诸暨市科技城投资开发有限公司海创服务中心(主体建筑结构及安装工程)工程

招 标 控 制 价

招标控制价 （小写）：459988109元

（大写）：肆亿伍仟玖佰玖拾捌万捌仟壹佰零玖元整

招 标 人：（单位盖章）

造价咨询人：（单位资质专用章）

法定代理人或其授权人：（签字或盖章）

法定代理人或其授权人：（签字或盖章）

编 制 人：（造价人员签字盖专用章）

复 核 人：（造价工程师签字盖专用章）

编 制 时 间：

复 核 时 间：

【表10.2.2-12】

招标控制价费用表

工程名称：诸暨市科技城投资开发有限公司海创服务中心(主体建筑结构及安装工程)

序号	工程名称	金额(元)	其中：（元）				备注
			暂估价	安全文明施工基本费	规费	税金	
1	建筑	305571864.68	447986.88	5004320.11	17727474.93	25230704.44	
1.1	地下室	155695975.07	246887.38	2384029.78	8451385.58	12855630.97	
1.2	1#楼	50482094.77		937779.72	3324429.11	4168246.36	
1.3	2#楼	24842777.82		455541.82	1614895.76	2051238.54	
1.4	3#楼	33221963.1		601638.54	2132808.64	2743097.87	
1.5	4#楼	15134280.57		271400.82	962115.92	1249619.5	
1.6	5#楼	12105791.38	112899.5	187564.22	664915.17	999560.76	
1.7	裙房	12716204.33		156585.07	555094.07	1049961.83	
1.8	市政工程	1372777.64	88200	9780.14	21830.68	113348.61	
2	幕墙	81721622.26	4194288.76	1157278.35	4102551.74	6747656.88	
2.1	幕墙工程	81721622.26	4194288.76	1157278.35	4102551.74	6747656.88	
3	安装	72694621.63	11440659.78	484105.83	2177409.97	6002308.21	
3.1	1#楼	15252584.49	1946151.03	135496.39	609435.31	1259387.71	
3.2	2#楼及裙房	9022646.72	1021921.21	75252.58	338470.85	744989.18	
3.3	3#楼及裙房	7575476.26	916507.95	74778.66	336339.28	625498.04	
3.4	4#楼	4672563.33	666450.44	38692.49	174030.96	385807.98	
3.5	5#楼	2963012.84	436133.12	17019.75	76551.39	244652.44	
3.6	地下室	22388189.9	6420154.95	140238.61	630764.87	1848566.14	
3.7	场外安装工程	317458.61	33341.08	2627.35	11817.31	26212.18	
3.8	电梯安装工程	10502689.48				867194.54	
合计		459988108.57	16082935.42	6645704.29	24007436.64	37980669.53	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：建筑　　标段：　　第 3 页 共 2350 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	176739711.78	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	30544685.66	
2	措施项目费		59978259.63	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	54898870.05	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	32003494.43	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	5079389.58	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		5004320.11	
3	其他项目费		25895713.9	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	23791813.9	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	1025510.72	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	2766303.18	
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	20000000	
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2	1503900	
3.4.1	专业发包工程管理费		1503900	
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	17727474.93	
5	增值税	Σ计算基数×费率	25230704.44	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	305571864.68	

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：建筑　　标段：　　第 4 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	一类人工	工日	10308.273357	138	1422541.72	
2	二类人工	工日	232732.930783	149	34677206.69	
3	三类人工	工日	59168.698911	171	10117847.51	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑　　标段：　　第 5 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	黄砂 毛砂	t	4900.10008	152	744815.21	
2	黄砂 净砂	t	0.36094	160	57.75	
3	黄砂 净砂(中粗砂)	t	47.524	160	7603.84	
4	碎石 综合	t	6314.171423	117	738758.06	
5	块石	t	15.6	98	1528.8	
6	泵送商品混凝土 C20	m3	3096.6297	472	1461609.22	
7	泵送商品混凝土 C30	m3	18228.56259	510	9296566.92	
8	泵送商品混凝土 C30/P6	m3	1349.8282	510	688412.38	
9	泵送商品混凝土 C40	m3	1369.9438	552	756208.98	
10	泵送商品混凝土 C40/P6	m3	766.4486	552	423079.63	
11	泵送商品混凝土 C40/P8	m3	295.1725	552	162935.22	
12	泵送防水商品混凝土 C30/P6	m3	513.4335	510	261851.09	
13	泵送防水商品混凝土 C35/P6	m3	19383.0413	538	10428076.22	
14	泵送防水商品混凝土 C35/P8	m3	10340.1679	538	5563010.33	
15	非泵送商品混凝土 C15	m3	4.7268	433	2046.7	
16	非泵送商品混凝土 C20	m3	891.509704	464	413660.5	
17	非泵送商品混凝土 C20细石	m3	1607.333564	483	776342.11	
18	非泵送商品混凝土 C25	m3	1385.7806	480	665174.69	
19	非泵送商品混凝土 C25细石	m3	3653.68457	499	1823188.6	
20	非泵送商品混凝土 C30	m3	167.345344	499	83505.33	
21	非泵送商品混凝土 C35	m3	1.8988	528	1002.57	
22	非泵送水下商品混凝土C35	m3	8394.425	551	4625328.18	
23	非泵送水下商品混凝土C40	m3	108.56	577	62639.12	
24	泵送商品混凝土 C35	m3	4502.46564	538	2422326.51	
25	水	t	51.52	4.46	229.78	
26	水	m3	45035.67317	4.46	200859.1	
27	泵送商品混凝土 C45	m3	1026.0994	583	598215.95	
28	泵送商品混凝土 C50	m3	998.9405	603	602361.12	
29	泵送商品混凝土 C55	m3	945.8246	635	600598.62	
30	泵送商品混凝土 C60	m3	1299.5367	680	883684.96	
31	安全防护网制作、安装	个	85	14.15	1202.75	
32	Φ700人孔井砌筑安装粉刷	座	2	189	378	
33	垂直钢爬梯	座	3	800	2400	
34	车位停车挡	个	1518	47.17	71604.06	
35	渣土运输5公里	m3	90000	10	900000	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑　　标段：　　第 6 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
36	ALC蒸压砂加气砼条板（杭加、开元、良浦）	m3	5765.63	1200	6918756	
37	硬塑减速挡	m	69.2	47.17	3264.16	
38	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	2611.53	800	2089224	
39	成品竣工牌，成品竣工牌，按900*600mm，1.5mm厚304不锈钢	块	5	800	4000	
40	不锈钢栏杆H=1050mm	m	306.82	180	55227.6	
41	渣土运输1公里	m3	71090	2	142180	
42	成品防撞护角	个	1518	28.3	42959.4	
43	沉降观测点	个	42	28.3	1188.6	
44	冷漆地面标线	m	7970	8	63760	
45	混凝土密封固化剂	m2	188.16	11.32	2129.97	
46	渣土消纳费	m3	11515.19	18.87	217291.64	
47	渣土运输10公里	m3	11515.19	20	230303.8	
48	冷漆停车位编号	个	759	10	7590	
49	基坑内自流深井穿底板封闭，包括截管、337*8mm钢管套管、8mm钢板焊接封闭钢板、补填微膨胀混凝土等	座	134	1000	134000	
50	100μm改性环氧有机硅耐热面漆	m2	1436.32	75.47	108399.07	
51	骨架弧形、异型增加费	t	346.886	472	163730.19	
52	钢管及配件来回运输、装卸费	t	3706.400029	94.34	349661.78	
53	成品实木套装门（包括安装、门锁、门吸、门套线、合页及油漆等所有内容）（TATA门业、罗兰、盼盼）	m2	86.16	613	52816.08	
54	500*500格栅井	座	4	800	3200	
55	100T玻璃钢化粪池购置、安装	座	1	85000	85000	
56	深灰色深灰色金属格栅，宽50mm，深200mm，间距400mm，宽50mm，深200mm，间距400mm	m2	322.57	350	112899.5	
57	聚合物水泥基无震动止滑坡道	m2	1557	94.34	146887.38	
58	建筑变形缝	项	1	100000	100000	
59	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	708.377763	4104	2907182.34	
60	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	865.89636	4195	3632435.23	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑　　标段：　　第 7 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
61	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8	t	1299.20138	4381	5691801.25	
62	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6	t	83.17284	4646	386421.01	
63	热轧带肋钢筋 HRB400Φ16	t	1034.23525	4062	4201063.59	
64	热轧带肋钢筋 HRB400Φ18	t	166.805425	4062	677563.64	
65	热轧带肋钢筋 HRB400Φ22	t	394.320575	4062	1601730.18	
66	热轧带肋钢筋 HRB400Φ12	t	967.367325	4133	3998129.15	
67	热轧带肋钢筋 HRB400Φ14	t	1169.30565	4133	4832740.25	
68	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	106.0096	4088	433367.24	
69	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	65.61025	4088	268214.7	
70	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	98.202175	4159	408422.85	
71	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	59.7042	4159	248309.77	
72	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	8.22255	4221	34707.38	
73	热轧带肋钢筋 HRB400Φ20	t	399.666975	4062	1623447.25	
74	热轧带肋钢筋 HRB400Φ25	t	610.786225	4062	2481013.65	
75	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	t	332.1902	4088	1357993.54	
76	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	t	451.74415	4088	1846730.09	
77	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	t	1194.798425	4088	4884335.96	
78	热轧带肋钢筋 HRB400Φ32	t	27.798	4133	114889.13	
79	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28	t	8.20205	4133	33899.07	
80	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32	t	3.5424	4159	14732.84	
81	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	38844.300131	4.25	165088.28	
82	镀锌铁丝 综合	kg	344	4.25	1462	
83	热轧光圆钢筋 综合	t	9.878861	4399	43457.11	
84	热轧光圆钢筋 综合	kg	7900.17203	4.399	34752.86	
85	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10	t	0.69156	4363	3017.28	
86	热轧光圆钢筋 HPB300Φ8	t	30.83154	4398	135597.11	
87	热轧光圆钢筋 HPB300综	t	1.485508	4399	6534.75	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑　　标段：　　第 8 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	合					
88	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	183.6688	4451	817509.83	
89	工字钢 Q235B 综合	kg	15320.82717	4.212	64531.32	
90	型钢 综合	t	1.384018	4212	5829.48	
91	热轧薄钢板 Q235Bδ4.0	t	48.406207	4283	207323.78	
92	热轧薄钢板 Q235Bδ3.0	t	4.027397	4283	17249.34	
93	中厚钢板 综合	t	6.767086	4283	28983.43	
94	铝板 1200×300×1	m2	61.3538	84.221	5167.28	
95	土工布 200g/m2	m2	47495.2352	4.69	222752.65	
96	镀锌铁丝	kg	1197.72	4.25	5090.31	
97	镀锌铁丝 8#	kg	193.577441	4.25	822.7	
98	圆钉	kg	27310.064556	4.25	116067.77	
99	单开执手锁（防火锁）	把	362.59	38.16	13836.43	
100	重型地弹簧	套	234.32	304	71233.28	
101	双开执手锁（防火锁）	把	625.19	38.16	23857.25	
102	顺位器	套	625.19	24.28	15179.61	
103	低合金钢焊条 E43系列	kg	2001.781517	6.81	13632.13	
104	低碳钢焊条 综合	kg	1.770255	6.81	12.06	
105	金属结构铁件	kg	5275.280716	6.37	33603.54	
106	预埋铁件	kg	8883.35466	6.37	56586.97	
107	直螺纹连接套筒 Φ22	个	17979.01	1.77	31822.85	
108	直螺纹连接套筒 Φ25	个	33650.17	2.48	83452.42	
109	直螺纹连接套筒 Φ28	个	193.92	3.36	651.57	
110	直螺纹连接套筒 Φ32	个	438.34	4.25	1862.95	
111	镀锌铁丝 10#	kg	4.88784	4.25	20.77	
112	镀锌铁丝 12#	kg	31.370275	4.25	133.32	
113	镀锌铁丝 18#	kg	8066.768767	4.25	34283.77	
114	镀锌铁丝 22#	kg	3.821724	4.25	16.24	
115	钢丝网	m2	1300.243974	7.7	10011.88	
116	钢丝网 综合	m2	51860.004	7.7	399322.03	
117	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	148.6226	0.412	61.23	
118	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	621114.301506	0.482	299377.09	
119	白色硅酸盐水泥 425#、二级白度	kg	392.423674	0.659	258.61	
120	非粘土烧结页岩多孔砖 190×90×90	千块	239.572451	619.5	148415.13	
121	非粘土烧结页岩多孔砖 190×190×90	千块	932.24118	1070.8	998243.86	
122	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	千块	101.939867	442.5	45108.39	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑　　标段：　　第 9 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
123	混凝土实心砖 240×115×53 MU20	千块	678.243	469	318095.97	
124	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5	m3	680.703458	283	192639.08	
125	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A5.0	m3	1684.288501	283	476653.65	
126	预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg	m3	3038.4366	2371	7204133.18	
127	预制楼梯 含钢量100kg	m3	378.3624	2350	889151.64	
128	干混地面砂浆 DS M15.0	kg	979073.7274	0.34	332885.07	
129	干混地面砂浆 DS M20.0	kg	525552.4432	0.349	183417.8	
130	干混抹灰砂浆 DP M15.0	kg	6406468.6026	0.368	2357580.45	
131	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	2192414.4132	0.377	826540.23	
132	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	1308435.80175	0.32	418699.46	
133	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	564368.94855	0.33	186241.75	
134	聚合物粘结砂浆	kg	42310.770144	1.632	69051.18	
135	抗裂抹面砂浆	kg	132965.515981	0.75	99724.14	
136	枕木	m3	0.904	1416	1280.06	
137	木质防静电活动地板 600×600×25	m2	183.498	154	28258.69	
138	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	484.932476	6.64	3219.95	
139	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	829.06509	6.64	5504.99	
140	轻钢骨架连通龙骨 Q-2	m	422.399586	7.915	3343.29	
141	轻钢通贯骨连接件	个	845.951852	0.806	681.84	
142	轻型龙骨 U50	m2	447.4011	36.28	16231.71	
143	钢质乙级防火门	m2	149.8116	509	76254.1	
144	钢质甲级防火门	m2	391.1922	536	209679.02	
145	铝合金百叶窗 1.0厚	m2	305.918732	341	104318.29	
146	铝合金断桥隔热推拉窗90系列1.4厚（6+12A+6）中空浮玻	m2	9.180366	392	3598.7	
147	木质乙级防火门	m2	872.4993	335	292287.27	
148	木质丙级防火门	m2	471.54105	326	153722.38	
149	木质甲级防火门	m2	487.26105	343	167130.54	
150	双轨无机纤维复合特级防火卷帘	m2	707.1875	447	316112.81	
151	电动装置 800KG	套	37	1561	57757	
152	控制器（含储备电源）	套	37	601	22237	
153	乳胶漆	kg	157.815364	7.08	1117.33	
154	无机涂料	kg	4241.957356	22.12	93832.1	
155	防霉无机涂料	kg	18500.363952	24.12	446228.78	
156	石油沥青	kg	5067.872702	4.217	21371.22	
157	聚合物改性沥青耐根穿	m2	12180.9	44.25	539004.83	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑　　标段：　　第 10 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	刺防水卷材 4.0厚					
158	弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm IGM	m2	36624.2266	25.66	939777.65	
159	弹性体改性沥青防水卷材 4.0mm IGM	m2	1049.3459	28.32	29717.48	
160	高分子自粘胶膜防水卷材 1.2mm Y P S	m2	33937.843	33.63	1141329.66	
161	高分子自粘胶膜防水卷材 1.5mm Y P S	m2	684	37.29	25506.36	绍兴+宁波差价2.65
162	无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.5mm	m2	7481.1755	19.47	145658.49	
163	单组份聚氨酯防水涂料 Ⅰ型	kg	17302.4136	13.27	229603.03	
164	聚合物水泥基复合防水涂料 JS Ⅰ型	kg	43405.146692	7.08	307308.44	
165	汽油 综合	kg	12194.568689	9.37	114263.11	
166	界面剂	kg	1624.05064	0.464	753.56	
167	耐碱玻璃纤维网格布	m2	35009.98566	1.3	45512.98	
168	聚苯乙烯泡沫板 B1δ40	m2	5501.26749	23	126529.15	
169	聚苯乙烯泡沫板 B1δ170	m2	16481.4456	97.75	1611061.31	
170	聚苯乙烯泡沫板 B1δ100	m2	675.9948	57.5	38869.7	
171	矿棉吸音板	m2	185.8605	30.53	5674.32	
172	碳素结构钢焊接钢管 DN40×3.5	m	0.21564	13.715	2.96	
173	碳素结构钢焊接钢管 DN40×3.5	kg	4.55	4.354	19.81	
174	碳素结构钢流体无缝钢管 70×3	m	215.6	27.853	6005.11	
175	PVC-U加筋管 DN300	m	1818.6	65.55	119209.23	
176	Pvc塑料管 Φ75	m	592.008	8.79	5203.75	
177	HDPE双壁波纹排水管 DN225 SN8	m	361.8475	34.87	12617.62	
178	HDPE双壁波纹排水管 DN300 SN8	m	1098.433	52.75	57942.34	
179	HDPE双壁波纹排水管 DN400 SN8	m	235.074	92.08	21645.61	
180	HDPE双壁波纹排水管 DN500 SN8	m	254.968	143.94	36700.09	
181	20厚凹凸型排(蓄)水板	m2	10422.5276	12.39	129135.12	
182	钢支撑	kg	3.302195	4.6	15.19	
183	箱型桁架 Q355B	t	75.463	7011	529071.09	
184	H型钢梁 Q355B	t	271.423	6694	1816905.56	
185	钢楼梯 Q345B	t	22.75	6678	151924.5	
186	箱型钢柱 Q355B	t	132.734	7011	930598.07	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑　　标段：　　第 11 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
187	圆管柱 Q355B	t	153.919	7259	1117298.02	
188	电	kW·h	1192.598077	0.712	849.13	
189	复合模板 综合	m2	62734.462712	42.48	2664959.98	
190	钢模板	kg	123.24	5.04	621.13	
191	木模板	m3	29.525618	1504	44406.53	
192	安全网	m2	35876.09282	6.64	238217.26	
193	钢脚手板	kg	6768.441288	4.835	32725.41	
194	脚手架钢管	kg	186579.903742	4.42	824683.17	
195	脚手架钢管底座	个	1125.560871	5.804	6532.76	
196	脚手架扣件	只	63039.939118	5.324	335624.64	
197	密目网	m2	2386.08	6.64	15843.57	
198	木脚手板	m3	0.026	1146.48	29.81	
199	竹脚手片	m2	48679.667404	8.5	413777.17	
200	张拉平台摊销	m2	22.0248	5.477	120.63	
201	树脂复合井盖座（重型） φ700	套	16	304	4864	
202	球墨铸铁井盖 φ700 重型	套	87	711	61857	
203	680*380球墨铸铁雨水篦子	套	48	296	14208	
204	电焊条 E50系列	kg	37341.520632	6.81	254295.76	
205	带自粘层聚乙烯高分子卷材 1.2mm	m2	3038.8296	33.63	102195.84	
206	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	85678.5468	12.39	1061557.19	
207	松枋	m3	506.644918	1478	748821.19	
208	不锈钢金属拉手，H=1200 管径38	把	234.32	119	27884.08	
209	铝合金断桥隔热固定窗6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	351.51319	566	198956.47	
210	断桥隔热铝合金地弹簧门 6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	526.47094	866	455923.83	
211	自承式楼承板TD3-100-576	m2	3807.7208	121	460734.22	
212	硅酸钙板 δ8	m2	886.9118	37.49	33250.32	
213	地锁（合和、国强五金、索耐尔）	把	234.32	98.21	23012.57	
214	铝合金断桥隔热推拉窗6(半钢化)+1.52PVB+6(	m2	17.101056	708	12107.55	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑　　标段：　　第 12 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）					
215	铝合金断桥隔热推拉门6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	87.980256	736	64753.47	
216	PE防水透气膜	m2	14412.607	10.45	150611.74	
217	聚丙烯抗裂纤维	kg	27353.871	22.58	617650.41	
218	600X300X10厚防滑地砖（路易保罗、恒福、冠军）	m2	380.276	69	26239.04	
219	600X300瓷砖（路易保罗、恒福、冠军）	m2	664.8014	69	45871.3	
220	400X600X40成品复合盖板（永锦、永固、永航）	m2	872.2562	150	130838.43	
221	400X600X40成品球墨铸铁篦子（永锦、永固、永航）	m2	338.7944	482	163298.9	
222	600X600X10厚高级地砖（路易保罗、恒福、冠军）	m2	2200.977866	76	167274.32	
223	Φ630雨水塑料检查井	套	25	2000	50000	
224	Φ450污水塑料检查井	套	38	965	36670	
225	Φ450雨水塑料检查井	套	22	1093	24046	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：建筑　　标段：　　第 13 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	30351.738398	149	4522409.02	
2	安拆及场外运输费	元	817403.279315	1.02	833751.34	
3	汽油(机械)	kg	13143.727491	9.37	123156.73	
4	柴油(机械)	kg	357163.762812	7.74	2764447.52	
5	电(机械)	kW·h	5842506.994611	0.712	4159864.98	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 14 页 共 2350 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	90336078.82	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	19278391.98	
2	措施项目费		20051933.35	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	17632143.12	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	10521980.31	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	2419790.23	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		2384029.78	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		24000946.35	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	21897046.35	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	488726.11	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	1408320.24	见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	20000000	见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2	1503900	见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）	1503900	见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	8451385.58	
5	增值税	计算基数×费率	12855630.97	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	155,695,975.07	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 15 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		土石方工程					2426249.89	444914.41	572993.14		
1	010101001001	平整场地	1.平整场地:就地挖、填、平整。 2.原土打夯:打夯,平整。 3.原土碾压:碾压,平整。 4.工程量按总用地面积	m2	40238	0.62	24947.56	3219.04	16899.96		
2	010101002001	挖一般土方	1、土壤类别：三类土，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土方深度：详见设计施工图纸	m3	31168.51	6.49	202283.63	55791.63	108154.73		
3	010101002002	挖一般土方	1、土壤类别：圆砾层，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土方深度：详见设计施工图纸	m3	90000	6.49	584100	161100	312300		
4	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土方深度：详见设计施工图纸 3、部位：桩基承台开挖	m3	5357.8	11.04	59150.11	21538.36	26306.8		
本页小计							870481.3	241649.03	463661.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 16 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010101004002	挖基坑土方	1、土壤类别：三类土，具体详见岩土工程详细勘察报告 2、挖土方深度：详见设计施工图纸 3、部位：底板梁、集水井、电梯井等开挖	m3	624.59	10.04	6270.88	2286	2791.92		
6	010103002001	挖砂堆放	挖砂堆放 1、土壤类别：根据地质报告，本项目土方中含有圆砾层； 2、圆砾开挖后归业主所有，运输至业主指定地点；	m3	90000	10	900000				
7	010103002002	渣土临时堆放	渣土临时堆放 1、土壤类别：结合现场实际情况，自行综合考虑； 2、渣土临时堆放点运距	m3	37150.9	2	74301.8				
本页小计							980572.68	2286	2791.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 17 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010103001001	回填方	1、回填部位：回填土夯实 2、密实度要求：素土回填逐层夯填密实，压实系数为0.94 3、填方材料品种：根据土的压缩性选进行回填处理，严禁采用建筑垃圾土或淤泥土回填。 4、填方来源、运距：借土回填，按运距1KM。	m3	29512.39	15.26	450359.07	200979.38	106539.73		
9	010103002003	余方弃置	1、土壤类别：结合现场实际情况，自行综合考虑； 2、余方弃置。	m3	3211.65	20	64233				
10	010103002004	渣土消纳费	1、土壤类别：结合现场实际情况，自行综合考虑； 2、渣土消纳费综合取定价。	m3	3211.65	18.87	60603.84				
		地基处理与边坡支护工程					1146698.59	242902.82	149590.37		
11	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	1、80mm厚C20喷射非泵送商品混凝土 2、喷射坡度15°以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2288.76	76.26	174540.84	32157.08	34125.41		
本页小计							749736.75	233136.46	140665.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 18 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	1、80mm厚C20喷射非泵送商品混凝土 2、喷射坡度60°以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6831	90.37	617317.47	141948.18	111755.16		
13	010401011001	集水井	1、断面尺寸：1000*1000*1000mm 2、基础、垫层（材料品种、厚度）：100厚C20垫层非泵送商品混凝土，模板安拆 3、砌体材料：240厚MU10混凝土实心标准砖砌筑，干混砌筑砂浆DM M10.0 4、抹灰：10mm厚干混抹灰砂浆DP M20.0三面抹面 5、5厚SBS防水卷材（按4厚计入） 6、余方弃置。	座	31	1334.05	41355.55	10653.77	813.44		
本页小计							658673.02	152601.95	112568.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 19 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	010401014001	砖地沟、明沟	1、断面尺寸：300*300mm 2、基础、垫层（材料品种、厚度）：100厚C20垫层非泵送商品混凝土，模板安拆 3、砌体材料：120厚MU10混凝土实心标准砖砌筑，干混砌筑砂浆DM M10.0 4、抹灰：10mm厚干混抹灰砂浆DP M20.0三面抹面 5、5厚SBS防水卷材（按4厚计入） 6、余方弃置。	m	857.14	160.7	137742.4	32151.32	2211.42		
15	010515003001	钢筋网片	1、钢筋种类、规格：护坡处Φ8@250*250钢筋网片	t	30.227	5471.34	165382.19	22248.89	684.94		
16	01B001	泄水孔	1、Φ75 PVC管泄水孔400mm/个 2、泄水孔底部用≥200g/m2土工布包裹	个	1451	7.14	10360.14	3743.58			
		桩基工程					20563440.18	3192428.06	6691829.15		
17	010301004001	截（凿）桩头	1、工程桩桩头凿除（含钢筋拆除） 2、余方弃置。	m3	684.48	325.66	222907.76	139976.16	17023.02		
本页小计							536392.49	198119.95	19919.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 20 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）	旋挖钻孔灌注抗压桩KYZ1试桩，直径800 1、地层情况：详见地勘报告 2、自然地面标高：按土方测绘报告平均标高-3.692m计 3、桩顶标高：暂按平均标高-9.5m计 2、设计桩长：有效桩长12-19m，暂按15.5m计 3、桩径：直径800mm 4、入岩深度：桩基持力层为3-3层中风化砂岩，桩端进入持力层≥3m，单桩抗压承载力特征值满足设计要求（入岩深度3m/根） 5、穿碎卵石层深度暂按6m/根计入 6、护筒类型、长度：钢护筒埋设、拆除暂按全护筒套到底计入，结算按实调整 7、混凝土类别、强度等级：C40水下商品混凝土	根	4	23688.52	94754.08	14772.44	36198.88		
本页小计							94754.08	14772.44	36198.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 21 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			8、超灌长度：桩身混凝土超灌至自然地面 9、充盈系数：详见图纸 10、采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量) 11、余方弃置。 12、结算时按业主确认的打桩记录按实调整								
本页小计							94754.08	14772.44	36198.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 22 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻孔灌注抗压桩KYZ1，直径800 1、地层情况：详见地勘报告 2、自然地面标高：按土方测绘报告平均标高-3.692m计 3、桩顶标高：暂按平均标高-9.5m计 2、设计桩长：有效桩长12-19m，暂按15.5m计 3、桩径：直径800mm 4、入岩深度：桩基持力层为3-3层中风化砂岩，桩端进入持力层≥3m，单桩抗压承载力特征值满足设计要求（入岩深度3m/根） 5、穿碎卵石层深度暂按6m/根计入 6、护筒类型、长度：钢护筒埋设、拆除暂按全护筒套到底计入，结算按实调整 7、混凝土类别、强度等级：C35水下商品混凝土	根	362	19040.2	6892552.4	1106214.08	2668949.98		
本页小计							6892552.4	1106214.08	2668949.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 23 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			8、超灌长度：桩身混凝土超灌高度1.5m/根 9、充盈系数：详见图纸 10、采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量) 11、余方弃置。 12、结算时按业主确认的打桩记录按实调整								
本页小计							6892552.4	1106214.08	2668949.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 24 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）	旋挖钻孔灌注抗压桩KYZ2试桩，直径600 1、地层情况：详见地勘报告 2、自然地面标高：按土方测绘报告平均标高-3.692m计 3、桩顶标高：暂按平均标高-9.5m计 2、设计桩长：有效桩长12-19m，暂按15.5m计 3、桩径：直径600mm 4、入岩深度：桩基持力层为3-3层中风化砂岩，桩端进入持力层≥3m，单桩抗压承载力特征值满足设计要求（入岩深度3m/根） 5、穿碎卵石层深度暂按6m/根计入 6、护筒类型、长度：钢护筒埋设、拆除暂按全护筒套到底计入，结算按实调整 7、混凝土类别、强度等级：C40水下商品混凝土	根	3	13879.13	41637.39	6800.97	15889.44		
本页小计							41637.39	6800.97	15889.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 25 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			8、超灌长度：桩身混凝土超灌至自然地面 9、充盈系数：详见图纸 10、采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量) 11、余方弃置。 12、结算时按业主确认的打桩记录按实调整								
本页小计							41637.39	6800.97	15889.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 26 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻孔灌注抗压桩KYZ2，直径600 1、地层情况：详见地勘报告 2、自然地面标高：按土方测绘报告平均标高-3.692m计 3、桩顶标高：暂按平均标高-9.5m计 2、设计桩长：有效桩长12-19m，暂按15.5m计 3、桩径：直径600mm 4、入岩深度：桩基持力层为3-3层中风化砂岩，桩端进入持力层≥3m，单桩抗压承载力特征值满足设计要求（入岩深度3m/根） 5、穿碎卵石层深度暂按6m/根计入 6、护筒类型、长度：钢护筒埋设、拆除暂按全护筒套到底计入，结算按实调整 7、混凝土类别、强度等级：C35水下商品混凝土	根	53	11259.23	596739.19	101108.1	230571.2		
本页小计							596739.19	101108.1	230571.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 27 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			8、超灌长度：桩身混凝土超灌高度1.5m/根 9、充盈系数：详见图纸 10、采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量) 11、余方弃置。 12、结算时按业主确认的打桩记录按实调整								
本页小计							596739.19	101108.1	230571.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 28 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）	旋挖钻孔灌注抗拔兼抗压桩KBZ1试桩，直径600 1、地层情况：详见地勘报告 2、自然地面标高：按土方测绘报告平均标高-3.692m计 3、桩顶标高：暂按平均标高-9.5m计 2、设计桩长：有效桩长11-19m，暂按15m计 3、桩径：直径600mm 4、入岩深度：桩基持力层为3-3层中风化砂岩，桩端进入持力层≥3m，单桩抗压承载力特征值满足设计要求（入岩深度3m/根） 5、穿碎卵石层深度暂按6m/根计入 6、护筒类型、长度：钢护筒埋设、拆除暂按全护筒套到底计入，结算按实调整 7、混凝土类别、强度等级：C35水下商品混凝土	根	5	13431.98	67159.9	11117.55	26033.85		
本页小计							67159.9	11117.55	26033.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 29 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			8、超灌长度：桩身混凝土超灌至自然地面 9、充盈系数：详见图纸 10、采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量) 11、余方弃置。 12、结算时按业主确认的打桩记录按实调整								
本页小计							67159.9	11117.55	26033.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 30 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	010302001006	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻孔灌注抗拔兼抗压桩KBZ1，直径600 1、地层情况：详见地勘报告 2、自然地面标高：按土方测绘报告平均标高-3.692m计 3、桩顶标高：暂按平均标高-9.5m计 2、设计桩长：有效桩长11-19m，暂按15m计 3、桩径：直径600mm 4、入岩深度：桩基持力层为3-3层中风化砂岩，桩端进入持力层≥3m，单桩抗压承载力特征值满足设计要求（入岩深度3m/根） 5、穿碎卵石层深度暂按6m/根计入 6、护筒类型、长度：钢护筒埋设、拆除暂按全护筒套到底计入，结算按实调整 7、混凝土类别、强度等级：C35水下商品混凝土 8、超灌长度：桩身混凝土	根	494	11035.79	5451680.26	925336.1	2117338.34		
本页小计							5451680.26	925336.1	2117338.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 31 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			超灌高度1.5m/根 9、充盈系数：详见图纸 10、采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量) 11、余方弃置。 12、结算时按业主确认的打桩记录按实调整								
本页小计							5451680.26	925336.1	2117338.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 32 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010302001007	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻孔灌注抗拔兼抗压桩KBZ2，直径600 1、地层情况：详见地勘报告 2、自然地面标高：按土方测绘报告平均标高-3.692m计 3、桩顶标高：暂按平均标高-9.5m计 2、设计桩长：有效桩长11-19m，暂按15m计 3、桩径：直径600mm 4、入岩深度：桩基持力层为3-3层中风化砂岩，桩端进入持力层≥3m，单桩抗压承载力特征值满足设计要求（入岩深度3m/根） 5、穿碎卵石层深度暂按6m/根计入 6、护筒类型、长度：钢护筒埋设、拆除暂按全护筒套到底计入，结算按实调整 7、混凝土类别、强度等级：C35水下商品混凝土	根	232	11035.75	2560294	434568.48	994372.88		
本页小计							2560294	434568.48	994372.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 33 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			8、超灌长度：桩身混凝土超灌高度1.5m/根 9、充盈系数：详见图纸 10、采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量) 11、余方弃置。 12、结算时按业主确认的打桩记录按实调整								
本页小计							2560294	434568.48	994372.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 34 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010302001008	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）	旋挖钻孔灌注抗压桩KYZ3试桩，直径1000 1、地层情况：详见地勘报告 2、自然地面标高：按土方测绘报告平均标高-3.692m计 3、桩顶标高：暂按平均标高-9.5m计 2、设计桩长：有效桩长12-19m，暂按15.5m计 3、桩径：直径1000mm 4、入岩深度：桩基持力层为3-3层中风化砂岩，桩端进入持力层≥3m，单桩抗压承载力特征值满足设计要求（入岩深度3m/根） 5、穿碎卵石层深度暂按6m/根计入 6、护筒类型、长度：钢护筒埋设、拆除暂按全护筒套到底计入，结算按实调整 7、混凝土类别、强度等级：C40水下商品混凝土 8、超灌长度：桩身混凝土	根	2	32426.46	64852.92	8392.46	24211.32		
本页小计							64852.92	8392.46	24211.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 35 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			超灌至自然地面 9、充盈系数：详见图纸 10、采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量) 11、余方弃置。 12、结算时按业主确认的打桩记录按实调整								
本页小计							64852.92	8392.46	24211.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 36 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	010302001009	泥浆护壁成孔灌注桩	旋挖钻孔灌注抗压桩KYZ3，直径1000 1、地层情况：详见地勘报告 2、自然地面标高：按土方测绘报告平均标高-3.692m计 3、桩顶标高：暂按平均标高-9.5m计 2、设计桩长：有效桩长12-19m，暂按15.5m计 3、桩径：直径1000mm 4、入岩深度：桩基持力层为3-3层中风化砂岩，桩端进入持力层≥3m，单桩抗压承载力特征值满足设计要求（入岩深度3m/根） 5、穿碎卵石层深度暂按6m/根计入 6、护筒类型、长度：钢护筒埋设、拆除暂按全护筒套到底计入，结算按实调整 7、混凝土类别、强度等级：C35水下商品混凝土	根	40	26013.2	1040528	139653.2	395190		
本页小计							1040528	139653.2	395190		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 37 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			8、超灌长度：桩身混凝土超灌高度1.5m/根 9、充盈系数：详见图纸 10、采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量) 11、余方弃置。 12、结算时按业主确认的打桩记录按实调整								
27	010515004001	钢筋笼	1、钢筋种类、规格：混凝土灌注桩钢筋笼，含螺旋箍，综合钢筋 2、钢筋笼吊筋考虑在综合单价中	t	688.063	5130.83	3530334.28	304488.52	166050.24		
		砌筑工程					1998842.73	469755.84	6615.55		
28	010401001001	砖基础	1、名称:240mm厚砖胎模 2、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖，干混砌筑砂浆DM M10.0 3、抹面砂浆强度等级、配合比:砖胎膜内侧抹灰15mm厚干混抹灰砂浆DP M20.0	m3	1201.8	635.86	764176.55	195232.41	3713.56		
本页小计							4294510.83	499720.93	169763.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 38 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	010401001002	砖基础	1、名称:120mm厚砖胎模 2、砖品种、规格、强度等级:MU20混凝土实心砖，干混砌筑砂浆DM M10.0 3、抹面砂浆强度等级、配合比:砖胎膜内侧抹灰15mm厚干混抹灰砂浆DP M20.0	m3	76.56	805.51	61669.85	19797.65	263.37		
30	010401004001	多孔砖墙	1、部位：地下室二层内墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	809.45	511.7	414195.57	90577.46	1319.4		
本页小计							475865.42	110375.11	1582.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 39 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	010401004002	多孔砖墙	1、部位：地下室二层内墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.1	649.12	3959.63	1042.49	10.07		
32	010401012001	零星砌砖	室内砖砌台阶 1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：干混抹灰砂浆DP M15.0	m2	23.85	321.87	7676.6	2554.34	28.62		
本页小计							11636.23	3596.83	38.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 40 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	010402001001	砌块墙	1、部位：地下室一层内墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：150mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	15.12	457.65	6919.67	1712.19	11.19		
34	010402001002	砌块墙	1、部位：地下室一层内墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1588.97	430.85	684607.72	146789.05	1175.84		
本页小计							691527.39	148501.24	1187.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 41 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	010402001003	砌块墙	1、部位：地下室一层内墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：弧形填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	78.57	451.77	35495.57	7984.28	58.14		
36	010402001004	砌块墙	1、部位：地下室一层内墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A5.0蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：300mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	47.79	421.46	20141.57	4065.97	35.36		
本页小计							55637.14	12050.25	93.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 42 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		混凝土及钢筋混凝土工程					47398777.68	4189983.36	312920.66		
37	010501001001	垫层	1、100mm碎石垫层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3066.84	281.36	862886.1	168154.84	3342.86		
38	010501001002	垫层	1、混凝土种类：泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C20 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3065.97	521.25	1598136.86	92684.27	2054.2		
39	010501001003	垫层	1、混凝土种类：非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级：C25 3、坡道C25素砼回填	m3	109.2	547.91	59831.77	4927.1	73.16		
40	010501004001	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P8 3、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	10237.79	596.66	6108479.78	244478.43	2457.07		
本页小计							8629334.51	510244.64	7927.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 43 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	010501004002	满堂基础	1、混凝土种类：泵送商品补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 3、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9214.94	596.66	5498186.1	220052.77	2211.59		
42	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C60 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	168.61	812.97	137074.87	16304.59	67.44		
43	010502001002	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.98	683.69	5455.85	771.67	3.19		
44	010502001003	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C55 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	305.51	767.52	234485.04	29542.82	122.2		
本页小计							5875201.86	266671.85	2404.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 44 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010502001004	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	109	715	77935	10540.3	43.6		
46	010502001005	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	550.91	669.55	368861.79	53273	220.36		
47	010502002001	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	142.96	691.36	98836.83	23458.31	85.78		
48	010502003001	异形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	196.58	669.55	131620.14	19009.29	78.63		
49	010503002001	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	44.99	612.83	27571.22	1819.85	18		
本页小计							704824.98	108100.75	446.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 45 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010503002002	矩形梁	1、混凝土种类：泵送商品补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 3、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2721.63	619.01	1684716.19	110089.93	1088.65		
51	010503002003	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	879.47	598.69	526529.89	35574.56	351.79		
52	010503003001	异形梁	1、混凝土种类：泵送商品补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 3、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	180.69	619.01	111848.92	7308.91	72.28		
53	010503004001	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	67.34	630.69	42470.66	7414.13	40.4		
本页小计							2365565.66	160387.53	1553.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 46 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010503005001	过梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.42	630.69	4679.72	816.94	4.45		
55	010504001001	直形墙	1、部位:地下室外墙 2、混凝土种类：泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级：C55 4、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	17.46	716.68	12513.23	757.07	6.98		
56	010504001002	直形墙	1、部位:地下室外墙 2、混凝土种类：泵送商品补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 4、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1470.55	618.71	909843.99	63763.05	588.22		
本页小计							927036.94	65337.06	599.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 47 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	010504001003	直形墙	1、部位:水池墙 2、混凝土种类：泵送商品补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 4、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	122.23	633.81	77470.6	6780.1	48.89		
58	010504001004	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C60 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	208.45	756.91	157777.89	11562.72	83.38		
59	010504001005	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C55 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	50.5	711.46	35928.73	2801.24	20.2		
60	010504001006	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	7.53	658.94	4961.82	417.69	3.01		
本页小计							276139.04	21561.75	155.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 48 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010504001007	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	167.56	613.49	102796.38	9294.55	67.02		
62	010504002001	弧形墙	1、部位:地下室外墙 2、混凝土种类：泵送商品补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 4、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20.57	618.71	12726.86	891.92	8.23		
63	010504002002	弧形墙	1、部位:水池墙 2、混凝土种类：泵送商品补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 4、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	14.38	633.81	9114.19	797.66	5.75		
本页小计							124637.43	10984.13	81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 49 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010504002003	弧形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C55 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.11	711.46	2212.64	172.51	1.24		
65	010504002004	弧形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	186.9	613.49	114661.28	10367.34	74.76		
66	010505003001	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1261.31	611.32	771064.03	58903.18	958.6		
67	010505003002	平板	1、混凝土种类：泵送商品补偿收缩混凝土 2、混凝土强度等级：C35，抗渗等级P6 3、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	5446.14	631.64	3439999.87	254334.74	4139.07		
本页小计							4327937.82	323777.77	5173.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 50 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010505003003	斜板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	178.88	620.07	110918.12	9176.54	135.95		
69	010506001001	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1201.18	155.05	186242.96	20672.31	168.17		
70	010508001001	后浇带	1、名称:底板后浇带 2、混凝土种类:泵送商品补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级:C40 4、抗渗等级:P8 5、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	292.25	622.92	182048.37	9048.06	96.44		
本页小计							479209.45	38896.91	400.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 51 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010508001002	后浇带	1、名称:底板后浇带 2、混凝土种类:泵送商品补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级:C40 4、抗渗等级:P6 5、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	446.35	622.92	278040.34	13819	147.3		
72	010508001003	后浇带	1、名称:墙后浇带 2、混凝土种类:泵送商品补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级:C40 4、抗渗等级:P6 5、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	47.52	681.23	32372.05	3851.97	28.51		
本页小计							310412.39	17670.97	175.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 52 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	010508001004	后浇带	1、名称:梁板后浇带（板厚20cm以上） 2、混凝土种类:泵送商品补偿收缩混凝土 3、混凝土强度等级:C40 4、抗渗等级:P6 5、外加剂：内掺入掺聚丙烯抗裂纤维0.9Kg/m3 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	160.69	630.84	101369.68	5765.56	221.75		
74	010508001005	后浇带	1、名称:梁板后浇带（板厚20cm以内） 2、混凝土种类:泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级:C40	m3	32.19	621.9	20018.96	1408.31	44.1		
75	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.492	5555.63	2733.37	301.07	11.2		
本页小计							124122.01	7474.94	277.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 53 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	273.55	5029.19	1375734.92	144163.59	17449.75		
77	010515001003	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1000.171	5029.19	5030049.99	527100.12	63800.91		
78	010515001004	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	918.542	4956.42	4552679.94	484080.82	58593.79		
79	010515001005	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	37.954	4956.42	188115.96	20002.14	2421.09		
本页小计							11146580.81	1175346.67	142265.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 54 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	010515001006	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	144.205	4722.23	680969.18	52212.3	7485.68		
81	010515001007	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.356	5119.39	22300.06	2295.66	277.87		
82	010515001008	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.113	5055.84	66297.23	6910.68	836.48		
83	010515001009	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.603	4983.07	67784.7	7168.92	867.74		
本页小计							837351.17	68587.56	9467.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 55 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	010515001010	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	27.105	4983.07	135066.11	14284.61	1729.03		
85	010515001011	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	164.52	4748.88	781285.74	59567.76	8540.23		
86	010515001012	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	7.771	6371.54	49513.24	9461.04	429.27		
87	010515001013	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	145.148	5162.64	749346.87	101560.06	3804.33		
本页小计							1715211.96	184873.47	14502.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 56 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	010515001014	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	17.176	5285.33	90780.83	10510.68	390.93		
89	010515001015	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	312.379	5095.61	1591761.56	191157.21	7109.75		
90	010515001016	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	172.09	4722.23	812648.56	62308.63	8933.19		
91	010515001017	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	293.484	4722.23	1385898.95	106261.75	15234.75		
本页小计							3881089.9	370238.27	31668.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 57 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	010515001018	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径32mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.377	4618.56	1741.2	111.61	2.67		
93	010515001019	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	20.961	5055.84	105975.46	11046.66	1337.1		
94	010515001020	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	329.4	4748.88	1564281.07	119265.86	17099.15		
95	010515001021	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	116.95	4748.88	555381.52	42344.09	6070.87		
本页小计							2227379.25	172768.22	24509.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 58 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
96	010515001022	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级 直径28mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	7.18	4618.56	33161.26	2125.71	50.91		
97	010515001023	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级 直径32mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.456	4645.21	16053.85	1023.18	24.5		
98	010515001024	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	164.481	6101.24	1003538.06	200252.33	9085.93		
99	010515001025	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	86.511	5911.52	511411.51	105325.41	4778.87		
本页小计							1564164.68	308726.63	13940.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 59 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	010515001026	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	37.21	5162.64	192101.83	26035.84	975.27		
101	010515001027	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.459	5089.87	48145.08	6618.46	247.92		
102	010515001028	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	55.456	5089.87	282263.83	38802.56	1453.5		
103	010515001029	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	59.389	5089.87	302282.29	41554.48	1556.59		
本页小计							824793.03	113011.34	4233.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 60 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	010515001030	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋HPB300级 直径6mm以内 2、钢筋类型及型号：HPB300以内 直径6mm以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.521	6877.32	58601.64	15481.89	465.67		
105	010515003002	钢筋网片	1、钢筋种类:钢筋网片HPB300级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	115.711	5886.49	681131.64	101549.13	18516.07		
106	Z010515011001	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	10466	6.32	66145.12	41445.36	10361.34		
107	Z010515011002	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	4921	7.56	37202.76	23030.28	5708.36		
108	Z010515011003	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ22以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	4924	9.43	46433.32	22010.28	2412.76		
本页小计							889514.48	203516.94	37464.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 61 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
109	Z010515011004	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ28以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	156	11.52	1797.12	744.12	88.92		
110	Z010515011005	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	9388	10.15	95288.2	41964.36	4600.12		
111	Z010515011006	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	68	12.42	844.56	324.36	38.76		
112	010516002001	预埋铁件	1、名称:预埋铁件 25kg/块以内 2、部位：排水沟盖板预埋40X50X5角钢通长	t	6.666	10552.12	70340.43	18773.12	10946.17		
		门窗工程					868004.1	66194.63	565.75		
113	Z010801007001	成品装饰木门及门套	1、成品实木套装门（包括安装、门锁、门吸、门套线、合页及油漆等所有内容）	m2	86.16	613	52816.08				
本页小计							221086.39	61805.96	15673.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 62 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
114	010802003001	钢质防火门	1、钢质甲级防火门FM甲0821 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、单开执手锁4把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	1101.85	4407.4	322.2			
115	010802003002	钢质防火门	1、钢质甲级防火门FM甲1021 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器10个、单开执手锁10把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	10	1340.16	13401.6	911			
本页小计							17809	1233.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 63 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
116	010802003003	钢质防火门	1、钢质甲级防火门FM甲1121 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器17个、单开执手锁17把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	17	1459.32	24808.44	1638.46			
117	010802003004	钢质防火门	1、钢质甲级防火门FM甲1221 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器52个、双开执手锁26把、顺位器26个）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	26	1720.84	44741.84	3802.5			
本页小计							69550.28	5440.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 64 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	010802003005	钢质防火门	1、钢质甲级防火门FM甲1421 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、双开执手锁1把、顺位器1个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1959.16	1959.16	156.8			
119	010802003006	钢质防火门	1、钢质甲级防火门FM甲1521 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器148个、双开执手锁74把、顺位器74个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	74	2078.31	153794.94	11993.92			
本页小计							155754.1	12150.72			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 65 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
120	010802003007	钢质防火门	1、钢质甲级防火门FM甲1821 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器8个、双开执手锁4把、顺位器4个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	2435.79	9743.16	711.64			
121	010802003008	钢质防火门	1、钢质乙级防火门FM乙0621 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	830.11	830.11	69.99			
本页小计							10573.27	781.63			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 66 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	010802003009	钢质防火门	1、钢质乙级防火门FM乙1121 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器25个、单开执手锁25把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	25	1398.06	34951.5	2409.5			
123	010802003010	钢质防火门	1、钢质乙级防火门FM乙1221 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、双开执手锁2把、顺位器2个）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1654.01	3308.02	292.5			
本页小计							38259.52	2702			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 67 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
124	010802003011	钢质防火门	1、钢质乙级防火门FM乙1421 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器6个、双开执手锁3把、顺位器3个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	1881.19	5643.57	470.4			
125	010802003012	钢质防火门	1、钢质乙级防火门FM乙1423 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、双开执手锁2把、顺位器2个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	2032.64	4065.28	327.68			
本页小计							9708.85	798.08			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 68 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
126	010802003013	钢质防火门	1、钢质乙级防火门FM乙1521 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器20个、双开执手锁10把、顺位器10个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	10	1994.77	19947.7	1620.8			
127	010802003014	钢质防火门	1、钢质乙级防火门FM乙1523 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器6个、双开执手锁3把、顺位器3个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	2157.04	6471.12	508.86			
本页小计							26418.82	2129.66			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 69 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
128	010802003015	钢质防火门	1、钢质乙级防火门FM乙1821 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器10个、双开执手锁5把、顺位器5个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	5	2335.54	11677.7	889.55			
129	010802003016	钢质防火门	1、钢质乙级防火门FM乙1823 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器6个、双开执手锁3把、顺位器3个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	2530.27	7590.81	560.88			
本页小计							19268.51	1450.43			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 70 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
130	010802003017	钢质防火门	1、钢质甲级防火门FM甲0921 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1221.01	1221.01	85.83			
本页小计							1221.01	85.83			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 71 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
131	010803002001	防火卷帘（闸）门	1、名称:双轨无机纤维复合特级防火卷帘 2、洞口高度:3米以内 3、耐火极限:不小于3h 4、内容:安装及配件(包括封堵板、导轨、包箱等一切配件) 5、封堵材料:与楼板、梁、墙、柱之间的空隙采用防火封堵材料封堵，后期封堵费用施工单位自行考虑 6、启动装置品种、规格:特级防火卷帘电动装置安装，包括控制箱、卷动装置、电动机、防火按钮等；电动机功率投标单位依据设计图纸自行考虑 7、电动装置及控制器：37套	m2	565.75	792.47	448339.9	38765.19	565.75		
132	010807003001	金属百叶窗	1、铝合金补风百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	39.55	462.32	18284.76	656.93			
本页小计							466624.66	39422.12	565.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 72 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		屋面及防水工程					5829243.56	1025583.11	7606.64		
133	010902001001	屋面卷材防水	顶板1 1、4.0厚聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	9998.38	56.05	560409.2	32794.69			
134	010902001002	屋面卷材防水	顶板2 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	m2	4285.02	38.72	165915.97	14054.87			
135	010902001003	屋面卷材防水	顶板1、2 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材附加层	m2	736.28	34.05	25070.33	2068.95			
136	010902001004	屋面卷材防水	地下室顶板后浇带 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材附加层	m2	894.09	34.05	30443.76	2512.39			
137	010902002001	屋面涂膜防水	顶板1、2 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	14283.4	33.08	472494.87	49277.73			
本页小计							1254334.13	100708.63			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 73 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	010902003001	屋面刚性层	顶板1、(绿化地面，面积暂按70%计) 1、覆土及面层另详景观设计 2、≥200g/m2无纺布过滤层 3、20厚凹凸型排(蓄)水板(凸点向上) 4、70厚C25细石混凝土保护层，内配双向Φ6@200钢筋（另计），20宽分格缝间距6mx6m，嵌沥青油膏 5、无纺布隔离层 6、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层(0.5%)，平均50厚，随捣随抹平	m2	9740.68	141.06	1374020.32	365859.94	2435.17		
本页小计							1374020.32	365859.94	2435.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 74 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
139	010902003002	屋面刚性层	顶板2、(广场硬化地面，面积暂按30%计) 1、覆土及面层另详景观设计 2、70厚C25细石混凝土保护层，内配双向Φ8@200钢（另计），20宽分格缝间距6mx6m，嵌沥青油膏 3、无纺布隔离层 4、最薄处30厚C20细石混凝土找坡层(0.5%)，平均50厚，随捣随抹平	m2	4174.58	119.41	498486.6	146694.74	1043.65		
140	010902003003	屋面刚性层	地下室外墙后浇带 1、40厚C30混凝土保护层	m2	119.01	41.77	4971.05	1394.8	15.47		
141	010902008001	钢板止水带	1、4mm厚钢板止水带，宽度300mm 2、部位：地下室外墙、后浇带等 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	4584.73	69.58	319005.51	76289.91	3392.7		
142	010902008002	钢板止水带	1、4mm厚钢板止水带，宽度400mm 2、部位：消防水池 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	198.14	83.82	16608.09	3297.05	146.62		
本页小计							839071.25	227676.5	4598.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 75 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
143	010902008003	止水带	1、成品橡胶止水带L=400mm 2、部位：后浇带 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	644.11	114.96	74046.89	7046.56			
144	010903002001	墙面涂膜防水	地下室外墙 1、2.0厚单组分聚氨酯防水涂料	m2	5390.16	50.45	271933.57	33311.19			
145	010903001001	墙面卷材防水	地下室外墙 1、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材	m2	5390.16	32.45	174910.69	25549.36			
146	010903001002	墙面卷材防水	地下室外墙 1、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	996.2	27.47	27365.61	4054.53			
147	010903001003	墙面卷材防水	地下室外墙后浇带 1、1.5厚无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材附加层	m2	119.01	27.47	3269.2	484.37			
148	010904001001	楼（地）面卷材防水	地下室底板(包括承台底板及集水井底板） 1、1.2厚高分子自粘胶膜(非沥青基)预铺防水卷材	m2	23447.6	43.09	1010357.08	88631.93			
本页小计							1561883.04	159077.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 76 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
149	010904001002	楼（地）面卷材防水	地下室下沉广场(包括承台底板及集水井底板) 1、1.5厚高分子自粘胶膜(非沥青基)预铺防水卷材	m2	600	47.26	28356	2268			
150	010904001003	楼（地）面卷材防水	地下室底板侧面(包括承台侧面及集水井侧面) 1、1.2厚高分子自粘胶膜(非沥青基)预铺防水卷材	m2	6267.46	45.81	287112.34	35661.85			
151	010904001004	楼（地）面卷材防水	地下室底板 1、1.2厚高分子自粘胶膜(非沥青基)预铺防水卷材附加层	m2	409.12	42.09	17219.86	1231.45			
152	011101003001	细石混凝土楼地面	地下室外墙外侧底板顶面 1、50厚C20细石混凝土保护层	m2	423.1	42.61	18028.29	5999.56	21.16		
153	010904001005	楼（地）面卷材防水	桩头防水 1、桩头位置用水泥基渗透结晶防水涂料，2.0kg/m2	m2	439.53	25.16	11058.57	3274.5			
154	011101001001	水泥砂浆楼地面	地下室底板 1、垫层随捣随抹平	m2	24047.6	6.53	157030.83	83445.17	480.95		
155	010904001006	楼（地）面卷材防水	地下室底板后浇带 1、1.2厚高分子自粘胶膜(非沥青基)预铺防水卷材附加层	m2	2256.52	42.09	94976.93	6792.13			
本页小计							613782.82	138672.66	502.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 77 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
156	010903002002	墙面涂膜防水	地下室井坑侧面： 1、1.5厚JS防水涂料	m2	876.04	30.51	26727.98	4441.52			
157	010904002001	楼（地）面涂膜防水	地下室井坑底面： 1、1.5厚JS防水涂料	m2	301.45	27.37	8250.69	1187.71			
158	010904002002	楼（地）面涂膜防水	消防水池，水箱防水： 1、8厚聚合物防水砂浆抹平收光 2、水泥基渗透结晶防水涂料一道	m2	240.83	31.92	7687.29	2109.67	19.27		
159	010903002003	墙面涂膜防水	内4：瓷砖墙面(防水) 1、1.5厚JS防水涂料 2、JS防水涂料按3m高计入	m2	1311.57	30.51	40016	6649.66			
160	010903002004	墙面涂膜防水	消防水池，水箱防水： 1、8厚聚合物防水砂浆抹平收光 2、水泥基渗透结晶防水涂料一道	m2	645.58	36.7	23692.79	7714.68	51.65		
161	010904002003	楼（地）面涂膜防水	地面7：防滑地砖(防水) 1、1.5厚JS防水涂料，墙面无防水的要求上翻300	m2	369.2	27.37	10105	1454.65			
本页小计							116479.75	23557.89	70.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 78 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
162	010904002004	楼（地）面涂膜防水	地面11：细石混凝土地面(防水) 1、1.5厚JS防水涂料，墙面无防水的要求上翻300	m2	599.71	27.37	16414.06	2362.86			
163	010904002005	楼（地）面涂膜防水	汽车坡道(防水)： 1、地面到地下段基层设1.5厚JS防水涂料，四周上翻，高出楼面装饰完成面300高	m2	1738.88	27.37	47593.15	6851.19			
164	010904002006	楼（地）面涂膜防水	非机动车坡道(防水)： 1、地面到地下段基层设1.5厚JS防水涂料，四周上翻，高出楼面装饰完成面300高	m2	206.98	27.37	5665.04	815.5			
		保温、隔热、防腐工程					219123.35	48898.09	161.71		
165	011001003001	保温隔热墙面	地下室外墙： 1、40厚挤塑聚苯板保护层	m2	5328.52	40.13	213833.51	47636.97	159.86		
166	011001003002	保温隔热墙面	弧形地下室外墙： 1、40厚挤塑聚苯板保护层	m2	61.79	43.25	2672.42	635.2	1.85		
本页小计							286178.18	58301.72	161.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 79 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
167	011001003003	保温隔热墙面	幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填45厚憎水复合岩棉板（密度101-120 kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	33.29	49.3	1641.2	383.83			
168	011001003004	保温隔热墙面	弧形幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填45厚憎水复合岩棉板（密度101-120 kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	18.68	52.26	976.22	242.09			
		楼地面装饰工程					3873005.04	1280329.72	58296.79	146887	
169	011101001002	水泥砂浆楼地面	集水井和电梯基坑 1、20厚干混地面砂浆DS20.0保护层	m2	301.45	23.64	7126.28	2670.85	63.3		
本页小计							9743.7	3296.77	63.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 80 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
170	011101001003	水泥砂浆楼地面	地面2：水泥砂浆地面 1、12厚干混地面砂浆DS20.0面层抹光 2、8厚干混地面砂浆DS20.0打底 3、纯水泥浆结合层一道	m2	326.34	26.14	8530.53	3374.36	68.53		
171	011101003002	细石混凝土楼地面	地面3：细石混凝土地面1 1、撒干拌1:2水泥砂，表面压光 2、30厚C25细石混凝土(随捣随抹平，面层压光)，水泥干燥28天以上 3、纯水泥浆一道	m2	305.93	40.84	12494.18	5528.16	15.3		
172	011101003003	细石混凝土楼地面	地面4：细石混凝土地面2 1、撒干拌1:2水泥砂，表面压光 2、40厚C25细石混凝土面层 3、内配Φ6@150双向钢筋网片（另计） 4、纯水泥浆一道	m2	3522.93	46.65	164344.68	65526.5	211.38		
本页小计							185369.39	74429.02	295.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 81 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
173	011101003004	细石混凝土楼地面	地面11：细石混凝土地面3 1、撒干拌1:2水泥砂，表面压光 2、40厚C20细石混凝土面层 3、内配Φ6@200双向钢筋网片（另计） 4、C30混凝土，向排水沟或集水坑找坡0.5%(最厚处20)	m2	528.54	69.51	36738.82	15702.92	42.28		
174	011101003005	细石混凝土楼地面	汽车坡道地面： 1、聚合物水泥基无震动止滑坡道(专业厂家设计施工) 2、50厚C25细石砼找平随捣随抹光，每开间设分仓缝 3、内配Φ6@150双向钢筋（另计）	m2	1557	144.29	224659.53	27481.05	108.99	146887.38	
本页小计							261398.35	43183.97	151.27	146887.38	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 82 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
175	011101003006	细石混凝土楼地面	非机动车坡道地面： 1、混凝土密封固化剂 2、撒1:2水泥砂，表面压光 3、30厚C25细石砼找平随捣随抹光，每开间设分仓缝	m2	188.16	49.66	9344.03	3121.57	9.41		
176	011101005001	自流坪楼地面	地面5：环氧树脂耐磨地坪漆 1、2.0mm环氧树脂耐磨地坪漆 2、环氧底料一道 3、100厚C25细石混凝土面层，找坡找平，随打随抹光，每间风仓，缝宽20(集水井周边2米范围内2%向集水井找坡) 4、内配φ6@150双向钢筋网片（另计） 5、纯水泥浆一道	m2	23468.1	120.64	2831191.58	937315.91	53507.27		
本页小计							2840535.61	940437.48	53516.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 83 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
177	011101005002	自流坪楼地面	地面9：自流平复合水泥砂浆地面 1、2.0mm环氧树脂耐磨地坪漆 2、环氧底料一道 3、3厚自流平复合水泥砂浆 4、1厚底油 5、15厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	1448.21	86.14	124748.81	58695.95	3504.67		
178	011102003001	块料楼地面	地面6：防滑地砖 1、600X600X10厚高级地砖面层(纯水泥浆擦缝) 2、纯水泥浆一道 3、20厚干混地面砂浆DS20.0结合层	m2	540.79	136.94	74055.78	19327.83	113.57		
179	011102003002	块料楼地面	地面7：防滑地砖 1、600X300X10厚防滑地砖面层(纯水泥浆擦缝) 2、20厚干混地面砂浆DS20.0结合层 3、干混地面砂浆DS15.0找坡找平层(最薄15)	m2	369.2	147.37	54409	15687.31	136.6		
本页小计							253213.59	93711.09	3754.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 84 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
180	011104004001	防静电活动地板	地面8：防静电架空地板 1、250高木质防静电架空地板 2、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	34.2	213.84	7313.33	1086.88	7.18		
181	011105001001	水泥砂浆踢脚线	踢2：水泥踢脚 1、120高12厚1:2水泥砂浆面层，压实赶光 2、15厚1:3水泥砂浆底，扫毛	m2	766.99	64.75	49662.6	29191.64	199.42		
182	011105003001	块料踢脚线	踢1：地砖踢脚 1、10厚120高地砖面层 2、8厚1:0.2:2(水泥：石膏：砂)混合砂浆结合层 3、10厚1:3水泥砂浆底，扫毛	m2	192.45	170.77	32864.69	12247.52	21.17		
183	011106002001	块料楼梯面层	楼梯6：防滑地砖 1、600X600X10厚高级地砖面层(纯水泥浆擦缝) 2、纯水泥浆一道 3、20厚干混地面砂浆DS20.0结合层	m2	992.14	230.56	228747.8	78269.92	287.72		
184	011502003001	石材装饰线	1、石材面踏步防滑条 2、参图集15J403-1，E7页节点18	m	1065	6.36	6773.4	5101.35			
本页小计							325361.82	125897.31	515.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 85 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1698592.84	820705.13	8622.69		
185	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3245.04	13.79	44749.1	14635.13			
186	010607005002	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料墙体连接处均设置500mm宽钢丝网片一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4404.35	13.79	60735.99	19863.62			
187	011201001001	墙面一般抹灰	地下室外墙： 1、不平整处刷纯水泥浆掺107胶批平	m2	4143.51	2.49	10317.34	5718.04			
188	011201001002	墙面一般抹灰	集水井和电梯基坑 1、20厚干混地面砂浆DS20.0保护层	m2	876.04	35.45	31055.62	14480.94	210.25		
189	011201001003	墙面一般抹灰	墙面1：乳胶漆 1、17厚石膏砂浆底(挂耐碱网格布)	m2	547.21	39.34	21527.24	11217.81	109.44		
本页小计							168385.29	65915.54	319.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 86 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
190	011201001004	墙面一般抹灰	墙面2：内墙无机涂料 1、17厚石膏砂浆底(挂耐碱网格布)	m2	8787.99	39.34	345719.53	180153.8	1757.6		
191	011201001005	墙面一般抹灰	墙面3：防霉无机涂料 1、17厚干混抹灰砂浆DP20.0抹灰	m2	23628.2	33.24	785401.37	390574.15	4725.64		
192	011201001006	墙面一般抹灰	墙面5：水泥砂浆 1、12厚干混抹灰砂浆DP20.0，随砌随抹平	m2	4682.82	17.69	82839.09	36479.17	608.77		
193	011201001007	墙面一般抹灰	墙面7：细拉毛墙面 1、按15+5厚普通抹灰收光，抹灰面强度达到后细拉毛处理	m2	1280.39	43.98	56311.55	27374.74	371.31		
194	011201001008	墙面一般抹灰	外墙2：真石漆外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、专用界面剂甩毛	m2	200	29.99	5998	3480	14		
195	011201001009	墙面一般抹灰	外墙1：幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	33.29	54.95	1829.29	990.38	8.32		
本页小计							1278098.83	639052.24	7485.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 87 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
196	011201001010	墙面一般抹灰	外墙1：弧形幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	18.68	60.02	1121.17	623.54	4.67		
197	011201001011	墙面一般抹灰	墙面2：弧形内墙无机涂料 1、17厚石膏砂浆底(挂耐碱网格布)	m2	50	41.65	2082.5	1107.5	10		
198	011201001012	墙面一般抹灰	墙面3：弧形防霉无机涂料 1、17厚干混抹灰砂浆DP20.0抹灰	m2	150	35.56	5334	2727	30		
199	011202001001	柱、梁面一般抹灰	柱面3：防霉无机涂料 1、17厚干混抹灰砂浆DP20.0抹灰	m2	3153.26	41.1	129598.99	72903.37	630.65		
200	011204003001	块料墙面	墙面4：瓷砖 1、面砖，专用勾缝剂勾缝 2、10厚干混抹灰砂浆DP20.0结合层 3、10厚干混抹灰砂浆DP15.0打底	m2	639.38	152.55	97537.42	34468.98	140.66		
本页小计							235674.08	111830.39	815.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 88 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
201	011205002001	块料柱面	柱面4：瓷砖 1、面砖，专用勾缝剂勾缝 2、10厚干混抹灰砂浆DP20.0结合层 3、10厚干混抹灰砂浆DP15.0打底	m2	6	159.44	956.64	351.96	1.38		
202	011207001001	墙面装饰板	墙面6：穿孔硅酸钙板 1、8厚穿孔硅酸钙板，穿孔率2%与20%按1:2间隔布置，内衬不燃透声布 2、50厚玻璃吸音棉，表观密度80kg/m3 3、U50轻钢龙骨(50厚空腔)	m2	100	154.78	15478	3555			
		天棚工程					1089694.39	535686.08	6941.79		
203	011301001001	天棚抹灰	天棚1：无机涂料 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	1875.95	27.74	52038.85	25850.59	337.67		
204	011301001002	天棚抹灰	天棚2：防霉涂料 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	36256.37	27.74	1005751.7	499612.78	6526.15		
205	011301001003	天棚抹灰	天棚3：成品腻子 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	433.14	27.74	12015.3	5968.67	77.97		
本页小计							1086240.49	535339	6943.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 89 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
206	011302001001	吊顶天棚	天棚4：矿棉板 1、矿棉板 2、U50型轻钢龙骨(间距不大于1200)	m2	34.44	108.32	3730.54	966.04			
207	011302001002	吊顶天棚	天棚5：穿孔硅酸钙板 1、8厚穿孔硅酸钙板(穿孔率20%)，内衬不燃透声布 2、50厚玻璃吸音棉，表观密度80kg/m3 3、U50型轻钢龙骨(间距不大于1200)	m2	100	161.58	16158	3288			
		油漆、涂料、裱糊工程					2624629.45	1464123.46			
208	011407001001	墙面喷刷涂料	外墙2：真石漆外墙 1、真石漆外墙涂料 2、柔性外墙耐水腻子两遍	m2	200	95.97	19194	6006			
209	011407001002	墙面喷刷涂料	内1：乳胶漆 1、内墙乳胶漆涂料二度 2、3厚成品腻子批平	m2	547.21	32.49	17778.85	11540.66			
210	011407001003	墙面喷刷涂料	内2：内墙无机涂料 1、内墙无机涂料二度，耐火等级A级 2、3厚成品腻子批平	m2	8837.99	36.83	325503.17	186393.21			
本页小计							382364.56	208193.91			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 90 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
211	011407001004	墙面喷刷涂料	内3：防霉无机涂料 1、防霉无机涂料二度 2、3厚成品腻子批平	m2	26931.46	31.14	838645.66	457296.19			
212	011407002001	天棚喷刷涂料	天棚1：无机涂料 1、内墙无机涂料二度，耐火等级A级 2、腻子按3mm厚批二遍计入,结合施工工艺(详设计变更)	m2	1893.95	30.56	57879.11	32159.27			
213	011407002002	天棚喷刷涂料	天棚2：防霉涂料 1、防霉涂料二度 2、腻子按3mm厚批二遍计入,结合施工工艺(详设计变更)	m2	36256.37	37.41	1356350.8	764646.84			
214	011407002003	天棚喷刷涂料	天棚3：成品腻子 1、腻子按3mm厚批二遍计入,结合施工工艺(详设计变更)	m2	433.14	21.42	9277.86	6081.29			
		其他装饰工程					599777.02	13858.51	326.98	100000	
215	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1、400X600X40球墨铸铁篦子 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	335.44	526.13	176485.05	6846.33	137.53		
本页小计							2438638.48	1267029.92	137.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 91 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
216	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1、100厚C25混凝土盖板制作、安装、模板、钢筋 2、集水坑盖板做法见图集05J927-1，P49页 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	126.3	172.31	21762.75	7012.18	189.45		
217	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢栏杆H=1050mm 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆等 3、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m	306.82	180	55227.6				
218	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃） 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点 4、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m	71.41	800	57128				
219	01B002	汽车坡道减速带	1、硬塑减速挡，具体做法详05J927-1，40	m	69.2	47.17	3264.16				
220	01B003	车档	1、车档，具体做法详05J927-1，1/30	个	1518	47.17	71604.06				
本页小计							208986.57	7012.18	189.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 92 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
221	01B004	防撞护角	1、防撞护角，具体做法详05J927-1，1/38	个	1518	28.3	42959.4				
222	01B005	建筑变形缝	1、建筑变形缝，做法暂定	项	1	100000	100000			100000	
223	040205006001	标线	1、冷漆地面标线	m	7969.5	8	63756				
224	040205006002	标线	1、冷漆停车位编号	个	759	10	7590				
本页小计							214305.4			100000	
合　计							90336078.8200001	13795363.22	7816471.22	246887.38	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 93 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					1180119.04	751581.33	42971.38		
1	011701001001	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下1层 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	15047.45	17.98	270553.15	181622.72	1504.75		
2	011701001002	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下2层 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	19905.33	23.69	471557.27	275290.71	27071.25		
3	011701006001	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	20822.59	13.21	275066.41	185321.05	8953.71		
本页小计							1017176.83	642234.48	37529.71		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 94 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011701006002	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：5.5m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	10267.31	15.87	162942.21	109346.85	5441.67		
		混凝土模板及支架（撑）					7389082.8	4046966.35	28896.38		
5	011702001001	基础	1、构件类型：垫层 2、模板类型：复合木模	m2	753.43	50.13	37769.45	21759.06	768.5		
6	011702001002	基础	1、部位：电梯井内侧、集水井内侧等 2、基础类型：地下室底板	m2	1177.49	50.53	59498.57	33334.74	765.37		
7	011702002001	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	5248.92	73.17	384063.48	197726.82	367.42		
8	011702003001	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1465.59	60.35	88448.36	43821.14	102.59		
本页小计							732722.07	405988.61	7445.55		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 95 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	011702004001	异形柱	1、构件类型：圆形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	737.27	96.99	71507.82	40852.13	66.35		
10	011702006001	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	18885.85	65.98	1246088.38	670069.96	1322.01		
11	011702008001	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	673.47	80.44	54173.93	29349.82	47.14		
12	011702009001	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	110.99	80.44	8928.04	4836.94	7.77		
13	011702010001	弧形、拱形梁	1、构件类型：弧形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	993.01	98.77	98079.6	60871.51	69.51		
本页小计							1478777.77	805980.36	1512.78		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 96 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702011001	直形墙	1、构件类型：地下室外墙直形墙（含堵眼增加费） 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	7907.27	98.04	775228.75	317793.18	553.51		
15	011702012001	弧形墙	1、构件类型：地下室外墙弧形墙（含堵眼增加费） 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	113.76	113.64	12927.69	5692.55	10.24		
16	011702011002	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	2299.63	55.6	127859.43	64320.65	160.97		
17	011702012002	弧形墙	1、构件类型：弧形墙 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1053.74	73.39	77333.98	43329.79	73.76		
18	011702011003	直形墙	1、构件类型：消防水池直形墙（含堵眼增加费） 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	888.19	64.95	57687.94	31379.75	62.17		
本页小计							1051037.79	462515.92	860.65		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 97 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011702012003	弧形墙	1、构件类型：消防水池弧形墙（含堵眼增加费） 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	90.07	82.73	7451.49	4366.59	6.3		
20	011702016001	平板	1、构件类型：平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	27835.19	42.13	1172696.55	580363.71	1670.11		
21	011702020001	其他板	1、构件类型：斜板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	894.84	54.89	49117.77	26254.61	62.64		
22	011702020002	其他板	1、构件类型：弧形板增加费 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	687.83	19.82	13632.79	7586.76			
23	011702024001	楼梯	1、构件类型：直形楼梯 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1201.18	197.18	236848.67	151024.36	168.17		
本页小计							1479747.27	769596.03	1907.22		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 98 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	Z011702034001	后浇带模板增加费	1、名称:砼墙后浇带模板增加费，含后浇带凿毛 2、厚度:墙厚200mm以上 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	43.2	101.17	4370.54	1339.63	9.5		
25	Z011702034002	后浇带模板增加费	1、名称:梁板后浇带模板增加费，含后浇带凿毛 2、厚度:板厚200mm以上 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	596.06	85.98	51249.24	22906.59	83.45		
26	Z011702034003	后浇带模板增加费	1、名称:梁板后浇带模板增加费，含后浇带凿毛 2、厚度:板厚200mm以内 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	210.6	85.13	17928.38	8063.87	29.48		
27	Z011702034004	后浇带模板增加费	1、名称:底板后浇带模板增加费，含后浇带凿毛	m	600.91	42.23	25376.43	13087.82	330.5		
28	Z011702035001	一般支撑架	1、结构层高：4m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	94589.79	16.97	1605188.74	985625.61	13242.57		
本页小计							1704113.33	1031023.52	13695.5		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 99 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	Z011702035002	一般支撑架	1、结构层高：5.5m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	59442.3	18.6	1105626.78	681208.76	8916.35		
		垂直运输					1438590.92		1137479.31		
30	011703001001	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下1层	m2	15047.45	51.95	781715.03		618149.25		
31	011703001002	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：地下2层	m2	19905.33	33	656875.89		519330.06		
		大型机械设备进出场及安拆					550618.13	140816.92	177541.19		
32	Z011703002001	塔式起重机基础费用	1、名称:塔式起重机基础费用，4座	项	1	115317.48	115317.48	9249.92	338.8		
33	Z011703003001	施工电梯固定基础费用	1、名称:施工电梯固定式基础费用，4座	项	1	30691.36	30691.36	7152	382.68		
34	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:塔式起重机大型机械设备进出场及安拆，4台次	项	1	234737.72	234737.72	73308	103349.44		
本页小计							2924964.26	770918.68	1250466.58		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 100 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:施工电梯100m进出场及安拆，4台次	项	1	63208.72	63208.72	29800	20859.04		
36	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:履带式挖掘机1m3以内进出场及安拆，5台次 2、名称:履带式推土机90kW以内进出场及安拆，1台次 3、名称:压路机进出场及安拆，1台次	项	1	27704.25	27704.25	4023	12317.27		
37	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	1、名称:履带式旋挖钻机进出场及安拆，4台次	项	1	78958.6	78958.6	17284	40293.96		
		其他措施项目					7073732.23	1243035.58	3469012.02		
38	011706002001	排水、降水	1、直流深井降水，孔径800mm，井深8m（90座）使用暂按492日计入 2、详见基坑排水平面布置图及设计要求,详见设计图	项	1	3129201	3129201	497793.6	1830428.1		
39	011706002002	排水、降水	1、直流深井降水，孔径800mm，井深11m（92座）使用暂按492日计入 2、详见基坑排水平面布置图及设计要求,详见设计图	项	1	2882452	2882452	456294.24	1629705.48		
本页小计							6181524.57	1005194.84	3533603.85		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 101 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	011706002003	基坑内自流深井穿底板封闭	1、直流深井降水，孔径800mm，井深11m（134座） 2、详见基坑排水平面布置图及设计要求,详见设计图 3、基坑内自流深井穿底板封闭，包括截管、337*8mm钢管套管、8mm钢板焊接封闭钢板、补填微膨胀混凝土等，做法详见施工图 4、施工单位综合考虑报价，结算不予调整	座	134	1000	134000				
41	011707003001	非夜间施工照明	1、名称:地下室洞库照明费	m2	34952.78	22.82	797622.44	260398.21			
42	041108002001	坑内外水位监测孔	地表监测孔布置 水位观察孔15m	孔	14	1084.18	15178.52	4130.28	1471.26		
43	041108002002	水平位移斜点	地表监测孔布置 土体水平位移30m	孔	27	2684.38	72478.26	14973.66	4184.73		
44	041108002003	坑外土体沉降监测点	地表监测孔布置 土体分层沉降10m	孔	33	1296.97	42800.01	9445.59	3222.45		
本页小计							1062079.23	288947.74	8878.44		
合　计							17632143.12	6182400.18	4855900.28		

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 102 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		土石方工程									
1	010101001001	平整场地	m2	40238	0.08		0.42	0.08	0.04	0.62	24948
	1-76	平整场地 机械	m2	40238	0.08		0.42	0.08	0.04	0.62	24948
2	010101002001	挖一般土方	m3	31168.51	1.79		3.47	0.83	0.4	6.49	202284
	1-18	挖掘机挖一般土方 装车 三类土	m3	31168.51	1.79		3.47	0.83	0.4	6.49	202284
3	010101002002	挖一般土方	m3	90000	1.79		3.47	0.83	0.4	6.49	584100
	1-18 换	挖掘机挖一般土方 装车 三类土	m3	90000	1.79		3.47	0.83	0.4	6.49	584100
4	010101004001	挖基坑土方	m3	5357.8	4.02		4.91	1.42	0.69	11.04	59150
	1-24 换	挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 挖桩承台土方 地下室底板等下翻构件部位的开挖，下翻部分为沟槽、基坑	m3	5357.8	4.02		4.91	1.42	0.69	11.04	59150
5	010101004002	挖基坑土方	m3	624.59	3.66		4.47	1.29	0.62	10.04	6271
	1-24 换	挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土 地下室底板等下翻构件部位的开挖，下翻部分为沟槽、基坑	m3	624.59	3.66		4.47	1.29	0.62	10.04	6271
6	010103002001	挖砂堆放	m3	90000		10				10	900000
	补	渣土运输5公里	m3	90000		10				10	900000
7	010103002002	渣土临时堆放	m3	37150.9		2				2	74302
	补	渣土运输1公里	m3	37151		2				2	74302
8	010103001001	回填方	m3	29512.39	6.81	2.3	3.61	1.71	0.83	15.26	450359

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 103 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	1-81	借土回填 夯实	m3	29512.39	5.6		0.49	1.03	0.5	7.62	224884
	补	渣土运输1公里	m3	33939		2				2	67878
	1-17	挖掘机挖一般土方 装车 一、二类土	m3	29512.39	1.21		3.12	0.68	0.33	5.34	157596
9	010103002003	余方弃置	m3	3211.65		20				20	64233
	补	渣土运输10公里	m3	3212		20				20	64240
10	010103002004	渣土消纳费	m3	3211.65		18.87				18.87	60604
	补	渣土消纳费	m3	3212		18.87				18.87	60610
		地基处理与边坡支护工程									
11	010202009001	喷射混凝土、水泥砂浆	m2	2288.76	14.05	39.66	14.91	5.15	2.49	76.26	174541
	2-85 换	喷射混凝土护坡 坡度<15° 厚度50mm 实际厚度(mm):80 换为【非泵送商品混凝土 C20】	m2	2288.76	18.87	39.66	14.91	5.96	2.88	82.28	188319
	5-35 换	现场搅拌混凝土调整费	m3	-188.593824	58.44			9.77	4.72	72.93	-13754
12	010202009002	喷射混凝土、水泥砂浆	m2	6831	20.78	43.51	16.36	6.56	3.16	90.37	617317
	2-87 换	喷射混凝土护坡 坡度<60° 厚度50mm 实际厚度(mm):80 换为【非泵送商品混凝土 C20】	m2	6831	26.06	43.51	16.36	7.44	3.59	96.96	662334
	5-35 换	现场搅拌混凝土调整费	m3	-617.5224	58.44			9.77	4.72	72.93	-45036
13	010401011001	集水井	座	31	343.67	872.84	26.24	61.58	29.72	1334.05	41356

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 104 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	1-24 换	挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土	m3	177.27	2.93		3.57	1.03	0.5	8.03	1423
	1-80	人工就地回填土 夯实	m3	100.61	12.94		0.49	2.26	1.09	16.78	1688
	补	渣土运输10公里	m3	61.57		20				20	1231
	补	渣土消纳费	m3	61.57		18.87				18.87	1162
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【非泵送商品混凝土 C20】	m3	8.75	45.12	474.59	0.67	7.67	3.7	531.75	4653
	5-97	基础垫层	m2	20.83	28.88	12.82	1.02	5	2.41	50.13	1044
	4-14 换	混凝土实心砖 砖 砌地沟 换为【干混砌筑砂浆 DM M10.0】	m3	36.9	137.68	362.11	2.36	23.42	11.31	536.88	19811
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):10	m2	31	7.12	6.17	0.11	1.21	0.58	15.19	471
	12-16 换	打底找平 厚15 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	124	11.13	9.98	0.17	1.89	0.91	24.08	2986
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减5mm 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	-124		3.62	0.06	0.01	0.01	3.7	-459
	9-47 换	改性沥青卷材热熔法 一层 平面 换为【弹性体改性沥青防水卷材 4.0mm IGM】 实际施工桩头、地沟	m2	31	4.69	37.63		0.78	0.38	43.48	1348

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 105 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-48 换	改性沥青卷材热熔法 一层 立面 换为【弹性体改性沥青防水卷材 4.0mm IGM】 实际施工桩头、地沟	m2	124	8.14	38.2		1.36	0.66	48.36	5997
14	010401014001	砖地沟、明沟	m	857.14	37.51	110.71	2.58	6.68	3.22	160.7	137742
	1-24 换	挖掘机挖槽坑土方 装车 三类土	m3	459.43	2.93		3.57	1.03	0.5	8.03	3689
	1-80 换	人工就地回填土 夯实	m3	257.14	12.94		0.49	2.26	1.09	16.78	4315
	补	渣土运输10公里	m3	163.72		20				20	3274
	补	渣土消纳费	m3	163.72		18.87				18.87	3089
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【非泵送商品混凝土 C20】	m3	63.43	45.12	474.59	0.67	7.67	3.7	531.75	33729
	5-97	基础垫层	m2	171.43	28.88	12.82	1.02	5	2.41	50.13	8594
	4-14 换	混凝土实心砖 砖 砌地沟 换为【干混砌筑砂浆 DM M10.0】	m3	61.71	137.68	362.11	2.36	23.42	11.31	536.88	33131
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):10	m2	257.142	7.12	6.17	0.11	1.21	0.58	15.19	3906
	12-16 换	打底找平 厚15 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	514.28	11.13	9.98	0.17	1.89	0.91	24.08	12384
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减5mm 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	-514.28		3.62	0.06	0.01	0.01	3.7	-1903

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 106 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-47 换	改性沥青卷材热熔法 一层 平面 换为【弹性体改性沥青防水卷材 4.0mm IGM】 实际施工桩头、地沟	m2	771.43	4.69	37.63		0.78	0.38	43.48	33542
15	010515003001	钢筋网片	t	30.227	736.06	4523.83	22.66	127.31	61.48	5471.34	165382
	5-36 换	现浇构件圆钢筋HPB300 直径10mm以内 换为【热轧光圆钢筋HPB300 Φ8】	t	30.227	736.06	4523.83	22.66	127.31	61.48	5471.34	165382
16	01B001	泄水孔	个	1451	2.58	3.92		0.43	0.21	7.14	10360
	市1-164	护岸泄水孔 换为【Pvc塑料管 Φ75】	m	580.4	6.26	8.97		1.05	0.51	16.79	9745
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	90.69	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	612
		桩基工程									
17	010301004001	截（凿）桩头	m3	684.48	204.5	38.84	24.87	38.74	18.71	325.66	222908
	3-128	凿桩 灌注桩	m3	684.48	203.95		19.84	37.89	18.3	279.98	191641
	1-70	挖掘机装车石渣	m3	684.48	0.55		5.03	0.85	0.41	6.84	4682
	补	渣土运输10公里	m3	684		20				20	13680
	补	渣土消纳费	m3	684		18.87				18.87	12907
18	010302001001	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）	根	4	3693.11	7912.43	9049.72	2045.54	987.72	23688.52	94754
	3-50 换	旋挖钻机成孔 桩径800mm以内 采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量) 单独打试桩、锚桩	m3	42.85	168.18	3.58	467.95	102.47	49.48	791.66	33923

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 107 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	3-55	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	6.03	357.29	20.47	1266.01	259.02	125.09	2027.88	12228
	3-55 换	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	12.07	89.32	5.12	316.5	64.76	31.27	506.97	6119
	3-61	钢护筒埋设、拆除 桩径800mm以内	m	85.23	39.34	13.3	53.6	14.84	7.17	128.25	10931
	3-102 换	灌注混凝土旋挖桩　换为【非泵送水下商品混凝土C40】	m3	42.85	22.35	665.39		3.74	1.8	693.28	29707
	1-36	挖掘机装车土方	m3	42.85	0.53		2.91	0.53	0.25	4.22	181
	补	渣土运输费	m3	42.85		20				20	857
	补	渣土消纳费	m3	42.85		18.87				18.87	809
19	010302001002	泥浆护壁成孔灌注桩	根	362	3055.84	6131.31	7372.79	1672.56	807.7	19040.2	6892552
	3-50 换	旋挖钻机成孔 桩径800mm以内　采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量)	m3	3877.73	112.12	3.58	311.97	68.31	32.99	528.97	2051203
	3-55	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	545.95	357.29	20.47	1266.01	259.02	125.09	2027.88	1107121
	3-55 换	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	1091.91	89.32	5.12	316.5	64.76	31.27	506.97	553566
	3-61 换	钢护筒埋设、拆除 桩径800mm以内	m	7713.5	39.34	13.3	53.6	14.84	7.17	128.25	989256
	3-102 换	灌注混凝土旋挖桩　换为【非泵送水下商品混凝土C35】	m3	3093.74	22.35	635.49		3.74	1.8	663.38	2052325
	1-79	人工就地回填土 松填	m3	783.99	5.89			0.99	0.48	7.36	5770
	1-36 换	挖掘机装车土方	m3	3093.74	0.53		2.91	0.53	0.25	4.22	13056

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 108 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补	渣土运输费	m3	3093.74		20				20	61875
	补	渣土消纳费	m3	3093.74		18.87				18.87	58379
20	010302001003	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）	根	3	2266.99	4515.3	5296.48	1214.09	586.27	13879.13	41637
	3-50 换	旋挖钻机成孔 桩径800mm以内 采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量) 单独打试桩、锚桩	m3	18.08	168.18	3.58	467.95	102.47	49.48	791.66	14313
	3-55	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	2.55	357.29	20.47	1266.01	259.02	125.09	2027.88	5171
	3-55 换	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	5.09	89.32	5.12	316.5	64.76	31.27	506.97	2580
	3-60	钢护筒埋设、拆除 桩径600mm以内	m	63.92	30.99	10.48	39.69	11.3	5.46	97.92	6259
	3-102 换	灌注混凝土旋挖桩 换为【非泵送水下商品混凝土C40】	m3	18.08	22.35	665.39		3.74	1.8	693.28	12535
	1-36 换	挖掘机装车土方	m3	18.08	0.53		2.91	0.53	0.25	4.22	76
	补	渣土运输费	m3	18.08		20				20	362
	补	渣土消纳费	m3	18.08		18.87				18.87	341
21	010302001004	泥浆护壁成孔灌注桩	根	53	1907.7	3512.69	4350.4	1003.71	484.73	11259.23	596739
	3-50 换	旋挖钻机成孔 桩径800mm以内 采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量)	m3	319.35	112.12	3.58	311.97	68.31	32.99	528.97	168927
	3-55	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	44.96	357.29	20.47	1266.01	259.02	125.09	2027.88	91173

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 109 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	3-55 换	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	89.92	89.32	5.12	316.5	64.76	31.27	506.97	45587
	3-60	钢护筒埋设、拆除 桩径600mm以内	m	1129.32	30.99	10.48	39.69	11.3	5.46	97.92	110583
	3-102 换	灌注混凝土旋挖桩　换为【非泵送水下商品混凝土C35】	m3	254.78	22.35	635.49		3.74	1.8	663.38	169016
	1-79	人工就地回填土 松填	m3	64.57	5.89			0.99	0.48	7.36	475
	1-36 换	挖掘机装车土方	m3	254.78	0.53		2.91	0.53	0.25	4.22	1075
	补	渣土运输费	m3	254.78		20				20	5096
	补	渣土消纳费	m3	254.78		18.87				18.87	4808
22	010302001005	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）	根	5	2223.51	4233.11	5206.77	1192.67	575.92	13431.98	67160
	3-50 换	旋挖钻机成孔 桩径800mm以内　采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量)　单独打试桩、锚桩	m3	29.42	168.18	3.58	467.95	102.47	49.48	791.66	23291
	3-55	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	4.24	357.29	20.47	1266.01	259.02	125.09	2027.88	8598
	3-55 换	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	8.48	89.32	5.12	316.5	64.76	31.27	506.97	4299
	3-60 换	钢护筒埋设、拆除 桩径600mm以内	m	104.04	30.99	10.48	39.69	11.3	5.46	97.92	10188
	3-102 换	灌注混凝土旋挖桩　换为【非泵送水下商品混凝土C35】	m3	29.42	22.35	635.49		3.74	1.8	663.38	19517
	1-36 换	挖掘机装车土方	m3	29.42	0.53		2.91	0.53	0.25	4.22	124

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 110 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补	渣土运输费	m3	29.42		20				20	588
	补	渣土消纳费	m3	29.42		18.87				18.87	555
23	010302001006	泥浆护壁成孔灌注桩	根	494	1873.15	3411.66	4286.11	987.82	477.05	11035.79	5451680
	3-50 换	旋挖钻机成孔 桩径800mm以内 采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量)	m3	2906.74	112.12	3.58	311.97	68.31	32.99	528.97	1537578
	3-55	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	419.08	357.29	20.47	1266.01	259.02	125.09	2027.88	849844
	3-55 换	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	838.16	89.32	5.12	316.5	64.76	31.27	506.97	424922
	3-60 换	钢护筒埋设、拆除 桩径600mm以内	m	10279.15	30.99	10.48	39.69	11.3	5.46	97.92	1006534
	3-102 换	灌注混凝土旋挖桩 换为【非泵送水下商品混凝土C35】	m3	2304.94	22.35	635.49		3.74	1.8	663.38	1529051
	1-79	人工就地回填土 松填	m3	601.8	5.89			0.99	0.48	7.36	4429
	1-36 换	挖掘机装车土方	m3	2304.94	0.53		2.91	0.53	0.25	4.22	9727
	补	渣土运输费	m3	2304.94		20				20	46099
	补	渣土消纳费	m3	2304.94		18.87				18.87	43494
24	010302001007	泥浆护壁成孔灌注桩	根	232	1873.14	3411.66	4286.09	987.81	477.05	11035.75	2560294
	3-50 换	旋挖钻机成孔 桩径800mm以内 采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量)	m3	1365.11	112.12	3.58	311.97	68.31	32.99	528.97	722102
	3-55	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	196.81	357.29	20.47	1266.01	259.02	125.09	2027.88	399107

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 111 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	3-55 换	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径800mm以内	m3	393.63	89.32	5.12	316.5	64.76	31.27	506.97	199559
	3-60 换	钢护筒埋设、拆除 桩径600mm以内	m	4827.46	30.99	10.48	39.69	11.3	5.46	97.92	472705
	3-102 换	灌注混凝土旋挖桩　换为【非泵送水下商品混凝土C35】	m3	1082.48	22.35	635.49		3.74	1.8	663.38	718096
	1-79	人工就地回填土 松填	m3	282.63	5.89			0.99	0.48	7.36	2080
	1-36 换	挖掘机装车土方	m3	1082.48	0.53		2.91	0.53	0.25	4.22	4568
	补	渣土运输费	m3	1082.48		20				20	21650
	补	渣土消纳费	m3	1082.48		18.87				18.87	20426
25	010302001008	泥浆护壁成孔灌注桩（试桩）	根	2	4196.23	12234.08	12105.66	2623.63	1266.86	32426.46	64853
	3-51 换	旋挖钻机成孔 桩径1000mm以内　采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量)　单独打试桩、锚桩	m3	33.47	116.13	3.1	397.57	82.92	40.04	639.76	21413
	3-56	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径1000mm以内	m3	4.71	248.8	17.44	1123.24	220.09	106.29	1715.86	8082
	3-56 换	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径1000mm以内　穿越碎、卵石层计算穿越增加费	m3	9.43	62.2	4.36	280.81	55.02	26.57	428.96	4045
	3-62	钢护筒埋设、拆除 桩径1000mm以内	m	42.62	46.49	15.71	67.31	18.15	8.77	156.43	6667
	3-102 换	灌注混凝土旋挖桩　换为【非泵送水下商品混凝土C40】	m3	33.47	22.35	665.39		3.74	1.8	693.28	23204
	1-36 换	挖掘机装车土方	m3	33.47	0.53		2.91	0.53	0.25	4.22	141

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 112 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补	渣土运输费	m3	33.47		20				20	669
	补	渣土消纳费	m3	33.47		18.87				18.87	632
26	010302001009	泥浆护壁成孔灌注桩	根	40	3491.33	9453.35	9879.75	2150.31	1038.46	26013.2	1040528
	3-51 换	旋挖钻机成孔 桩径1000mm以内 采用干作业成孔工艺(不计泥浆工程量)	m3	669.5	77.42	3.1	265.05	55.28	26.7	427.55	286245
	3-56	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径1000mm以内	m3	94.26	248.8	17.44	1123.24	220.09	106.29	1715.86	161737
	3-56 换	旋挖钻机岩石层成孔增加费 桩径1000mm以内 穿越碎、卵石层计算穿越增加费	m3	188.52	62.2	4.36	280.81	55.02	26.57	428.96	80868
	3-62	钢护筒埋设、拆除 桩径1000mm以内	m	852.32	46.49	15.71	67.31	18.15	8.77	156.43	133328
	3-102 换	灌注混凝土旋挖桩 换为【非泵送水下商品混凝土C35】	m3	534.14	22.35	635.49		3.74	1.8	663.38	354338
	1-79	人工就地回填土 松填	m3	135.36	5.89			0.99	0.48	7.36	996
	1-36 换	挖掘机装车土方	m3	534.14	0.53		2.91	0.53	0.25	4.22	2254
	补	渣土运输费	m3	534.14		20				20	10683
	补	渣土消纳费	m3	534.14		18.87				18.87	10079
27	010515004001	钢筋笼	t	688.063	442.53	4276.25	241.33	115.12	55.6	5130.83	3530334
	5-55	混凝土灌注桩钢筋笼 带肋钢筋HRB400	t	688.063	442.53	4276.25	241.33	115.12	55.6	5130.83	3530334
		砌筑工程									
28	010401001001	砖基础	m3	1201.8	162.45	429.26	3.09	27.7	13.36	635.86	764177

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 113 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-1 换	混凝土实心砖基础 墙厚1砖 换为【混凝土实心砖240×115×53 MU20】	m3	1201.8	116.07	373.63	2.38	19.82	9.57	521.47	626703
	12-16 换	打底找平 厚15 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	5007.5	11.13	13.35	0.17	1.89	0.91	27.45	137456
29	010401001002	砖基础	m3	76.56	258.59	478.52	3.44	43.82	21.14	805.51	61670
	4-2 换	混凝土实心砖基础 墙厚1/2砖 换为【混凝土实心砖240×115×53 MU20】	m3	76.56	165.84	367.27	2.02	28.07	13.56	576.76	44157
	12-16 换	打底找平 厚15 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	638	11.13	13.35	0.17	1.89	0.91	27.45	17513
30	010401004001	多孔砖墙	m3	809.45	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	414196
	4-24 换	混凝土多孔砖 墙厚190 换为【非粘土烧结页岩多孔砖190×190×90】	m3	809.45	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	414196
31	010401004002	多孔砖墙	m3	6.1	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	3960
	4-43	非粘土烧结多孔砖 墙厚90厚	m3	6.1	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	3960
32	010401012001	零星砌砖	m2	23.85	107.1	186.71	1.2	18.11	8.75	321.87	7677
	17-186	台阶砖砌	m2	23.85	107.1	186.71	1.2	18.11	8.75	321.87	7677
33	010402001001	砌块墙	m3	15.12	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	6920
	4-60 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆 换为【蒸压砂加气混凝土砌块B06 A5.0】	m3	15.12	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	6920
34	010402001002	砌块墙	m3	1588.97	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	684608

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 114 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-62 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆 换为【蒸压砂加气混凝土砌块B06 A5.0】	m3	1588.97	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	684608
35	010402001003	砌块墙	m3	78.57	101.62	324.02	0.74	17.12	8.27	451.77	35496
	4-62 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆 换为【蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A5.0】 圆弧形砌筑	m3	78.57	101.62	324.02	0.74	17.12	8.27	451.77	35496
36	010402001004	砌块墙	m3	47.79	85.08	314.36	0.74	14.35	6.93	421.46	20142
	4-64 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚300mm以内 砂浆 换为【蒸压砂加气混凝土砌块B06 A5.0】	m3	47.79	85.08	314.36	0.74	14.35	6.93	421.46	20142
		混凝土及钢筋混凝土工程									
37	010501001001	垫层	m3	3066.84	54.83	211.54	1.09	9.37	4.53	281.36	862886
	4-87	碎石垫层 干铺	m3	3066.84	54.83	211.54	1.09	9.37	4.53	281.36	862886
38	010501001002	垫层	m3	3065.97	30.23	482.67	0.67	5.18	2.5	521.25	1598137
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【泵送商品混凝土 C20】	m3	3065.97	30.23	482.67	0.67	5.18	2.5	521.25	1598137
39	010501001003	垫层	m3	109.2	45.12	490.75	0.67	7.67	3.7	547.91	59832
	5-1 换	现浇混凝土 垫层 换为【非泵送商品混凝土C25】	m3	109.2	45.12	490.75	0.67	7.67	3.7	547.91	59832
40	010501004001	满堂基础	m3	10237.79	23.88	566.55	0.24	4.04	1.95	596.66	6108480

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 115 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-4 换	现浇混凝土 满堂基础、地下室底板　换为【泵送防水商品混凝土C35/P8】	m3	10237.79	23.88	546.23	0.24	4.04	1.95	576.34	5900448
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	9214.011		22.58				22.58	208052
41	010501004002	满堂基础	m3	9214.94	23.88	566.55	0.24	4.04	1.95	596.66	5498186
	5-4 换	现浇混凝土 满堂基础、地下室底板　换为【泵送防水商品混凝土C35/P6】	m3	9214.94	23.88	546.23	0.24	4.04	1.95	576.34	5310939
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	8293.446		22.58				22.58	187266
42	010502001001	矩形柱	m3	168.61	96.7	691.79	0.4	16.24	7.84	812.97	137075
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱　换为【泵送商品混凝土C60】	m3	168.61	96.7	691.79	0.4	16.24	7.84	812.97	137075
43	010502001002	矩形柱	m3	7.98	96.7	562.51	0.4	16.24	7.84	683.69	5456
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱　换为【泵送商品混凝土C40】	m3	7.98	96.7	562.51	0.4	16.24	7.84	683.69	5456
44	010502001003	矩形柱	m3	305.51	96.7	646.34	0.4	16.24	7.84	767.52	234485
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱　换为【泵送商品混凝土C55】	m3	305.51	96.7	646.34	0.4	16.24	7.84	767.52	234485
45	010502001004	矩形柱	m3	109	96.7	593.82	0.4	16.24	7.84	715	77935
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱　换为【泵送商品混凝土 C45】	m3	109	96.7	593.82	0.4	16.24	7.84	715	77935

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 116 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
46	010502001005	矩形柱	m3	550.91	96.7	548.37	0.4	16.24	7.84	669.55	368862
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土 C35】	m3	550.91	96.7	548.37	0.4	16.24	7.84	669.55	368862
47	010502002001	构造柱	m3	142.96	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	98837
	5-7	现浇混凝土 构造柱	m3	142.96	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	98837
48	010502003001	异形柱	m3	196.58	96.7	548.37	0.4	16.24	7.84	669.55	131620
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土 C35】	m3	196.58	96.7	548.37	0.4	16.24	7.84	669.55	131620
49	010503002001	矩形梁	m3	44.99	40.45	561.84	0.4	6.84	3.3	612.83	27571
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送商品混凝土C40】	m3	44.99	40.45	561.84	0.4	6.84	3.3	612.83	27571
50	010503002002	矩形梁	m3	2721.63	40.45	568.02	0.4	6.84	3.3	619.01	1684716
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送防水商品混凝土C35/P6】	m3	2721.63	40.45	547.7	0.4	6.84	3.3	598.69	1629413
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	2449.467		22.58				22.58	55309
51	010503002003	矩形梁	m3	879.47	40.45	547.7	0.4	6.84	3.3	598.69	526530
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送商品混凝土 C35】	m3	879.47	40.45	547.7	0.4	6.84	3.3	598.69	526530
52	010503003001	异形梁	m3	180.69	40.45	568.02	0.4	6.84	3.3	619.01	111849

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 117 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送防水商品混凝土C35/P6】	m3	180.69	40.45	547.7	0.4	6.84	3.3	598.69	108177
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	162.621		22.58				22.58	3672
53	010503004001	圈梁	m3	67.34	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	42471
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	67.34	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	42471
54	010503005001	过梁	m3	7.42	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	4680
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	7.42	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	4680
55	010504001001	直形墙	m3	17.46	43.36	662.05	0.4	7.33	3.54	716.68	12513
	5-15 换	现浇混凝土 直形、弧形墙挡土墙、地下室外墙 换为【泵送商品混凝土C55】	m3	17.46	43.36	641.73	0.4	7.33	3.54	696.36	12158
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	15.714		22.58				22.58	355
56	010504001002	直形墙	m3	1470.55	43.36	564.08	0.4	7.33	3.54	618.71	909844
	5-15 换	现浇混凝土 直形、弧形墙挡土墙、地下室外墙 换为【泵送防水商品混凝土C35/P6】	m3	1470.55	43.36	543.76	0.4	7.33	3.54	598.39	879962
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	1323.495		22.58				22.58	29885
57	010504001003	直形墙	m3	122.23	55.47	564.07	0.4	9.35	4.52	633.81	77471
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送防水商品混凝土C35/P6】	m3	122.23	55.47	543.75	0.4	9.35	4.52	613.49	74987

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 118 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	110.007		22.58				22.58	2484
58	010504001004	直形墙	m3	208.45	55.47	687.17	0.4	9.35	4.52	756.91	157778
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C60】	m3	208.45	55.47	687.17	0.4	9.35	4.52	756.91	157778
59	010504001005	直形墙	m3	50.5	55.47	641.72	0.4	9.35	4.52	711.46	35929
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C55】	m3	50.5	55.47	641.72	0.4	9.35	4.52	711.46	35929
60	010504001006	直形墙	m3	7.53	55.47	589.2	0.4	9.35	4.52	658.94	4962
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上	m3	7.53	55.47	589.2	0.4	9.35	4.52	658.94	4962
61	010504001007	直形墙	m3	167.56	55.47	543.75	0.4	9.35	4.52	613.49	102796
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土 C35】	m3	167.56	55.47	543.75	0.4	9.35	4.52	613.49	102796
62	010504002001	弧形墙	m3	20.57	43.36	564.08	0.4	7.33	3.54	618.71	12727
	5-15 换	现浇混凝土 直形、弧形墙挡土墙、地下室外墙 换为【泵送防水商品混凝土C35/P6】	m3	20.57	43.36	543.76	0.4	7.33	3.54	598.39	12309
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	18.513		22.58				22.58	418
63	010504002002	弧形墙	m3	14.38	55.47	564.07	0.4	9.35	4.52	633.81	9114

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 119 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送防水商品混凝土C35/P6】	m3	14.38	55.47	543.75	0.4	9.35	4.52	613.49	8822
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	12.942		22.58				22.58	292
64	010504002003	弧形墙	m3	3.11	55.47	641.72	0.4	9.35	4.52	711.46	2213
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C55】	m3	3.11	55.47	641.72	0.4	9.35	4.52	711.46	2213
65	010504002004	弧形墙	m3	186.9	55.47	543.75	0.4	9.35	4.52	613.49	114661
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土 C35】	m3	186.9	55.47	543.75	0.4	9.35	4.52	613.49	114661
66	010505003001	平板	m3	1261.31	46.7	552.07	0.76	7.95	3.84	611.32	771064
	5-16 换	现浇混凝土 平板 换为【泵送商品混凝土 C35】	m3	1261.31	46.7	552.07	0.76	7.95	3.84	611.32	771064
67	010505003002	平板	m3	5446.14	46.7	572.39	0.76	7.95	3.84	631.64	3440000
	5-16 换	现浇混凝土 平板 换为【泵送防水商品混凝土C35/P6】	m3	5446.14	46.7	552.07	0.76	7.95	3.84	611.32	3329334
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	4901.526		22.58				22.58	110676
68	010505003003	斜板	m3	178.88	51.3	555.08	0.76	8.72	4.21	620.07	110918
	5-19 换	现浇混凝土 斜板、坡屋面板 换为【泵送商品混凝土 C35】	m3	178.88	51.3	555.08	0.76	8.72	4.21	620.07	110918
69	010506001001	直形楼梯	m2	1201.18	17.21	133.4	0.14	2.9	1.4	155.05	186243

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 120 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-24 换	现浇混凝土 楼梯直形 换为【泵送商品混凝土 C35】	m2	1201.18	17.21	133.4	0.14	2.9	1.4	155.05	186243
70	010508001001	后浇带	m3	292.25	30.96	583.86	0.33	5.24	2.53	622.92	182048
	5-30 换	现浇混凝土 后浇带地下室底板 换为【泵送商品混凝土C40/P8】	m3	292.25	30.96	563.54	0.33	5.24	2.53	602.6	176110
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	263.025		22.58				22.58	5939
71	010508001002	后浇带	m3	446.35	30.96	583.86	0.33	5.24	2.53	622.92	278040
	5-30 换	现浇混凝土 后浇带地下室底板 换为【泵送商品混凝土C40/P6】	m3	446.35	30.96	563.54	0.33	5.24	2.53	602.6	268971
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	401.715		22.58				22.58	9071
72	010508001003	后浇带	m3	47.52	81.06	579.3	0.6	13.67	6.6	681.23	32372
	5-33 换	现浇混凝土 后浇带墙 换为【泵送商品混凝土C40/P6】	m3	47.52	81.06	558.98	0.6	13.67	6.6	660.91	31406
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	42.768		22.58				22.58	966
73	010508001004	后浇带	m3	160.69	35.88	584.31	1.38	6.25	3.02	630.84	101370
	5-32 换	现浇混凝土 后浇带梁、板 板厚20cm以上 换为【泵送商品混凝土C40/P6】	m3	160.69	35.88	563.99	1.38	6.25	3.02	610.52	98104
	补子目1	聚丙烯抗裂纤维	kg	144.621		22.58				22.58	3266
74	010508001005	后浇带	m3	32.19	43.75	565.55	1.37	7.57	3.66	621.9	20019
	5-31 换	现浇混凝土 后浇带梁、板 板厚20cm以内	m3	32.19	43.75	565.55	1.37	7.57	3.66	621.9	20019
75	010515001001	现浇构件钢筋	t	0.492	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	2733

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 121 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ6】	t	0.492	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	2733
76	010515001002	现浇构件钢筋	t	273.55	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	1375735
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ12】	t	273.55	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	1375735
77	010515001003	现浇构件钢筋	t	1000.171	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	5030050
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ14】	t	1000.171	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	5030050
78	010515001004	现浇构件钢筋	t	918.542	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	4552680
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ16】	t	918.542	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	4552680
79	010515001005	现浇构件钢筋	t	37.954	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	188116
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内	t	37.954	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	188116
80	010515001006	现浇构件钢筋	t	144.205	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	680969
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ20】	t	144.205	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	680969
81	010515001007	现浇构件钢筋	t	4.356	527.01	4379.45	63.79	100.57	48.57	5119.39	22300
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400EΦ10】	t	4.356	527.01	4379.45	63.79	100.57	48.57	5119.39	22300

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 122 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
82	010515001008	现浇构件钢筋	t	13.113	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	66297
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ14】	t	13.113	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	66297
83	010515001009	现浇构件钢筋	t	13.603	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	67785
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ16】	t	13.603	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	67785
84	010515001010	现浇构件钢筋	t	27.105	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	135066
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ18】	t	27.105	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	135066
85	010515001011	现浇构件钢筋	t	164.52	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	781286
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ20】	t	164.52	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	781286
86	010515001012	现浇构件钢筋	t	7.771	1217.48	4781.58	55.24	213.93	103.31	6371.54	49513
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 φ6】	t	7.771	1217.48	4781.58	55.24	213.93	103.31	6371.54	49513
87	010515001013	现浇构件钢筋	t	145.148	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	749347
	5-49	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内	t	145.148	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	749347
88	010515001014	现浇构件钢筋	t	17.176	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	90781

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 123 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ8】	t	17.176	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	90781
89	010515001015	现浇构件钢筋	t	312.379	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	1591762
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	312.379	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	1591762
90	010515001016	现浇构件钢筋	t	172.09	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	812649
	5-40 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ22】	t	172.09	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	812649
91	010515001017	现浇构件钢筋	t	293.484	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	1385899
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内	t	293.484	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	1385899
92	010515001018	现浇构件钢筋	t	0.377	296.06	4240.02	7.09	50.84	24.55	4618.56	1741
	5-41	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径40mm以内	t	0.377	296.06	4240.02	7.09	50.84	24.55	4618.56	1741
93	010515001019	现浇构件钢筋	t	20.961	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	105975
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400EΦ12】	t	20.961	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	105975
94	010515001020	现浇构件钢筋	t	329.4	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	1564281
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400EΦ25】	t	329.4	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	1564281
95	010515001021	现浇构件钢筋	t	116.95	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	555382

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 124 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ22】	t	116.95	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	555382
96	010515001022	现浇构件钢筋	t	7.18	296.06	4240.02	7.09	50.84	24.55	4618.56	33161
	5-41	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径40mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ28】	t	7.18	296.06	4240.02	7.09	50.84	24.55	4618.56	33161
97	010515001023	现浇构件钢筋	t	3.456	296.06	4266.67	7.09	50.84	24.55	4645.21	16054
	5-41	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径40mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ32】	t	3.456	296.06	4266.67	7.09	50.84	24.55	4645.21	16054
98	010515001024	现浇构件钢筋	t	164.481	1217.48	4511.28	55.24	213.93	103.31	6101.24	1003538
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 φ8】	t	164.481	1217.48	4511.28	55.24	213.93	103.31	6101.24	1003538
99	010515001025	现浇构件钢筋	t	86.511	1217.48	4321.56	55.24	213.93	103.31	5911.52	511412
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	86.511	1217.48	4321.56	55.24	213.93	103.31	5911.52	511412
100	010515001026	现浇构件钢筋	t	37.21	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	192102
	5-49	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400φ14】	t	37.21	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	192102
101	010515001027	现浇构件钢筋	t	9.459	699.7	4183.19	26.21	121.9	58.87	5089.87	48145
	5-49	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400φ16】	t	9.459	699.7	4183.19	26.21	121.9	58.87	5089.87	48145

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 125 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
102	010515001028	现浇构件钢筋	t	55.456	699.7	4183.19	26.21	121.9	58.87	5089.87	282264
	5-49	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ18】	t	55.456	699.7	4183.19	26.21	121.9	58.87	5089.87	282264
103	010515001029	现浇构件钢筋	t	59.389	699.7	4183.19	26.21	121.9	58.87	5089.87	302282
	5-49	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ22】	t	59.389	699.7	4183.19	26.21	121.9	58.87	5089.87	302282
104	010515001030	现浇构件钢筋	t	8.521	1816.91	4540.02	54.65	314.07	151.67	6877.32	58602
	5-53	砌体内加固钢筋	t	8.521	1816.91	4540.02	54.65	314.07	151.67	6877.32	58602
105	010515003002	钢筋网片	t	115.711	877.61	4584.53	160.02	178.25	86.08	5886.49	681132
	5-52 换	钢筋网片　换为【热轧光圆钢筋HPB300 Φ6】	t	115.711	877.61	4584.53	160.02	178.25	86.08	5886.49	681132
106	Z010515011001	钢筋连接	个	10466	3.96	0.11	0.99	0.85	0.41	6.32	66145
	5-73	电渣压力焊接 直径18mm以内	个	10466	3.96	0.11	0.99	0.85	0.41	6.32	66145
107	Z010515011002	钢筋连接	个	4921	4.68	0.22	1.16	1.01	0.49	7.56	37203
	5-74	电渣压力焊接 直径32mm以内	个	4921	4.68	0.22	1.16	1.01	0.49	7.56	37203
108	Z010515011003	钢筋连接	个	4924	4.47	3.22	0.49	0.84	0.41	9.43	46433
	5-79 换	直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内)　换为【直螺纹连接套筒Φ22】	个	4924	4.47	3.22	0.49	0.84	0.41	9.43	46433
109	Z010515011004	钢筋连接	个	156	4.77	4.83	0.57	0.91	0.44	11.52	1797
	5-80 换	直螺纹钢筋接头(钢筋直径32mm以内)　换为【直螺纹连接套筒Φ28】	个	156	4.77	4.83	0.57	0.91	0.44	11.52	1797

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 126 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
110	Z010515011005	钢筋连接	个	9388	4.47	3.94	0.49	0.84	0.41	10.15	95288
	5-79	直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内)	个	9388	4.47	3.94	0.49	0.84	0.41	10.15	95288
111	Z010515011006	钢筋连接	个	68	4.77	5.73	0.57	0.91	0.44	12.42	845
	5-80	直螺纹钢筋接头(钢筋直径32mm以内)	个	68	4.77	5.73	0.57	0.91	0.44	12.42	845
112	010516002001	预埋铁件	t	6.666	2816.25	4918.97	1642.09	792.22	382.59	10552.12	70340
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内	t	6.666	2816.25	4918.97	1642.09	792.22	382.59	10552.12	70340
		门窗工程									
113	Z010801007001	成品装饰木门及门套	m2	86.16		613				613	52816
	补	成品实木套装门	m2	86.16		613				613	52816
114	010802003001	钢质防火门	樘	4	80.55	1001.32		13.47	6.51	1101.85	4407
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	4	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	316
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	4	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	278
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质甲级防火门】	m2	6.72	25.13	536.06		4.2	2.03	567.42	3813
115	010802003002	钢质防火门	樘	10	91.1	1226.47		15.23	7.36	1340.16	13402
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	10	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	790
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	10	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	696
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质甲级防火门】	m2	21	25.13	536.06		4.2	2.03	567.42	11916
116	010802003003	钢质防火门	樘	17	96.38	1339.04		16.11	7.79	1459.32	24808
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	17	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	1343

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 127 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	17	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	1183
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质甲级防火门】	m2	39.27	25.13	536.06		4.2	2.03	567.42	22283
117	010802003004	钢质防火门	樘	26	146.25	1538.33		24.44	11.82	1720.84	44742
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	52	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	4109
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	26	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	1075
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	26	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	2381
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质甲级防火门】	m2	65.52	25.13	536.06		4.2	2.03	567.42	37177
118	010802003005	钢质防火门	樘	1	156.8	1763.48		26.21	12.67	1959.16	1959
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	1	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	41
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	1	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	92
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质甲级防火门】	m2	2.94	25.13	536.06		4.2	2.03	567.42	1668
119	010802003006	钢质防火门	樘	74	162.08	1876.05		27.09	13.09	2078.31	153795
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	148	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	11693
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	74	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	3058
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	74	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	6778
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质甲级防火门】	m2	233.1	25.13	536.06		4.2	2.03	567.42	132266
120	010802003007	钢质防火门	樘	4	177.91	2213.77		29.74	14.37	2435.79	9743

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 128 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	8	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	632
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	4	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	165
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	4	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	366
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质甲级防火门】	m2	15.12	25.13	536.06		4.2	2.03	567.42	8579
121	010802003008	钢质防火门	樘	1	69.99	742.76		11.7	5.66	830.11	830
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质乙级防火门】	m2	1.26	25.13	509.54		4.2	2.03	540.9	682
122	010802003009	钢质防火门	樘	25	96.38	1277.78		16.11	7.79	1398.06	34952
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	25	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	1975
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	25	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	1739
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质乙级防火门】	m2	57.75	25.13	509.54		4.2	2.03	540.9	31237
123	010802003010	钢质防火门	樘	2	146.25	1471.5		24.44	11.82	1654.01	3308
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	4	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	316
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	2	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	83
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	2	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	183
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质乙级防火门】	m2	5.04	25.13	509.54		4.2	2.03	540.9	2726
124	010802003011	钢质防火门	樘	3	156.8	1685.51		26.21	12.67	1881.19	5644

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 129 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	6	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	474
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	3	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	124
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	3	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	275
	8-48 换	钢质防火门安装 换为【钢质乙级防火门】	m2	8.82	25.13	509.54		4.2	2.03	540.9	4771
125	010802003012	钢质防火门	樘	2	163.84	1828.18		27.38	13.24	2032.64	4065
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	4	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	316
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	2	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	83
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	2	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	183
	8-48 换	钢质防火门安装 换为【钢质乙级防火门】	m2	6.44	25.13	509.54		4.2	2.03	540.9	3483
126	010802003013	钢质防火门	樘	10	162.08	1792.51		27.09	13.09	1994.77	19948
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	20	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	1580
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	10	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	413
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	10	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	916
	8-48 换	钢质防火门安装 换为【钢质乙级防火门】	m2	31.5	25.13	509.54		4.2	2.03	540.9	17038
127	010802003014	钢质防火门	樘	3	169.62	1945.37		28.35	13.7	2157.04	6471
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	6	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	474
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	3	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	124
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	3	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	275

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 130 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质乙级防火门】	m2	10.35	25.13	509.54		4.2	2.03	540.9	5598
128	010802003015	钢质防火门	樘	5	177.91	2113.52		29.74	14.37	2335.54	11678
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	10	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	790
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	5	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	207
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	5	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	458
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质乙级防火门】	m2	18.9	25.13	509.54		4.2	2.03	540.9	10223
129	010802003016	钢质防火门	樘	3	186.96	2296.96		31.25	15.1	2530.27	7591
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	6	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	474
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	3	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	124
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	3	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	275
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质乙级防火门】	m2	12.42	25.13	509.54		4.2	2.03	540.9	6718
130	010802003017	钢质防火门	樘	1	85.83	1113.89		14.35	6.94	1221.01	1221
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质甲级防火门】	m2	1.89	25.13	536.06		4.2	2.03	567.42	1072
131	010803002001	防火卷帘（闸）门	m2	565.75	68.52	705.66	1	11.66	5.63	792.47	448340
	8-50 换	金属卷帘门 高3m以内　换为【双轨无机纤维复合特级防火卷帘】	m2	565.75	56.26	564.27	1	9.61	4.64	635.78	359693

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 131 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-53	电动装置	套	37	93.71	1561		15.67	7.57	1677.95	62084
	8-53	电动装置　换为【控制器（含储备电源）】	套	37	93.71	601		15.67	7.57	717.95	26564
132	010807003001	金属百叶窗	m2	39.55	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	18285
	8-114	普通铝合金百叶窗 安装	m2	39.55	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	18285
		屋面及防水工程									
133	010902001001	屋面卷材防水	m2	9998.38	3.28	51.96		0.55	0.26	56.05	560409
	9-58 换	改性沥青卷材耐根穿刺 化学阻根　换为【聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 4.0厚】	m2	9998.38	3.28	51.96		0.55	0.26	56.05	560409
134	010902001002	屋面卷材防水	m2	4285.02	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	165916
	9-47	改性沥青卷材热熔法 一层 平面	m2	4285.02	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	165916
135	010902001003	屋面卷材防水	m2	736.28	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	25070
	9-49	改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面	m2	736.28	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	25070
136	010902001004	屋面卷材防水	m2	894.09	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	30444
	9-49	改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面	m2	894.09	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	30444
137	010902002001	屋面涂膜防水	m2	14283.4	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	472495
	9-92	非固化橡胶沥青 厚度2.0mm	m2	14283.4	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	472495
138	010902003001	屋面刚性层	m2	9740.68	37.56	93.86	0.25	6.33	3.06	141.06	1374020

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 132 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	19481.36	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	131499
	9-41 换	种植屋面 排(蓄)水层排水板 换为【20厚凹凸型排(蓄)水板】	m2	9740.68	1.24	13.35		0.21	0.1	14.9	145136
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):70 换为【非泵送商品混凝土C25细石】	m2	9740.68	14.84	42.18	0.18	2.51	1.21	60.92	593402
	9-117	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	3246.89	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	25293
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	9740.68	14.18	24.85	0.05	2.38	1.15	42.61	415050
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	9740.68	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	63607
139	010902003002	屋面刚性层	m2	4174.58	35.14	75.24	0.25	5.92	2.86	119.41	498487
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):70 换为【非泵送商品混凝土C25细石】	m2	4174.58	14.84	42.18	0.18	2.51	1.21	60.92	254315
	9-117	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	1391.53	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	10840
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	4174.58	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	28178

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 133 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	4174.58	14.18	24.85	0.05	2.38	1.15	42.61	177879
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	4174.58	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	27260
140	010902003003	屋面刚性层	m2	119.01	11.72	26.98	0.13	1.98	0.96	41.77	4971
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 换为【非泵送商品混凝土C30】	m2	119.01	11.72	26.98	0.13	1.98	0.96	41.77	4971
141	010902008001	钢板止水带	m	4584.73	16.64	47.86	0.74	2.93	1.41	69.58	319006
	9-134 换	钢板止水带 换为【热轧薄钢板Q235B δ4.0】	m	4584.73	16.64	47.86	0.74	2.93	1.41	69.58	319006
142	010902008002	钢板止水带	m	198.14	16.64	62.1	0.74	2.93	1.41	83.82	16608
	9-134 换	钢板止水带 换为【热轧薄钢板Q235B δ4.0】	m	198.14	16.64	62.1	0.74	2.93	1.41	83.82	16608
143	010902008003	止水带	m	644.11	10.94	101.31		1.83	0.88	114.96	74047
	9-135 换	橡胶止水带	m	644.11	10.94	101.31		1.83	0.88	114.96	74047
144	010903002001	墙面涂膜防水	m2	5390.16	6.18	42.74		1.03	0.5	50.45	271934
	9-89 换	聚氨酯防水涂料 厚度1.5mm 立面 实际厚度(mm):2	m2	5390.16	6.18	42.74		1.03	0.5	50.45	271934
145	010903001001	墙面卷材防水	m2	5390.16	4.74	26.54		0.79	0.38	32.45	174911
	9-52 换	改性沥青自粘卷材自粘法 一层 立面 换为【无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm】	m2	5390.16	4.74	26.54		0.79	0.38	32.45	174911

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 134 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
146	010903001002	墙面卷材防水	m2	996.2	4.07	22.39		0.68	0.33	27.47	27366
	9-54 换	改性沥青自粘卷材自粘法 每增一层 立面　换为【无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm】	m2	996.2	4.07	22.39		0.68	0.33	27.47	27366
147	010903001003	墙面卷材防水	m2	119.01	4.07	22.39		0.68	0.33	27.47	3269
	9-54 换	改性沥青自粘卷材自粘法 每增一层 立面　换为【无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材1.5mm】	m2	119.01	4.07	22.39		0.68	0.33	27.47	3269
148	010904001001	楼（地）面卷材防水	m2	23447.6	3.78	38.37		0.63	0.31	43.09	1010357
	9-74	高分子卷材预铺反粘法 平面	m2	23447.6	3.78	38.37		0.63	0.31	43.09	1010357
149	010904001002	楼（地）面卷材防水	m2	600	3.78	42.54		0.63	0.31	47.26	28356
	9-74 换	高分子卷材预铺反粘法 平面　换为【高分子自粘胶膜防水卷材1.5mm Y P S】	m2	600	3.78	42.54		0.63	0.31	47.26	28356
150	010904001003	楼（地）面卷材防水	m2	6267.46	5.69	38.71		0.95	0.46	45.81	287112
	9-75	高分子卷材预铺反粘法 立面	m2	6267.46	5.69	38.71		0.95	0.46	45.81	287112
151	010904001004	楼（地）面卷材防水	m2	409.12	3.01	38.34		0.5	0.24	42.09	17220
	9-72	高分子卷材自粘法 每增一层 平面	m2	409.12	3.01	38.34		0.5	0.24	42.09	17220
152	011101003001	细石混凝土楼地面	m2	423.1	14.18	24.85	0.05	2.38	1.15	42.61	18028
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):50　换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	423.1	14.18	24.85	0.05	2.38	1.15	42.61	18028

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 135 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
153	010904001005	楼（地）面卷材防水	m2	439.53	7.45	15.86		1.25	0.6	25.16	11059
	9-84 换	水泥基渗透结晶型防水涂料 厚度1.0mm 平面　实际厚度(mm):2　实际施工桩头、地沟	m2	439.53	7.45	15.86		1.25	0.6	25.16	11059
154	011101001001	水泥砂浆楼地面	m2	24047.6	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	157031
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	24047.6	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	157031
155	010904001006	楼（地）面卷材防水	m2	2256.52	3.01	38.34		0.5	0.24	42.09	94977
	9-72	高分子卷材自粘法 每增一层平面	m2	2256.52	3.01	38.34		0.5	0.24	42.09	94977
156	010903002002	墙面涂膜防水	m2	876.04	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	26728
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面　实际厚度(mm):1.5	m2	876.04	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	26728
157	010904002001	楼（地）面涂膜防水	m2	301.45	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	8251
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面　实际厚度(mm):1.5	m2	301.45	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	8251
158	010904002002	楼（地）面涂膜防水	m2	240.83	8.76	20.9	0.08	1.47	0.71	31.92	7687
	9-45 换	聚合物水泥防水砂浆 厚度5mm 实际厚度(mm):8	m2	240.83	5.8	11.01	0.08	0.98	0.47	18.34	4417
	9-84	水泥基渗透结晶型防水涂料 厚度1.0mm 平面	m2	240.83	2.96	9.89		0.49	0.24	13.58	3270
159	010903002003	墙面涂膜防水	m2	1311.57	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	40016

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 136 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面　实际厚度(mm):1.5	m2	1311.57	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	40016
160	010903002004	墙面涂膜防水	m2	645.58	11.95	21.68	0.08	2.01	0.98	36.7	23693
	9-45 换	聚合物水泥防水砂浆 厚度5mm　实际厚度(mm):8　坡度＞45%	m2	645.58	8.29	11.01	0.08	1.4	0.68	21.46	13854
	9-85	水泥基渗透结晶型防水涂料 厚度1.0mm 立面	m2	645.58	3.66	10.67		0.61	0.3	15.24	9839
161	010904002003	楼（地）面涂膜防水	m2	369.2	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	10105
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面　实际厚度(mm):1.5	m2	369.2	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	10105
162	010904002004	楼（地）面涂膜防水	m2	599.71	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	16414
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面　实际厚度(mm):1.5	m2	599.71	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	16414
163	010904002005	楼（地）面涂膜防水	m2	1738.88	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	47593
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面　实际厚度(mm):1.5	m2	1738.88	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	47593
164	010904002006	楼（地）面涂膜防水	m2	206.98	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	5665
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面　实际厚度(mm):1.5	m2	206.98	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	5665
		保温、隔热、防腐工程									

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 137 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
165	011001003001	保温隔热墙面	m2	5328.52	8.94	28.93	0.03	1.5	0.73	40.13	213834
	10-8 换	墙、柱面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度30mm 换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ40】	m2	5328.52	8.94	28.93	0.03	1.5	0.73	40.13	213834
166	011001003002	保温隔热墙面	m2	61.79	10.28	30.38	0.03	1.73	0.83	43.25	2672
	10-8 换	墙、柱面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度30mm 换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ40】 弧形墙、柱、梁	m2	61.79	10.28	30.38	0.03	1.73	0.83	43.25	2672
167	011001003003	保温隔热墙面	m2	33.29	11.53	34.91		1.93	0.93	49.3	1641
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度45mm 换为【岩棉板密度101-120kg/m3】	m2	33.29	9.54	23.41		1.6	0.77	35.32	1176
	9-98 换	干铺油毡一层 坡度＞45% 换为【PE防水透气膜】	m2	33.29	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	465
168	011001003004	保温隔热墙面	m2	18.68	12.96	36.08		2.17	1.05	52.26	976
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度45mm 换为【岩棉板密度101-120kg/m3】 弧形墙、柱、梁	m2	18.68	10.97	24.58		1.84	0.89	38.28	715
	9-98 换	干铺油毡一层 坡度＞45% 换为【PE防水透气膜】	m2	18.68	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	261
		楼地面装饰工程									
169	011101001002	水泥砂浆楼地面	m2	301.45	8.86	12.32	0.21	1.52	0.73	23.64	7126
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	m2	301.45	8.86	12.32	0.21	1.52	0.73	23.64	7126

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 138 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
170	011101001003	水泥砂浆楼地面	m2	326.34	10.34	12.97	0.21	1.77	0.85	26.14	8531
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	m2	326.34	8.86	12.32	0.21	1.52	0.73	23.64	7715
	11-4	素水泥浆一道	m2	326.34	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	816
171	011101003002	细石混凝土楼地面	m2	305.93	18.07	18.23	0.05	3.03	1.46	40.84	12494
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 换为【非泵送商品混凝土C25细石】	m2	305.93	13.12	15.4	0.03	2.2	1.06	31.81	9732
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	305.93	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	1998
	11-4	素水泥浆一道	m2	305.93	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	765
172	011101003003	细石混凝土楼地面	m2	3522.93	18.6	23.36	0.06	3.12	1.51	46.65	164345
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):40　换为【非泵送商品混凝土C25细石】	m2	3522.93	13.65	20.53	0.04	2.29	1.11	37.62	132533
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	3522.93	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	23005
	11-4	素水泥浆一道	m2	3522.93	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	8807
173	011101003004	细石混凝土楼地面	m2	528.54	29.71	32.33	0.08	4.98	2.41	69.51	36739
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):40　换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	528.54	13.65	19.88	0.04	2.29	1.11	36.97	19540
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	528.54	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	3451

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 139 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):20 换为【非泵送商品混凝土C30】	m2	528.54	12.59	10.27	0.02	2.11	1.02	26.01	13747
174	011101003005	细石混凝土楼地面	m2	1557	17.65	122.18	0.07	2.96	1.43	144.29	224660
	综合暂定价	聚合物水泥基无震动止滑坡道	m2	1557		94.34				94.34	146887
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	1557	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	10167
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C25细石】	m2	1557	14.18	25.66	0.05	2.38	1.15	43.42	67605
175	011101003006	细石混凝土楼地面	m2	188.16	16.59	28.9	0.05	2.78	1.34	49.66	9344
	补	混凝土密封固化剂	m2	188.16		11.32				11.32	2130
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	188.16	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	1229
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 换为【非泵送商品混凝土C25细石】	m2	188.16	13.12	15.4	0.03	2.2	1.06	31.81	5985
176	011101005001	自流坪楼地面	m2	23468.1	39.94	67.85	2.28	7.13	3.44	120.64	2831192
	11-20 换	环氧地坪涂料 面涂一道 换为【地坪漆氧面漆】	m2	23468.1	5.13	5.47	0.86	1.03	0.5	12.99	304851
	11-18 换	环氧地坪涂料 中涂一道 换为【地坪漆中间漆】	m2	23468.1	5.23	4.34	0.43	0.96	0.46	11.42	268006
	11-17 换	环氧地坪涂料 底涂一道 换为【地坪漆底漆】	m2	23468.1	6.33	3.16	0.86	1.23	0.59	12.17	285607

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 140 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):100　换为【非泵送商品混凝土C25细石】	m2	23468.1	16.83	51.29	0.11	2.83	1.37	72.43	1699794
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	23468.1	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	153247
	11-4	素水泥浆一道	m2	23468.1	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	58670
	9-117	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	7822.7	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	60939
177	011101005002	自流坪楼地面	m2	1448.21	40.53	32.44	2.42	7.25	3.5	86.14	124749
	11-20 换	环氧地坪涂料 面涂一道　换为【地坪漆氧面漆】	m2	1448.21	5.13	5.47	0.86	1.03	0.5	12.99	18812
	11-18 换	环氧地坪涂料 中涂一道　换为【地坪漆中间漆】	m2	1448.21	5.23	4.34	0.43	0.96	0.46	11.42	16539
	11-17 换	环氧地坪涂料 底涂一道　换为【地坪漆底漆】	m2	1448.21	6.33	3.16	0.86	1.23	0.59	12.17	17625
	11-15	水泥基自流平砂浆 面层4mm厚	m2	1448.21	15.85	10.46	0.11	2.67	1.29	30.38	43997
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚　实际厚度(mm):15　换为【干混地面砂浆 DS M15.0】	m2	1448.21	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	27777
178	011102003001	块料楼地面	m2	540.79	35.74	92.08	0.21	6.01	2.9	136.94	74056
	11-46 换	地砖楼地面 (干混砂浆铺贴) 周长2400mm以内密缝	m2	540.79	35.74	92.08	0.21	6.01	2.9	136.94	74056
179	011102003002	块料楼地面	m2	369.2	42.49	93.88	0.37	7.17	3.46	147.37	54409

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 141 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-45 换	地砖楼地面 (干混砂浆铺贴) 周长2000mm以内密缝　换为【干混地面砂浆DS M20.0】	m2	369.2	34.5	84.87	0.21	5.81	2.8	128.19	47328
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚　实际厚度(mm):15　换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	369.2	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	7081
180	011104004001	防静电活动地板	m2	34.2	31.78	173.92	0.21	5.35	2.58	213.84	7313
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚　换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	34.2	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	798
	11-94	防静电活动地板安装	m2	34.2	22.92	161.91		3.83	1.85	190.51	6515
181	011105001001	水泥砂浆踢脚线	m2	766.99	38.06	16.92	0.26	6.41	3.1	64.75	49663
	11-95 换	踢脚线 干混砂浆	m2	766.99	38.06	16.92	0.26	6.41	3.1	64.75	49663
182	011105003001	块料踢脚线	m2	192.45	63.64	91.21	0.11	10.66	5.15	170.77	32865
	11-97 换	踢脚线 陶瓷地面砖 干混砂浆铺贴　换为【600X600X10厚高级地砖】	m2	192.45	63.64	91.21	0.11	10.66	5.15	170.77	32865
183	011106002001	块料楼梯面层	m2	992.14	78.89	131.74	0.29	13.24	6.4	230.56	228748
	11-116 换	楼梯面层 陶瓷地面砖 干混砂浆铺贴　换为【600X600X10厚高级地砖】	m2	992.14	78.89	131.74	0.29	13.24	6.4	230.56	228748
184	011502003001	石材装饰线	m	1065	4.79	0.38		0.8	0.39	6.36	6773
	11-154	楼梯开防滑槽	m	1065	4.79	0.38		0.8	0.39	6.36	6773

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 142 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
185	010607005001	砌块墙钢丝网加固	m2	3245.04	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	44749
	12-8	挂钢丝网	m2	3245.04	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	44749
186	010607005002	砌块墙钢丝网加固	m2	4404.35	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	60736
	12-8	挂钢丝网	m2	4404.35	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	60736
187	011201001001	墙面一般抹灰	m2	4143.51	1.38	0.77		0.23	0.11	2.49	10317
	12-18	刷素水泥浆 有107胶	m2	4143.51	1.38	0.77		0.23	0.11	2.49	10317
188	011201001002	墙面一般抹灰	m2	876.04	16.53	14.53	0.24	2.8	1.35	35.45	31056
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	876.04	16.53	14.53	0.24	2.8	1.35	35.45	31056
189	011201001003	墙面一般抹灰	m2	547.21	20.5	13.51	0.2	3.46	1.67	39.34	21527
	12-7	贴玻纤网格布	m2	547.21	3.97	1.45		0.66	0.32	6.4	3502
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):17	m2	547.21	16.53	12.06	0.2	2.8	1.35	32.94	18025
190	011201001004	墙面一般抹灰	m2	8787.99	20.5	13.51	0.2	3.46	1.67	39.34	345720
	12-7	贴玻纤网格布	m2	8787.99	3.97	1.45		0.66	0.32	6.4	56243
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):17	m2	8787.99	16.53	12.06	0.2	2.8	1.35	32.94	289476
191	011201001005	墙面一般抹灰	m2	23628.2	16.53	12.36	0.2	2.8	1.35	33.24	785401
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):17 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	23628.2	16.53	12.36	0.2	2.8	1.35	33.24	785401

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 143 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
192	011201001006	墙面一般抹灰	m2	4682.82	7.79	7.81	0.13	1.32	0.64	17.69	82839
	12-16 换	打底找平 厚15　随砌随抹 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	4682.82	7.79	9.98	0.17	1.33	0.64	19.91	93235
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减3mm 换为【干混抹灰砂浆 DP M20.0】	m2	-4682.82		2.17	0.04	0.01		2.22	-10396
193	011201001007	墙面一般抹灰	m2	1280.39	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	56312
	12-13	拉条	m2	1280.39	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	56312
194	011201001008	墙面一般抹灰	m2	200	17.4	8.19	0.07	2.92	1.41	29.99	5998
	12-20	干粉型界面剂	m2	200	4.18	1.33		0.7	0.34	6.55	1310
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	200	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	4688
195	011201001009	墙面一般抹灰	m2	33.29	29.75	17.51	0.25	5.02	2.42	54.95	1829
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	33.29	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	780
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15	m2	33.29	16.53	10.65	0.18	2.8	1.35	31.51	1049
196	011201001010	墙面一般抹灰	m2	18.68	33.38	18.06	0.25	5.62	2.71	60.02	1121

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 144 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 弧形墙、柱、梁 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	18.68	15.2	7.2	0.07	2.55	1.23	26.25	490
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15 弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层 换为【干混抹灰砂浆 DP M15.0】	m2	18.68	18.18	10.86	0.18	3.07	1.48	33.77	631
197	011201001011	墙面一般抹灰	m2	50	22.15	13.75	0.2	3.74	1.81	41.65	2083
	12-7	贴玻纤网格布	m2	50	3.97	1.45		0.66	0.32	6.4	320
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):17 弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层	m2	50	18.18	12.3	0.2	3.08	1.49	35.25	1763
198	011201001012	墙面一般抹灰	m2	150	18.18	12.61	0.2	3.08	1.49	35.56	5334
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):17 弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层 换为【干混抹灰砂浆 DP M20.0】	m2	150	18.18	12.61	0.2	3.08	1.49	35.56	5334
199	011202001001	柱、梁面一般抹灰	m2	3153.26	23.12	12	0.2	3.9	1.88	41.1	129599
	12-21 换	柱(梁)面一般抹灰 柱(梁)14+6 实际厚度(mm):17 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	3153.26	23.12	12	0.2	3.9	1.88	41.1	129599
200	011204003001	块料墙面	m2	639.38	53.91	85	0.22	9.05	4.37	152.55	97537

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 145 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-16	打底找平 厚15	m2	639.38	11.13	9.74	0.17	1.89	0.91	23.84	15243
	12-49 换	墙面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上 换为【600X300瓷砖】	m2	639.38	42.78	75.26	0.05	7.16	3.46	128.71	82295
201	011205002001	块料柱面	m2	6	58.66	85.95	0.23	9.85	4.75	159.44	957
	12-77 换	柱面瓷砖(干混砂浆) 周长1200mm以上	m2	6	47.53	76.21	0.06	7.96	3.84	135.6	814
	12-16	打底找平 厚15	m2	6	11.13	9.74	0.17	1.89	0.91	23.84	143
202	011207001001	墙面装饰板	m2	100	35.55	110.42		5.94	2.87	154.78	15478
	12-120	墙饰面 附墙龙骨基层 轻钢龙骨中距(mm以内)竖600横1500	m2	100	19	30.15		3.18	1.53	53.86	5386
	12-136 换	墙饰面 硅钙板 换为【硅酸钙板δ8】	m2	100	13.24	40.78		2.21	1.07	57.3	5730
	10-55 换	天棚保温吸音层 50厚 超细玻璃棉 换为【50厚玻璃吸音棉80Kg/m3】	m2	100	3.31	39.49		0.55	0.27	43.62	4362
		天棚工程									
203	011301001001	天棚抹灰	m2	1875.95	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	52039
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	1875.95	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	52039
204	011301001002	天棚抹灰	m2	36256.37	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	1005752
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	36256.37	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	1005752
205	011301001003	天棚抹灰	m2	433.14	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	12015
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	433.14	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	12015

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 146 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
206	011302001001	吊顶天棚	m2	34.44	28.05	73.32		4.69	2.26	108.32	3731
	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面	m2	34.44	20.44	41.16		3.42	1.65	66.67	2296
	13-39	天棚面层 矿棉板 搁放在龙骨上	m2	34.44	7.61	32.16		1.27	0.61	41.65	1434
207	011302001002	吊顶天棚	m2	100	32.88	120.54		5.5	2.66	161.58	16158
	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面	m2	100	20.44	41.16		3.42	1.65	66.67	6667
	13-40 换	天棚面层 硅酸钙板 搁放在U形龙骨上 换为【硅酸钙板δ8】	m2	100	9.13	39.89		1.53	0.74	51.29	5129
	10-55 换	天棚保温吸音层 50厚 超细玻璃棉 换为【50厚玻璃吸音棉80Kg/m3】	m2	100	3.31	39.49		0.55	0.27	43.62	4362
		油漆、涂料、裱糊工程									
208	011407001001	墙面喷刷涂料	m2	200	30.03	58.5		5.02	2.42	95.97	19194
	14-148	外墙涂料仿石型涂料	m2	200	20.1	55.47		3.36	1.62	80.55	16110
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 换为【防水腻子】	m2	200	9.93	3.03		1.66	0.8	15.42	3084
209	011407001002	墙面喷刷涂料	m2	547.21	21.09	6.17		3.53	1.7	32.49	17779
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3	m2	547.21	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	11721
	14-128	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍	m2	547.21	7.05	2.27		1.18	0.57	11.07	6058
210	011407001003	墙面喷刷涂料	m2	8837.99	21.09	10.51		3.53	1.7	36.83	325503
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3	m2	8837.99	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	189310

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 147 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍换为【无机涂料】	m2	8837.99	7.05	6.61		1.18	0.57	15.41	136193
211	011407001004	墙面喷刷涂料	m2	26931.46	16.98	9.95		2.84	1.37	31.14	838646
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	26931.46	9.93	2.76		1.66	0.8	15.15	408012
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍换为【防霉无机涂料】	m2	26931.46	7.05	7.19		1.18	0.57	15.99	430634
212	011407002001	天棚喷刷涂料	m2	1893.95	16.98	9.37		2.84	1.37	30.56	57879
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	1893.95	9.93	2.76		1.66	0.8	15.15	28693
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍换为【无机涂料】	m2	1893.95	7.05	6.61		1.18	0.57	15.41	29186
213	011407002002	天棚喷刷涂料	m2	36256.37	21.09	11.09		3.53	1.7	37.41	1356351
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3	m2	36256.37	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	776611
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍换为【防霉无机涂料】	m2	36256.37	7.05	7.19		1.18	0.57	15.99	579739
214	011407002003	天棚喷刷涂料	m2	433.14	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	9278
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3	m2	433.14	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	9278
		其他装饰工程									
215	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	m2	335.44	20.41	500.14	0.41	3.49	1.68	526.13	176485
	17-193 换	铸铁盖板地沟(厚:mm)40以内 换为【400X600成品球墨铸铁篦子】	m2	335.44	20.41	500.14	0.41	3.49	1.68	526.13	176485
216	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	m2	126.3	55.52	101.17	1.5	9.52	4.6	172.31	21763

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 148 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-28 换	现浇混凝土 小型构件　换为【非泵送商品混凝土 C25】	m3	12.63	183.75	517.44	0.6	30.83	14.89	747.51	9441
	5-182	小型构件 复合模板	m2	126.3	33.19	25.33	1.32	5.75	2.78	68.37	8635
	5-36	现浇构件圆钢筋HPB300 直径10mm以内	t	0.678	736.06	4488.13	22.66	127.31	61.48	5435.64	3685
217	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	m	306.82		180				180	55228
	补	不锈钢栏杆H=1050mm	m	306.82		180				180	55228
218	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	m	71.41		800				800	57128
	补	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	71.41		800				800	57128
219	01B002	汽车坡道减速带	m	69.2		47.17				47.17	3264
	补	硬塑减速挡	m	69.2		47.17				47.17	3264
220	01B003	车档	个	1518		47.17				47.17	71604
	补	车位停车挡	个	1518		47.17				47.17	71604
221	01B004	防撞护角	个	1518		28.3				28.3	42959
	补	成品防撞护角	个	1518		28.3				28.3	42959
222	01B005	建筑变形缝	项	1		100000				100000	100000
	补	建筑变形缝	项	1		100000				100000	100000
223	040205006001	标线	m	7969.5		8				8	63756
	补	冷漆地面标线	m	7970		8				8	63760
224	040205006002	标线	个	759		10				10	7590

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 149 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补	冷漆停车位编号	个	759		10				10	7590
合　计：											90336079

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 150 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									
1	011701001001	综合脚手架	m2	15047.45	12.07	2.8	0.1	2.03	0.98	17.98	270553
	18-31	综合脚手架 地下室层数一层	m2	15047.45	12.07	2.8	0.1	2.03	0.98	17.98	270553
2	011701001002	综合脚手架	m2	19905.33	13.83	4.78	1.36	2.51	1.21	23.69	471557
	18-32	综合脚手架 地下室层数二层	m2	19905.33	13.83	4.78	1.36	2.51	1.21	23.69	471557
3	011701006001	满堂脚手架	m2	20822.59	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	275066
	18-47	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m	m2	20822.59	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	275066
4	011701006002	满堂脚手架	m2	10267.31	10.65	1.93	0.53	1.86	0.9	15.87	162942
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 实际高度(m):5.5	m2	10267.31	10.65	1.93	0.53	1.86	0.9	15.87	162942
		混凝土模板及支架（撑）									
5	011702001001	基础	m2	753.43	28.88	12.82	1.02	5	2.41	50.13	37769
	5-97	基础垫层	m2	753.43	28.88	12.82	1.02	5	2.41	50.13	37769
6	011702001002	基础	m2	1177.49	28.31	14.41	0.65	4.83	2.33	50.53	59499
	5-109	地下室底板、满堂基础无梁式 复合木模	m2	1177.49	28.31	14.41	0.65	4.83	2.33	50.53	59499
7	011702002001	矩形柱	m2	5248.92	37.67	26.07	0.07	6.31	3.05	73.17	384063
	建5B-1	矩形柱 复合木模	m2	5248.92	37.67	25.37	0.07	6.31	3.05	72.47	380389
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	39.1		94.34				94.34	3689
8	011702003001	构造柱	m2	1465.59	29.9	22.95	0.07	5.01	2.42	60.35	88448
	建5B-3	构造柱 复合木模	m2	1465.59	29.9	22.51	0.07	5.01	2.42	59.91	87804

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 151 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	6.82		94.34				94.34	643
9	011702004001	异形柱	m2	737.27	55.41	27.73	0.09	9.28	4.48	96.99	71508
	建5B-2 换	异形柱、圆形柱 复合木模	m2	737.27	55.41	27.38	0.09	9.28	4.48	96.64	71250
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	2.74		94.34				94.34	258
10	011702006001	矩形梁	m2	18885.85	35.48	21.62	0.07	5.94	2.87	65.98	1246088
	建5B-6	矩形梁 复合木模	m2	18885.85	35.48	21.36	0.07	5.94	2.87	65.72	1241178
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	52.75		94.34				94.34	4976
11	011702008001	圈梁	m2	673.47	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	54174
	建5B-11	直形圈、过梁 复合木模	m2	673.47	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	53804
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	3.92		94.34				94.34	370
12	011702009001	过梁	m2	110.99	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	8928
	建5B-11	直形圈、过梁 复合木模	m2	110.99	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	8867
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.65		94.34				94.34	61
13	011702010001	弧形、拱形梁	m2	993.01	61.3	22.19	0.07	10.26	4.95	98.77	98080
	建5B-8	弧形梁 复合木模	m2	993.01	61.3	21.93	0.07	10.26	4.95	98.51	97821
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	2.77		94.34				94.34	261
14	011702011001	直形墙	m2	7907.27	40.19	47.8	0.07	6.73	3.25	98.04	775229
	建5B-23 换	地下室外墙 直形 复合木模	m2	7907.27	32.83	47.08	0.07	5.5	2.66	88.14	696947
	建5B-25	止水对拉螺栓处理增加费	m2	7907.27	7.36	0.17		1.23	0.59	9.35	73933
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	46		94.34				94.34	4340
15	011702012001	弧形墙	m2	113.76	50.04	51.09	0.09	8.38	4.04	113.64	12928

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 152 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	建5B-24	地下室外墙 弧形 复合木模	m2	113.76	42.68	50.37	0.09	7.15	3.45	103.74	11801
	建5B-25	止水对拉螺栓处理增加费	m2	113.76	7.36	0.17		1.23	0.59	9.35	1064
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.66		94.34				94.34	62
16	011702011002	直形墙	m2	2299.63	27.97	20.61	0.07	4.69	2.26	55.6	127859
	建5B-19	直形墙 复合木模	m2	2299.63	27.97	20.17	0.07	4.69	2.26	55.16	126848
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	10.7		94.34				94.34	1009
17	011702012002	弧形墙	m2	1053.74	41.12	21.98	0.07	6.89	3.33	73.39	77334
	建5B-22 换	弧形墙 复合木模	m2	1053.74	41.12	21.43	0.07	6.89	3.33	72.84	76754
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	6.13		94.34				94.34	578
18	011702011003	直形墙	m2	888.19	35.33	20.78	0.07	5.92	2.85	64.95	57688
	建5B-19	直形墙 复合木模	m2	888.19	27.97	20.17	0.07	4.69	2.26	55.16	48993
	建5B-25	止水对拉螺栓处理增加费	m2	888.19	7.36	0.17		1.23	0.59	9.35	8305
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	4.13		94.34				94.34	390
19	011702012003	弧形墙	m2	90.07	48.48	22.14	0.07	8.12	3.92	82.73	7451
	建5B-22 换	弧形墙 复合木模	m2	90.07	41.12	21.43	0.07	6.89	3.33	72.84	6561
	建5B-25	止水对拉螺栓处理增加费	m2	90.07	7.36	0.17		1.23	0.59	9.35	842
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.52		94.34				94.34	49
20	011702016001	平板	m2	27835.19	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	1172697
	建5B-13	板 复合木模	m2	27835.19	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	1166016
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	71.98		94.34				94.34	6791
21	011702020001	其他板	m2	894.84	29.34	18.19	0.07	4.92	2.37	54.89	49118

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 153 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	建5B-16	斜板、坡屋面板 复合木模	m2	894.84	29.34	17.9	0.07	4.92	2.37	54.6	48858
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	2.78		94.34				94.34	262
22	011702020002	其他板	m	687.83	11.03	6.06		1.84	0.89	19.82	13633
	建5B-18 换	弧形板增加费 复合木模	m	687.83	11.03	5.73		1.84	0.89	19.49	13406
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	2.39		94.34				94.34	225
23	011702024001	楼梯	m2	1201.18	125.73	40.11	0.14	21.04	10.16	197.18	236849
	建5B-26	楼梯 直形 复合木模	m2	1201.18	125.73	39.67	0.14	21.04	10.16	196.74	236320
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	5.62		94.34				94.34	530
24	Z011702034001	后浇带模板增加费	m	43.2	31.01	62.2	0.22	5.22	2.52	101.17	4371
	建5B-42	后浇带模板增加费 墙(厚) 20cm以上 复合木模	m	43.2	31.01	61.15	0.22	5.22	2.52	100.12	4325
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.48		94.34				94.34	45
25	Z011702034002	后浇带模板增加费	m	596.06	38.43	37.85	0.14	6.45	3.11	85.98	51249
	建5B-40	后浇带模板增加费 梁板(板厚) 20cm以上 复合木模	m	596.06	38.43	37.32	0.14	6.45	3.11	85.45	50933
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	3.33		94.34				94.34	314
26	Z011702034003	后浇带模板增加费	m	210.6	38.29	37.17	0.14	6.43	3.1	85.13	17928
	建5B-39	后浇带模板增加费 梁板(板厚) 20cm以内 复合木模	m	210.6	38.29	36.64	0.14	6.43	3.1	84.6	17817
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.18		94.34				94.34	111
27	Z011702034004	后浇带模板增加费	m	600.91	21.78	14.38	0.55	3.72	1.8	42.23	25376
	5-184	后浇带模板增加费 地下室底板	m	600.91	21.78	14.38	0.55	3.72	1.8	42.23	25376

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 154 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
28	Z011702035001	一般支撑架	m3	94589.79	10.42	3.79	0.14	1.77	0.85	16.97	1605189
	建5B-45 换	盘扣式钢管模板支架 地下结构层高(m以内) 4	m3	94589.79	10.42	3.39	0.14	1.77	0.85	16.57	1567353
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	402.1		94.34				94.34	37934
29	Z011702035002	一般支撑架	m3	59442.3	11.46	4.11	0.15	1.94	0.94	18.6	1105627
	建5B-46 换	盘扣式钢管模板支架 地下结构层高(m以内) 5.5	m3	59442.3	11.46	3.68	0.15	1.94	0.94	18.17	1080067
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	272.13		94.34				94.34	25673
		垂直运输									
30	011703001001	垂直运输	m2	15047.45			41.08	7.33	3.54	51.95	781715
	19-1	地下室层数一层	m2	15047.45			41.08	7.33	3.54	51.95	781715
31	011703001002	垂直运输	m2	19905.33			26.09	4.66	2.25	33	656876
	19-2	地下室层数二层	m2	19905.33			26.09	4.66	2.25	33	656876
		大型机械设备进出场及安拆									
32	Z011703002001	塔式起重机基础费用	项	1	9249.92	103353.96	338.8	1601.44	773.36	115317.48	115317
	1001	固定式基础(带配重)	座	4	2312.48	25838.49	84.7	400.36	193.34	28829.37	115317
33	Z011703003001	施工电梯固定基础费用	项	1	7152	21289.08	382.68	1259.4	608.2	30691.36	30691
	1002	施工电梯固定式基础	座	4	1788	5322.27	95.67	314.85	152.05	7672.84	30691
34	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	项	1	73308	15406.24	103349.44	28776.92	13897.12	234737.72	234738
	3018	场外运输费用 自升式塔式起重机	台次	4	4172	3609.04	11433.27	2463.82	1189.84	22867.97	91472
	2001	安拆费用 自升式塔式起重机	台次	4	14155	242.52	14404.09	4730.41	2284.44	35816.46	143266

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 155 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
35	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	项	1	29800	181.04	20859.04	8340.68	4027.96	63208.72	63209
	2010	安拆费用 施工电梯100m	台次	4	7450	45.26	5214.76	2085.17	1006.99	15802.18	63209
36	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	项	1	4023	7529.13	12317.27	2586.02	1248.83	27704.25	27704
	3001	场外运输费用 履带式挖掘机1m3以内	台次	5	596	1143.46	1813.79	381.64	184.3	4119.19	20596
	3003	场外运输费用 履带式推土机90kW以内	台次	1	596	789.97	1708.18	363.46	175.52	3633.13	3633
	3010	场外运输费用 压路机	台次	1	447	1021.86	1540.14	314.36	151.81	3475.17	3475
37	011705001004	大型机械设备进出场及安拆	项	1	17284	7633.32	40293.96	9270.4	4476.92	78958.6	78959
	2016	安拆费用 履带式旋挖钻机	台次	4	2533	44.7	5292.13	1269.07	612.87	9751.77	39007
	3028	场外运输费用 履带式旋挖钻机	台次	4	1788	1863.63	4781.36	1048.53	506.36	9987.88	39952
		其他措施项目									
38	011706002001	排水、降水	项	1	497793.6	156710.7	1830428.1	434555.1	209713.5	3129201	3129201
	1-93 换	直流深井降水(井管深:20m)(钻孔D800)安、拆深井 实际井管深(m):8 换为【PVC-U加筋管 DN300】	座	90	778.32	1741.23	1140.25	311.83	150.59	4122.22	371000
	1-95	直流深井降水(井管深:20m)(钻孔D800)使用	座·d	44280	9.66		39.02	9.18	4.43	62.29	2758201
39	011706002002	排水、降水	项	1	456294.24	220549.76	1629705.48	388440.56	187461.96	2882452	2882452
	1-93 换	直流深井降水(井管深:20m)(钻孔D800)安、拆深井 实际井管深(m):11 换为【PVC-U加筋管 DN300】	座	92	902.52	2397.28	1325.79	366.58	177.03	5169.2	475566

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 156 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	1-95	直流深井降水(井管深:20m)(钻孔D800)使用	座·d	38640	9.66		39.02	9.18	4.43	62.29	2406886
40	011706002003	基坑内自流深井穿底板封闭	座	134		1000				1000	134000
	补	基坑内自流深井穿底板封闭	座	134		1000				1000	134000
41	011707003001	非夜间施工照明	m2	34952.78	7.45	13.52		1.25	0.6	22.82	797622
	总说明1	洞库照明费	m2	34952.78	7.45	13.52		1.25	0.6	22.82	797622
42	041108002001	坑内外水位监测孔	孔	14	295.02	587.33	105.09	65.24	31.5	1084.18	15179
	市1-563	地表监测孔布置 水位观察孔15m	孔	14	295.02	587.33	105.09	65.24	31.5	1084.18	15179
43	041108002002	水平位移斜点	孔	27	554.58	1801.94	154.99	116.57	56.3	2684.38	72478
	市1-559	地表监测孔布置 土体水平位移30m	孔	27	554.58	1801.94	154.99	116.57	56.3	2684.38	72478
44	041108002003	坑外土体沉降监测点	孔	33	286.23	819.79	97.65	62.92	30.38	1296.97	42800
	市1-554	地表监测孔布置 土体分层沉降10m	孔	33	286.23	819.79	97.65	62.92	30.38	1296.97	42800
合　计：											17632143

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 157 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2384029.78	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8	2384029.78	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	35760.45	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算			

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 158 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	21897046.35	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	488726.11	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	1408320.24	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额	20000000	明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费	1503900	明细表详见表10.2.2-27
5	检测费	600000	
合　　计		24000946.35	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑-地下室　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	488726.11	暂定费用
2	优质工程增加费	元	1408320.24	暂定费用
3	其他暂列金额	元	20000000	
3.1	暂列金	元	20000000	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 160 页　共 2350 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价@1	建筑变形缝	项	1		100000	100000					
2	综合暂定价@2	聚合物水泥基无震动止滑坡道	m2	1557		94.34	146887.38					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑-地下室　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：建筑-地下室　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：建筑-地下室　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 164 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				1503900
1.1	精装修工程	33870000		2	677400
1.2	场外工程及设备	82650000		1	826500
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					1503900

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 165 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	一类人工	工日	10295.875706	138	1420830.85	
2	二类人工	工日	93754.795428	149	13969464.52	
3	三类人工	工日	26826.46912	171	4587326.22	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 166 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 167 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	706.611107	4104	2899931.98	
2	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	406.8678	4195	1706810.42	
3	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6	t	8.42826	4646	39157.7	
4	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8	t	185.29014	4381	811756.1	
5	热轧带肋钢筋 HRB400Φ12	t	429.16545	4133	1773740.8	
6	热轧带肋钢筋 HRB400Φ14	t	1063.315525	4133	4394683.06	
7	热轧带肋钢筋 HRB400Φ16	t	951.201025	4062	3863778.56	
8	热轧带肋钢筋 HRB400Φ18	t	95.74525	4062	388917.21	
9	热轧带肋钢筋 HRB400Φ22	t	237.265975	4062	963774.39	
10	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	21.485025	4159	89356.22	
11	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	27.782625	4088	113575.37	
12	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	13.943075	4088	56999.29	
13	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	13.440825	4159	55900.39	
14	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	4.4649	4221	18846.34	
15	热轧带肋钢筋 HRB400Φ25	t	300.8211	4062	1221935.31	
16	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	t	337.635	4088	1380251.88	
17	热轧带肋钢筋 HRB400Φ20	t	147.810125	4062	600404.73	
18	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	t	168.633	4088	689371.7	
19	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	t	119.87375	4088	490043.89	
20	热轧带肋钢筋 HRB400Φ32	t	0.386425	4133	1597.09	
21	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28	t	7.3595	4133	30416.81	
22	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ32	t	3.5424	4159	14732.84	
23	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	18863.41326	4.25	80169.51	
24	镀锌铁丝 综合	kg	344	4.25	1462	
25	热轧光圆钢筋 综合	t	9.878861	4399	43457.11	
26	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ10	t	0.69156	4363	3017.28	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 168 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
27	热轧光圆钢筋 HPB300Φ8	t	30.83154	4398	135597.11	
28	热轧光圆钢筋 HPB300综合	t	1.013232	4399	4457.21	
29	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	127.87375	4451	569166.06	
30	型钢 综合	t	0.673266	4212	2835.8	
31	热轧薄钢板 Q235BΔ4.0	t	48.406207	4283	207323.78	
32	中厚钢板 综合	t	3.69963	4283	15845.52	
33	土工布 200g/m2	m2	26596.2256	4.69	124736.3	
34	镀锌铁丝	kg	1197.72	4.25	5090.31	
35	镀锌铁丝 8#	kg	103.211452	4.25	438.65	
36	圆钉	kg	8119.390118	4.25	34507.41	
37	单开执手锁（防火锁）	把	58.58	38.16	2235.41	
38	双开执手锁（防火锁）	把	134.33	38.16	5126.03	
39	顺位器	套	134.33	24.28	3261.53	
40	预埋铁件	kg	1107.653006	6.37	7055.75	
41	直螺纹连接套筒 Φ25	个	9481.88	2.48	23515.06	
42	直螺纹连接套筒 Φ22	个	4973.24	1.77	8802.63	
43	直螺纹连接套筒 Φ32	个	68.68	4.25	291.89	
44	直螺纹连接套筒 Φ28	个	157.56	3.36	529.4	
45	镀锌铁丝 12#	kg	30.681165	4.25	130.39	
46	镀锌铁丝 18#	kg	2325.416632	4.25	9883.02	
47	镀锌铁丝 22#	kg	3.821724	4.25	16.24	
48	钢丝网	m2	1109.293214	7.7	8541.56	
49	钢丝网 综合	m2	8031.8595	7.7	61845.32	
50	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	148.6226	0.412	61.23	
51	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	89543.938214	0.482	43160.18	
52	白色硅酸盐水泥 425#、二级白度	kg	391.285558	0.659	257.86	
53	黄砂 毛砂	t	1385.6	152	210611.2	
54	黄砂 净砂	t	0.36094	160	57.75	
55	黄砂 净砂(中粗砂)	t	47.524	160	7603.84	
56	碎石 综合	t	5550.57072	117	649416.77	
57	块石	t	15.6	98	1528.8	
58	非粘土烧结页岩多孔砖 190×90×90	千块	3.4282	619.5	2123.77	
59	非粘土烧结页岩多孔砖 190×190×90	千块	216.12315	1070.8	231424.67	
60	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	千块	57.60432	442.5	25489.91	
61	混凝土实心砖 240×115	千块	678.243	469	318095.97	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 169 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	×53 MU20					
62	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A5.0	m3	1684.288501	283	476653.65	
63	干混地面砂浆 DS M15.0	kg	218744.7273	0.34	74373.21	
64	干混地面砂浆 DS M20.0	kg	361262.7568	0.349	126080.7	
65	干混抹灰砂浆 DP M15.0	kg	1477500.8094	0.368	543720.3	
66	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	1217310.3294	0.377	458925.99	
67	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	415632.3666	0.32	133002.36	
68	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	517939.686	0.33	170920.1	
69	聚合物粘结砂浆	kg	17604.055968	1.632	28729.82	
70	抗裂抹面砂浆	kg	1741.24404	0.75	1305.93	
71	枕木	m3	0.904	1416	1280.06	
72	木质防静电活动地板 600×600×25	m2	35.91	154	5530.14	
73	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	84.14	6.64	558.69	
74	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	143.85	6.64	955.16	
75	轻钢骨架连通龙骨 Q-2	m	73.29	7.915	580.09	
76	轻钢通贯骨连接件	个	146.78	0.806	118.3	
77	轻型龙骨 U50	m2	138.4732	36.28	5023.81	
78	钢质甲级防火门	m2	378.8127	536	203043.61	
79	钢质乙级防火门	m2	149.8116	509	76254.1	
80	铝合金百叶窗 1.0厚	m2	36.59957	341	12480.45	
81	双轨无机纤维复合特级防火卷帘	m2	707.1875	447	316112.81	
82	电动装置 800KG	套	37	1561	57757	
83	控制器（含储备电源）	套	37	601	22237	
84	乳胶漆	kg	157.815364	7.08	1117.33	
85	无机涂料	kg	3095.091496	22.12	68463.42	
86	防霉无机涂料	kg	18223.370172	24.12	439547.69	
87	石油沥青	kg	1644.691369	4.217	6935.66	
88	聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 4.0厚	m2	11398.1532	44.25	504368.28	
89	弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm IGM	m2	6684.3907	25.66	171521.47	
90	弹性体改性沥青防水卷材 4.0mm IGM	m2	1049.3459	28.32	29717.48	
91	高分子自粘胶膜防水卷材 1.2mm Y P S	m2	33937.843	33.63	1141329.66	
92	高分子自粘胶膜防水卷材 1.5mm Y P S	m2	684	37.29	25506.36	绍兴+宁波差价2.65
93	无胎自粘聚合物改性沥青防水卷材 1.5mm	m2	7481.1755	19.47	145658.49	
94	单组份聚氨酯防水涂料 Ⅰ型	kg	17302.4136	13.27	229603.03	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 170 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
95	聚合物水泥基复合防水涂料 JS Ⅰ型	kg	17556.803889	7.08	124302.17	
96	汽油 综合	kg	3957.538607	9.37	37082.14	
97	界面剂	kg	300.72524	0.464	139.54	
98	耐碱玻璃纤维网格布	m2	10150.35768	1.3	13195.46	
99	聚苯乙烯泡沫板 B1δ40	m2	5501.26749	23	126529.15	
100	矿棉吸音板	m2	36.162	30.53	1104.03	
101	碳素结构钢流体无缝钢管 70×3	m	215.6	27.853	6005.11	
102	PVC-U加筋管 DN300	m	1818.6	65.55	119209.23	
103	Pvc塑料管 φ75	m	592.008	8.79	5203.75	
104	20厚凹凸型排(蓄)水板	m2	10422.5276	12.39	129135.12	
105	电	kW·h	703.5936	0.712	500.96	
106	水	t	51.52	4.46	229.78	
107	水	m3	25631.365527	4.46	114315.89	
108	复合模板 综合	m2	18244.390432	42.48	775021.71	
109	钢模板	kg	123.24	5.04	621.13	
110	木模板	m3	18.791448	1504	28262.34	
111	安全网	m2	1488.586486	6.64	9884.21	
112	钢脚手板	kg	1849.002062	4.835	8939.92	
113	脚手架钢管	kg	19206.231863	4.42	84891.54	
114	脚手架钢管底座	个	388.984273	5.804	2257.66	
115	脚手架扣件	只	4826.417208	5.324	25695.85	
116	密目网	m2	2386.08	6.64	15843.57	
117	竹脚手片	m2	4265.780095	8.5	36259.13	
118	电焊条 E50系列	kg	23878.172232	6.81	162610.35	
119	带自粘层聚乙烯高分子卷材 1.2mm	m2	3038.8296	33.63	102195.84	
120	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	32994.654	12.39	408803.76	
121	松枋	m3	147.493061	1478	217994.74	
122	600X600X10厚高级地砖（路易保罗、恒福、冠军）	m2	2192.689066	76	166644.37	
123	600X300瓷砖（路易保罗、恒福、冠军）	m2	664.8014	69	45871.3	
124	硅酸钙板 δ8	m2	212	37.49	7947.88	
125	400X600X40成品球墨铸铁篦子（永锦、永固、永航）	m2	338.7944	482	163298.9	
126	PE防水透气膜	m2	57.167	10.45	597.4	
127	600X300X10厚防滑地砖（路易保罗、恒福、冠军）	m2	380.276	69	26239.04	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 171 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
128	聚丙烯抗裂纤维	kg	27353.871	22.58	617650.41	
129	钢管及配件来回运输、装卸费	t	938.88	94.34	88573.94	
130	冷漆地面标线	m	7970	8	63760	
131	混凝土密封固化剂	m2	188.16	11.32	2129.97	
132	渣土消纳费	m3	11515.19	18.87	217291.64	
133	渣土运输10公里	m3	11515.19	20	230303.8	
134	冷漆停车位编号	个	759	10	7590	
135	基坑内自流深井穿底板封闭，包括截管、337*8mm钢管套管、8mm钢板焊接封闭钢板、补填微膨胀混凝土等	座	134	1000	134000	
136	车位停车挡	个	1518	47.17	71604.06	
137	渣土运输5公里	m3	90000	10	900000	
138	硬塑减速挡	m	69.2	47.17	3264.16	
139	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	71.41	800	57128	
140	不锈钢栏杆H=1050mm	m	306.82	180	55227.6	
141	成品实木套装门（包括安装、门锁、门吸、门套线、合页及油漆等所有内容）（TATA门业、罗兰、盼盼）	m2	86.16	613	52816.08	
142	渣土运输1公里	m3	71090	2	142180	
143	成品防撞护角	个	1518	28.3	42959.4	
144	建筑变形缝	项	1	100000	100000	
145	聚合物水泥基无震动止滑坡道	m2	1557	94.34	146887.38	
146	泵送商品混凝土 C20	m3	3096.6297	472	1461609.22	
147	泵送商品混凝土 C40	m3	86.0116	552	47478.4	
148	泵送商品混凝土 C40/P6	m3	661.1056	552	364930.29	
149	泵送商品混凝土 C40/P8	m3	295.1725	552	162935.22	
150	泵送防水商品混凝土 C35/P6	m3	19383.0413	538	10428076.22	
151	泵送防水商品混凝土 C35/P8	m3	10340.1679	538	5563010.33	
152	非泵送商品混凝土 C20	m3	879.018024	464	407864.36	
153	非泵送商品混凝土 C20细石	m3	745.440196	483	360047.61	
154	非泵送商品混凝土 C25	m3	342.9455	480	164613.84	
155	非泵送商品混凝土 C25细石	m3	3636.628902	499	1814677.82	
156	非泵送商品混凝土 C30	m3	167.345344	499	83505.33	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 172 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
157	非泵送水下商品混凝土 C35	m3	8394.425	551	4625328.18	
158	非泵送水下商品混凝土 C40	m3	108.56	577	62639.12	
159	泵送商品混凝土 C35	m3	3747.71284	538	2016269.51	
160	泵送商品混凝土 C45	m3	117.6953	583	68616.36	
161	泵送商品混凝土 C60	m3	380.8306	680	258964.81	
162	泵送商品混凝土 C55	m3	380.3458	635	241519.58	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：建筑-地下室　　标段：　　第 173 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	11941.168723	149	1779234.14	
2	汽油(机械)	kg	2435.645634	9.37	22822	
3	柴油(机械)	kg	355280.157589	7.74	2749868.42	
4	电(机械)	kW·h	3680324.217833	0.712	2620390.84	
5	安拆及场外运输费	元	715140.735377	1.02	729443.55	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 174 页 共 2350 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	27306337.29	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	3526520.78	
2	措施项目费		15032284.22	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	14080437.8	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	8195725.72	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	951846.42	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		937779.72	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		650797.79	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	650797.79	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	192244.84	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	458552.95	见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	3324429.11	
5	增值税	计算基数×费率	4168246.36	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	50,482,094.77	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 175 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程					2918434.54	131910.04	1662.35		
1	010401004003	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	739.29	511.7	378294.69	82726.55	1205.04		
2	010401004004	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	229.28	649.12	148830.23	39183.95	378.31		
本页小计							527124.92	121910.5	1583.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 176 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001005	砌块墙	1、部位：非砌筑内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：综合 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1954.28	1200	2345136				
4	010402001006	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：150mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.57	457.65	3006.76	743.99	4.86		
本页小计							2348142.76	743.99	4.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 177 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001007	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	100.19	430.85	43166.86	9255.55	74.14		
		混凝土及钢筋混凝土工程					19923985.05	2241423.73	121506.19		
6	010501006001	设备基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.54	550.31	3599.03	173.57	1.57		
7	010502001006	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C60 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	475.72	812.97	386746.09	46002.12	190.29		
本页小计							433511.98	55431.24	266		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 178 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010502001007	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C55 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	258.26	767.52	198219.72	24973.74	103.3		
9	010502001008	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C50 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	182.2	735.2	133953.44	17618.74	72.88		
10	010502001009	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	162.62	715	116273.3	15725.35	65.05		
11	010502001010	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	181.93	683.69	124383.72	17592.63	72.77		
12	010502001011	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	114.45	669.55	76630	11067.32	45.78		
本页小计							649460.18	86977.78	359.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 179 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010502001012	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	175.38	641.27	112465.93	16959.25	70.15		
14	010502002002	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	218.06	691.36	150757.96	35781.47	130.84		
15	010503002004	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	619.13	570.41	353157.94	25043.81	247.65		
16	010503002005	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	27.31	570.41	15577.9	1104.69	10.92		
本页小计							631959.73	78889.22	459.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 180 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010503003002	异形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	20.45	570.41	11664.88	827.2	8.18		
18	010503003003	异形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.77	570.41	1009.63	71.6	0.71		
19	010503004002	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	42.77	630.69	26974.61	4708.98	25.66		
20	010503005002	过梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	32.47	630.69	20478.5	3574.95	19.48		
本页小计							60127.62	9182.73	54.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 181 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010504001008	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C60 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	433.89	756.91	328415.68	24067.88	173.56		
22	010504001009	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C55 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	301.62	711.46	214590.57	16730.86	120.65		
23	010504001010	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C50 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	226.22	679.14	153635.05	12548.42	90.49		
24	010504001011	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	226.22	658.94	149065.41	12548.42	90.49		
25	010504001012	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	301.62	627.63	189305.76	16730.86	120.65		
本页小计							1035012.47	82626.44	595.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 182 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	010504001013	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	226.28	613.49	138820.52	12551.75	90.51		
27	010504001014	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	274.82	585.21	160827.41	15244.27	109.93		
28	010505003004	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	371.69	583.04	216710.14	17357.92	282.48		
29	010505003005	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	23.44	583.04	13666.46	1094.65	17.81		
本页小计							530024.53	46248.59	500.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 183 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010505003006	翻边	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	30.35	570.22	17306.18	1842.55	23.07		
31	010505006001	栏板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	52.16	699.12	36466.1	7567.37	31.3		
32	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.3	625	187.5	23.44	0.18		
33	010506001002	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	97.28	148.25	14421.76	1674.19	13.62		
本页小计							68381.54	11107.55	68.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 184 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010506002001	弧形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：30cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	124.71	211.63	26392.38	2941.91	24.94		
35	Z010518006001	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装; 2、混凝土强度等级：C30; 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入; 4、支模高度3.9m-4.25m; 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	938.63	2663.37	2499918.98	188458.13	4721.31		
本页小计							2526311.36	191400.04	4746.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 185 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	Z010518006002	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度4.75-4.95m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	159.19	2700.96	429965.82	36756.97	800.73		
37	Z010518006003	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度8.45m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	7.19	2851.04	20498.98	2524.84	36.17		
本页小计							450464.8	39281.81	836.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 186 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	Z010518006004	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度9.7m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	10.07	2992.39	30133.37	4676.71	50.65		
39	Z010518017001	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4426.31	629.35	2785698.2	330822.41	5001.73		
40	Z010518017002	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	226.19	629.35	142352.68	16905.44	255.59		
本页小计							2958184.25	352404.56	5307.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 187 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	Z010518012001	PC楼梯	1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	148.12	2738.72	405659.21	39359.93	37.03		
42	010515001031	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.537	5555.63	14094.63	1552.49	57.74		
43	010515001032	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	166.407	5285.33	879515.91	101831.1	3787.42		
44	010515001033	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	68.882	5095.61	350995.81	42151.65	1567.75		
本页小计							1650265.56	184895.17	5449.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 188 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010515001034	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	86.191	5029.19	433470.92	45423.52	5498.12		
46	010515001035	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	20.879	5029.19	105004.46	11003.44	1331.87		
47	010515001036	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	37.236	4956.42	184557.26	19623.74	2375.28		
48	010515001037	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	29.034	4956.42	143904.7	15301.21	1852.08		
本页小计							866937.34	91351.91	11057.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 189 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010515001038	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	105.963	4722.23	500381.66	38366.02	5500.54		
50	010515001039	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	70.173	4722.23	331373.05	25407.54	3642.68		
51	010515001040	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	125.846	4722.23	594273.76	45565.06	6532.67		
52	010515001041	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	45.253	5055.84	228791.93	23848.78	2886.69		
本页小计							1654820.4	133187.4	18562.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 190 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	010515001042	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	17.919	5055.84	90595.6	9443.49	1143.05		
54	010515001043	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	20.816	4983.07	103727.59	10970.24	1327.85		
55	010515001044	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	6.599	4983.07	32883.28	3477.74	420.95		
56	010515001045	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	24.013	4748.88	114034.86	8694.39	1246.51		
本页小计							341241.33	32585.86	4138.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 191 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	010515001046	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级 直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	123.952	4748.88	588633.17	44879.3	6434.35		
58	010515001047	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	451.546	4748.88	2144337.77	163491.26	23439.75		
59	010515001048	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级 直径28mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.822	4618.56	3796.46	243.36	5.83		
60	010515001049	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	18.089	6371.54	115254.79	22023	999.24		
本页小计							2852022.19	230636.92	30879.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 192 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010515001050	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	161.697	6101.24	986552.2	196862.86	8932.14		
62	010515001051	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	103.517	5911.52	611942.82	126029.88	5718.28		
63	010515001052	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	222.958	5162.64	1151051.89	156003.71	5843.73		
64	010515001053	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	25.751	5162.64	132943.14	18017.97	674.93		
本页小计							2882490.05	496914.42	21169.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 193 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010515003003	钢筋网片	1、钢筋种类:钢筋网片HPB300级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.495	5886.49	20573.28	3067.25	559.27		
66	010515001054	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋HPB300级 直径6mm以内 2、钢筋类型及型号：HPB300以内 直径6mm以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.488	6877.32	30865.41	8154.29	245.27		
67	Z010515011007	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	5190	6.32	32800.8	20552.4	5138.1		
68	Z010515011008	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1058	7.56	7998.48	4951.44	1227.28		
69	Z010515011009	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ22以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	5944	9.43	56051.92	26569.68	2912.56		
本页小计							148289.89	63295.06	10082.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 194 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	Z010515011010	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	14338	10.15	145530.7	64090.86	7025.62		
71	Z010515011011	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ28以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	36	11.52	414.72	171.72	20.52		
72	010515002001	预制构件钢筋	1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	18.649	4381	81701.27				
		门窗工程					880969.07	74737.81			
73	010801004001	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲0821 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器25个、单开执手锁25把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	25	800.67	20016.75	2385			
本页小计							247663.44	66647.58	7046.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 195 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	010801004002	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲0921 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	882.19	882.19	102.53			
75	010801004003	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1021 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器29个、单开执手锁29把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	29	963.7	27947.3	3180.43			
本页小计							28829.49	3282.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 196 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	010801004004	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1121 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1045.21	2090.42	233.6			
77	010801004005	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1221 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器62个、双开执手锁31把、顺位器31个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	31	1269.07	39341.17	5224.12			
本页小计							41431.59	5457.72			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 197 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	010801004006	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1321 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、双开执手锁2把、顺位器2个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1350.59	2701.18	351.32			
79	010801004007	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1421 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器12个、双开执手63把、顺位器6个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	6	1432.1	8592.6	1096.74			
本页小计							11293.78	1448.06			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 198 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	010801004008	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1521 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器12个、双开执手锁6把、顺位器6个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	6	1513.61	9081.66	1139.58			
81	010801004009	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙0921 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	867.33	1734.66	205.06			
本页小计							10816.32	1344.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 199 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	010801004010	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1021 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	947.19	947.19	109.67			
83	010801004011	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1121 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器26个、单开执手锁26把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	26	1027.05	26703.3	3036.8			
本页小计							27650.49	3146.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 200 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	010801004012	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1221 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器46个、双开执手锁23把、顺位器23个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	23	1249.26	28732.98	3875.96			
85	010801004013	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1421 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器86个、双开执手锁43把、顺位器43个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	43	1409	60587	7859.97			
本页小计							89319.98	11735.93			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 201 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	010801004014	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1521 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器18个、双开执手锁9把、顺位器9个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	9	1488.86	13399.74	1709.37			
87	010801004015	木质防火门	1、木质乙级防火门FM丙0715 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器70个、单开执手锁70把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	70	538.6	37702	5180			
本页小计							51101.74	6889.37			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 202 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	010801004016	木质防火门	1、木质乙级防火门FM丙1015 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	705.76	1411.52	178.58			
89	010801004017	木质防火门	1、木质乙级防火门FM丙1515 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器272个、双开执手锁136把、顺位器136个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	136	1126.71	153232.56	21671.6			
本页小计							154644.08	21850.18			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 203 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	010801004018	木质防火门	1、木质乙级防火门FM丙1615 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器48个、双开执手锁24把、顺位器24个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	24	1182.42	28378.08	3946.8			
本页小计							28378.08	3946.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 204 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	010802001001	金属（塑钢）门	1、断桥隔热铝合金地弹簧门 2、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、铝型材：断桥隔热铝合金骨架（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等），室内主要幕墙用铝合金型材采用粉末喷涂(最小局部膜厚大于等于40μm)，室外可视面采用氟碳喷涂处理、其他不可见部位进行阳极氧化处理,铝合金门窗型材粉末喷涂处理(具体详见铝合金型材表)。各项性能指标应符合《铝合金建筑型材》 GB5237 和《铝及铝合金加工产品化学成份》GB/T3190的 有关规定,保证装饰表面的耐候性能， 与结构胶接触部位采用阳极氧化,氧化膜厚度不低于AA15级,加工精度均符合高精级。铝合	m2	45.36	1216.33	55172.73	3737.21			
本页小计							55172.73	3737.21			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 205 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			金表面光洁,色泽一致,不易剥落,易清洁,耐久性好。外露部分表面采用氟碳喷涂处理,平均膜厚大于等于40μm,最小局部膜厚大于等于34μm(三涂),保证装饰表面的耐候性能,颜色送样后由业主确定 4、五金件：含重型地弹簧、不锈钢拉手、地锁等所有配件各22套 5、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 6、具体做法详见幕施大样图，型材表等 7、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述							
本页小计							55172.73	3737.21			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 206 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	010802001002	金属（塑钢）门	1、断桥隔热铝合金门联窗推拉门 2、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	90.72	801.91	72749.28	1979.51			
93	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥隔热铝合金门联窗固定窗 2、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	379.85	670.87	254829.97	6309.31			
本页小计							327579.25	8288.82			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 207 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥隔热铝合金推拉窗 2、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2.88	782.01	2252.19	57.63			
95	010807003002	金属百叶窗	1、防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	70.26	462.32	32482.6	1167.02			
		屋面及防水工程					381353.24	68308.33	597.88		
96	010902003004	屋面刚性层	屋面1： 1、50厚C20细石混凝土，内配φ6@150双向（另计），设分隔缝不大于6mx6m(钢筋分缝处断开)，缝宽20mm，内嵌防水油膏 2、无纺布隔离层	m2	864.77	56.65	48989.22	13326.11	129.72		
本页小计							83724.01	14550.76	129.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 208 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	010902003005	屋面刚性层	屋面2： 1、面层详环艺设计(仅上人屋面设) 2、50厚C20细石混凝土，内配φ6@150双向（另计），设分隔缝不大于6mx6m(钢筋分缝处断开)，缝宽20mm，内嵌防水油膏 3、无纺布隔离层 4、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	1224.21	79.98	97912.32	29711.58	440.72		
98	010902003006	屋面刚性层	屋面3： 1、20厚干混地面砂浆DS20.0保护层 2、无纺布隔离层 3、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	39.61	57.35	2271.63	817.55	16.64		
99	010902003007	屋面刚性层	天沟1：保温檐沟 1、20厚干混地面砂浆DSM20.0保护层 2、15厚干混地面砂浆DSM15.0找平层	m2	29.2	46.45	1356.34	542.83	10.8		
本页小计							101540.29	31071.96	468.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 209 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	010902001005	屋面卷材防水	屋面1、2、3、天沟： 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	m2	2459.47	38.72	95230.68	8067.06			
101	010902001006	屋面卷材防水	屋面1、2、3、天沟： 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材附加层	m2	529.57	34.05	18031.86	1488.09			
102	010902002002	屋面涂膜防水	屋面1、2、3、天沟： 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	2459.47	33.08	81359.27	8485.17			
103	010904002007	楼（地）面涂膜防水	地面7：防滑地砖(防水) 1、1.5厚JS防水涂料，墙面无防水的要求上翻300	m2	239.91	27.37	6566.34	945.25			
104	010903002005	墙面涂膜防水	内4：瓷砖墙面(防水) 1、1.5厚JS防水涂料 2、JS防水涂料按3m高计入	m2	971.34	30.51	29635.58	4924.69			
		保温、隔热、防腐工程					438804.48	63224.27	1735.07		
105	011001001001	保温隔热屋面	屋面1： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	864.77	108.87	94147.51	4574.63	8.65		
本页小计							324971.24	28484.89	8.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 210 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011001001002	保温隔热屋面	屋面2： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	1224.21	108.87	133279.74	6476.07	12.24		
107	011001001003	保温隔热屋面	屋面2： 1、泡沫混凝土找坡(最薄20)，找坡2%，平均厚103	m2	1224.21	35.83	43863.44	11287.22	1713.89		
108	011001001004	保温隔热屋面	天沟1： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	29.2	108.87	3179	154.47	0.29		
109	011001003005	保温隔热墙面	幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填40厚憎水复合岩棉板（密度101-120kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	2971.18	46.94	139467.19	34257.71			
本页小计							319789.37	52175.47	1726.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 211 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	011001003006	保温隔热墙面	弧形幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填40厚憎水复合岩棉板（密度101-120 kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	499.55	49.78	24867.6	6474.17			
		楼地面装饰工程					34007.83	13820.7	213.03		
111	011101001004	水泥砂浆楼地面	地面2：水泥砂浆地面 1、12厚干混地面砂浆DS20.0面层抹光 2、8厚干混地面砂浆DS20.0打底 3、纯水泥浆结合层一道	m2	768.53	26.14	20089.37	7946.6	161.39		
112	011101003007	细石混凝土楼地面	地面3：细石混凝土地面11 1、撒干拌1:2水泥砂，表面压光 2、30厚C25细石混凝土(随捣随抹平，面层压光)，水泥干燥28天以上 3、纯水泥浆一道	m2	78.94	40.84	3223.91	1426.45	3.95		
本页小计							48180.88	15847.22	165.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 212 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
113	011101003008	细石混凝土楼地面	地面4：细石混凝土地面2 1、撒干拌1:2水泥砂，表面压光 2、40厚C25细石混凝土面层 3、内配Φ6@150双向钢筋网片（另计） 4、纯水泥浆一道	m2	119.12	46.65	5556.95	2215.63	7.15		
114	011101001005	水泥砂浆楼地面	地面7：防滑地砖（仅计找平） 3、干混地面砂浆DS15.0找坡找平层(最薄15)	m2	239.91	19.18	4601.47	1916.88	38.39		
115	011105001002	水泥砂浆踢脚线	踢2：水泥踢脚 1、120高12厚1:2水泥砂浆面层，压实赶光 2、15厚1:3水泥砂浆底，扫毛	m2	8.28	64.75	536.13	315.14	2.15		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					2290845.05	1066473.16	13167.6		
116	010607005003	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6823.61	13.79	94097.58	30774.48			
本页小计							104792.13	35222.13	47.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 213 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	010607005004	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料墙体连接处均设置500mm宽钢丝网片一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	7392.23	13.79	101938.85	33338.96			
118	011201001013	墙面一般抹灰	外墙1：幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	2971.18	54.95	163266.34	88392.61	742.8		
119	011201001014	墙面一般抹灰	外墙1：弧形幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	499.55	60.02	29982.99	16674.98	124.89		
120	011201001015	墙面一般抹灰	外墙2：真石漆外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、专用界面剂甩毛	m2	825.19	29.99	24747.45	14358.31	57.76		
121	011201001016	墙面一般抹灰	外墙2：弧形真石漆外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、专用界面剂甩毛	m2	100	32.8	3280	1938	7		
本页小计							323215.63	154702.86	932.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 214 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	011201001017	墙面一般抹灰	墙面2：内墙无机涂料 1、17厚石膏砂浆底(挂耐碱网格布)	m2	311.48	39.34	12253.62	6385.34	62.3		
123	011201001018	墙面一般抹灰	墙面4：瓷砖（仅计找平） 3、10厚干混抹灰砂浆DP15.0打底	m2	1506.59	20.23	30478.32	16768.35	165.72		
124	011201001019	墙面一般抹灰	墙面5：水泥砂浆 1、12厚干混抹灰砂浆DP20.0，随砌随抹平	m2	22339.25	17.69	395181.33	174022.76	2904.1		
125	011207001002	墙面装饰板	墙面6：穿孔硅酸钙板 1、8厚穿孔硅酸钙板，穿孔率2%与20%按1:2间隔布置，内衬不燃透声布 2、50厚玻璃吸音棉，表观密度80kg/m3 3、U50轻钢龙骨(50厚空腔)	m2	355.28	154.78	54990.24	12630.2			
126	011201001020	墙面一般抹灰	墙面7：细拉毛墙面 1、按15+5厚普通抹灰收光，抹灰面强度达到后细拉毛处理	m2	31354.2	43.98	1378957.72	670352.8	9092.72		
本页小计							1871861.23	880159.45	12224.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 215 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
127	011201001021	墙面一般抹灰	墙面7：弧形细拉毛墙面 1、按15+5厚普通抹灰收光，抹灰面强度达到后细拉毛处理	m2	35.56	46.98	1670.61	836.37	10.31		
		天棚工程					53022.14	20644.69	218.05		
128	011301001004	天棚抹灰	天棚1：无机涂料 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	95.35	27.74	2645.01	1313.92	17.16		
129	011301001005	天棚抹灰	天棚3：成品腻子 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	1116.08	27.74	30960.06	15379.58	200.89		
130	011302001003	吊顶天棚	天棚5：穿孔硅酸钙板 1、8厚穿孔硅酸钙板(穿孔率20%)，内衬不燃透声布 2、50厚玻璃吸音棉，表观密度80kg/m3 3、U50型轻钢龙骨(间距不大于1200)	m2	120.17	161.58	19417.07	3951.19			
		油漆、涂料、裱糊工程					127082.62	51641.37			
131	011407001005	墙面喷刷涂料	外墙2：真石漆外墙 1、真石漆外墙涂料 2、柔性外墙耐水腻子两遍	m2	925.19	95.97	88790.48	27783.46			
本页小计							143483.23	49264.52	228.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 216 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	011407001006	墙面喷刷涂料	内2：内墙无机涂料 1、内墙无机涂料二度，耐火等级A级 2、3厚成品腻子批平	m2	311.48	36.83	11471.81	6569.11			
133	011407002004	天棚喷刷涂料	天棚1：无机涂料 1、内墙无机涂料二度，耐火等级A级 2、2~3厚腻子批平	m2	95.35	30.56	2913.9	1619.04			
134	011407002005	天棚喷刷涂料	天棚3：成品腻子 1、2~3厚腻子批平	m2	1116.08	21.42	23906.43	15669.76			
		其他装饰工程					257833.27	291.42	11.97		
135	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃） 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点 4、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m	313.59	800	250872				
本页小计							289164.14	23857.91			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 217 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
136	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	1、400X600X40复合盖板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	29.2	177.79	5191.47	291.42	11.97		
137	01B006	垂直钢爬梯	1、垂直钢爬梯，参图集2001浙J43，51 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	座	1	800	800				
138	01B007	沉降观测点	1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	28.3	169.8				
139	01B008	成品竣工牌	1、成品竣工牌，按900*600mm，1.5mm厚304不锈钢 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
本页小计							6961.27	291.42	11.97		
合　计							27306337.29	3732475.52	139112.14		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 218 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					2401030.82	1141936.27	78532.45		
1	011701001003	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	878.55	24.58	21594.76	11719.86	975.19		
2	011701001004	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高9.7m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	234.16	34.39	8052.76	4381.13	353.58		
本页小计							29647.52	16100.99	1328.77		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 219 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011701001005	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	30445.05	61.57	1874501.73	801618.17	61499		
4	011701001006	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高7.8m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	73.49	67.98	4995.85	2173.83	169.76		
本页小计							1879497.58	803792	61668.76		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 220 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011701001007	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高8.45m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	153.46	71.18	10923.28	4787.95	377.51		
6	011701001008	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高9.7m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	226.95	74.36	16876	7448.5	590.07		
7	011701006003	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	29757.42	13.21	393095.52	264841.04	12795.69		
本页小计							420894.8	277077.49	13763.27		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 221 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	011701006004	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：7.8m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	69.82	21.21	1480.88	989.35	50.97		
9	Z011701009001	电梯井脚手架	1、单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度120m以内 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	座	4	17377.51	69510.04	43976.44	1720.68		
		混凝土模板及支架（撑）					6699637.84	3747168.31	25360.62		
10	011702001003	基础	1、构件类型：设备基础 2、模板类型：复合木模	m2	11.76	53.12	624.69	324.22	11.64		
11	011702002002	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	6616.88	73.17	484157.11	249257.87	463.18		
本页小计							555772.72	294547.88	2246.47		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 222 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	011702003002	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	2320.44	60.35	140038.55	69381.16	162.43		
13	011702006002	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	30253.94	65.98	1996154.96	1073409.79	2117.78		
14	011702010002	弧形、拱形梁	1、构件类型：弧形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	434.26	98.77	42891.86	26620.14	30.4		
15	011702008002	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	435.48	80.44	35030.01	18978.22	30.48		
16	011702009002	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	471.83	80.44	37954.01	20562.35	33.03		
17	011702016002	平板	1、构件类型：平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	2974.38	42.13	125310.63	62015.82	178.46		
本页小计							2377380.02	1270967.48	2552.58		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 223 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	011702016003	平板	1、构件类型：叠合楼板安装所需模板，清单工程量按叠合楼板面积乘以0.65系数计算 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	12804.38	42.13	539448.53	266971.32	768.26		
19	011702016004	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	495.28	42.13	20866.15	10326.59	29.72		
20	011702020003	其他板	1、构件类型：弧形板增加费 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	366.81	19.82	7270.17	4045.91			
21	011702011004	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	11276.87	55.6	626993.97	315414.05	789.38		
22	011702024002	楼梯	1、构件类型：直形楼梯 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	97.33	197.18	19191.53	12236.33	13.63		
本页小计							1213770.35	608994.2	1600.99		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 224 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	011702024003	楼梯	1、构件类型：弧形楼梯 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	124.71	219.96	27431.21	17228.69	21.2		
24	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	3.29	144.56	475.6	311.56	0.46		
25	011702021001	栏板	1、构件类型：直形栏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	504.52	66.57	33585.9	18702.56	35.32		
26	011702021002	栏板	1、构件类型：弧形栏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	113.9	88.24	10050.54	5804.34	10.25		
27	Z011702035003	一般支撑架	1、结构层高：3.5m以内（屋顶构架） 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	257.01	16.31	4191.83	2549.54	35.98		
本页小计							75735.08	44596.69	103.21		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 225 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	Z011702035004	一般支撑架	1、结构层高：5m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	127189.3	17.33	2204190.57	1388907.16	17806.5		
29	Z011702035005	一般支撑架	1、结构层高：8m以内（屋顶构架） 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	573.22	20.63	11825.53	7394.54	97.45		
30	Z011702035006	超危支撑架	1、结构层高：8.45m、9.7m 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	10092.87	32.89	331954.49	176726.15	2725.07		
		垂直运输					3077686.39		2432483.3		
本页小计							2547970.59	1573027.85	20629.02		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 226 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	011703001003	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高4.75m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	377.21	35.4	13353.23		10599.6		
32	011703001004	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高4.95m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	501.34	36.32	18208.67		14453.63		
33	011703001005	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高9.7m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	234.16	58.16	13618.75		10813.51		
34	011703001006	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内 层高3.5m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	73.43	91.76	6737.94		5325.88		
本页小计							51918.59		41192.62		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 227 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	011703001007	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高3.9m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	23193.9	95.48	2214553.57		1750211.69		
36	011703001008	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高4.2m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2412.45	99.19	239290.92		189111.96		
37	011703001009	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高4.25m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1108.37	99.81	110626.41		87428.23		
38	011703001010	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高4.75m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2370.71	106	251295.26		198594.38		
本页小计							2815766.16		2225346.26		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 228 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	011703001011	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高4.9m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	214.2	107.87	23105.75		18258.41		
40	011703001012	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高4.95m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1071.99	108.48	116289.48		91901.7		
41	011703001013	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高7.8m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	73.49	143.79	10567.13		8349.2		
42	011703001014	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高8.45m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	153.46	143.79	22066.01		17434.59		
本页小计							172028.37		135943.9		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 229 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	011703001015	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高100m以内层高9.7m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	226.95	167.32	37973.27		30000.52		
		超高施工增加					1902082.75	1235829.97	205372.25		
44	011704001001	超高施工增加	1、超高人工降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高100m以内	项	1	1536741.69	1536741.69	1235829.97			
45	011704001002	超高施工增加	1、超高机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高100m以内	项	1	34598.65	34598.65		27280.92		
46	011704001003	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高100m以内 3、实际层高：3.5m以内	m2	73.43	10.27	754.13		398.72		
47	011704001004	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高100m以内 3、实际层高：3.9m以内	m2	23193.9	10.52	243999.83		130349.72		
本页小计							1854067.57	1235829.97	188029.88		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 230 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	011704001005	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高100m以内 3、实际层高：4.2m以内	m2	2412.45	10.77	25982.09		14040.46		
49	011704001006	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高100m以内 3、实际层高：4.25m以内	m2	1108.37	10.81	11981.48		6483.96		
50	011704001007	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高100m以内 3、实际层高：4.75m以内	m2	2370.71	11.24	26646.78		14650.99		
51	011704001008	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高100m以内 3、实际层高：4.9m以内	m2	214.2	11.37	2435.45		1345.18		
52	011704001009	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高100m以内 3、实际层高：4.95m以内	m2	1071.99	11.4	12220.69		6764.26		
本页小计							79266.49		43284.85		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 231 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	011704001010	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高100m以内 3、实际层高：7.8m以内	m2	73.49	13.81	1014.9		600.41		
54	011704001011	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高100m以内 3、实际层高：8.45m以内	m2	153.46	14.37	2205.22		1319.76		
55	011704001012	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高100m以内 3、实际层高：9.7m以内	m2	226.95	15.43	3501.84		2137.87		
本页小计							6721.96		4058.04		
合　计							14080437.8	6124934.55	2741748.62		

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 232 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		砌筑工程									
1	010401004003	多孔砖墙	m3	739.29	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	378295
	4-24 换	混凝土多孔砖 墙厚190 换为【非粘土烧结页岩多孔砖190×190×90】	m3	739.29	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	378295
2	010401004004	多孔砖墙	m3	229.28	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	148830
	4-43	非粘土烧结多孔砖 墙厚90厚	m3	229.28	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	148830
3	010402001005	砌块墙	m3	1954.28		1200				1200	2345136
	补	ALC蒸压砂加气砼条板	m3	1954.28		1200				1200	2345136
4	010402001006	砌块墙	m3	6.57	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	3007
	4-60 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆	m3	6.57	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	3007
5	010402001007	砌块墙	m3	100.19	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	43167
	4-62 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆	m3	100.19	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	43167
		混凝土及钢筋混凝土工程									
6	010501006001	设备基础	m3	6.54	26.54	516.89	0.24	4.48	2.16	550.31	3599
	5-3	现浇混凝土 基础混凝土	m3	6.54	26.54	516.89	0.24	4.48	2.16	550.31	3599
7	010502001006	矩形柱	m3	475.72	96.7	691.79	0.4	16.24	7.84	812.97	386746
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C60】	m3	475.72	96.7	691.79	0.4	16.24	7.84	812.97	386746
8	010502001007	矩形柱	m3	258.26	96.7	646.34	0.4	16.24	7.84	767.52	198220

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 233 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C55】	m3	258.26	96.7	646.34	0.4	16.24	7.84	767.52	198220
9	010502001008	矩形柱	m3	182.2	96.7	614.02	0.4	16.24	7.84	735.2	133953
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C50】	m3	182.2	96.7	614.02	0.4	16.24	7.84	735.2	133953
10	010502001009	矩形柱	m3	162.62	96.7	593.82	0.4	16.24	7.84	715	116273
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C45】	m3	162.62	96.7	593.82	0.4	16.24	7.84	715	116273
11	010502001010	矩形柱	m3	181.93	96.7	562.51	0.4	16.24	7.84	683.69	124384
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C40】	m3	181.93	96.7	562.51	0.4	16.24	7.84	683.69	124384
12	010502001011	矩形柱	m3	114.45	96.7	548.37	0.4	16.24	7.84	669.55	76630
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C35】	m3	114.45	96.7	548.37	0.4	16.24	7.84	669.55	76630
13	010502001012	矩形柱	m3	175.38	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	112466
	5-6	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱	m3	175.38	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	112466
14	010502002002	构造柱	m3	218.06	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	150758
	5-7	现浇混凝土 构造柱	m3	218.06	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	150758
15	010503002004	矩形梁	m3	619.13	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	353158

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 234 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁	m3	619.13	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	353158
16	010503002005	矩形梁	m3	27.31	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	15578
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	27.31	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	15578
17	010503003002	异形梁	m3	20.45	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	11665
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁	m3	20.45	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	11665
18	010503003003	异形梁	m3	1.77	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	1010
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	1.77	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	1010
19	010503004002	圈梁	m3	42.77	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	26975
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	42.77	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	26975
20	010503005002	过梁	m3	32.47	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	20479
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	32.47	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	20479
21	010504001008	直形墙	m3	433.89	55.47	687.17	0.4	9.35	4.52	756.91	328416
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C60】	m3	433.89	55.47	687.17	0.4	9.35	4.52	756.91	328416
22	010504001009	直形墙	m3	301.62	55.47	641.72	0.4	9.35	4.52	711.46	214591

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 235 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C55】	m3	301.62	55.47	641.72	0.4	9.35	4.52	711.46	214591
23	010504001010	直形墙	m3	226.22	55.47	609.4	0.4	9.35	4.52	679.14	153635
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C50】	m3	226.22	55.47	609.4	0.4	9.35	4.52	679.14	153635
24	010504001011	直形墙	m3	226.22	55.47	589.2	0.4	9.35	4.52	658.94	149065
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C45】	m3	226.22	55.47	589.2	0.4	9.35	4.52	658.94	149065
25	010504001012	直形墙	m3	301.62	55.47	557.89	0.4	9.35	4.52	627.63	189306
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C40】	m3	301.62	55.47	557.89	0.4	9.35	4.52	627.63	189306
26	010504001013	直形墙	m3	226.28	55.47	543.75	0.4	9.35	4.52	613.49	138821
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C35】	m3	226.28	55.47	543.75	0.4	9.35	4.52	613.49	138821
27	010504001014	直形墙	m3	274.82	55.47	515.47	0.4	9.35	4.52	585.21	160827
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上	m3	274.82	55.47	515.47	0.4	9.35	4.52	585.21	160827
28	010505003004	平板	m3	371.69	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	216710
	5-16	现浇混凝土 平板	m3	371.69	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	216710
29	010505003005	平板	m3	23.44	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	13666

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 236 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-16 换	现浇混凝土 平板　换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	23.44	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	13666
30	010505003006	翻边	m3	30.35	60.71	493.49	0.76	10.29	4.97	570.22	17306
	5-16 换	现浇混凝土 平板　换为【非泵送商品混凝土 C25】	m3	30.35	60.71	493.49	0.76	10.29	4.97	570.22	17306
31	010505006001	栏板	m3	52.16	145.08	517.3	0.6	24.37	11.77	699.12	36466
	5-20	现浇混凝土 栏板	m3	52.16	145.08	517.3	0.6	24.37	11.77	699.12	36466
32	010505008001	雨篷、悬挑板、阳台板	m3	0.3	78.14	526.74	0.59	13.17	6.36	625	188
	5-22	现浇混凝土 雨篷	m3	0.3	78.14	526.74	0.59	13.17	6.36	625	188
33	010506001002	直形楼梯	m2	97.28	17.21	126.6	0.14	2.9	1.4	148.25	14422
	5-24	现浇混凝土 楼梯直形	m2	97.28	17.21	126.6	0.14	2.9	1.4	148.25	14422
34	010506002001	弧形楼梯	m2	124.71	23.59	181.94	0.2	3.98	1.92	211.63	26392
	5-25	现浇混凝土 楼梯弧形	m2	124.71	23.59	181.94	0.2	3.98	1.92	211.63	26392
35	Z010518006001	PC叠合楼板	m3	938.63	200.78	2406.29	5.03	34.57	16.7	2663.37	2499919
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的　构件安装支撑高度(m):4.25	m3	938.63	200.78	2406.29	5.03	34.57	16.7	2663.37	2499919
36	Z010518006002	PC叠合楼板	m3	159.19	230.9	2406.29	5.03	39.61	19.13	2700.96	429966

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 237 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的 构件安装支撑高度(m):4.95	m3	159.19	230.9	2406.29	5.03	39.61	19.13	2700.96	429966
37	Z010518006003	PC叠合楼板	m3	7.19	351.16	2406.29	5.03	59.72	28.84	2851.04	20499
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的 构件安装支撑高度(m):8.45	m3	7.19	351.16	2406.29	5.03	59.72	28.84	2851.04	20499
38	Z010518006004	PC叠合楼板	m3	10.07	464.42	2406.29	5.03	78.66	37.99	2992.39	30133
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的 构件安装支撑高度(m):9.7	m3	10.07	464.42	2406.29	5.03	78.66	37.99	2992.39	30133
39	Z010518017001	叠合梁、板后浇混凝土	m3	4426.31	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	2785698
	5-231	后浇混凝土浇捣 叠合梁、板	m3	4426.31	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	2785698
40	Z010518017002	叠合梁、板后浇混凝土	m3	226.19	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	142353

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 238 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-231 换	后浇混凝土浇捣 叠合梁、板 换为【泵送商品混凝土C30/P6】	m3	226.19	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	142353
41	Z010518012001	PC楼梯	m3	148.12	265.73	2406.78	0.25	44.48	21.48	2738.72	405659
	5-208 换	装配式混凝土构件 直行梯段 简支	m3	148.12	265.73	2406.78	0.25	44.48	21.48	2738.72	405659
42	010515001031	现浇构件钢筋	t	2.537	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	14095
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ6】	t	2.537	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	14095
43	010515001032	现浇构件钢筋	t	166.407	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	879516
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ8】	t	166.407	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	879516
44	010515001033	现浇构件钢筋	t	68.882	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	350996
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	68.882	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	350996
45	010515001034	现浇构件钢筋	t	86.191	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	433471
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ12】	t	86.191	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	433471
46	010515001035	现浇构件钢筋	t	20.879	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	105004
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ14】	t	20.879	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	105004
47	010515001036	现浇构件钢筋	t	37.236	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	184557

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 239 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ16】	t	37.236	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	184557
48	010515001037	现浇构件钢筋	t	29.034	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	143905
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内	t	29.034	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	143905
49	010515001038	现浇构件钢筋	t	105.963	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	500382
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ20】	t	105.963	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	500382
50	010515001039	现浇构件钢筋	t	70.173	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	331373
	5-40 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ22】	t	70.173	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	331373
51	010515001040	现浇构件钢筋	t	125.846	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	594274
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内	t	125.846	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	594274
52	010515001041	现浇构件钢筋	t	45.253	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	228792
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400E Φ12】	t	45.253	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	228792
53	010515001042	现浇构件钢筋	t	17.919	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	90596
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400E Φ14】	t	17.919	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	90596
54	010515001043	现浇构件钢筋	t	20.816	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	103728

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 240 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ16】	t	20.816	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	103728
55	010515001044	现浇构件钢筋	t	6.599	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	32883
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ18】	t	6.599	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	32883
56	010515001045	现浇构件钢筋	t	24.013	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	114035
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ20】	t	24.013	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	114035
57	010515001046	现浇构件钢筋	t	123.952	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	588633
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ22】	t	123.952	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	588633
58	010515001047	现浇构件钢筋	t	451.546	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	2144338
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ25】	t	451.546	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	2144338
59	010515001048	现浇构件钢筋	t	0.822	296.06	4240.02	7.09	50.84	24.55	4618.56	3796
	5-41	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径40mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ28】	t	0.822	296.06	4240.02	7.09	50.84	24.55	4618.56	3796
60	010515001049	现浇构件钢筋	t	18.089	1217.48	4781.58	55.24	213.93	103.31	6371.54	115255

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 241 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ6】	t	18.089	1217.48	4781.58	55.24	213.93	103.31	6371.54	115255
61	010515001050	现浇构件钢筋	t	161.697	1217.48	4511.28	55.24	213.93	103.31	6101.24	986552
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ8】	t	161.697	1217.48	4511.28	55.24	213.93	103.31	6101.24	986552
62	010515001051	现浇构件钢筋	t	103.517	1217.48	4321.56	55.24	213.93	103.31	5911.52	611943
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	103.517	1217.48	4321.56	55.24	213.93	103.31	5911.52	611943
63	010515001052	现浇构件钢筋	t	222.958	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	1151052
	5-49	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内	t	222.958	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	1151052
64	010515001053	现浇构件钢筋	t	25.751	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	132943
	5-49	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ14】	t	25.751	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	132943
65	010515003003	钢筋网片	t	3.495	877.61	4584.53	160.02	178.25	86.08	5886.49	20573
	5-52 换	钢筋网片　换为【热轧光圆钢筋HPB300 Φ6】	t	3.495	877.61	4584.53	160.02	178.25	86.08	5886.49	20573
66	010515001054	现浇构件钢筋	t	4.488	1816.91	4540.02	54.65	314.07	151.67	6877.32	30865
	5-53	砌体内加固钢筋	t	4.488	1816.91	4540.02	54.65	314.07	151.67	6877.32	30865
67	Z010515011007	钢筋连接	个	5190	3.96	0.11	0.99	0.85	0.41	6.32	32801
	5-73	电渣压力焊接 直径18mm以内	个	5190	3.96	0.11	0.99	0.85	0.41	6.32	32801
68	Z010515011008	钢筋连接	个	1058	4.68	0.22	1.16	1.01	0.49	7.56	7998

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 242 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-74	电渣压力焊接 直径32mm以内	个	1058	4.68	0.22	1.16	1.01	0.49	7.56	7998
69	Z010515011009	钢筋连接	个	5944	4.47	3.22	0.49	0.84	0.41	9.43	56052
	5-79 换	直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内) 换为【直螺纹连接套筒φ22】	个	5944	4.47	3.22	0.49	0.84	0.41	9.43	56052
70	Z010515011010	钢筋连接	个	14338	4.47	3.94	0.49	0.84	0.41	10.15	145531
	5-79	直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内)	个	14338	4.47	3.94	0.49	0.84	0.41	10.15	145531
71	Z010515011011	钢筋连接	个	36	4.77	4.83	0.57	0.91	0.44	11.52	415
	5-80 换	直螺纹钢筋接头(钢筋直径32mm以内) 换为【直螺纹连接套筒φ28】	个	36	4.77	4.83	0.57	0.91	0.44	11.52	415
72	010515002001	预制构件钢筋	t	18.649		4381				4381	81701
	0101120067@4	热轧带肋钢筋	t	18.649		4381				4381	81701
		门窗工程									
73	010801004001	木质防火门	樘	25	95.4	681.62		15.95	7.7	800.67	20017
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	25	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	1975
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	25	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	1739
	8-37 换	木质防火门安装 换为【木质甲级防火门】	m2	42	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	16302
74	010801004002	木质防火门	樘	1	102.53	754.23		17.15	8.28	882.19	882
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 243 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	1.89	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	734
75	010801004003	木质防火门	樘	29	109.67	826.84		18.34	8.85	963.7	27947
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	29	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	2291
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	29	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	2018
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	60.9	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	23638
76	010801004004	木质防火门	樘	2	116.8	899.45		19.53	9.43	1045.21	2090
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	2	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	139
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	4.62	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	1793
77	010801004005	木质防火门	樘	31	168.52	1058.78		28.17	13.6	1269.07	39341
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	62	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	4899
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	31	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	1281
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	31	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	2839
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	78.12	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	30322
78	010801004006	木质防火门	樘	2	175.66	1131.38		29.37	14.18	1350.59	2701
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	4	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	316
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	2	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	83
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	2	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	183

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 244 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	5.46	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	2119
79	010801004007	木质防火门	樘	6	182.79	1203.99		30.56	14.76	1432.1	8593
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	12	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	948
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	6	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	248
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	6	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	550
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	17.64	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	6847
80	010801004008	木质防火门	樘	6	189.93	1276.6		31.75	15.33	1513.61	9082
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	12	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	948
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	6	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	248
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	6	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	550
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	18.9	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	7336
81	010801004009	木质防火门	樘	2	102.53	739.37		17.15	8.28	867.33	1735
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	2	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	139
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	3.78	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	1438
82	010801004010	木质防火门	樘	1	109.67	810.33		18.34	8.85	947.19	947
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 245 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	2.1	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	799
83	010801004011	木质防火门	樘	26	116.8	881.29		19.53	9.43	1027.05	26703
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	26	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	2054
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	26	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	1809
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	60.06	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	22840
84	010801004012	木质防火门	樘	23	168.52	1038.97		28.17	13.6	1249.26	28733
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	46	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	3634
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	23	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	951
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	23	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	2107
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	57.96	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	22042
85	010801004013	木质防火门	樘	43	182.79	1180.89		30.56	14.76	1409	60587
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	86	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	6795
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	43	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	1777
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	43	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	3938
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	126.42	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	48076
86	010801004014	木质防火门	樘	9	189.93	1251.85		31.75	15.33	1488.86	13400
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	18	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	1422
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	9	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	372

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 246 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	9	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	824
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	28.35	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	10781
87	010801004015	木质防火门	樘	70	74	446.25		12.37	5.98	538.6	37702
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	70	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	5531
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	70	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	4870
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质丙级防火门】	m2	73.5	33.97	329.06		5.68	2.74	371.45	27302
88	010801004016	木质防火门	樘	2	89.29	594.33		14.93	7.21	705.76	1412
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	2	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	139
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质丙级防火门】	m2	3	33.97	329.06		5.68	2.74	371.45	1114
89	010801004017	木质防火门	樘	136	159.35	927.85		26.64	12.87	1126.71	153233
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	272	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	21491
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	136	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	5621
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	136	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	12456
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质丙级防火门】	m2	306	33.97	329.06		5.68	2.74	371.45	113664
90	010801004018	木质防火门	樘	24	164.45	977.2		27.49	13.28	1182.42	28378
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	48	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	3792
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	24	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	992

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 247 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	24	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	2198
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质丙级防火门】	m2	57.6	33.97	329.06		5.68	2.74	371.45	21396
91	010802001001	金属（塑钢）门	m2	45.36	82.39	1113.51		13.78	6.65	1216.33	55173
	8-42 换	普通铝合金门安装 地弹门 换为【断桥隔热铝合金地弹簧门6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）】	m2	45.36	50.04	858.19		8.37	4.04	920.64	41760
	8-168 换	门特殊五金 管子拉手	把	22	7.71	120.19		1.29	0.62	129.81	2856
	8-173 换	门特殊五金 自由门 地弹簧 换为【重型地弹簧】	个	22	38.2	307.04		6.39	3.09	354.72	7804
	8-179 换	门特殊五金 地锁	个	22	20.79	99.19		3.48	1.68	125.14	2753
92	010802001002	金属（塑钢）门	m2	90.72	21.82	774.68		3.65	1.76	801.91	72749
	8-40 换	隔热断桥铝合金门安装 推拉	m2	90.72	21.82	774.68		3.65	1.76	801.91	72749
93	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	m2	379.85	16.61	650.14		2.78	1.34	670.87	254830
	8-113 换	隔热断桥铝合金 固定窗　换为【铝合金断桥隔热固定窗6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）】	m2	379.85	16.61	650.14		2.78	1.34	670.87	254830
94	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	m2	2.88	20.01	757.03		3.35	1.62	782.01	2252
	8-110 换	隔热断桥铝合金 推拉窗	m2	2.88	20.01	757.03		3.35	1.62	782.01	2252

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 248 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
95	010807003002	金属百叶窗	m2	70.26	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	32483
	8-114	普通铝合金百叶窗 安装	m2	70.26	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	32483
		屋面及防水工程									
96	010902003004	屋面刚性层	m2	864.77	15.41	37.22	0.15	2.61	1.26	56.65	48989
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	864.77	12.76	31.19	0.15	2.16	1.04	47.3	40904
	9-117 换	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	288.26	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	2246
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	864.77	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	5837
97	010902003005	屋面刚性层	m2	1224.21	24.27	49.23	0.36	4.13	1.99	79.98	97912
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	1224.21	12.76	31.19	0.15	2.16	1.04	47.3	57905
	9-117 换	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	408.07	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	3179
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	1224.21	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	8263
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	1224.21	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	28561
98	010902003006	屋面刚性层	m2	39.61	20.64	31.06	0.42	3.53	1.7	57.35	2272

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 249 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-5 换	刚性屋面 水泥砂浆保护层 厚度20mm 换为【干混地面砂浆DS M20.0】	m2	39.61	10.6	13.78	0.21	1.81	0.87	27.27	1080
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	39.61	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	267
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	39.61	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	924
99	010902003007	屋面刚性层	m2	29.2	18.59	22.79	0.37	3.17	1.53	46.45	1356
	9-5 换	刚性屋面 水泥砂浆保护层 厚度20mm 换为【干混地面砂浆DS M20.0】	m2	29.2	10.6	13.78	0.21	1.81	0.87	27.27	796
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	29.2	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	560
100	010902001005	屋面卷材防水	m2	2459.47	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	95231
	9-47	改性沥青卷材热熔法 一层 平面	m2	2459.47	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	95231
101	010902001006	屋面卷材防水	m2	529.57	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	18032
	9-49	改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面	m2	529.57	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	18032
102	010902002002	屋面涂膜防水	m2	2459.47	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	81359
	9-92	非固化橡胶沥青 厚度2.0mm	m2	2459.47	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	81359
103	010904002007	楼（地）面涂膜防水	m2	239.91	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	6566

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 250 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面　实际厚度(mm):1.5	m2	239.91	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	6566
104	010903002005	墙面涂膜防水	m2	971.34	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	29636
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面　实际厚度(mm):1.5	m2	971.34	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	29636
		保温、隔热、防腐工程									
105	011001001001	保温隔热屋面	m2	864.77	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	94148
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm　换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	864.77	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	94148
106	011001001002	保温隔热屋面	m2	1224.21	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	133280
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm　换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	1224.21	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	133280
107	011001001003	保温隔热屋面	m2	1224.21	9.22	22.55	1.4	1.79	0.87	35.83	43863
	10-44 换	屋面保温隔热 泡沫混凝土 屋面泡沫混凝土按泵送高度(m):97.25	m3	126.09363	89.55	218.96	13.56	17.4	8.4	347.87	43864
108	011001001004	保温隔热屋面	m2	29.2	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	3179
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm　换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	29.2	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	3179
109	011001003005	保温隔热墙面	m2	2971.18	11.53	32.55		1.93	0.93	46.94	139467

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 251 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度45mm 换为【岩棉板密度101-120kg/m3】	m2	2971.18	9.54	21.05		1.6	0.77	32.96	97930
	9-98 换	干铺油毡一层 坡度＞45% 换为【PE防水透气膜】	m2	2971.18	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	41537
110	011001003006	保温隔热墙面	m2	499.55	12.96	33.6		2.17	1.05	49.78	24868
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度50mm 弧形墙、柱、梁 换为【岩棉板密度101-120kg/m3】	m2	499.55	10.97	22.1		1.84	0.89	35.8	17884
	9-98 换	干铺油毡一层 坡度＞45% 换为【PE防水透气膜】	m2	499.55	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	6984
		楼地面装饰工程									
111	011101001004	水泥砂浆楼地面	m2	768.53	10.34	12.97	0.21	1.77	0.85	26.14	20089
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	m2	768.53	8.86	12.32	0.21	1.52	0.73	23.64	18168
	11-4	素水泥浆一道	m2	768.53	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	1921
112	011101003007	细石混凝土楼地面	m2	78.94	18.07	18.23	0.05	3.03	1.46	40.84	3224
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 换为【非泵送商品混凝土C25细石】	m2	78.94	13.12	15.4	0.03	2.2	1.06	31.81	2511
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	78.94	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	515
	11-4	素水泥浆一道	m2	78.94	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	197
113	011101003008	细石混凝土楼地面	m2	119.12	18.6	23.36	0.06	3.12	1.51	46.65	5557

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 252 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):40　换为【非泵送商品混凝土C25细石】	m2	119.12	13.65	20.53	0.04	2.29	1.11	37.62	4481
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	119.12	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	778
	11-4	素水泥浆一道	m2	119.12	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	298
114	011101001005	水泥砂浆楼地面	m2	239.91	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	4601
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚　实际厚度(mm):15　换为【干混地面砂浆 DS M15.0】	m2	239.91	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	4601
115	011105001002	水泥砂浆踢脚线	m2	8.28	38.06	16.92	0.26	6.41	3.1	64.75	536
	11-95 换	踢脚线 干混砂浆	m2	8.28	38.06	16.92	0.26	6.41	3.1	64.75	536
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
116	010607005003	砌块墙钢丝网加固	m2	6823.61	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	94098
	12-8	挂钢丝网	m2	6823.61	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	94098
117	010607005004	砌块墙钢丝网加固	m2	7392.23	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	101939
	12-8	挂钢丝网	m2	7392.23	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	101939
118	011201001013	墙面一般抹灰	m2	2971.18	29.75	17.51	0.25	5.02	2.42	54.95	163266
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm　抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	2971.18	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	69644

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 253 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15	m2	2971.18	16.53	10.65	0.18	2.8	1.35	31.51	93622
119	011201001014	墙面一般抹灰	m2	499.55	33.38	18.06	0.25	5.62	2.71	60.02	29983
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 弧形墙、柱、梁 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	499.55	15.2	7.2	0.07	2.55	1.23	26.25	13113
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15 弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层 换为【干混抹灰砂浆 DP M15.0】	m2	499.55	18.18	10.86	0.18	3.07	1.48	33.77	16870
120	011201001015	墙面一般抹灰	m2	825.19	17.4	8.19	0.07	2.92	1.41	29.99	24747
	12-20	干粉型界面剂	m2	825.19	4.18	1.33		0.7	0.34	6.55	5405
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	825.19	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	19342
121	011201001016	墙面一般抹灰	m2	100	19.38	8.53	0.07	3.25	1.57	32.8	3280
	12-20	干粉型界面剂	m2	100	4.18	1.33		0.7	0.34	6.55	655
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 弧形墙、柱、梁 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	100	15.2	7.2	0.07	2.55	1.23	26.25	2625
122	011201001017	墙面一般抹灰	m2	311.48	20.5	13.51	0.2	3.46	1.67	39.34	12254
	12-7	贴玻纤网格布	m2	311.48	3.97	1.45		0.66	0.32	6.4	1993

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 254 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):17	m2	311.48	16.53	12.06	0.2	2.8	1.35	32.94	10260
123	011201001018	墙面一般抹灰	m2	1506.59	11.13	6.21	0.11	1.88	0.9	20.23	30478
	12-16	打底找平 厚15	m2	1506.59	11.13	9.74	0.17	1.89	0.91	23.84	35917
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减1mm	m2	-1506.59		3.53	0.06	0.01	0.01	3.61	-5439
124	011201001019	墙面一般抹灰	m2	22339.25	7.79	7.81	0.13	1.32	0.64	17.69	395181
	12-16 换	打底找平 厚15 随砌随抹 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	22339.25	7.79	9.98	0.17	1.33	0.64	19.91	444774
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减3mm 换为【干混抹灰砂浆 DP M20.0】	m2	-22339.25		2.17	0.04	0.01		2.22	-49593
125	011207001002	墙面装饰板	m2	355.28	35.55	110.42		5.94	2.87	154.78	54990
	12-120	墙饰面 附墙龙骨基层 轻钢龙骨中距(mm以内)竖600横1500	m2	355.28	19	30.15		3.18	1.53	53.86	19135
	12-136 换	墙饰面 硅钙板 换为【硅酸钙板δ8】	m2	355.28	13.24	40.78		2.21	1.07	57.3	20358
	10-55 换	天棚保温吸音层 50厚 超细玻璃棉	m2	355.28	3.31	39.49		0.55	0.27	43.62	15497
126	011201001020	墙面一般抹灰	m2	31354.2	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	1378958
	12-13	拉条	m2	31354.2	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	1378958
127	011201001021	墙面一般抹灰	m2	35.56	23.52	17.27	0.29	3.98	1.92	46.98	1671
	12-13 换	拉条 弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层	m2	35.56	23.52	17.27	0.29	3.98	1.92	46.98	1671

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 255 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		天棚工程									
128	011301001004	天棚抹灰	m2	95.35	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	2645
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	95.35	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	2645
129	011301001005	天棚抹灰	m2	1116.08	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	30960
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	1116.08	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	30960
130	011302001003	吊顶天棚	m2	120.17	32.88	120.54		5.5	2.66	161.58	19417
	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面	m2	120.17	20.44	41.16		3.42	1.65	66.67	8012
	13-40 换	天棚面层 硅酸钙板 搁放在U形龙骨上 换为【硅酸钙板δ8】	m2	120.17	9.13	39.89		1.53	0.74	51.29	6164
	10-55 换	天棚保温吸音层 50厚 超细玻璃棉	m2	120.17	3.31	39.49		0.55	0.27	43.62	5242
		油漆、涂料、裱糊工程									
131	011407001005	墙面喷刷涂料	m2	925.19	30.03	58.5		5.02	2.42	95.97	88790
	14-148 换	外墙涂料仿石型涂料	m2	925.19	20.1	55.47		3.36	1.62	80.55	74524
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 换为【防水腻子】	m2	925.19	9.93	3.03		1.66	0.8	15.42	14266
132	011407001006	墙面喷刷涂料	m2	311.48	21.09	10.51		3.53	1.7	36.83	11472
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3	m2	311.48	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	6672
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【无机涂料】	m2	311.48	7.05	6.61		1.18	0.57	15.41	4800
133	011407002004	天棚喷刷涂料	m2	95.35	16.98	9.37		2.84	1.37	30.56	2914

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 256 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	95.35	9.93	2.76		1.66	0.8	15.15	1445
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍换为【无机涂料】	m2	95.35	7.05	6.61		1.18	0.57	15.41	1469
134	011407002005	天棚喷刷涂料	m2	1116.08	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	23906
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3	m2	1116.08	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	23906
		其他装饰工程									
135	011503001003	金属扶手、栏杆、栏板	m	313.59		800				800	250872
	补	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	313.59		800				800	250872
136	010512008003	沟盖板、井盖板、井圈	m2	29.2	9.98	164.82	0.41	1.74	0.84	177.79	5191
	17-196 换	复合盖板地沟	m2	29.2	9.98	164.82	0.41	1.74	0.84	177.79	5191
137	01B006	垂直钢爬梯	座	1		800				800	800
	补	垂直钢爬梯	座	1		800				800	800
138	01B007	沉降观测点	个	6		28.3				28.3	170
	补	沉降观测点	个	6		28.3				28.3	170
139	01B008	成品竣工牌	块	1		800				800	800
	补	成品竣工牌	块	1		800				800	800
合　计：											27306337

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 257 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									
1	011701001003	综合脚手架	m2	878.55	13.34	6.58	1.11	2.39	1.16	24.58	21595
	18-3	综合脚手架 混凝土结构 檐高13m以内 层高6m以内	m2	878.55	13.34	6.58	1.11	2.39	1.16	24.58	21595
2	011701001004	综合脚手架	m2	234.16	18.71	9.2	1.51	3.35	1.62	34.39	8053
	18-3 换	综合脚手架 混凝土结构 檐高13m以内 层高6m以内 实际层高(m):9.7	m2	234.16	18.71	9.2	1.51	3.35	1.62	34.39	8053
3	011701001005	综合脚手架	m2	30445.05	26.33	26.23	2.02	4.71	2.28	61.57	1874502
	18-12 换	综合脚手架 混凝土结构 檐高100m以内	m2	30445.05	26.33	26.23	2.02	4.71	2.28	61.57	1874502
4	011701001006	综合脚手架	m2	73.49	29.58	28.23	2.31	5.3	2.56	67.98	4996
	18-12 换	综合脚手架 混凝土结构 檐高100m以内 实际混凝土结构层高(m):7.8	m2	73.49	29.58	28.23	2.31	5.3	2.56	67.98	4996
5	011701001007	综合脚手架	m2	153.46	31.2	29.23	2.46	5.59	2.7	71.18	10923
	18-12 换	综合脚手架 混凝土结构 檐高100m以内 实际混凝土结构层高(m):8.45	m2	153.46	31.2	29.23	2.46	5.59	2.7	71.18	10923
6	011701001008	综合脚手架	m2	226.95	32.82	30.22	2.6	5.88	2.84	74.36	16876
	18-12 换	综合脚手架 混凝土结构 檐高100m以内 实际混凝土结构层高(m):9.7	m2	226.95	32.82	30.22	2.6	5.88	2.84	74.36	16876
7	011701006003	满堂脚手架	m2	29757.42	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	393096

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 258 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m	m2	29757.42	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	393096
8	011701006004	满堂脚手架	m2	69.82	14.17	2.63	0.73	2.48	1.2	21.21	1481
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 实际高度(m):7.8	m2	69.82	14.17	2.63	0.73	2.48	1.2	21.21	1481
9	Z011701009001	电梯井脚手架	座	4	10994.11	3134.94	430.17	1900.49	917.8	17377.51	69510
	18-54	单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度120m以内	座	4	10994.11	3134.94	430.17	1900.49	917.8	17377.51	69510
		混凝土模板及支架（撑）									
10	011702001003	基础	m2	11.76	27.57	17.5	0.99	4.76	2.3	53.12	625
	5-112 换	设备基础单个块体 体积5m3以内 复合木模	m2	11.76	27.57	17.5	0.99	4.76	2.3	53.12	625
11	011702002002	矩形柱	m2	6616.88	37.67	26.07	0.07	6.31	3.05	73.17	484157
	建5B-1 换	矩形柱 复合木模	m2	6616.88	37.67	25.37	0.07	6.31	3.05	72.47	479525
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	49.29		94.34				94.34	4650
12	011702003002	构造柱	m2	2320.44	29.9	22.95	0.07	5.01	2.42	60.35	140039
	建5B-3 换	构造柱 复合木模	m2	2320.44	29.9	22.51	0.07	5.01	2.42	59.91	139018
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	10.8		94.34				94.34	1019
13	011702006002	矩形梁	m2	30253.94	35.48	21.62	0.07	5.94	2.87	65.98	1996155
	建5B-6 换	矩形梁 复合木模	m2	30253.94	35.48	21.36	0.07	5.94	2.87	65.72	1988289
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	84.5		94.34				94.34	7972
14	011702010002	弧形、拱形梁	m2	434.26	61.3	22.19	0.07	10.26	4.95	98.77	42892

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 259 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	建5B-8 换	弧形梁 复合木模	m2	434.26	61.3	21.93	0.07	10.26	4.95	98.51	42779
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.21		94.34				94.34	114
15	011702008002	圈梁	m2	435.48	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	35030
	建5B-11 换	直形圈、过梁 复合木模	m2	435.48	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	34791
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	2.53		94.34				94.34	239
16	011702009002	过梁	m2	471.83	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	37954
	建5B-11 换	直形圈、过梁 复合木模	m2	471.83	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	37695
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	2.74		94.34				94.34	258
17	011702016002	平板	m2	2974.38	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	125311
	建5B-13 换	板 复合木模	m2	2974.38	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	124597
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	7.69		94.34				94.34	725
18	011702016003	平板	m2	12804.38	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	539449
	建5B-13 换	板 复合木模	m2	12804.38	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	536375
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	33.11		94.34				94.34	3124
19	011702016004	翻边	m2	495.28	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	20866
	建5B-13	板 复合木模	m2	495.28	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	20747
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.28		94.34				94.34	121
20	011702020003	其他板	m	366.81	11.03	6.06		1.84	0.89	19.82	7270
	建5B-18 换	弧形板增加费 复合木模	m	366.81	11.03	5.73		1.84	0.89	19.49	7149
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.28		94.34				94.34	121
21	011702011004	直形墙	m2	11276.87	27.97	20.61	0.07	4.69	2.26	55.6	626994

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 260 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	建5B-19 换	直形墙 复合木模	m2	11276.87	27.97	20.17	0.07	4.69	2.26	55.16	622032
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	52.47		94.34				94.34	4950
22	011702024002	楼梯	m2	97.33	125.72	40.12	0.14	21.04	10.16	197.18	19192
	建5B-26 换	楼梯 直形 复合木模	m2	97.33	125.72	39.67	0.14	21.04	10.16	196.73	19148
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.46		94.34				94.34	43
23	011702024003	楼梯	m2	124.71	138.15	47.34	0.17	23.13	11.17	219.96	27431
	建5B-27 换	楼梯 弧形 复合木模	m2水平投影面积	124.71	138.15	46.79	0.17	23.13	11.17	219.41	27363
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.73		94.34				94.34	69
24	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	3.29	94.7	26.2	0.14	15.86	7.66	144.56	476
	建5B-30 换	阳台、雨篷 复合木模	m2水平投影面积	3.29	94.7	25.91	0.14	15.86	7.66	144.27	475
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.01		94.37				94.37	1
25	011702021001	栏板	m2	504.52	37.07	20.22	0.07	6.21	3	66.57	33586
	建5B-32 换	栏板、翻檐 直形 复合木模	m2	504.52	37.07	19.78	0.07	6.21	3	66.13	33364
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	2.35		94.34				94.34	222
26	011702021002	栏板	m2	113.9	50.96	24.54	0.09	8.53	4.12	88.24	10051
	建5B-33 换	栏板、翻檐 弧形 复合木模	m2	113.9	50.96	24.1	0.09	8.53	4.12	87.8	10000
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.53		94.34				94.34	50

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 261 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
27	Z011702035003	一般支撑架	m3	257.01	9.92	3.76	0.14	1.68	0.81	16.31	4192
	建5B-48 换	盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内) 3.5	m3	257.01	9.92	3.37	0.14	1.68	0.81	15.92	4092
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.06		94.34				94.34	100
28	Z011702035004	一般支撑架	m3	127189.3	10.92	3.53	0.14	1.85	0.89	17.33	2204191
	建5B-49 换	盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内) 5	m3	127189.3	10.92	3.15	0.14	1.85	0.89	16.95	2155859
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	517.79		94.34				94.34	48848
29	Z011702035005	一般支撑架	m3	573.22	12.9	4.31	0.17	2.19	1.06	20.63	11826
	建5B-51 换	盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内) 8	m3	573.22	12.9	3.84	0.17	2.19	1.06	20.16	11556
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	2.85		94.34				94.34	269
30	Z011702035006	超危支撑架	m3	10092.87	17.51	10.69	0.27	2.98	1.44	32.89	331954
	建5B-52 换	满堂承插型盘扣式钢管支撑架 搭设高度(8~16m以内) 8~10m	m3	10092.87	17.51	9.92	0.27	2.98	1.44	32.12	324183
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	82.51		94.34				94.34	7784
		垂直运输									
31	011703001003	垂直运输	m2	377.21			28.1	4.92	2.38	35.4	13353
	19-4 换	混凝土结构 建筑物檐高20m以内 实际层高(m):4.75 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	377.21			28.1	4.92	2.38	35.4	13353
32	011703001004	垂直运输	m2	501.34			28.83	5.05	2.44	36.32	18209

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 262 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	19-4 换	混凝土结构 建筑物檐高20m以内 实际层高(m):4.95 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	501.34			28.83	5.05	2.44	36.32	18209
33	011703001005	垂直运输	m2	234.16			46.18	8.08	3.9	58.16	13619
	19-4 换	混凝土结构 建筑物檐高20m以内 实际层高(m):9.7 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	234.16			46.18	8.08	3.9	58.16	13619
34	011703001006	垂直运输	m2	73.43			72.53	12.97	6.26	91.76	6738
	19-9 换	混凝土结构 建筑物檐高100m以内 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	73.43			72.53	12.97	6.26	91.76	6738
35	011703001007	垂直运输	m2	23193.9			75.46	13.5	6.52	95.48	2214554
	19-9 换	混凝土结构 建筑物檐高100m以内 实际层高(m):3.9 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	23193.9			75.46	13.5	6.52	95.48	2214554
36	011703001008	垂直运输	m2	2412.45			78.39	14.03	6.77	99.19	239291
	19-9 换	混凝土结构 建筑物檐高100m以内 实际层高(m):4.2 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2412.45			78.39	14.03	6.77	99.19	239291
37	011703001009	垂直运输	m2	1108.37			78.88	14.11	6.82	99.81	110626

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 263 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	19-9 换	混凝土结构 建筑物檐高100m以内 实际层高(m):4.25 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1108.37			78.88	14.11	6.82	99.81	110626
38	011703001010	垂直运输	m2	2370.71			83.77	14.99	7.24	106	251295
	19-9 换	混凝土结构 建筑物檐高100m以内 实际层高(m):4.75 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2370.71			83.77	14.99	7.24	106	251295
39	011703001011	垂直运输	m2	214.2			85.24	15.26	7.37	107.87	23106
	19-9 换	混凝土结构 建筑物檐高100m以内 实际层高(m):4.9 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	214.2			85.24	15.26	7.37	107.87	23106
40	011703001012	垂直运输	m2	1071.99			85.73	15.34	7.41	108.48	116289
	19-9 换	混凝土结构 建筑物檐高100m以内 实际层高(m):4.95 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1071.99			85.73	15.34	7.41	108.48	116289
41	011703001013	垂直运输	m2	73.49			113.61	20.35	9.83	143.79	10567
	19-9 换	混凝土结构 建筑物檐高100m以内 实际层高(m):7.8 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	73.49			113.61	20.35	9.83	143.79	10567
42	011703001014	垂直运输	m2	153.46			113.61	20.35	9.83	143.79	22066

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 264 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	19-9 换	混凝土结构 建筑物檐高100m以内　实际层高(m):7.8　装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	153.46			113.61	20.35	9.83	143.79	22066
43	011703001015	垂直运输	m2	226.95			132.19	23.69	11.44	167.32	37973
	19-9 换	混凝土结构 建筑物檐高100m以内　实际层高(m):9.7　装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	226.95			132.19	23.69	11.44	167.32	37973
		超高施工增加									
44	011704001001	超高施工增加	项	1	1235829.97			202919.06	97992.66	1536741.69	1536742
	20-5	建筑物超高人工降效增加费 檐高100m以内(人工基价部分)	万元	630.340025	1779.7			321.92	155.46	2257.08	1422728
	20-5H	建筑物超高人工降效增加费 檐高100m以内(人工补差部分)	万元	65.344924	1744.8					1744.8	114014
45	011704001002	超高施工增加	项	1			27280.92	4934.69	2383.04	34598.65	34599
	20-15	建筑物超高机械降效增加费 檐高100m以内	万元	15.328943			1779.7	321.92	155.46	2257.08	34599
46	011704001003	超高施工增加	m2	73.43		3.24	5.43	1.08	0.52	10.27	754
	20-25	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高100m以内	m2	73.43		3.24	5.43	1.08	0.52	10.27	754
47	011704001004	超高施工增加	m2	23193.9		3.24	5.62	1.12	0.54	10.52	244000

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 265 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	20-25	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高100m以内 实际层高(m):3.9	m2	23193.9		3.24	5.62	1.12	0.54	10.52	244000
48	011704001005	超高施工增加	m2	2412.45		3.24	5.82	1.15	0.56	10.77	25982
	20-25	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高100m以内 实际层高(m):4.2	m2	2412.45		3.24	5.82	1.15	0.56	10.77	25982
49	011704001006	超高施工增加	m2	1108.37		3.24	5.85	1.16	0.56	10.81	11981
	20-25	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高100m以内 实际层高(m):4.25	m2	1108.37		3.24	5.85	1.16	0.56	10.81	11981
50	011704001007	超高施工增加	m2	2370.71		3.24	6.18	1.23	0.59	11.24	26647
	20-25	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高100m以内 实际层高(m):4.75	m2	2370.71		3.24	6.18	1.23	0.59	11.24	26647
51	011704001008	超高施工增加	m2	214.2		3.24	6.28	1.25	0.6	11.37	2435
	20-25	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高100m以内 实际层高(m):4.9	m2	214.2		3.24	6.28	1.25	0.6	11.37	2435
52	011704001009	超高施工增加	m2	1071.99		3.24	6.31	1.25	0.6	11.4	12221
	20-25	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高100m以内 实际层高(m):4.95	m2	1071.99		3.24	6.31	1.25	0.6	11.4	12221
53	011704001010	超高施工增加	m2	73.49		3.24	8.17	1.62	0.78	13.81	1015

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 266 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	20-25	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高100m以内　实际层高(m):7.8	m2	73.49		3.24	8.17	1.62	0.78	13.81	1015
54	011704001011	超高施工增加	m2	153.46		3.24	8.6	1.71	0.82	14.37	2205
	20-25	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高100m以内　实际层高(m):8.45	m2	153.46		3.24	8.6	1.71	0.82	14.37	2205
55	011704001012	超高施工增加	m2	226.95		3.24	9.42	1.87	0.9	15.43	3502
	20-25	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高100m以内　实际层高(m):9.7	m2	226.95		3.24	9.42	1.87	0.9	15.43	3502
合　计：											14080438

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 267 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		937779.72	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8	937779.72	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	14066.7	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算			

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 268 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	650797.79	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	192244.84	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	458552.95	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		650797.79	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	192244.84	暂定费用
2	优质工程增加费	元	458552.95	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
合　　计			650797.79	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 270 页　共 2350 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 274 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 275 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	47430.77537	149	7067185.53	
2	三类人工	工日	9088.153741	171	1554074.29	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 276 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 277 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	175.84698	4195	737678.08	
2	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6	t	21.03852	4646	97744.96	
3	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8	t	353.31508	4381	1547873.37	
4	热轧带肋钢筋 HRB400Φ12	t	316.877725	4133	1309655.64	
5	热轧带肋钢筋 HRB400Φ22	t	71.927325	4062	292168.79	
6	热轧带肋钢筋 HRB400Φ14	t	47.79575	4133	197539.83	
7	热轧带肋钢筋 HRB400Φ18	t	29.75985	4062	120884.51	
8	热轧带肋钢筋 HRB400Φ16	t	38.1669	4062	155033.95	
9	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	46.384325	4159	192912.41	
10	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	6.763975	4088	27651.13	
11	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	21.3364	4088	87223.2	
12	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	18.366975	4159	76388.25	
13	热轧带肋钢筋 HRB400Φ25	t	128.99215	4062	523966.11	
14	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	t	462.83465	4088	1892068.05	
15	热轧带肋钢筋 HRB400Φ20	t	108.612075	4062	441182.25	
16	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	t	24.613325	4088	100619.27	
17	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	t	127.0508	4088	519383.67	
18	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ28	t	0.84255	4133	3482.26	
19	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	7740.323921	4.25	32896.38	
20	热轧光圆钢筋 综合	kg	3924.16665	4.399	17262.41	
21	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	8.17761	4451	36398.54	
22	工字钢 Q235B 综合	kg	7681.47897	4.212	32354.39	
23	土工布 200g/m2	m2	2384.0208	4.69	11181.06	
24	镀锌铁丝 8#	kg	7.136437	4.25	30.33	
25	圆钉	kg	7196.345804	4.25	30584.47	
26	单开执手锁（防火锁）	把	159.58	38.16	6089.57	
27	重型地弹簧	套	22.22	304	6754.88	
28	双开执手锁（防火锁）	把	282.8	38.16	10791.65	
29	顺位器	套	282.8	24.28	6866.38	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 278 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
30	预埋铁件	kg	3419.028756	6.37	21779.21	
31	直螺纹连接套筒 Φ25	个	14481.38	2.48	35913.82	
32	直螺纹连接套筒 Φ22	个	6003.44	1.77	10626.09	
33	直螺纹连接套筒 Φ28	个	36.36	3.36	122.17	
34	镀锌铁丝 12#	kg	0.322224	4.25	1.37	
35	镀锌铁丝 18#	kg	2036.663561	4.25	8655.82	
36	钢丝网 综合	m2	14926.632	7.7	114935.07	
37	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	53194.809124	0.482	25639.9	
38	碎石 综合	t	105.05643	117	12291.6	
39	非粘土烧结页岩多孔砖 190×90×90	千块	128.85536	619.5	79825.9	
40	非粘土烧结页岩多孔砖 190×190×90	千块	197.39043	1070.8	211365.67	
41	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5	m3	103.77072	283	29367.11	
42	干混地面砂浆 DS M15.0	kg	70295.9605	0.34	23900.63	
43	干混地面砂浆 DS M20.0	kg	29859.5616	0.349	10420.99	
44	干混抹灰砂浆 DP M15.0	kg	1624894.94475	0.368	597961.34	
45	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	457798.25025	0.377	172589.94	
46	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	265769.757	0.32	85046.32	
47	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	5865.552	0.33	1935.63	
48	聚合物粘结砂浆	kg	3111.182784	1.632	5077.45	
49	抗裂抹面砂浆	kg	30472.304288	0.75	22854.23	
50	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	298.932592	6.64	1984.91	
51	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	511.07028	6.64	3393.51	
52	轻钢骨架连通龙骨 Q-2	m	260.384712	7.915	2060.94	
53	轻钢通贯骨连接件	个	521.479984	0.806	420.31	
54	轻型龙骨 U50	m2	123.7751	36.28	4490.56	
55	铝合金百叶窗 1.0厚	m2	65.018604	341	22171.34	
56	木质甲级防火门	m2	225.513225	343	77351.04	
57	木质乙级防火门	m2	273.793275	335	91720.75	
58	木质丙级防火门	m2	432.39825	326	140961.83	
59	无机涂料	kg	117.329772	22.12	2595.33	
60	石油沥青	kg	381.552338	4.217	1609.01	
61	弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm IGM	m2	3377.6152	25.66	86669.61	
62	聚合物水泥基复合防水涂料 JS Ⅰ型	kg	4052.87185	7.08	28694.33	
63	汽油 综合	kg	918.110313	9.37	8602.69	
64	界面剂	kg	349.57075	0.464	162.2	
65	耐碱玻璃纤维网格布	m2	5505.354075	1.3	7156.96	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 279 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
66	聚苯乙烯泡沫板 B1δ170	m2	2160.5436	97.75	211193.14	
67	钢支撑	kg	1.544088	4.6	7.1	
68	电	kW·h	309.881998	0.712	220.64	
69	水	m3	5696.210189	4.46	25405.1	
70	复合模板 综合	m2	16862.732777	42.48	716328.89	
71	木模板	m3	1.283141	1504	1929.84	
72	安全网	m2	15177.09015	6.64	100775.88	
73	钢脚手板	kg	1706.411354	4.835	8250.5	
74	脚手架钢管	kg	71144.089625	4.42	314456.88	
75	脚手架钢管底座	个	233.549805	5.804	1355.52	
76	脚手架扣件	只	25575.164717	5.324	136162.18	
77	竹脚手片	m2	19347.874944	8.5	164456.94	
78	电焊条 E50系列	kg	5752.3722	6.81	39173.65	
79	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	5681.3757	12.39	70392.24	
80	松枋	m3	133.930606	1478	197949.44	
81	400X600X40成品复合盖板（永锦、永固、永航）	m2	29.492	150	4423.8	
82	不锈钢金属拉手，H=1200 管径38	把	22.22	119	2644.18	
83	铝合金断桥隔热固定窗6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	351.51319	566	198956.47	
84	断桥隔热铝合金地弹簧门 6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	43.854048	866	37977.61	
85	硅酸钙板 δ8	m2	506.3281	37.49	18982.24	
86	地锁（合和、国强五金、索耐尔）	把	22.22	98.21	2182.23	
87	铝合金断桥隔热推拉窗6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	2.748384	708	1945.86	
88	铝合金断桥隔热推拉门6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	87.980256	736	64753.47	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 280 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
89	PE防水透气膜	m2	3817.803	10.45	39896.04	
90	钢管及配件来回运输、装卸费	t	855.18998	94.34	80678.62	
91	垂直钢爬梯	座	1	800	800	
92	ALC蒸压砂加气砼条板（杭加、开元、良浦）	m3	1954.28	1200	2345136	
93	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	313.59	800	250872	
94	成品竣工牌，成品竣工牌，按900*600mm，1.5mm厚304不锈钢	块	1	800	800	
95	沉降观测点	个	6	28.3	169.8	
96	泵送商品混凝土 C30	m3	6095.66689	510	3108790.11	
97	泵送商品混凝土 C30/P6	m3	229.58285	510	117087.25	
98	泵送商品混凝土 C40	m3	488.3855	552	269588.8	
99	泵送防水商品混凝土 C30/P6	m3	53.0452	510	27053.05	
100	非泵送商品混凝土 C20细石	m3	112.282676	483	54232.53	
101	非泵送商品混凝土 C25	m3	326.8865	480	156905.52	
102	非泵送商品混凝土 C25细石	m3	7.20433	499	3594.96	
103	泵送商品混凝土 C35	m3	344.1373	538	185145.87	
104	泵送商品混凝土 C45	m3	392.7284	583	228960.66	
105	泵送商品混凝土 C50	m3	412.5042	603	248740.03	
106	泵送商品混凝土 C60	m3	918.7061	680	624720.15	
107	泵送商品混凝土 C55	m3	565.4788	635	359079.04	
108	预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg	m3	1120.6554	2371	2657073.95	
109	预制楼梯 含钢量100kg	m3	148.8606	2350	349822.41	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：建筑-1#楼　　标段：　　第 281 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	6668.497454	149	993606.12	
2	汽油(机械)	kg	3815.442416	9.37	35750.7	
3	柴油(机械)	kg	0.057551	7.74	0.45	
4	电(机械)	kW·h	859346.128089	0.712	611854.44	
5	安拆及场外运输费	元	33270.3849	1.02	33935.79	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 282 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程					1260511.21	63425.06	823.99		
1	010401004005	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	420.19	511.7	215011.22	47019.26	684.91		
2	010401004006	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	25.66	649.12	16656.42	4385.29	42.34		
本页小计							231667.64	51404.55	727.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 283 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001008	砌块墙	1、部位：非砌筑内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：综合 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	811.65	1200	973980				
4	010402001009	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：150mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.12	457.65	2800.82	693.03	4.53		
本页小计							976780.82	693.03	4.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 284 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001010	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	117.61	430.85	50672.27	10864.81	87.03		
6	010401012002	零星砌砖	室内砖砌台阶 1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：干混抹灰砂浆DP M15.0	m2	4.32	321.87	1390.48	462.67	5.18		
		混凝土及钢筋混凝土工程					8978171.8	1060519.07	53240.15		
7	010502001013	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C50 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	177.34	735.2	130380.37	17148.78	70.94		
本页小计							182443.12	28476.26	163.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 285 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010502001014	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	174.09	715	124474.35	16834.5	69.64		
9	010502001015	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	173.23	683.69	118435.62	16751.34	69.29		
10	010502001016	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	91.53	669.55	61283.91	8850.95	36.61		
11	010502001017	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	367.51	641.27	235673.14	35538.22	147		
12	010502002003	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	73.88	691.36	51077.68	12122.97	44.33		
本页小计							590944.7	90097.98	366.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 286 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010503002006	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	244.51	570.41	139470.95	9890.43	97.8		
14	010503002007	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	36.83	570.41	21008.2	1489.77	14.73		
15	010503003004	异形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	103.95	570.41	59294.12	4204.78	41.58		
16	010503003005	异形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.62	570.41	924.06	65.53	0.65		
本页小计							220697.33	15650.51	154.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 287 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010503004003	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	69.81	630.69	44028.47	7686.08	41.89		
18	010503005003	过梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.26	630.69	794.67	138.73	0.76		
19	010505003007	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	291.05	583.04	169693.79	13592.04	221.2		
20	010505003008	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	48.59	583.04	28329.91	2269.15	36.93		
本页小计							242846.84	23686	300.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 288 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010505003009	翻边	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	15.15	570.22	8638.83	919.76	11.51		
22	010505006002	栏板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	73.34	699.12	51273.46	10640.17	44		
23	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.44	625	275	34.38	0.26		
24	010506001003	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	283.08	148.25	41966.61	4871.81	39.63		
本页小计							102153.9	16466.12	95.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 289 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010508001006	后浇带	1、名称:梁板后浇带（板厚20cm以内） 2、混凝土种类:泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级:C35	m3	16.19	607.76	9839.63	708.31	22.18		
26	Z010518006005	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度4.4m-4.6m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	105.79	2663.37	281757.91	21240.52	532.12		
本页小计							291597.54	21948.83	554.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 290 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	Z010518006006	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度4.65m-4.95m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	504.18	2700.96	1361770.01	116415.16	2536.03		
28	Z010518017003	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2519.59	629.35	1585703.97	188314.16	2847.14		
29	Z010518017004	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	242.03	629.35	152321.58	18089.32	273.49		
本页小计							3099795.56	322818.64	5656.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 291 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	Z010518012002	PC楼梯	1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	75.68	2738.72	207266.33	20110.45	18.92		
31	010515001055	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.436	5555.63	24644.77	2714.57	100.96		
32	010515001056	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	105.305	5285.33	556571.68	64440.34	2396.74		
33	010515001057	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	11.231	5095.61	57228.8	6872.7	255.62		
本页小计							845711.58	94138.06	2772.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 292 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010515001058	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	31.762	5029.19	159737.13	16738.89	2026.1		
35	010515001059	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.706	5029.19	43784.13	4588.15	555.36		
36	010515001060	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.489	4956.42	27205.79	2892.76	350.14		
37	010515001061	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.045	4956.42	10135.88	1077.74	130.45		
本页小计							240862.93	25297.54	3062.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 293 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010515001062	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	34.674	4722.23	163738.6	12554.42	1799.93		
39	010515001063	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.999	4722.23	42495.35	3258.27	467.14		
40	010515001064	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	17.247	4722.23	81444.3	6244.62	895.29		
41	010515001065	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.467	5119.39	7510.15	773.12	93.58		
本页小计							295188.4	22830.43	3255.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 294 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	010515001066	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.699	5055.84	43980.75	4584.46	554.91		
43	010515001067	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.881	5055.84	55012.6	5734.4	694.1		
44	010515001068	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.213	4983.07	65841.3	6963.38	842.86		
45	010515001069	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	36.011	4983.07	179445.33	18978.16	2297.14		
本页小计							344279.98	36260.4	4389.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 295 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	010515001070	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级 直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	58.139	4748.88	276095.13	21050.39	3018		
47	010515001071	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级 直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	77.192	4748.88	366575.54	27948.91	4007.04		
48	010515001072	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	109.596	4748.88	520458.25	39681.42	5689.13		
49	010515001073	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.679	6371.54	87156.3	16653.91	755.63		
本页小计							1250285.22	105334.63	13469.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 296 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	010515001074	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	105.89	6101.24	646060.3	128918.96	5849.36		
51	010515001075	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	52.628	5911.52	311111.47	64073.54	2907.17		
52	010515001076	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	30.74	5162.64	158699.55	21508.78	805.7		
53	010515003004	钢筋网片	1、钢筋种类:钢筋网片HPB300级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	12.962	5886.49	76300.68	11375.58	2074.18		
本页小计							1192172	225876.86	11636.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 297 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	010515001077	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋HPB300级 直径6mm以内 2、钢筋类型及型号：HPB300以内 直径6mm以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.072	6877.32	14249.81	3764.64	113.23		
55	Z010515011012	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	3843	6.32	24287.76	15218.28	3804.57		
56	Z010515011013	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1404	7.56	10614.24	6570.72	1628.64		
57	Z010515011014	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ22以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	2149	9.43	20265.07	9606.03	1053.01		
58	Z010515011015	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1746	10.15	17721.9	7804.62	855.54		
本页小计							87138.78	42964.29	7454.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 298 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010515002002	预制构件钢筋	1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.07	4381	44116.67				
		门窗工程					358227.96	30862.68			
60	010801004019	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲0821 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	800.67	800.67	95.4			
61	010801004020	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1018 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	847.25	847.25	99.48			
本页小计							45764.59	194.88			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 299 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010801004021	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1021 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器24个、单开执手锁24把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	24	963.7	23128.8	2632.08			
63	010801004022	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1023 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1041.32	1041.32	116.46			
本页小计							24170.12	2748.54			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 300 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010801004023	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1123 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1130.59	1130.59	124.27			
65	010801004024	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1218 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器10个、双开执手锁5把、顺位器5个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	5	1129.35	5646.75	781.5			
本页小计							6777.34	905.77			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 301 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010801004025	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1221 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、双开执手锁1把、顺位器1个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1269.07	1269.07	168.52			
67	010801004026	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1523 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、双开执手锁1把、顺位器1个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1630.06	1630.06	200.12			
本页小计							2899.13	368.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 302 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010801004027	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲2124 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、双开执手锁1把、顺位器1个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	2247.22	2247.22	254.13			
69	010801004028	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙0821 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器14个、单开执手锁14把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	14	787.46	11024.44	1335.6			
本页小计							13271.66	1589.73			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 303 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	010801004029	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1021 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	947.19	1894.38	219.34			
71	010801004030	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1121 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1027.05	2054.1	233.6			
本页小计							3948.48	452.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 304 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	010801004031	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1423 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器6个、双开执手锁3把、顺位器3个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	1515.47	4546.41	576.9			
73	010801004032	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1521 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器44个、双开执手锁22把、顺位器22个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	22	1488.86	32754.92	4178.46			
本页小计							37301.33	4755.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 305 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	010801004033	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1523 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器48个、双开执手锁24把、顺位器24个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	24	1602.95	38470.8	4802.88			
75	010801004034	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙2023 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、双开执手锁2把、顺位器2个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1602.95	3205.9	400.24			
本页小计							41676.7	5203.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 306 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	010801004035	木质防火门	1、木质乙级防火门FM丙0821 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器10个、单开执手锁10把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	10	772.61	7726.1	954			
本页小计							7726.1	954			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 307 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	010802001003	金属（塑钢）门	1、断桥隔热铝合金地弹簧门 2、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、铝型材：断桥隔热铝合金骨架（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等），室内主要幕墙用铝合金型材采用粉末喷涂(最小局部膜厚大于等于40μm)，室外可视面采用氟碳喷涂处理、其他不可见部位进行阳极氧化处理,铝合金门窗型材粉末喷涂处理(具体详见铝合金型材表)。各项性能指标应符合《铝合金建筑型材》 GB5237 和《铝及铝合金加工产品化学成份》GB/T3190的 有关规定,保证装饰表面的耐候性能， 与结构胶接触部位采用阳极氧化,氧化膜厚度不低于AA15级,加工精度均符合高精级。铝合金表面光洁,色泽一致,不	m2	159.96	1187.44	189942.9	12673.63			
本页小计							189942.9	12673.63			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 308 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			易剥落,易清洁,耐久性好。外露部分表面采用氟碳喷涂处理,平均膜厚大于等于40μm,最小局部膜厚大于等于34μm(三涂),保证装饰表面的耐候性能,颜色送样后由业主确定 4、五金件：含重型地弹簧、不锈钢拉手、地锁等所有配件各70套 5、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 6、具体做法详见幕施大样图，型材表等 7、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述								
本页小计							189942.9	12673.63			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 309 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥隔热铝合金推拉窗 2、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2.6	782.01	2033.23	52.03			
79	010807003003	金属百叶窗	1、防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	58.04	462.32	26833.05	964.04			
		屋面及防水工程					697863.12	127815.63	1228.87		
80	010902003008	屋面刚性层	屋面1： 1、50厚C20细石混凝土，内配φ6@150双向（另计），设分隔缝不大于6mx6m(钢筋分缝处断开)，缝宽20mm，内嵌防水油膏 2、无纺布隔离层	m2	931.23	56.65	52754.18	14350.25	139.68		
本页小计							81620.46	15366.32	139.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 310 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	010902003009	屋面刚性层	屋面2： 1、面层详环艺设计(仅上人屋面设) 2、50厚C20细石混凝土，内配φ6@150双向（另计），设分隔缝不大于6mx6m(钢筋分缝处断开)，缝宽20mm，内嵌防水油膏 3、无纺布隔离层 4、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	2790.26	79.98	223164.99	67719.61	1004.49		
82	010902003010	屋面刚性层	天沟1：保温檐沟 1、20厚干混地面砂浆DSM20.0保护层 2、15厚干混地面砂浆DSM15.0找平层	m2	228.92	46.45	10633.33	4255.62	84.7		
83	010902001007	屋面卷材防水	屋面1、2、天沟： 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	m2	4651.3	38.72	180098.34	15256.26			
84	010902001008	屋面卷材防水	屋面1、2、天沟： 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材附加层	m2	876.11	34.05	29831.55	2461.87			
本页小计							443728.21	89693.36	1089.19		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 311 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	010902002003	屋面涂膜防水	屋面1、2、天沟： 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	4651.3	33.08	153865	16046.99			
86	010904002008	楼（地）面涂膜防水	地面7：防滑地砖(防水) 1、1.5厚JS防水涂料，墙面无防水的要求上翻300	m2	280.98	27.37	7690.42	1107.06			
87	010903002006	墙面涂膜防水	内4：瓷砖墙面(防水) 1、1.5厚JS防水涂料 2、JS防水涂料按3m高计入	m2	1305.32	30.51	39825.31	6617.97			
		保温、隔热、防腐工程					660852.51	78264.62	3669.42		
88	011001001005	保温隔热屋面	屋面1： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	931.23	108.87	101383.01	4926.21	9.31		
89	011001001006	保温隔热屋面	屋面2： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	2790.26	108.87	303775.61	14760.48	27.9		
90	011001001007	保温隔热屋面	屋面2： 1、泡沫混凝土找坡(最薄20)，找坡2%，平均厚95	m2	2790.26	32.5	90683.45	22908.03	3208.8		
本页小计							697222.8	66366.74	3246.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 312 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	011001001008	保温隔热屋面	天沟1： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	228.92	108.87	24922.52	1210.99	2.29		
92	011001003007	保温隔热墙面	幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填40厚憎水复合岩棉板（密度101-120 kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	2124.67	46.94	99732.01	24497.45			
93	011001003008	保温隔热墙面	弧形幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填40厚憎水复合岩棉板（密度101-120 kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	530.24	49.78	26395.35	6871.91			
94	011001001009	保温隔热屋面	1、350mm厚轻集料混凝土回填	m3	40.26	346.76	13960.56	3089.55	421.12		
		楼地面装饰工程					17288.25	7597.21	92.71		
本页小计							165010.44	35669.9	423.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 313 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	011101001006	水泥砂浆楼地面	地面2：水泥砂浆地面 1、12厚干混地面砂浆DS20.0面层抹光 2、8厚干混地面砂浆DS20.0打底 3、纯水泥浆结合层一道	m2	156.29	26.14	4085.42	1616.04	32.82		
96	011101003009	细石混凝土楼地面	地面3：细石混凝土地面11 1、撒干拌1:2水泥砂，表面压光 2、30厚C25细石混凝土(随捣随抹平，面层压光)，水泥干燥28天以上 3、纯水泥浆一道	m2	144.33	40.84	5894.44	2608.04	7.22		
97	011101001007	水泥砂浆楼地面	地面7：防滑地砖（仅计找平） 3、干混地面砂浆DS15.0找坡找平层(最薄15)	m2	280.98	19.18	5389.2	2245.03	44.96		
98	011105001003	水泥砂浆踢脚线	踢2：水泥踢脚 1、120高12厚1:2水泥砂浆面层，压实赶光 2、15厚1:3水泥砂浆底，扫毛	m2	29.64	64.75	1919.19	1128.1	7.71		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1058899.29	508589.27	5685.37		
本页小计							17288.25	7597.21	92.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 314 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	010607005005	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4439.8	13.79	61224.84	20023.5			
100	010607005006	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料墙体连接处均设置500mm宽钢丝网片一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3905.54	13.79	53857.4	17613.99			
101	011201001022	墙面一般抹灰	外墙1：幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	2124.67	54.95	116750.62	63208.93	531.17		
102	011201001023	墙面一般抹灰	外墙1：弧形幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	530.24	60.02	31825	17699.41	132.56		
本页小计							263657.86	118545.83	663.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 315 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	011201001024	墙面一般抹灰	外墙2：真石漆外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、专用界面剂甩毛	m2	1469.7	29.99	44076.3	25572.78	102.88		
104	011201001025	墙面一般抹灰	外墙2：弧形真石漆外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、专用界面剂甩毛	m2	100	32.8	3280	1938	7		
105	011201001026	墙面一般抹灰	墙面2：内墙无机涂料 1、17厚石膏砂浆底(挂耐碱网格布)	m2	839.01	39.34	33006.65	17199.71	167.8		
106	011202001002	柱、梁面一般抹灰	柱面2：内墙无机涂料 1、17厚石膏砂浆底(挂耐碱网格布)	m2	18.01	47.21	850.25	487.89	3.6		
107	011201001027	墙面一般抹灰	墙面4：瓷砖（仅计找平） 3、10厚干混抹灰砂浆DP15.0打底	m2	2089.56	20.23	42271.8	23256.8	229.85		
108	011201001028	墙面一般抹灰	墙面5：水泥砂浆 1、12厚干混抹灰砂浆DP20.0，随砌随抹平	m2	6241.72	17.69	110416.03	48623	811.42		
109	011201001029	墙面一般抹灰	墙面7：细拉毛墙面 1、按15+5厚普通抹灰收光，抹灰面强度达到后细拉毛处理	m2	12636.88	43.98	555769.98	270176.49	3664.7		
本页小计							789671.01	387254.67	4987.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 316 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	011201001030	墙面一般抹灰	墙面7：弧形细拉毛墙面 1、按15+5厚普通抹灰收光，抹灰面强度达到后细拉毛处理	m2	118.57	46.98	5570.42	2788.77	34.39		
		天棚工程					21385.6	10623.42	138.77		
111	011301001006	天棚抹灰	天棚1：无机涂料 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	609.75	27.74	16914.47	8402.36	109.76		
112	011301001007	天棚抹灰	天棚3：成品腻子 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	161.18	27.74	4471.13	2221.06	29.01		
		油漆、涂料、裱糊工程					204294.6	77829.17			
113	011407001007	墙面喷刷涂料	外墙2：真石漆外墙 1、真石漆外墙涂料 2、柔性外墙耐水腻子两遍	m2	1569.7	95.97	150644.11	47138.09			
114	011407001008	墙面喷刷涂料	内2：内墙无机涂料 1、内墙无机涂料二度，耐火等级A级 2、3厚成品腻子批平	m2	857.02	36.83	31564.05	18074.55			
115	011407002006	天棚喷刷涂料	天棚1：无机涂料 1、内墙无机涂料二度，耐火等级A级 2、2~3厚腻子批平	m2	609.75	30.56	18633.96	10353.56			
本页小计							227798.14	88978.39	173.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 317 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
116	011407002007	天棚喷刷涂料	天棚3：成品腻子 1、2~3厚腻子批平	m2	161.18	21.42	3452.48	2262.97			
		其他装饰工程					485035.04	2554.7	93.86		
117	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃） 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点 4、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m	550.41	800	440328				
118	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	1、400X600X40复合盖板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	228.92	177.79	40699.69	2284.62	93.86		
119	011502001001	金属装饰线	1、200宽1厚铝板泛水	m2	28.4	102.97	2924.35	270.08			
120	01B015	沉降观测点	1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	10	28.3	283				
本页小计							487687.52	4817.67	93.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 318 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
121	01B016	成品竣工牌	1、成品竣工牌，按900*600mm，1.5mm厚304不锈钢 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
本页小计							800				
合　计							13742529.38	1968080.83	64973.14		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 319 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					1112549.52	542533.15	42003.43		
1	011701001009	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3165.97	28.49	90198.49	46159.84	3672.53		
2	011701001010	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	14741.38	51.66	761539.69	322688.81	29777.59		
本页小计							851738.18	368848.65	33450.12		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 320 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011701006007	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	17011.98	13.21	224728.26	151406.62	7315.15		
4	Z011701009002	电梯井脚手架	1、单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度80m以内 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	座	4	9020.77	36083.08	22277.88	1238.16		
		混凝土模板及支架（撑）					3577882.01	2041448.13	14232.89		
5	011702002003	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	5808.8	73.17	425029.9	218817.5	406.62		
6	011702003003	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	780.53	60.35	47104.99	23337.85	54.64		
本页小计							732946.23	415839.85	9014.57		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 321 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	011702006003	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	14213.3	65.98	937793.53	504287.88	994.93		
8	011702007001	异形梁	1、构件类型：异形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	238.02	86.82	20664.9	11175.04	21.42		
9	011702010003	弧形、拱形梁	1、构件类型：弧形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	495.53	98.77	48943.5	30375.99	34.69		
10	011702008003	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	752.72	80.44	60548.8	32803.54	52.69		
11	011702009003	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	18.97	80.44	1525.95	826.71	1.33		
12	011702016005	平板	1、构件类型：平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	3280.49	42.13	138207.04	68398.22	196.83		
本页小计							1207683.72	647867.38	1301.89		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 322 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	011702016006	平板	1、构件类型：叠合楼板安装所需模板，清单工程量按叠合楼板面积乘以0.65系数计算 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	6622.24	42.13	278994.97	138073.7	397.33		
14	011702016007	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	199.03	42.13	8385.13	4149.78	11.94		
15	011702020004	其他板	1、构件类型：弧形板增加费 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	380.1	19.82	7533.58	4192.5			
16	011702024004	楼梯	1、构件类型：直形楼梯 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	283.08	197.18	55817.71	35591.65	39.63		
17	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	2.9	144.56	419.22	274.57	0.41		
本页小计							351150.61	182282.2	449.31		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 323 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	011702021003	栏板	1、构件类型：直形栏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	623.07	66.57	41477.77	23097.2	43.61		
19	011702021004	栏板	1、构件类型：弧形栏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	204.4	88.24	18036.26	10416.22	18.4		
20	Z011702034005	后浇带模板增加费	1、名称:梁板后浇带模板增加费，含后浇带凿毛 2、厚度:板厚200mm以内 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	104.98	85.13	8936.95	4019.68	14.7		
21	Z011702035007	一般支撑架	1、结构层高：5m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	85312.28	17.33	1478461.81	931610.1	11943.72		
		垂直运输					1414647.91		1118768.61		
本页小计							1546912.79	969143.2	12020.43		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 324 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	011703001016	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高4.75m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1813.31	35.4	64191.17		50954.01		
23	011703001017	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高4.95m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1352.66	36.32	49128.61		38997.19		
24	011703001018	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 层高4.2m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	270.62	82.91	22437.1		17739.14		
25	011703001019	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 层高4.65m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1294.29	87.31	113004.46		89344.84		
本页小计							248761.34		197035.18		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 325 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	011703001020	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 层高4.75m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	11875.94	88.29	1048526.74		828940.61		
27	011703001021	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 层高4.95m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1300.53	90.24	117359.83		92792.82		
		超高施工增加					548539.49	327020.59	77075.42		
28	011704001013	超高施工增加	1、超高人工降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内	项	1	406645.43	406645.43	327020.59			
29	011704001014	超高施工增加	1、超高机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内	项	1	8211.4	8211.4		6474.65		
本页小计							1580743.4	327020.59	928208.08		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 326 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	011704001015	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：4.2m以内	m2	270.62	8.7	2354.39		1220.5		
31	011704001016	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：4.65m以内	m2	1294.29	9	11648.61		6134.93		
32	011704001017	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：4.75m以内	m2	11875.94	9.07	107714.78		56885.75		
33	011704001018	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：4.95m以内	m2	1300.53	9.2	11964.88		6359.59		
本页小计							133682.66		70600.77		
合　计							6653618.93	2911001.87	1252080.35		

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 327 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		砌筑工程									
1	010401004005	多孔砖墙	m3	420.19	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	215011
	4-24 换	混凝土多孔砖 墙厚190　换为【非粘土烧结页岩多孔砖190×190×90】	m3	420.19	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	215011
2	010401004006	多孔砖墙	m3	25.66	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	16656
	4-43	非粘土烧结多孔砖 墙厚90厚	m3	25.66	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	16656
3	010402001008	砌块墙	m3	811.65		1200				1200	973980
	补	ALC蒸压砂加气砼条板	m3	811.65		1200				1200	973980
4	010402001009	砌块墙	m3	6.12	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	2801
	4-60 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆	m3	6.12	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	2801
5	010402001010	砌块墙	m3	117.61	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	50672
	4-62 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆	m3	117.61	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	50672
6	010401012002	零星砌砖	m2	4.32	107.1	186.71	1.2	18.11	8.75	321.87	1390
	17-186	台阶砖砌	m2	4.32	107.1	186.71	1.2	18.11	8.75	321.87	1390
		混凝土及钢筋混凝土工程									
7	010502001013	矩形柱	m3	177.34	96.7	614.02	0.4	16.24	7.84	735.2	130380
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱　换为【泵送商品混凝土C50】	m3	177.34	96.7	614.02	0.4	16.24	7.84	735.2	130380
8	010502001014	矩形柱	m3	174.09	96.7	593.82	0.4	16.24	7.84	715	124474

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 328 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C45】	m3	174.09	96.7	593.82	0.4	16.24	7.84	715	124474
9	010502001015	矩形柱	m3	173.23	96.7	562.51	0.4	16.24	7.84	683.69	118436
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C40】	m3	173.23	96.7	562.51	0.4	16.24	7.84	683.69	118436
10	010502001016	矩形柱	m3	91.53	96.7	548.37	0.4	16.24	7.84	669.55	61284
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C35】	m3	91.53	96.7	548.37	0.4	16.24	7.84	669.55	61284
11	010502001017	矩形柱	m3	367.51	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	235673
	5-6	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱	m3	367.51	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	235673
12	010502002003	构造柱	m3	73.88	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	51078
	5-7	现浇混凝土 构造柱	m3	73.88	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	51078
13	010503002006	矩形梁	m3	244.51	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	139471
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁	m3	244.51	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	139471
14	010503002007	矩形梁	m3	36.83	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	21008
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	36.83	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	21008
15	010503003004	异形梁	m3	103.95	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	59294

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 329 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁	m3	103.95	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	59294
16	010503003005	异形梁	m3	1.62	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	924
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	1.62	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	924
17	010503004003	圈梁	m3	69.81	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	44028
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	69.81	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	44028
18	010503005003	过梁	m3	1.26	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	795
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	1.26	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	795
19	010505003007	平板	m3	291.05	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	169694
	5-16	现浇混凝土 平板	m3	291.05	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	169694
20	010505003008	平板	m3	48.59	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	28330
	5-16 换	现浇混凝土 平板 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	48.59	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	28330
21	010505003009	翻边	m3	15.15	60.71	493.49	0.76	10.29	4.97	570.22	8639
	5-16 换	现浇混凝土 平板 换为【非泵送商品混凝土 C25】	m3	15.15	60.71	493.49	0.76	10.29	4.97	570.22	8639
22	010505006002	栏板	m3	73.34	145.08	517.3	0.6	24.37	11.77	699.12	51273
	5-20	现浇混凝土 栏板	m3	73.34	145.08	517.3	0.6	24.37	11.77	699.12	51273
23	010505008002	雨篷、悬挑板、阳台板	m3	0.44	78.14	526.74	0.59	13.17	6.36	625	275
	5-22	现浇混凝土 雨篷	m3	0.44	78.14	526.74	0.59	13.17	6.36	625	275

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 330 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
24	010506001003	直形楼梯	m2	283.08	17.21	126.6	0.14	2.9	1.4	148.25	41967
	5-24	现浇混凝土 楼梯直形	m2	283.08	17.21	126.6	0.14	2.9	1.4	148.25	41967
25	010508001006	后浇带	m3	16.19	43.75	551.41	1.37	7.57	3.66	607.76	9840
	5-31 换	现浇混凝土 后浇带梁、板 板厚20cm以内　换为【泵送商品混凝土C35】	m3	16.19	43.75	551.41	1.37	7.57	3.66	607.76	9840
26	Z010518006005	PC叠合楼板	m3	105.79	200.78	2406.29	5.03	34.57	16.7	2663.37	281758
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的　构件安装支撑高度(m):4.6	m3	105.79	200.78	2406.29	5.03	34.57	16.7	2663.37	281758
27	Z010518006006	PC叠合楼板	m3	504.18	230.9	2406.29	5.03	39.61	19.13	2700.96	1361770
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的　构件安装支撑高度(m):4.95	m3	504.18	230.9	2406.29	5.03	39.61	19.13	2700.96	1361770
28	Z010518017003	叠合梁、板后浇混凝土	m3	2519.59	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	1585704
	5-231	后浇混凝土浇捣 叠合梁、板	m3	2519.59	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	1585704
29	Z010518017004	叠合梁、板后浇混凝土	m3	242.03	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	152322

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 331 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-231 换	后浇混凝土浇捣 叠合梁、板 换为【泵送商品混凝土C30/P6】	m3	242.03	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	152322
30	Z010518012002	PC楼梯	m3	75.68	265.73	2406.78	0.25	44.48	21.48	2738.72	207266
	5-208 换	装配式混凝土构件 直行梯段 简支	m3	75.68	265.73	2406.78	0.25	44.48	21.48	2738.72	207266
31	010515001055	现浇构件钢筋	t	4.436	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	24645
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ6】	t	4.436	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	24645
32	010515001056	现浇构件钢筋	t	105.305	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	556572
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ8】	t	105.305	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	556572
33	010515001057	现浇构件钢筋	t	11.231	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	57229
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	11.231	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	57229
34	010515001058	现浇构件钢筋	t	31.762	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	159737
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ12】	t	31.762	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	159737
35	010515001059	现浇构件钢筋	t	8.706	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	43784
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ14】	t	8.706	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	43784
36	010515001060	现浇构件钢筋	t	5.489	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	27206

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 332 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ16】	t	5.489	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	27206
37	010515001061	现浇构件钢筋	t	2.045	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	10136
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内	t	2.045	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	10136
38	010515001062	现浇构件钢筋	t	34.674	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	163739
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ20】	t	34.674	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	163739
39	010515001063	现浇构件钢筋	t	8.999	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	42495
	5-40 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ22】	t	8.999	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	42495
40	010515001064	现浇构件钢筋	t	17.247	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	81444
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内	t	17.247	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	81444
41	010515001065	现浇构件钢筋	t	1.467	527.01	4379.45	63.79	100.57	48.57	5119.39	7510
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400E Φ10】	t	1.467	527.01	4379.45	63.79	100.57	48.57	5119.39	7510
42	010515001066	现浇构件钢筋	t	8.699	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	43981
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400E Φ12】	t	8.699	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	43981
43	010515001067	现浇构件钢筋	t	10.881	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	55013

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 333 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ14】	t	10.881	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	55013
44	010515001068	现浇构件钢筋	t	13.213	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	65841
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ16】	t	13.213	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	65841
45	010515001069	现浇构件钢筋	t	36.011	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	179445
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ18】	t	36.011	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	179445
46	010515001070	现浇构件钢筋	t	58.139	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	276095
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ20】	t	58.139	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	276095
47	010515001071	现浇构件钢筋	t	77.192	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	366576
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ22】	t	77.192	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	366576
48	010515001072	现浇构件钢筋	t	109.596	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	520458
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ25】	t	109.596	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	520458
49	010515001073	现浇构件钢筋	t	13.679	1217.48	4781.58	55.24	213.93	103.31	6371.54	87156

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 334 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ6】	t	13.679	1217.48	4781.58	55.24	213.93	103.31	6371.54	87156
50	010515001074	现浇构件钢筋	t	105.89	1217.48	4511.28	55.24	213.93	103.31	6101.24	646060
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ8】	t	105.89	1217.48	4511.28	55.24	213.93	103.31	6101.24	646060
51	010515001075	现浇构件钢筋	t	52.628	1217.48	4321.56	55.24	213.93	103.31	5911.52	311111
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	52.628	1217.48	4321.56	55.24	213.93	103.31	5911.52	311111
52	010515001076	现浇构件钢筋	t	30.74	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	158700
	5-49	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内	t	30.74	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	158700
53	010515003004	钢筋网片	t	12.962	877.61	4584.53	160.02	178.25	86.08	5886.49	76301
	5-52 换	钢筋网片　换为【热轧光圆钢筋HPB300 Φ6】	t	12.962	877.61	4584.53	160.02	178.25	86.08	5886.49	76301
54	010515001077	现浇构件钢筋	t	2.072	1816.91	4540.02	54.65	314.07	151.67	6877.32	14250
	5-53	砌体内加固钢筋	t	2.072	1816.91	4540.02	54.65	314.07	151.67	6877.32	14250
55	Z010515011012	钢筋连接	个	3843	3.96	0.11	0.99	0.85	0.41	6.32	24288
	5-73	电渣压力焊接 直径18mm以内	个	3843	3.96	0.11	0.99	0.85	0.41	6.32	24288
56	Z010515011013	钢筋连接	个	1404	4.68	0.22	1.16	1.01	0.49	7.56	10614
	5-74	电渣压力焊接 直径32mm以内	个	1404	4.68	0.22	1.16	1.01	0.49	7.56	10614
57	Z010515011014	钢筋连接	个	2149	4.47	3.22	0.49	0.84	0.41	9.43	20265

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 335 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-79 换	直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内) 换为【直螺纹连接套筒Φ22】	个	2149	4.47	3.22	0.49	0.84	0.41	9.43	20265
58	Z010515011015	钢筋连接	个	1746	4.47	3.94	0.49	0.84	0.41	10.15	17722
	5-79	直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内)	个	1746	4.47	3.94	0.49	0.84	0.41	10.15	17722
59	010515002002	预制构件钢筋	t	10.07		4381				4381	44117
	0101120067@2	热轧带肋钢筋	t	10.07		4381				4381	44117
		门窗工程									
60	010801004019	木质防火门	樘	1	95.4	681.62		15.95	7.7	800.67	801
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-37 换	木质防火门安装 换为【木质甲级防火门】	m2	1.68	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	652
61	010801004020	木质防火门	樘	1	99.48	723.11		16.63	8.03	847.25	847
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-37 换	木质防火门安装 换为【木质甲级防火门】	m2	1.8	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	699
62	010801004021	木质防火门	樘	24	109.67	826.84		18.34	8.85	963.7	23129
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	24	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	1896
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	24	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	1670

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 336 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	50.4	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	19563
63	010801004022	木质防火门	樘	1	116.46	895.99		19.47	9.4	1041.32	1041
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	2.3	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	893
64	010801004023	木质防火门	樘	1	124.27	975.51		20.78	10.03	1130.59	1131
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	2.53	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	982
65	010801004024	木质防火门	樘	5	156.3	934.3		26.13	12.62	1129.35	5647
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	10	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	790
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	5	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	207
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	5	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	458
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	10.8	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	4192
66	010801004025	木质防火门	樘	1	168.52	1058.78		28.17	13.6	1269.07	1269
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	1	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	41
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	1	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	92

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 337 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	2.52	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	978
67	010801004026	木质防火门	樘	1	200.12	1380.33		33.46	16.15	1630.06	1630
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	1	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	41
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	1	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	92
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	3.45	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	1339
68	010801004027	木质防火门	樘	1	254.13	1930.09		42.49	20.51	2247.22	2247
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	1	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	41
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	1	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	92
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	5.04	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	1956
69	010801004028	木质防火门	樘	14	95.4	668.41		15.95	7.7	787.46	11024
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	14	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	1106
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	14	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	974
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	23.52	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	8944
70	010801004029	木质防火门	樘	2	109.67	810.33		18.34	8.85	947.19	1894
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	2	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	139

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 338 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	4.2	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	1597
71	010801004030	木质防火门	樘	2	116.8	881.29		19.53	9.43	1027.05	2054
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	2	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	139
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	4.62	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	1757
72	010801004031	木质防火门	樘	3	192.3	1275.5		32.15	15.52	1515.47	4546
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	6	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	474
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	3	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	124
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	3	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	275
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	9.66	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	3674
73	010801004032	木质防火门	樘	22	189.93	1251.85		31.75	15.33	1488.86	32755
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	44	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	3476
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	22	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	909
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	22	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	2015
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	69.3	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	26354
74	010801004033	木质防火门	樘	24	200.12	1353.22		33.46	16.15	1602.95	38471
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	48	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	3792
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	24	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	992

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 339 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	24	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	2198
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	82.8	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	31488
75	010801004034	木质防火门	樘	2	200.12	1353.22		33.46	16.15	1602.95	3206
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	4	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	316
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	2	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	83
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	2	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	183
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	6.9	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	2624
76	010801004035	木质防火门	樘	10	95.4	653.56		15.95	7.7	772.61	7726
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	10	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	790
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	10	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	696
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质丙级防火门】	m2	16.8	33.97	329.06		5.68	2.74	371.45	6240
77	010802001003	金属（塑钢）门	m2	159.96	79.23	1088.56		13.25	6.4	1187.44	189943
	8-42 换	普通铝合金门安装 地弹门　换为【断桥隔热铝合金地弹簧门6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）】	m2	159.96	50.04	858.19		8.37	4.04	920.64	147266
	8-168 换	门特殊五金 管子拉手	把	70	7.71	120.19		1.29	0.62	129.81	9087
	8-173 换	门特殊五金 自由门 地弹簧　换为【重型地弹簧】	个	70	38.2	307.04		6.39	3.09	354.72	24830

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 340 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-179 换	门特殊五金 地锁	个	70	20.79	99.19		3.48	1.68	125.14	8760
78	010807001003	金属（塑钢、断桥）窗	m2	2.6	20.01	757.03		3.35	1.62	782.01	2033
	8-110 换	隔热断桥铝合金 推拉窗	m2	2.6	20.01	757.03		3.35	1.62	782.01	2033
79	010807003003	金属百叶窗	m2	58.04	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	26833
	8-114	普通铝合金百叶窗 安装	m2	58.04	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	26833
		屋面及防水工程									
80	010902003008	屋面刚性层	m2	931.23	15.41	37.22	0.15	2.61	1.26	56.65	52754
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	931.23	12.76	31.19	0.15	2.16	1.04	47.3	44047
	9-117 换	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	310.41	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	2418
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	931.23	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	6286
81	010902003009	屋面刚性层	m2	2790.26	24.27	49.23	0.36	4.13	1.99	79.98	223165
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	2790.26	12.76	31.19	0.15	2.16	1.04	47.3	131979
	9-117 换	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	930.09	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	7245
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	2790.26	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	18834

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 341 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	2790.26	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	65097
82	010902003010	屋面刚性层	m2	228.92	18.59	22.79	0.37	3.17	1.53	46.45	10633
	9-5 换	刚性屋面 水泥砂浆保护层 厚度20mm 换为【干混地面砂浆DS M20.0】	m2	228.92	10.6	13.78	0.21	1.81	0.87	27.27	6243
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	228.92	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	4391
83	010902001007	屋面卷材防水	m2	4651.3	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	180098
	9-47	改性沥青卷材热熔法 一层 平面	m2	4651.3	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	180098
84	010902001008	屋面卷材防水	m2	876.11	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	29832
	9-49	改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面	m2	876.11	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	29832
85	010902002003	屋面涂膜防水	m2	4651.3	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	153865
	9-92	非固化橡胶沥青 厚度2.0mm	m2	4651.3	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	153865
86	010904002008	楼（地）面涂膜防水	m2	280.98	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	7690
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面 实际厚度(mm):1.5	m2	280.98	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	7690
87	010903002006	墙面涂膜防水	m2	1305.32	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	39825

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 342 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面　实际厚度(mm):1.5	m2	1305.32	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	39825
		保温、隔热、防腐工程									
88	011001001005	保温隔热屋面	m2	931.23	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	101383
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm　换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	931.23	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	101383
89	011001001006	保温隔热屋面	m2	2790.26	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	303776
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm　换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	2790.26	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	303776
90	011001001007	保温隔热屋面	m2	2790.26	8.21	20.8	1.15	1.58	0.76	32.5	90683
	10-44	屋面保温隔热 泡沫混凝土	m3	265.0747	86.42	218.96	12.11	16.62	8.02	342.13	90690
91	011001001008	保温隔热屋面	m2	228.92	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	24923
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm　换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	228.92	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	24923
92	011001003007	保温隔热墙面	m2	2124.67	11.53	32.55		1.93	0.93	46.94	99732
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度45mm　换为【岩棉板密度101-120kg/m3】	m2	2124.67	9.54	21.05		1.6	0.77	32.96	70029
	9-98 换	干铺油毡一层　坡度＞45%　换为【PE防水透气膜】	m2	2124.67	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	29703
93	011001003008	保温隔热墙面	m2	530.24	12.96	33.6		2.17	1.05	49.78	26395

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 343 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度50mm 弧形墙、柱、梁 换为【岩棉板密度101-120kg/m3】	m2	530.24	10.97	22.1		1.84	0.89	35.8	18983
	9-98 换	干铺油毡一层 坡度>45% 换为【PE防水透气膜】	m2	530.24	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	7413
94	011001001009	保温隔热屋面	m3	40.26	76.74	237.75	10.46	14.71	7.1	346.76	13961
	10-40 换	屋面保温隔热 炉(矿)渣混凝土	m3	40.26	76.74	237.75	10.46	14.71	7.1	346.76	13961
		楼地面装饰工程									
95	011101001006	水泥砂浆楼地面	m2	156.29	10.34	12.97	0.21	1.77	0.85	26.14	4085
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	m2	156.29	8.86	12.32	0.21	1.52	0.73	23.64	3695
	11-4	素水泥浆一道	m2	156.29	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	391
96	011101003009	细石混凝土楼地面	m2	144.33	18.07	18.23	0.05	3.03	1.46	40.84	5894
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 换为【非泵送商品混凝土C25细石】	m2	144.33	13.12	15.4	0.03	2.2	1.06	31.81	4591
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	144.33	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	942
	11-4	素水泥浆一道	m2	144.33	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	361
97	011101001007	水泥砂浆楼地面	m2	280.98	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	5389

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 344 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】	m2	280.98	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	5389
98	011105001003	水泥砂浆踢脚线	m2	29.64	38.06	16.92	0.26	6.41	3.1	64.75	1919
	11-95 换	踢脚线 干混砂浆	m2	29.64	38.06	16.92	0.26	6.41	3.1	64.75	1919
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
99	010607005005	砌块墙钢丝网加固	m2	4439.8	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	61225
	12-8	挂钢丝网	m2	4439.8	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	61225
100	010607005006	砌块墙钢丝网加固	m2	3905.54	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	53857
	12-8	挂钢丝网	m2	3905.54	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	53857
101	011201001022	墙面一般抹灰	m2	2124.67	29.75	17.51	0.25	5.02	2.42	54.95	116751
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	2124.67	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	49802
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15	m2	2124.67	16.53	10.65	0.18	2.8	1.35	31.51	66948
102	011201001023	墙面一般抹灰	m2	530.24	33.38	18.06	0.25	5.62	2.71	60.02	31825
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 弧形墙、柱、梁 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	530.24	15.2	7.2	0.07	2.55	1.23	26.25	13919

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 345 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15 弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层 换为【干混抹灰砂浆 DP M15.0】	m2	530.24	18.18	10.86	0.18	3.07	1.48	33.77	17906
103	011201001024	墙面一般抹灰	m2	1469.7	17.4	8.19	0.07	2.92	1.41	29.99	44076
	12-20	干粉型界面剂	m2	1469.7	4.18	1.33		0.7	0.34	6.55	9627
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	1469.7	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	34450
104	011201001025	墙面一般抹灰	m2	100	19.38	8.53	0.07	3.25	1.57	32.8	3280
	12-20	干粉型界面剂	m2	100	4.18	1.33		0.7	0.34	6.55	655
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 弧形墙、柱、梁 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	100	15.2	7.2	0.07	2.55	1.23	26.25	2625
105	011201001026	墙面一般抹灰	m2	839.01	20.5	13.51	0.2	3.46	1.67	39.34	33007
	12-7	贴玻纤网格布	m2	839.01	3.97	1.45		0.66	0.32	6.4	5370
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):17	m2	839.01	16.53	12.06	0.2	2.8	1.35	32.94	27637
106	011202001002	柱、梁面一般抹灰	m2	18.01	27.09	13.16	0.2	4.56	2.2	47.21	850
	12-7	贴玻纤网格布	m2	18.01	3.97	1.45		0.66	0.32	6.4	115

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 346 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-21 换	柱(梁)面一般抹灰 柱(梁)14+6　实际厚度(mm):17	m2	18.01	23.12	11.71	0.2	3.9	1.88	40.81	735
107	011201001027	墙面一般抹灰	m2	2089.56	11.13	6.21	0.11	1.88	0.9	20.23	42272
	12-16	打底找平 厚15	m2	2089.56	11.13	9.74	0.17	1.89	0.91	23.84	49815
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减1mm	m2	-2089.56		3.53	0.06	0.01	0.01	3.61	-7543
108	011201001028	墙面一般抹灰	m2	6241.72	7.79	7.81	0.13	1.32	0.64	17.69	110416
	12-16 换	打底找平 厚15　随砌随抹换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	6241.72	7.79	9.98	0.17	1.33	0.64	19.91	124273
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减3mm换为【干混抹灰砂浆 DP M20.0】	m2	-6241.72		2.17	0.04	0.01		2.22	-13857
109	011201001029	墙面一般抹灰	m2	12636.88	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	555770
	12-13	拉条	m2	12636.88	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	555770
110	011201001030	墙面一般抹灰	m2	118.57	23.52	17.27	0.29	3.98	1.92	46.98	5570
	12-13 换	拉条　弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层	m2	118.57	23.52	17.27	0.29	3.98	1.92	46.98	5570
		天棚工程									
111	011301001006	天棚抹灰	m2	609.75	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	16914
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	609.75	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	16914
112	011301001007	天棚抹灰	m2	161.18	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	4471
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	161.18	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	4471
		油漆、涂料、裱糊工程									

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 347 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
113	011407001007	墙面喷刷涂料	m2	1569.7	30.03	58.5		5.02	2.42	95.97	150644
	14-148 换	外墙涂料仿石型涂料	m2	1569.7	20.1	55.47		3.36	1.62	80.55	126439
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面换为【防水腻子】	m2	1569.7	9.93	3.03		1.66	0.8	15.42	24205
114	011407001008	墙面喷刷涂料	m2	857.02	21.09	10.51		3.53	1.7	36.83	31564
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面实际遍数(遍):3	m2	857.02	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	18357
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍换为【无机涂料】	m2	857.02	7.05	6.61		1.18	0.57	15.41	13207
115	011407002006	天棚喷刷涂料	m2	609.75	16.98	9.37		2.84	1.37	30.56	18634
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	609.75	9.93	2.76		1.66	0.8	15.15	9238
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍换为【无机涂料】	m2	609.75	7.05	6.61		1.18	0.57	15.41	9396
116	011407002007	天棚喷刷涂料	m2	161.18	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	3452
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面实际遍数(遍):3	m2	161.18	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	3452
		其他装饰工程									
117	011503001004	金属扶手、栏杆、栏板	m	550.41		800				800	440328
	补	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	550.41		800				800	440328
118	010512008004	沟盖板、井盖板、井圈	m2	228.92	9.98	164.82	0.41	1.74	0.84	177.79	40700
	17-196 换	复合盖板地沟	m2	228.92	9.98	164.82	0.41	1.74	0.84	177.79	40700

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 348 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
119	011502001001	金属装饰线	m2	28.4	9.51	91.1		1.59	0.77	102.97	2924
	9-106	屋面排水 铝板泛水	m2	28.4	9.51	91.1		1.59	0.77	102.97	2924
120	01B015	沉降观测点	个	10		28.3				28.3	283
	补	沉降观测点	个	10		28.3				28.3	283
121	01B016	成品竣工牌	块	1		800				800	800
	补	成品竣工牌	块	1		800				800	800
合　计：											13742529

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 349 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									
1	011701001009	综合脚手架	m2	3165.97	14.58	8.88	1.16	2.61	1.26	28.49	90198
	18-5	综合脚手架 混凝土结构 檐高20m以内 层高6m以内	m2	3165.97	14.58	8.88	1.16	2.61	1.26	28.49	90198
2	011701001010	综合脚手架	m2	14741.38	21.89	21.86	2.02	3.97	1.92	51.66	761540
	18-10	综合脚手架 混凝土结构 檐高70m以内	m2	14741.38	21.89	21.86	2.02	3.97	1.92	51.66	761540
3	011701006007	满堂脚手架	m2	17011.98	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	224728
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m	m2	17011.98	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	224728
4	Z011701009002	电梯井脚手架	座	4	5569.47	1694.26	309.54	976.11	471.39	9020.77	36083
	18-52	单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度80m以内	座	4	5569.47	1694.26	309.54	976.11	471.39	9020.77	36083
		混凝土模板及支架（撑）									
5	011702002003	矩形柱	m2	5808.8	37.67	26.07	0.07	6.31	3.05	73.17	425030
	建5B-1	矩形柱 复合木模	m2	5808.8	37.67	25.37	0.07	6.31	3.05	72.47	420964
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	43.27		94.34				94.34	4082
6	011702003003	构造柱	m2	780.53	29.9	22.95	0.07	5.01	2.42	60.35	47105
	建5B-3	构造柱 复合木模	m2	780.53	29.9	22.51	0.07	5.01	2.42	59.91	46762
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	3.63		94.34				94.34	342
7	011702006003	矩形梁	m2	14213.3	35.48	21.62	0.07	5.94	2.87	65.98	937794
	建5B-6	矩形梁 复合木模	m2	14213.3	35.48	21.36	0.07	5.94	2.87	65.72	934098
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	39.7		94.34				94.34	3745

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 350 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
8	011702007001	异形梁	m2	238.02	46.95	28.11	0.09	7.87	3.8	86.82	20665
	建5B-7 换	异形梁 复合木模	m2	238.02	46.95	27.78	0.09	7.87	3.8	86.49	20586
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.83		94.34				94.34	78
9	011702010003	弧形、拱形梁	m2	495.53	61.3	22.19	0.07	10.26	4.95	98.77	48944
	建5B-8	弧形梁 复合木模	m2	495.53	61.3	21.93	0.07	10.26	4.95	98.51	48815
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.38		94.34				94.34	130
10	011702008003	圈梁	m2	752.72	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	60549
	建5B-11	直形圈、过梁 复合木模	m2	752.72	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	60135
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	4.38		94.34				94.34	413
11	011702009003	过梁	m2	18.97	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	1526
	建5B-11	直形圈、过梁 复合木模	m2	18.97	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	1516
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.11		94.34				94.34	10
12	011702016005	平板	m2	3280.49	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	138207
	建5B-13	板 复合木模	m2	3280.49	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	137420
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	8.48		94.34				94.34	800
13	011702016006	平板	m2	6622.24	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	278995
	建5B-13	板 复合木模	m2	6622.24	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	277406
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	17.13		94.34				94.34	1616
14	011702016007	翻边	m2	199.03	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	8385
	建5B-13	板 复合木模	m2	199.03	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	8337
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.51		94.34				94.34	48

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 351 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	011702020004	其他板	m	380.1	11.03	6.06		1.84	0.89	19.82	7534
	建5B-18 换	弧形板增加费 复合木模	m	380.1	11.03	5.73		1.84	0.89	19.49	7408
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.32		94.34				94.34	125
16	011702024004	楼梯	m2	283.08	125.73	40.11	0.14	21.04	10.16	197.18	55818
	建5B-26	楼梯 直形 复合木模	m2	283.08	125.73	39.67	0.14	21.04	10.16	196.74	55693
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.32		94.34				94.34	125
17	011702023002	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	2.9	94.68	26.24	0.14	15.85	7.66	144.56	419
	建5B-30 换	阳台、雨篷 复合木模	m2水平投影面积	2.9	94.68	25.91	0.14	15.85	7.66	144.24	418
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.01		94.35				94.35	1
18	011702021003	栏板	m2	623.07	37.07	20.22	0.07	6.21	3	66.57	41478
	建5B-32	栏板、翻檐 直形 复合木模	m2	623.07	37.07	19.78	0.07	6.21	3	66.13	41204
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	2.9		94.34				94.34	274
19	011702021004	栏板	m2	204.4	50.96	24.54	0.09	8.53	4.12	88.24	18036
	建5B-33	栏板、翻檐 弧形 复合木模	m2	204.4	50.96	24.1	0.09	8.53	4.12	87.8	17946
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.95		94.34				94.34	90
20	Z011702034005	后浇带模板增加费	m	104.98	38.29	37.17	0.14	6.43	3.1	85.13	8937
	建5B-39	后浇带模板增加费 梁板(板厚) 20cm以内 复合木模	m	104.98	38.29	36.64	0.14	6.43	3.1	84.6	8881
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.59		94.34				94.34	56
21	Z011702035007	一般支撑架	m3	85312.28	10.92	3.53	0.14	1.85	0.89	17.33	1478462

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 352 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	建5B-49 换	盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内) 5	m3	85312.28	10.92	3.15	0.14	1.85	0.89	16.95	1446043
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	347.31		94.34				94.34	32765
		垂直运输									
22	011703001016	垂直运输	m2	1813.31			28.1	4.92	2.38	35.4	64191
	19-4 换	混凝土结构 建筑物檐高20m以内 实际层高(m):4.75 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1813.31			28.1	4.92	2.38	35.4	64191
23	011703001017	垂直运输	m2	1352.66			28.83	5.05	2.44	36.32	49129
	19-4 换	混凝土结构 建筑物檐高20m以内 实际层高(m):4.95 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1352.66			28.83	5.05	2.44	36.32	49129
24	011703001018	垂直运输	m2	270.62			65.55	11.71	5.65	82.91	22437
	19-7 换	混凝土结构 建筑物檐高70m以内 实际层高(m):4.2 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	270.62			65.55	11.71	5.65	82.91	22437
25	011703001019	垂直运输	m2	1294.29			69.03	12.33	5.95	87.31	113004
	19-7 换	混凝土结构 建筑物檐高70m以内 实际层高(m):4.65 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1294.29			69.03	12.33	5.95	87.31	113004
26	011703001020	垂直运输	m2	11875.94			69.8	12.47	6.02	88.29	1048527

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 353 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	19-7 换	混凝土结构 建筑物檐高70m以内　实际层高(m):4.75　装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	11875.94			69.8	12.47	6.02	88.29	1048527
27	011703001021	垂直运输	m2	1300.53			71.35	12.74	6.15	90.24	117360
	19-7 换	混凝土结构 建筑物檐高70m以内　实际层高(m):4.95　装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1300.53			71.35	12.74	6.15	90.24	117360
		超高施工增加									
28	011704001013	超高施工增加	项	1	327020.59			53694.19	25930.65	406645.43	406645
	20-3	建筑物超高人工降效增加费 檐高70m以内(人工基价部分)	万元	287.288339	1033.26			186.9	90.26	1310.42	376468
	20-3H	建筑物超高人工降效增加费 檐高70m以内(人工补差部分)	万元	29.789778	1013					1013	30177
29	011704001014	超高施工增加	项	1			6474.65	1171.16	565.59	8211.4	8211
	20-13	建筑物超高机械降效增加费 檐高70m以内	万元	6.266238			1033.26	186.9	90.26	1310.42	8211
30	011704001015	超高施工增加	m2	270.62		2.87	4.51	0.89	0.43	8.7	2354
	20-23 换	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高70m以内　实际层高(m):4.2	m2	270.62		2.87	4.51	0.89	0.43	8.7	2354
31	011704001016	超高施工增加	m2	1294.29		2.87	4.74	0.94	0.45	9	11649
	20-23	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高70m以内　实际层高(m):4.65	m2	1294.29		2.87	4.74	0.94	0.45	9	11649

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 354 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
32	011704001017	超高施工增加	m2	11875.94		2.87	4.79	0.95	0.46	9.07	107715
	20-23	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高70m以内　实际层高(m):4.75	m2	11875.94		2.87	4.79	0.95	0.46	9.07	107715
33	011704001018	超高施工增加	m2	1300.53		2.87	4.89	0.97	0.47	9.2	11965
	20-23	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高70m以内　实际层高(m):4.95	m2	1300.53		2.87	4.89	0.97	0.47	9.2	11965
合　计：											6653619

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 355 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		455541.82	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8	455541.82	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	6833.13	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 356 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	318120.26	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	93386.07	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	224734.19	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		318120.26	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	93386.07	暂定费用
2	优质工程增加费	元	224734.19	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			318120.26	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 358 页　共 2350 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 362 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 363 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	24730.6209	149	3684862.51	
2	三类人工	工日	5069.288513	171	866848.34	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 364 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 365 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	65.13618	4195	273246.28	
2	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6	t	18.4773	4646	85845.54	
3	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8	t	225.4889	4381	987866.87	
4	热轧带肋钢筋 HRB400Φ12	t	64.06455	4133	264778.79	
5	热轧带肋钢筋 HRB400Φ18	t	2.096125	4062	8514.46	
6	热轧带肋钢筋 HRB400Φ14	t	8.92365	4133	36881.45	
7	热轧带肋钢筋 HRB400Φ16	t	5.626225	4062	22853.73	
8	热轧带肋钢筋 HRB400Φ22	t	9.223975	4062	37467.79	
9	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	8.916475	4159	37083.62	
10	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	36.911275	4088	150893.29	
11	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	13.543325	4088	55365.11	
12	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	11.153025	4159	46385.43	
13	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	1.503675	4221	6347.01	
14	热轧带肋钢筋 HRB400Φ25	t	17.678175	4062	71808.75	
15	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	t	112.3359	4088	459229.16	
16	热轧带肋钢筋 HRB400Φ20	t	35.54085	4062	144366.93	
17	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	t	59.592475	4088	243614.04	
18	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	t	79.1218	4088	323449.92	
19	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	3473.693819	4.25	14763.2	
20	热轧光圆钢筋 综合	kg	1799.922498	4.399	7917.86	
21	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	15.4643	4451	68831.6	
22	工字钢 Q235B 综合	kg	3523.18982	4.212	14839.68	
23	铝板 1200×300×1	m2	30.388	84.221	2559.31	
24	土工布 200g/m2	m2	4168.0688	4.69	19548.24	
25	镀锌铁丝 8#	kg	17.412835	4.25	74	
26	圆钉	kg	3632.227728	4.25	15436.97	
27	单开执手锁（防火锁）	把	56.56	38.16	2158.33	
28	重型地弹簧	套	70.7	304	21492.8	
29	双开执手锁（防火锁）	把	59.59	38.16	2273.95	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 366 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
30	顺位器	套	59.59	24.28	1446.85	
31	预埋铁件	kg	1455.874814	6.37	9273.92	
32	直螺纹连接套筒 Φ25	个	1763.46	2.48	4373.38	
33	直螺纹连接套筒 Φ22	个	2170.49	1.77	3841.77	
34	镀锌铁丝 18#	kg	1094.712421	4.25	4652.53	
35	钢丝网	m2	87.76328	7.7	675.78	
36	钢丝网 综合	m2	8762.607	7.7	67472.07	
37	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	109597.747246	0.482	52826.11	
38	碎石 综合	t	71.795424	117	8400.06	
39	非粘土烧结页岩多孔砖 190×90×90	千块	14.42092	619.5	8933.76	
40	非粘土烧结页岩多孔砖 190×190×90	千块	112.19073	1070.8	120133.83	
41	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	千块	0.8424	442.5	372.76	
42	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5	m3	120.26556	283	34035.15	
43	干混地面砂浆 DS M15.0	kg	152010.7037	0.34	51683.64	
44	干混地面砂浆 DS M20.0	kg	14382.6749	0.349	5019.55	
45	干混抹灰砂浆 DP M15.0	kg	751351.3953	0.368	276497.31	
46	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	127911.5673	0.377	48222.66	
47	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	130812.7425	0.32	41860.08	
48	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	2996.928	0.33	988.99	
49	聚合物粘结砂浆	kg	5802.362208	1.632	9469.46	
50	抗裂抹面砂浆	kg	29303.39997	0.75	21977.55	
51	铝合金百叶窗 1.0厚	m2	53.710216	341	18315.18	
52	木质甲级防火门	m2	79.1109	343	27135.04	
53	木质乙级防火门	m2	197.4825	335	66156.64	
54	木质丙级防火门	m2	16.506	326	5380.96	
55	无机涂料	kg	423.016468	22.12	9357.12	
56	石油沥青	kg	721.584077	4.217	3042.92	
57	弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm IGM	m2	6245.9733	25.66	160271.67	
58	聚合物水泥基复合防水涂料 JS Ⅰ型	kg	5315.917421	7.08	37636.7	
59	汽油 综合	kg	1736.311685	9.37	16269.24	
60	界面剂	kg	268.1422	0.464	124.42	
61	耐碱玻璃纤维网格布	m2	5879.53374	1.3	7643.39	
62	聚苯乙烯泡沫板 B1δ170	m2	4029.4182	97.75	393875.63	
63	电	kW·h	36.08316	0.712	25.69	
64	水	m3	3743.311555	4.46	16695.17	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 367 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
65	复合模板 综合	m2	8302.387477	42.48	352685.42	
66	木模板	m3	2.232894	1504	3358.27	
67	安全网	m2	6324.999385	6.64	41998	
68	钢脚手板	kg	947.298815	4.835	4580.19	
69	脚手架钢管	kg	31011.425563	4.42	137070.5	
70	脚手架钢管底座	个	144.018017	5.804	835.88	
71	脚手架扣件	只	10707.631518	5.324	57007.43	
72	竹脚手片	m2	8157.472538	8.5	69338.52	
73	电焊条 E50系列	kg	2106.7398	6.81	14346.9	
74	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	10744.503	12.39	133124.39	
75	松枋	m3	68.166941	1478	100750.74	
76	400X600X40成品复合盖板（永锦、永固、永航）	m2	231.2092	150	34681.38	
77	不锈钢金属拉手，H=1200 管径38	把	70.7	119	8413.3	
78	断桥隔热铝合金地弹簧门 6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	154.649328	866	133926.32	
79	地锁（合和、国强五金、索耐尔）	把	70.7	98.21	6943.45	
80	铝合金断桥隔热推拉窗6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	2.48118	708	1756.68	
81	PE防水透气膜	m2	2920.401	10.45	30518.19	
82	钢管及配件来回运输、装卸费	t	473.820001	94.34	44700.18	
83	ALC蒸压砂加气砼条板（杭加、开元、良浦）	m3	811.65	1200	973980	
84	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	550.41	800	440328	
85	成品竣工牌，成品竣工牌，按900*600mm，1.5mm厚304不锈钢	块	1	800	800	
86	沉降观测点	个	10	28.3	283	
87	泵送商品混凝土 C30	m3	3717.78029	510	1896067.95	
88	泵送商品混凝土 C30/P6	m3	245.66045	510	125286.83	
89	泵送商品混凝土 C40	m3	174.9623	552	96579.19	
90	泵送防水商品混凝土	m3	87.9104	510	44834.3	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 368 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	C30/P6					
91	非泵送商品混凝土 C20 细石	m3	200.030088	483	96614.53	
92	非泵送商品混凝土 C25	m3	161.701	480	77616.48	
93	非泵送商品混凝土 C25 细石	m3	4.373199	499	2182.23	
94	泵送商品混凝土 C35	m3	108.7972	538	58532.89	
95	泵送商品混凝土 C45	m3	175.8309	583	102509.41	
96	泵送商品混凝土 C50	m3	179.1134	603	108005.38	
97	预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg	m3	613.01985	2371	1453470.06	
98	预制楼梯 含钢量100kg	m3	76.0584	2350	178737.24	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：建筑-2#楼　　标段：　　第 369 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	3542.574256	149	527843.56	
2	汽油(机械)	kg	2067.923192	9.37	19376.44	
3	电(机械)	kW·h	401736.581982	0.712	286036.45	
4	安拆及场外运输费	元	17007.700778	1.02	17347.85	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 370 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程					2413652.68	108468.61	1430.16		
1	010401004007	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	724.53	511.7	370742	81074.91	1180.98		
2	010401004008	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	101.89	649.12	66138.84	17413	168.12		
本页小计							436880.84	98487.91	1349.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 371 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001011	砌块墙	1、部位：非砌筑内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：综合 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1609.82	1200	1931784				
4	010402001012	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：150mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.27	457.65	2869.47	710.01	4.64		
本页小计							1934653.47	710.01	4.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 372 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001013	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	93.05	430.85	40090.59	8595.96	68.86		
6	010401012003	零星砌砖	室内砖砌台阶 1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：干混抹灰砂浆DP M15.0	m2	6.3	321.87	2027.78	674.73	7.56		
		混凝土及钢筋混凝土工程					11606523.78	1369334.64	68612.52		
7	010502001018	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C50 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	245.09	735.2	180190.17	23700.2	98.04		
本页小计							222308.54	32970.89	174.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 373 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010502001019	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	166.18	715	118818.7	16069.61	66.47		
9	010502001020	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	202.56	683.69	138488.25	19587.55	81.02		
10	010502001021	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	177.71	669.55	118985.73	17184.56	71.08		
11	010502001022	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	321.64	641.27	206258.08	31102.59	128.66		
12	010502003002	异形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C50 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.83	735.2	610.22	80.26	0.33		
本页小计							583160.98	84024.57	347.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 374 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010502003003	异形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.95	641.27	609.21	91.87	0.38		
14	010502002004	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	144.17	691.36	99673.37	23656.86	86.5		
15	010503002008	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	417.23	570.41	237992.16	16876.95	166.89		
16	010503002009	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	21.74	570.41	12400.71	879.38	8.7		
本页小计							350675.45	41505.06	262.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 375 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010503003006	异形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	119.27	570.41	68032.8	4824.47	47.71		
18	010503003007	异形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.79	570.41	1021.03	72.41	0.72		
19	010503004004	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	115.04	630.69	72554.58	12665.9	69.02		
20	010503005004	过梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.97	630.69	611.77	106.8	0.58		
本页小计							142220.18	17669.58	118.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 376 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010504001015	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C50 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	82.91	679.14	56307.5	4599.02	33.16		
22	010504001016	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	81.7	658.94	53835.4	4531.9	32.68		
23	010504001017	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	103.22	627.63	64783.97	5725.61	41.29		
24	010504001018	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C35 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	102.57	613.49	62925.67	5689.56	41.03		
25	010504001019	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	202.95	585.21	118768.37	11257.64	81.18		
本页小计							356620.91	31803.73	229.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 377 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	010505003010	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	367.17	583.04	214074.8	17146.84	279.05		
27	010505003011	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	23.63	583.04	13777.24	1103.52	17.96		
28	010505003012	翻边	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	23.14	570.22	13194.89	1404.83	17.59		
29	010505006003	栏板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	87.51	699.12	61179.99	12695.95	52.51		
本页小计							302226.92	32351.14	367.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 378 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010506001004	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	188.77	148.25	27985.15	3248.73	26.43		
31	010508001007	后浇带	1、名称:梁板后浇带（板厚20cm以内） 2、混凝土种类:泵送商品混凝土 3、混凝土强度等级:C35	m3	18.55	607.76	11273.95	811.56	25.41		
32	Z010518006007	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装; 2、混凝土强度等级：C30; 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入; 4、支模高度4.4m-4.6m; 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	116.32	2663.37	309803.2	23354.73	585.09		
本页小计							349062.3	27415.02	636.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 379 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	Z010518006008	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度4.75m-4.95m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	213.48	2700.96	576600.94	49292.53	1073.8		
34	Z010518006009	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度6m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	389.18	2744.18	1067979.97	103338.97	1957.58		
本页小计							1644580.91	152631.5	3031.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 380 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	Z010518017005	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3000.39	629.35	1888295.45	224249.15	3390.44		
36	Z010518017006	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	242.83	629.35	152825.06	18149.11	274.4		
37	Z010518012003	PC楼梯	1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	98.38	2738.72	269435.27	26142.52	24.6		
38	010515001078	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.149	5555.63	17494.68	1927	71.67		
本页小计							2328050.46	270467.78	3761.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 381 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	010515001079	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	125.316	5285.33	662336.41	76685.87	2852.19		
40	010515001080	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	31.768	5095.61	161877.34	19440.11	723.04		
41	010515001081	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	44.809	5029.19	225352.97	23614.79	2858.37		
42	010515001082	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	16.019	5029.19	80562.59	8442.17	1021.85		
本页小计							1130129.31	128182.94	7455.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 382 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	010515001083	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.325	4956.42	41262.2	4387.36	531.05		
44	010515001084	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	17.309	4956.42	85790.67	9122.02	1104.14		
45	010515001085	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	35.344	4722.23	166902.5	12797	1834.71		
46	010515001086	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	39.395	4722.23	186032.25	14263.75	2044.99		
本页小计							479987.62	40570.13	5514.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 383 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	010515001087	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	38.012	4722.23	179501.41	13763	1973.2		
48	010515001088	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.199	5119.39	11257.54	1158.89	140.27		
49	010515001089	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.072	5055.84	40810.74	4254.02	514.91		
50	010515001090	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	14.407	5055.84	72839.49	7592.63	919.02		
本页小计							304409.18	26768.54	3547.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 384 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	010515001091	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.426	4983.07	51953.49	5494.61	665.07		
52	010515001092	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	30.927	4983.07	154111.41	16298.84	1972.83		
53	010515001093	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	48.044	4748.88	228155.19	17395.29	2493.96		
54	010515001094	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	71.905	4748.88	341468.22	26034.64	3732.59		
本页小计							775688.31	65223.38	8864.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 385 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	010515001095	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	196.88	4748.88	934959.49	71284.34	10220.04		
56	010515001096	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	16.361	6371.54	104244.77	19919.19	903.78		
57	010515001097	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	122.861	6101.24	749604.45	149580.81	6786.84		
58	010515001098	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	73.48	5911.52	434378.49	89460.43	4059.04		
本页小计							2223187.2	330244.77	21969.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 386 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010515001099	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	35.532	5162.64	183438.92	24861.74	931.29		
60	010515001100	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.845	5162.64	19850.35	2690.35	100.78		
61	010515003005	钢筋网片	1、钢筋种类:钢筋网片HPB300级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	12.898	5886.49	75923.95	11319.41	2063.94		
62	010515001101	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋HPB300级 直径6mm以内 2、钢筋类型及型号：HPB300以内 直径6mm以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.605	6877.32	24792.74	6549.96	197.01		
本页小计							304005.96	45421.46	3293.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 387 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	Z010515011016	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	3848	6.32	24319.36	15238.08	3809.52		
64	Z010515011017	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	2082	7.56	15739.92	9743.76	2415.12		
65	Z010515011018	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ22以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1941	9.43	18303.63	8676.27	951.09		
66	Z010515011019	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	3959	10.15	40183.85	17696.73	1939.91		
67	010515002003	预制构件钢筋	1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	12.276	4381	53781.16				
		门窗工程					409173.63	34125.13			
本页小计							152327.92	51354.84	9115.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 388 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010801004036	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲0821 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	800.67	800.67	95.4			
69	010801004037	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1018 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	847.25	847.25	99.48			
本页小计							1647.92	194.88			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 389 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	010801004038	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1021 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器24个、单开执手锁24把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	24	963.7	23128.8	2632.08			
71	010801004039	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1023 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1041.32	1041.32	116.46			
本页小计							24170.12	2748.54			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 390 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	010801004040	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1123 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1130.59	1130.59	124.27			
73	010801004041	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1218 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器10个、双开执手锁5把、顺位器5个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	5	1129.35	5646.75	781.5			
本页小计							6777.34	905.77			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 391 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	010801004042	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1221 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、双开执手锁1把、顺位器1个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1269.07	1269.07	168.52			
75	010801004043	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1523 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、双开执手锁1把、顺位器1个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1630.06	1630.06	200.12			
本页小计							2899.13	368.64			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 392 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	010801004044	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲2124 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、双开执手锁1把、顺位器1个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	2247.22	2247.22	254.13			
77	010801004045	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙0821 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器14个、单开执手锁14把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	14	787.46	11024.44	1335.6			
本页小计							13271.66	1589.73			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 393 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	010801004046	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1021 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	947.19	1894.38	219.34			
79	010801004047	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1121 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1027.05	2054.1	233.6			
本页小计							3948.48	452.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 394 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	010801004048	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1423 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器6个、双开执手锁3把、顺位器3个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	1515.47	4546.41	576.9			
81	010801004049	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1521 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器44个、双开执手锁22把、顺位器22个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	22	1488.86	32754.92	4178.46			
本页小计							37301.33	4755.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 395 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	010801004050	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1523 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器48个、双开执手锁24把、顺位器24个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	24	1602.95	38470.8	4802.88			
83	010801004051	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙2023 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、双开执手锁2把、顺位器2个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1602.95	3205.9	400.24			
本页小计							41676.7	5203.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 396 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	010801004052	木质防火门	1、木质乙级防火门FM丙0821 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器10个、单开执手锁10把）； 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	10	772.61	7726.1	954			
本页小计							7726.1	954			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 397 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	010802001004	金属（塑钢）门	1、断桥隔热铝合金地弹簧门 2、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、铝型材：断桥隔热铝合金骨架（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等），室内主要幕墙用铝合金型材采用粉末喷涂(最小局部膜厚大于等于40μm)，室外可视面采用氟碳喷涂处理、其他不可见部位进行阳极氧化处理,铝合金门窗型材粉末喷涂处理(具体详见铝合金型材表)。各项性能指标应符合《铝合金建筑型材》 GB5237 和《铝及铝合金加工产品化学成份》GB/T3190的 有关规定,保证装饰表面的耐候性能， 与结构胶接触部位采用阳极氧化,氧化膜厚度不低于AA15级,加工精度均符合高精级。铝合金表面光洁,色泽一致,不	m2	202.13	1180.04	238521.49	15851.03			
本页小计							238521.49	15851.03			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 398 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			易剥落,易清洁,耐久性好。外露部分表面采用氟碳喷涂处理,平均膜厚大于等于40μm,最小局部膜厚大于等于34μm(三涂),保证装饰表面的耐候性能,颜色送样后由业主确定 4、五金件：含重型地弹簧、不锈钢拉手、地锁等所有配件各86套 5、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 6、具体做法详见幕施大样图，型材表等 7、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述							
本页小计							238521.49	15851.03			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 399 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥隔热铝合金推拉窗 2、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2.6	782.01	2033.23	52.03			
87	010807003004	金属百叶窗	1、防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	63.16	462.32	29200.13	1049.09			
		屋面及防水工程					866416.12	157026.19	1472.09		
88	010902003011	屋面刚性层	屋面1： 1、50厚C20细石混凝土，内配φ6@150双向（另计），设分隔缝不大于6mx6m(钢筋分缝处断开)，缝宽20mm，内嵌防水油膏 2、无纺布隔离层	m2	1027.26	56.65	58194.28	15830.08	154.09		
本页小计							89427.64	16931.2	154.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 400 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	010902003012	屋面刚性层	屋面2： 1、面层详环艺设计(仅上人屋面设) 2、50厚C20细石混凝土，内配φ6@150双向（另计），设分隔缝不大于6mx6m(钢筋分缝处断开)，缝宽20mm，内嵌防水油膏 3、无纺布隔离层 4、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	3303.65	79.98	264225.93	80179.59	1189.31		
90	010902003013	屋面刚性层	天沟1：保温檐沟 1、20厚干混地面砂浆DSM20.0保护层 2、15厚干混地面砂浆DSM15.0找平层	m2	347.8	46.45	16155.31	6465.6	128.69		
91	010902001009	屋面卷材防水	屋面1、2、天沟： 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	m2	5646.09	38.72	218616.6	18519.18			
92	010902001010	屋面卷材防水	屋面1、2、天沟： 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材附加层	m2	1209.22	34.05	41173.94	3397.91			
本页小计							540171.78	108562.28	1318		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 401 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	010902002004	屋面涂膜防水	屋面1、2、天沟： 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	5646.09	33.08	186772.66	19479.01			
94	010904002009	楼（地）面涂膜防水	地面7：防滑地砖(防水) 1、1.5厚JS防水涂料，墙面无防水的要求上翻300	m2	577.85	27.37	15815.75	2276.73			
95	010903002007	墙面涂膜防水	内4：瓷砖墙面(防水) 1、1.5厚JS防水涂料 2、JS防水涂料按3m高计入	m2	2145.58	30.51	65461.65	10878.09			
		保温、隔热、防腐工程					827627.61	104559.53	4364.44		
96	011001001010	保温隔热屋面	屋面1： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	1027.26	108.87	111837.8	5434.21	10.27		
97	011001001011	保温隔热屋面	屋面2： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	3303.65	108.87	359668.38	17476.31	33.04		
98	011001001012	保温隔热屋面	屋面2： 1、泡沫混凝土找坡(最薄20)，找坡2%，平均厚102	m2	3303.65	34.9	115297.39	29105.16	4096.53		
本页小计							854853.63	84649.51	4139.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 402 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	011001001013	保温隔热屋面	天沟1： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	347.8	108.87	37864.99	1839.86	3.48		
100	011001003009	保温隔热墙面	幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填40厚憎水复合岩棉板（密度101-120 kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	2677.74	46.94	125693.12	30874.34			
101	011001003010	保温隔热墙面	弧形幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填40厚憎水复合岩棉板（密度101-120 kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	1404.89	49.78	69935.42	18207.37			
102	011001001014	保温隔热屋面	1、350mm厚轻集料混凝土回填	m3	21.14	346.76	7330.51	1622.28	221.12		
		楼地面装饰工程					21163.52	9040.09	132.62		
本页小计							240824.04	52543.85	224.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 403 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	011101001008	水泥砂浆楼地面	地面2：水泥砂浆地面 1、12厚干混地面砂浆DS20.0面层抹光 2、8厚干混地面砂浆DS20.0打底 3、纯水泥浆结合层一道	m2	133.88	26.14	3499.62	1384.32	28.11		
104	011101003010	细石混凝土楼地面	地面3：细石混凝土地面1 1、撒干拌1:2水泥砂，表面压光 2、30厚C25细石混凝土(随捣随抹平，面层压光)，水泥干燥28天以上 3、纯水泥浆一道	m2	84.64	40.84	3456.7	1529.44	4.23		
105	011101003011	细石混凝土楼地面	地面4：细石混凝土地面2 1、撒干拌1:2水泥砂，表面压光 2、40厚C25细石混凝土面层 3、内配Φ6@150双向钢筋网片（另计） 4、纯水泥浆一道	m2	37.07	46.65	1729.32	689.5	2.22		
106	011101001009	水泥砂浆楼地面	地面7：防滑地砖（仅计找平） 3、干混地面砂浆DS15.0找坡找平层(最薄15)	m2	577.85	19.18	11083.16	4617.02	92.46		
本页小计							19768.8	8220.28	127.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 404 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	011105001004	水泥砂浆踢脚线	踢2：水泥踢脚 1、120高12厚1:2水泥砂浆面层，压实赶光 2、15厚1:3水泥砂浆底，扫毛	m2	21.54	64.75	1394.72	819.81	5.6		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					1726801.96	828641.63	9711.36		
108	010607005007	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4170.75	13.79	57514.64	18810.08			
109	010607005008	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料墙体连接处均设置500mm宽钢丝网片一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	5666.78	13.79	78144.9	25557.18			
110	011201001031	墙面一般抹灰	外墙1：幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	2677.74	54.95	147141.81	79662.77	669.44		
本页小计							284196.07	124849.84	675.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 405 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
111	011201001032	墙面一般抹灰	外墙1：弧形幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	1404.89	60.02	84321.5	46895.23	351.22		
112	011201001033	墙面一般抹灰	外墙2：真石漆外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、专用界面剂甩毛	m2	994.62	29.99	29828.65	17306.39	69.62		
113	011201001034	墙面一般抹灰	外墙2：弧形真石漆外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、专用界面剂甩毛	m2	100	32.8	3280	1938	7		
114	011201001035	墙面一般抹灰	墙面2：内墙无机涂料 1、17厚石膏砂浆底(挂耐碱网格布)	m2	691.25	39.34	27193.78	14170.63	138.25		
115	011202001003	柱、梁面一般抹灰	柱面2：内墙无机涂料 1、17厚石膏砂浆底(挂耐碱网格布)	m2	46.23	47.21	2182.52	1252.37	9.25		
116	011201001036	墙面一般抹灰	墙面4：瓷砖（仅计找平） 3、10厚干混抹灰砂浆DP15.0打底	m2	3927.72	20.23	79457.78	43715.52	432.05		
本页小计							226264.23	125278.14	1007.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 406 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
117	011201001037	墙面一般抹灰	墙面5：水泥砂浆 1、12厚干混抹灰砂浆DP20.0，随砌随抹平	m2	9766.92	17.69	172776.81	76084.31	1269.7		
118	011207001003	墙面装饰板	墙面6：穿孔硅酸钙板 1、8厚穿孔硅酸钙板，穿孔率2%与20%按1:2间隔布置，内衬不燃透声布 2、50厚玻璃吸音棉，表观密度80kg/m3 3、U50轻钢龙骨(50厚空腔)	m2	121.06	154.78	18737.67	4303.68			
119	011201001038	墙面一般抹灰	墙面7：细拉毛墙面 1、按15+5厚普通抹灰收光，抹灰面强度达到后细拉毛处理	m2	23227.01	43.98	1021523.9	496593.47	6735.83		
120	011201001039	墙面一般抹灰	墙面7：弧形细拉毛墙面 1、按15+5厚普通抹灰收光，抹灰面强度达到后细拉毛处理	m2	100	46.98	4698	2352	29		
		天棚工程					38536.25	17380.82	211.07		
121	011301001008	天棚抹灰	天棚1：无机涂料 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	771.03	27.74	21388.37	10624.79	138.79		
本页小计							1239124.75	589958.25	8173.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 407 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	011301001009	天棚抹灰	天棚2：防霉涂料 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	265.33	27.74	7360.25	3656.25	47.76		
123	011301001010	天棚抹灰	天棚3：成品腻子 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	136.21	27.74	3778.47	1876.97	24.52		
124	011302001004	吊顶天棚	天棚5：穿孔硅酸钙板 1、8厚穿孔硅酸钙板(穿孔率20%)，内衬不燃透声布 2、50厚玻璃吸音棉，表观密度80kg/m3 3、U50型轻钢龙骨(间距不大于1200)	m2	37.19	161.58	6009.16	1222.81			
		油漆、涂料、裱糊工程					168618.37	69025.18			
125	011407001009	墙面喷刷涂料	外墙2：真石漆外墙 1、真石漆外墙涂料 2、柔性外墙耐水腻子两遍	m2	1094.62	95.97	105050.68	32871.44			
126	011407001010	墙面喷刷涂料	内2：内墙无机涂料 1、内墙无机涂料二度，耐火等级A级 2、3厚成品腻子批平	m2	737.48	36.83	27161.39	15553.45			
本页小计							149359.95	55180.92	72.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 408 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
127	011407002008	天棚喷刷涂料	天棚1：无机涂料 1、内墙无机涂料二度，耐火等级A级 2、2~3厚腻子批平	m2	771.03	30.56	23562.68	13092.09			
128	011407002009	天棚喷刷涂料	天棚2：防霉涂料 1、防霉涂料二度 2、2~3厚腻子批平	m2	265.33	37.41	9926	5595.81			
129	011407002010	天棚喷刷涂料	天棚3：成品腻子 1、2~3厚腻子批平	m2	136.21	21.42	2917.62	1912.39			
		其他装饰工程					632798.61	3746.26	142.6		
130	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃） 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点 4、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m	708.59	800	566872				
131	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	1、400X600X40复合盖板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	347.8	177.79	61835.36	3471.04	142.6		
本页小计							665113.66	24071.33	142.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 409 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
132	011502001002	金属装饰线	1、200宽1厚铝板泛水	m2	28.94	102.97	2979.95	275.22			
133	01B017	沉降观测点	1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	11	28.3	311.3				
134	01B018	成品竣工牌	1、成品竣工牌，按900*600mm，1.5mm厚304不锈钢 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
本页小计							4091.25	275.22			
合　计							18711312.53	2701348.08	86076.86		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 410 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					1326767	651140.58	50124.02		
1	011701001011	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3863.17	28.49	110061.71	56325.02	4481.28		
2	011701001012	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	17222.42	51.66	889710.22	376998.77	34789.29		
3	011701006008	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	8966.2	13.21	118443.5	79799.18	3855.47		
本页小计							1118215.43	513122.97	43126.04		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 411 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011701006009	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：6m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	10867.58	15.87	172468.49	115739.73	5759.82		
5	Z011701009003	电梯井脚手架	1、单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度80m以内 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	座	4	9020.77	36083.08	22277.88	1238.16		
		混凝土模板及支架（撑）					4750959.42	2717412.97	19705.72		
6	011702002004	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	5663.83	73.17	414422.44	213356.48	396.47		
7	011702004002	异形柱	1、构件类型：异形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	13.6	96.99	1319.06	753.58	1.22		
本页小计							624293.07	352127.67	7395.67		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 412 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	011702003004	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1459.2	60.35	88062.72	43630.08	102.14		
9	011702006004	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	17143.9	65.98	1131154.52	608265.57	1200.07		
10	011702007002	异形梁	1、构件类型：异形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	235.12	86.82	20413.12	11038.88	21.16		
11	011702010004	弧形、拱形梁	1、构件类型：弧形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	648.65	98.77	64067.16	39762.25	45.41		
12	011702008004	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1156.27	80.44	93010.36	50390.25	80.94		
13	011702009004	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	13.6	80.44	1093.98	592.69	0.95		
本页小计							1397801.86	753679.72	1450.67		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 413 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	011702016008	平板	1、构件类型：平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	2911.57	42.13	122664.44	60706.23	174.69		
15	011702016009	平板	1、构件类型：叠合楼板安装所需模板，清单工程量按叠合楼板面积乘以0.65系数计算 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	8370	42.13	352628.1	174514.5	502.2		
16	011702016010	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	279.39	42.13	11770.7	5825.28	16.76		
17	011702020005	其他板	1、构件类型：弧形板增加费 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	456.78	19.82	9053.38	5038.28			
18	011702011005	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	4030.87	55.6	224116.37	112743.43	282.16		
本页小计							720232.99	358827.72	975.81		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 414 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	011702024005	楼梯	1、构件类型：直形楼梯 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	188.77	197.18	37221.67	23734.05	26.43		
20	011702021005	栏板	1、构件类型：直形栏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	702.36	66.57	46756.11	26036.49	49.17		
21	011702021006	栏板	1、构件类型：弧形栏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	281.5	88.24	24839.56	14345.24	25.34		
22	Z011702034006	后浇带模板增加费	1、名称:梁板后浇带模板增加费，含后浇带凿毛 2、厚度:板厚200mm以内 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	123.43	85.13	10507.6	4726.13	17.28		
23	Z011702035008	一般支撑架	1、结构层高：5m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	46198.04	17.33	800612.03	504482.6	6467.73		
本页小计							919936.97	573324.51	6585.95		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 415 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	Z011702035009	一般支撑架	1、结构层高：6.5m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	68637.36	18.9	1297246.1	817470.96	10295.6		
		垂直运输					1799583.38		1423270.47		
25	011703001022	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高4.75m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1592.85	35.4	56386.89		44759.09		
26	011703001023	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高4.95m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2270.32	36.32	82458.02		65453.33		
本页小计							1436091.01	817470.96	120508.02		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 416 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	011703001024	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 层高3.05m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	207.92	77.04	16018.16		12664.41		
28	011703001025	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 层高4.75m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	4181.21	88.29	369159.03		291848.46		
29	011703001026	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 层高4.95m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1393.74	90.24	125771.1		99443.35		
30	011703001027	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高70m以内 层高6m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	11439.56	100.51	1149790.18		909101.83		
本页小计							1660738.47		1313058.05		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 417 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		超高施工增加					722885.44	439449.76	98340.08		
31	011704001019	超高施工增加	1、超高人工降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内	项	1	546455.87	546455.87	439449.76			
32	011704001020	超高施工增加	1、超高机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内	项	1	10930.85	10930.85		8618.93		
33	011704001021	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：3.6m以内	m2	207.92	8.32	1729.89		875.34		
34	011704001022	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：4.75m以内	m2	4181.21	9.07	37923.57		20028		
35	011704001023	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：4.95m以内	m2	1393.74	9.2	12822.41		6815.39		
本页小计							609862.59	439449.76	36337.66		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 418 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	011704001024	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高70m以内 3、实际层高：6m以内	m2	11439.56	9.88	113022.85		62002.42		
本页小计							113022.85		62002.42		
合　计							8600195.24	3808003.31	1591440.29		

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 419 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		砌筑工程									
1	010401004007	多孔砖墙	m3	724.53	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	370742
	4-24 换	混凝土多孔砖 墙厚190　换为【非粘土烧结页岩多孔砖190×190×90】	m3	724.53	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	370742
2	010401004008	多孔砖墙	m3	101.89	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	66139
	4-43	非粘土烧结多孔砖 墙厚90厚	m3	101.89	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	66139
3	010402001011	砌块墙	m3	1609.82		1200				1200	1931784
	补	ALC蒸压砂加气砼条板	m3	1609.82		1200				1200	1931784
4	010402001012	砌块墙	m3	6.27	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	2869
	4-60 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆	m3	6.27	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	2869
5	010402001013	砌块墙	m3	93.05	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	40091
	4-62 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆	m3	93.05	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	40091
6	010401012003	零星砌砖	m2	6.3	107.1	186.71	1.2	18.11	8.75	321.87	2028
	17-186	台阶砖砌	m2	6.3	107.1	186.71	1.2	18.11	8.75	321.87	2028
		混凝土及钢筋混凝土工程									
7	010502001018	矩形柱	m3	245.09	96.7	614.02	0.4	16.24	7.84	735.2	180190
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱　换为【泵送商品混凝土C50】	m3	245.09	96.7	614.02	0.4	16.24	7.84	735.2	180190
8	010502001019	矩形柱	m3	166.18	96.7	593.82	0.4	16.24	7.84	715	118819

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 420 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C45】	m3	166.18	96.7	593.82	0.4	16.24	7.84	715	118819
9	010502001020	矩形柱	m3	202.56	96.7	562.51	0.4	16.24	7.84	683.69	138488
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C40】	m3	202.56	96.7	562.51	0.4	16.24	7.84	683.69	138488
10	010502001021	矩形柱	m3	177.71	96.7	548.37	0.4	16.24	7.84	669.55	118986
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C35】	m3	177.71	96.7	548.37	0.4	16.24	7.84	669.55	118986
11	010502001022	矩形柱	m3	321.64	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	206258
	5-6	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱	m3	321.64	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	206258
12	010502003002	异形柱	m3	0.83	96.7	614.02	0.4	16.24	7.84	735.2	610
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C50】	m3	0.83	96.7	614.02	0.4	16.24	7.84	735.2	610
13	010502003003	异形柱	m3	0.95	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	609
	5-6	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱	m3	0.95	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	609
14	010502002004	构造柱	m3	144.17	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	99673
	5-7	现浇混凝土 构造柱	m3	144.17	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	99673
15	010503002008	矩形梁	m3	417.23	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	237992

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 421 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁	m3	417.23	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	237992
16	010503002009	矩形梁	m3	21.74	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	12401
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	21.74	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	12401
17	010503003006	异形梁	m3	119.27	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	68033
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁	m3	119.27	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	68033
18	010503003007	异形梁	m3	1.79	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	1021
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	1.79	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	1021
19	010503004004	圈梁	m3	115.04	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	72555
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	115.04	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	72555
20	010503005004	过梁	m3	0.97	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	612
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	0.97	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	612
21	010504001015	直形墙	m3	82.91	55.47	609.4	0.4	9.35	4.52	679.14	56308
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C50】	m3	82.91	55.47	609.4	0.4	9.35	4.52	679.14	56308
22	010504001016	直形墙	m3	81.7	55.47	589.2	0.4	9.35	4.52	658.94	53835

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 422 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C45】	m3	81.7	55.47	589.2	0.4	9.35	4.52	658.94	53835
23	010504001017	直形墙	m3	103.22	55.47	557.89	0.4	9.35	4.52	627.63	64784
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C40】	m3	103.22	55.47	557.89	0.4	9.35	4.52	627.63	64784
24	010504001018	直形墙	m3	102.57	55.47	543.75	0.4	9.35	4.52	613.49	62926
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上 换为【泵送商品混凝土C35】	m3	102.57	55.47	543.75	0.4	9.35	4.52	613.49	62926
25	010504001019	直形墙	m3	202.95	55.47	515.47	0.4	9.35	4.52	585.21	118768
	5-14 换	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上	m3	202.95	55.47	515.47	0.4	9.35	4.52	585.21	118768
26	010505003010	平板	m3	367.17	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	214075
	5-16	现浇混凝土 平板	m3	367.17	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	214075
27	010505003011	平板	m3	23.63	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	13777
	5-16 换	现浇混凝土 平板 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	23.63	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	13777
28	010505003012	翻边	m3	23.14	60.71	493.49	0.76	10.29	4.97	570.22	13195
	5-16 换	现浇混凝土 平板 换为【非泵送商品混凝土 C25】	m3	23.14	60.71	493.49	0.76	10.29	4.97	570.22	13195
29	010505006003	栏板	m3	87.51	145.08	517.3	0.6	24.37	11.77	699.12	61180
	5-20	现浇混凝土 栏板	m3	87.51	145.08	517.3	0.6	24.37	11.77	699.12	61180
30	010506001004	直形楼梯	m2	188.77	17.21	126.6	0.14	2.9	1.4	148.25	27985

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 423 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-24	现浇混凝土 楼梯直形	m2	188.77	17.21	126.6	0.14	2.9	1.4	148.25	27985
31	010508001007	后浇带	m3	18.55	43.75	551.41	1.37	7.57	3.66	607.76	11274
	5-31 换	现浇混凝土 后浇带梁、板 板厚20cm以内　换为【泵送商品混凝土C35】	m3	18.55	43.75	551.41	1.37	7.57	3.66	607.76	11274
32	Z010518006007	PC叠合楼板	m3	116.32	200.78	2406.29	5.03	34.57	16.7	2663.37	309803
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的　构件安装支撑高度(m):4.6	m3	116.32	200.78	2406.29	5.03	34.57	16.7	2663.37	309803
33	Z010518006008	PC叠合楼板	m3	213.48	230.9	2406.29	5.03	39.61	19.13	2700.96	576601
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的　构件安装支撑高度(m):4.95	m3	213.48	230.9	2406.29	5.03	39.61	19.13	2700.96	576601
34	Z010518006009	PC叠合楼板	m3	389.18	265.53	2406.29	5.03	45.4	21.93	2744.18	1067980

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 424 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的 构件安装支撑高度(m):6	m3	389.18	265.53	2406.29	5.03	45.4	21.93	2744.18	1067980
35	Z010518017005	叠合梁、板后浇混凝土	m3	3000.39	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	1888295
	5-231	后浇混凝土浇捣 叠合梁、板	m3	3000.39	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	1888295
36	Z010518017006	叠合梁、板后浇混凝土	m3	242.83	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	152825
	5-231 换	后浇混凝土浇捣 叠合梁、板 换为【泵送商品混凝土C30/P6】	m3	242.83	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	152825
37	Z010518012003	PC楼梯	m3	98.38	265.73	2406.78	0.25	44.48	21.48	2738.72	269435
	5-208 换	装配式混凝土构件 直行梯段 简支	m3	98.38	265.73	2406.78	0.25	44.48	21.48	2738.72	269435
38	010515001078	现浇构件钢筋	t	3.149	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	17495
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ6】	t	3.149	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	17495
39	010515001079	现浇构件钢筋	t	125.316	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	662336
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ8】	t	125.316	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	662336
40	010515001080	现浇构件钢筋	t	31.768	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	161877

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 425 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	31.768	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	161877
41	010515001081	现浇构件钢筋	t	44.809	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	225353
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ12】	t	44.809	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	225353
42	010515001082	现浇构件钢筋	t	16.019	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	80563
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ14】	t	16.019	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	80563
43	010515001083	现浇构件钢筋	t	8.325	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	41262
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ16】	t	8.325	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	41262
44	010515001084	现浇构件钢筋	t	17.309	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	85791
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内	t	17.309	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	85791
45	010515001085	现浇构件钢筋	t	35.344	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	166903
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ20】	t	35.344	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	166903
46	010515001086	现浇构件钢筋	t	39.395	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	186032
	5-40 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ22】	t	39.395	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	186032
47	010515001087	现浇构件钢筋	t	38.012	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	179501

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 426 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内	t	38.012	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	179501
48	010515001088	现浇构件钢筋	t	2.199	527.01	4379.45	63.79	100.57	48.57	5119.39	11258
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ10】	t	2.199	527.01	4379.45	63.79	100.57	48.57	5119.39	11258
49	010515001089	现浇构件钢筋	t	8.072	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	40811
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ12】	t	8.072	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	40811
50	010515001090	现浇构件钢筋	t	14.407	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	72839
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ14】	t	14.407	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	72839
51	010515001091	现浇构件钢筋	t	10.426	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	51953
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ16】	t	10.426	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	51953
52	010515001092	现浇构件钢筋	t	30.927	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	154111
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ18】	t	30.927	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	154111
53	010515001093	现浇构件钢筋	t	48.044	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	228155
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ20】	t	48.044	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	228155

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 427 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
54	010515001094	现浇构件钢筋	t	71.905	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	341468
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400E Φ22】	t	71.905	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	341468
55	010515001095	现浇构件钢筋	t	196.88	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	934959
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400E Φ25】	t	196.88	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	934959
56	010515001096	现浇构件钢筋	t	16.361	1217.48	4781.58	55.24	213.93	103.31	6371.54	104245
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ6】	t	16.361	1217.48	4781.58	55.24	213.93	103.31	6371.54	104245
57	010515001097	现浇构件钢筋	t	122.861	1217.48	4511.28	55.24	213.93	103.31	6101.24	749604
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ8】	t	122.861	1217.48	4511.28	55.24	213.93	103.31	6101.24	749604
58	010515001098	现浇构件钢筋	t	73.48	1217.48	4321.56	55.24	213.93	103.31	5911.52	434378
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	73.48	1217.48	4321.56	55.24	213.93	103.31	5911.52	434378
59	010515001099	现浇构件钢筋	t	35.532	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	183439
	5-49	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内	t	35.532	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	183439
60	010515001100	现浇构件钢筋	t	3.845	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	19850
	5-49	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ14】	t	3.845	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	19850

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 428 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
61	010515003005	钢筋网片	t	12.898	877.61	4584.53	160.02	178.25	86.08	5886.49	75924
	5-52 换	钢筋网片　换为【热轧光圆钢筋HPB300 Φ6】	t	12.898	877.61	4584.53	160.02	178.25	86.08	5886.49	75924
62	010515001101	现浇构件钢筋	t	3.605	1816.91	4540.02	54.65	314.07	151.67	6877.32	24793
	5-53	砌体内加固钢筋	t	3.605	1816.91	4540.02	54.65	314.07	151.67	6877.32	24793
63	Z010515011016	钢筋连接	个	3848	3.96	0.11	0.99	0.85	0.41	6.32	24319
	5-73	电渣压力焊接 直径18mm以内	个	3848	3.96	0.11	0.99	0.85	0.41	6.32	24319
64	Z010515011017	钢筋连接	个	2082	4.68	0.22	1.16	1.01	0.49	7.56	15740
	5-74	电渣压力焊接 直径32mm以内	个	2082	4.68	0.22	1.16	1.01	0.49	7.56	15740
65	Z010515011018	钢筋连接	个	1941	4.47	3.22	0.49	0.84	0.41	9.43	18304
	5-79 换	直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内)　换为【直螺纹连接套筒Φ22】	个	1941	4.47	3.22	0.49	0.84	0.41	9.43	18304
66	Z010515011019	钢筋连接	个	3959	4.47	3.94	0.49	0.84	0.41	10.15	40184
	5-79	直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内)	个	3959	4.47	3.94	0.49	0.84	0.41	10.15	40184
67	010515002003	预制构件钢筋	t	12.276		4381				4381	53781
	0101120067@2	热轧带肋钢筋	t	12.276		4381				4381	53781
		门窗工程									
68	010801004036	木质防火门	樘	1	95.4	681.62		15.95	7.7	800.67	801
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 429 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	1.68	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	652
69	010801004037	木质防火门	樘	1	99.48	723.11		16.63	8.03	847.25	847
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	1.8	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	699
70	010801004038	木质防火门	樘	24	109.67	826.84		18.34	8.85	963.7	23129
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	24	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	1896
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	24	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	1670
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	50.4	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	19563
71	010801004039	木质防火门	樘	1	116.46	895.99		19.47	9.4	1041.32	1041
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	2.3	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	893
72	010801004040	木质防火门	樘	1	124.27	975.51		20.78	10.03	1130.59	1131
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	2.53	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	982
73	010801004041	木质防火门	樘	5	156.3	934.3		26.13	12.62	1129.35	5647

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 430 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	10	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	790
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	5	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	207
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	5	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	458
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	10.8	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	4192
74	010801004042	木质防火门	樘	1	168.52	1058.78		28.17	13.6	1269.07	1269
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	1	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	41
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	1	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	92
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	2.52	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	978
75	010801004043	木质防火门	樘	1	200.12	1380.33		33.46	16.15	1630.06	1630
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	1	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	41
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	1	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	92
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	3.45	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	1339
76	010801004044	木质防火门	樘	1	254.13	1930.09		42.49	20.51	2247.22	2247
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	1	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	41
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	1	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	92

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 431 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	5.04	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	1956
77	010801004045	木质防火门	樘	14	95.4	668.41		15.95	7.7	787.46	11024
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	14	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	1106
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	14	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	974
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	23.52	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	8944
78	010801004046	木质防火门	樘	2	109.67	810.33		18.34	8.85	947.19	1894
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	2	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	139
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	4.2	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	1597
79	010801004047	木质防火门	樘	2	116.8	881.29		19.53	9.43	1027.05	2054
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	2	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	139
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	4.62	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	1757
80	010801004048	木质防火门	樘	3	192.3	1275.5		32.15	15.52	1515.47	4546
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	6	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	474
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	3	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	124
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	3	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	275
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	9.66	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	3674

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 432 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
81	010801004049	木质防火门	樘	22	189.93	1251.85		31.75	15.33	1488.86	32755
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	44	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	3476
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	22	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	909
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	22	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	2015
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	69.3	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	26354
82	010801004050	木质防火门	樘	24	200.12	1353.22		33.46	16.15	1602.95	38471
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	48	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	3792
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	24	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	992
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	24	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	2198
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	82.8	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	31488
83	010801004051	木质防火门	樘	2	200.12	1353.22		33.46	16.15	1602.95	3206
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	4	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	316
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	2	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	83
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	2	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	183
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	6.9	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	2624
84	010801004052	木质防火门	樘	10	95.4	653.56		15.95	7.7	772.61	7726
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	10	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	790
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	10	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	696

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 433 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质丙级防火门】	m2	16.8	33.97	329.06		5.68	2.74	371.45	6240
85	010802001004	金属（塑钢）门	m2	202.13	78.42	1082.17		13.12	6.33	1180.04	238521
	8-42 换	普通铝合金门安装 地弹门 换为【断桥隔热铝合金地弹簧门6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）】	m2	202.13	50.04	858.19		8.37	4.04	920.64	186089
	8-168 换	门特殊五金 管子拉手	把	86	7.71	120.19		1.29	0.62	129.81	11164
	8-173 换	门特殊五金 自由门 地弹簧 换为【重型地弹簧】	个	86	38.2	307.04		6.39	3.09	354.72	30506
	8-179 换	门特殊五金 地锁	个	86	20.79	99.19		3.48	1.68	125.14	10762
86	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	m2	2.6	20.01	757.03		3.35	1.62	782.01	2033
	8-110 换	隔热断桥铝合金 推拉窗	m2	2.6	20.01	757.03		3.35	1.62	782.01	2033
87	010807003004	金属百叶窗	m2	63.16	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	29200
	8-114	普通铝合金百叶窗 安装	m2	63.16	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	29200
		屋面及防水工程									
88	010902003011	屋面刚性层	m2	1027.26	15.41	37.22	0.15	2.61	1.26	56.65	58194
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm　实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	1027.26	12.76	31.19	0.15	2.16	1.04	47.3	48589
	9-117 换	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	342.42	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	2667

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 434 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	1027.26	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	6934
89	010902003012	屋面刚性层	m2	3303.65	24.27	49.23	0.36	4.13	1.99	79.98	264226
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	3303.65	12.76	31.19	0.15	2.16	1.04	47.3	156263
	9-117 换	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	1101.22	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	8579
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	3303.65	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	22300
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	3303.65	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	77074
90	010902003013	屋面刚性层	m2	347.8	18.59	22.79	0.37	3.17	1.53	46.45	16155
	9-5 换	刚性屋面 水泥砂浆保护层 厚度20mm 换为【干混地面砂浆DS M20.0】	m2	347.8	10.6	13.78	0.21	1.81	0.87	27.27	9485
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	347.8	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	6671
91	010902001009	屋面卷材防水	m2	5646.09	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	218617
	9-47	改性沥青卷材热熔法 一层 平面	m2	5646.09	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	218617
92	010902001010	屋面卷材防水	m2	1209.22	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	41174

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 435 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-49	改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面	m2	1209.22	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	41174
93	010902002004	屋面涂膜防水	m2	5646.09	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	186773
	9-92	非固化橡胶沥青 厚度2.0mm	m2	5646.09	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	186773
94	010904002009	楼（地）面涂膜防水	m2	577.85	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	15816
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面　实际厚度(mm):1.5	m2	577.85	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	15816
95	010903002007	墙面涂膜防水	m2	2145.58	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	65462
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面　实际厚度(mm):1.5	m2	2145.58	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	65462
		保温、隔热、防腐工程									
96	011001001010	保温隔热屋面	m2	1027.26	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	111838
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm　换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	1027.26	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	111838
97	011001001011	保温隔热屋面	m2	3303.65	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	359668
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm　换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	3303.65	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	359668
98	011001001012	保温隔热屋面	m2	3303.65	8.81	22.33	1.24	1.7	0.82	34.9	115297
	10-44	屋面保温隔热 泡沫混凝土	m3	336.9723	86.42	218.96	12.11	16.62	8.02	342.13	115288
99	011001001013	保温隔热屋面	m2	347.8	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	37865

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 436 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm 换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	347.8	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	37865
100	011001003009	保温隔热墙面	m2	2677.74	11.53	32.55		1.93	0.93	46.94	125693
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度45mm 换为【岩棉板密度101-120kg/m3】	m2	2677.74	9.54	21.05		1.6	0.77	32.96	88258
	9-98 换	干铺油毡一层 坡度＞45% 换为【PE防水透气膜】	m2	2677.74	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	37435
101	011001003010	保温隔热墙面	m2	1404.89	12.96	33.6		2.17	1.05	49.78	69935
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度50mm 弧形墙、柱、梁 换为【岩棉板密度101-120kg/m3】	m2	1404.89	10.97	22.1		1.84	0.89	35.8	50295
	9-98 换	干铺油毡一层 坡度＞45% 换为【PE防水透气膜】	m2	1404.89	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	19640
102	011001001014	保温隔热屋面	m3	21.14	76.74	237.75	10.46	14.71	7.1	346.76	7331
	10-40 换	屋面保温隔热 炉(矿)渣混凝土	m3	21.14	76.74	237.75	10.46	14.71	7.1	346.76	7331
		楼地面装饰工程									
103	011101001008	水泥砂浆楼地面	m2	133.88	10.34	12.97	0.21	1.77	0.85	26.14	3500
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	m2	133.88	8.86	12.32	0.21	1.52	0.73	23.64	3165
	11-4	素水泥浆一道	m2	133.88	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	335
104	011101003010	细石混凝土楼地面	m2	84.64	18.07	18.23	0.05	3.03	1.46	40.84	3457

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 437 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 换为【非泵送商品混凝土C25细石】	m2	84.64	13.12	15.4	0.03	2.2	1.06	31.81	2692
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	84.64	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	553
	11-4	素水泥浆一道	m2	84.64	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	212
105	011101003011	细石混凝土楼地面	m2	37.07	18.6	23.36	0.06	3.12	1.51	46.65	1729
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 实际厚度(mm):40　换为【非泵送商品混凝土C25细石】	m2	37.07	13.65	20.53	0.04	2.29	1.11	37.62	1395
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	37.07	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	242
	11-4	素水泥浆一道	m2	37.07	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	93
106	011101001009	水泥砂浆楼地面	m2	577.85	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	11083
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚　实际厚度(mm):15　换为【干混地面砂浆 DS M15.0】	m2	577.85	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	11083
107	011105001004	水泥砂浆踢脚线	m2	21.54	38.06	16.92	0.26	6.41	3.1	64.75	1395
	11-95 换	踢脚线 干混砂浆	m2	21.54	38.06	16.92	0.26	6.41	3.1	64.75	1395
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
108	010607005007	砌块墙钢丝网加固	m2	4170.75	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	57515
	12-8	挂钢丝网	m2	4170.75	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	57515
109	010607005008	砌块墙钢丝网加固	m2	5666.78	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	78145

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 438 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-8	挂钢丝网	m2	5666.78	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	78145
110	011201001031	墙面一般抹灰	m2	2677.74	29.75	17.51	0.25	5.02	2.42	54.95	147142
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	2677.74	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	62766
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15	m2	2677.74	16.53	10.65	0.18	2.8	1.35	31.51	84376
111	011201001032	墙面一般抹灰	m2	1404.89	33.38	18.06	0.25	5.62	2.71	60.02	84322
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 弧形墙、柱、梁 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	1404.89	15.2	7.2	0.07	2.55	1.23	26.25	36878
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15 弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层 换为【干混抹灰砂浆 DP M15.0】	m2	1404.89	18.18	10.86	0.18	3.07	1.48	33.77	47443
112	011201001033	墙面一般抹灰	m2	994.62	17.4	8.19	0.07	2.92	1.41	29.99	29829
	12-20	干粉型界面剂	m2	994.62	4.18	1.33		0.7	0.34	6.55	6515
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	994.62	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	23314
113	011201001034	墙面一般抹灰	m2	100	19.38	8.53	0.07	3.25	1.57	32.8	3280
	12-20	干粉型界面剂	m2	100	4.18	1.33		0.7	0.34	6.55	655

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 439 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 弧形墙、柱、梁 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	100	15.2	7.2	0.07	2.55	1.23	26.25	2625
114	011201001035	墙面一般抹灰	m2	691.25	20.5	13.51	0.2	3.46	1.67	39.34	27194
	12-7	贴玻纤网格布	m2	691.25	3.97	1.45		0.66	0.32	6.4	4424
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):17	m2	691.25	16.53	12.06	0.2	2.8	1.35	32.94	22770
115	011202001003	柱、梁面一般抹灰	m2	46.23	27.09	13.16	0.2	4.56	2.2	47.21	2183
	12-7	贴玻纤网格布	m2	46.23	3.97	1.45		0.66	0.32	6.4	296
	12-21 换	柱(梁)面一般抹灰 柱(梁)14+6 实际厚度(mm):17	m2	46.23	23.12	11.71	0.2	3.9	1.88	40.81	1887
116	011201001036	墙面一般抹灰	m2	3927.72	11.13	6.21	0.11	1.88	0.9	20.23	79458
	12-16	打底找平 厚15	m2	3927.72	11.13	9.74	0.17	1.89	0.91	23.84	93637
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减1mm	m2	-3927.72		3.53	0.06	0.01	0.01	3.61	-14179
117	011201001037	墙面一般抹灰	m2	9766.92	7.79	7.81	0.13	1.32	0.64	17.69	172777
	12-16 换	打底找平 厚15 随砌随抹 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	9766.92	7.79	9.98	0.17	1.33	0.64	19.91	194459
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减3mm 换为【干混抹灰砂浆 DP M20.0】	m2	-9766.92		2.17	0.04	0.01		2.22	-21683
118	011207001003	墙面装饰板	m2	121.06	35.55	110.42		5.94	2.87	154.78	18738

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 440 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-120	墙饰面 附墙龙骨基层 轻钢龙骨中距(mm以内)竖600横1500	m2	121.06	19	30.15		3.18	1.53	53.86	6520
	12-136 换	墙饰面 硅钙板 换为【硅酸钙板δ8】	m2	121.06	13.24	40.78		2.21	1.07	57.3	6937
	10-55 换	天棚保温吸音层 50厚 超细玻璃棉	m2	121.06	3.31	39.49		0.55	0.27	43.62	5281
119	011201001038	墙面一般抹灰	m2	23227.01	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	1021524
	12-13	拉条	m2	23227.01	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	1021524
120	011201001039	墙面一般抹灰	m2	100	23.52	17.27	0.29	3.98	1.92	46.98	4698
	12-13 换	拉条 弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层	m2	100	23.52	17.27	0.29	3.98	1.92	46.98	4698
		天棚工程									
121	011301001008	天棚抹灰	m2	771.03	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	21388
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	771.03	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	21388
122	011301001009	天棚抹灰	m2	265.33	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	7360
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	265.33	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	7360
123	011301001010	天棚抹灰	m2	136.21	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	3778
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	136.21	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	3778
124	011302001004	吊顶天棚	m2	37.19	32.88	120.54		5.5	2.66	161.58	6009
	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面	m2	37.19	20.44	41.16		3.42	1.65	66.67	2479
	13-40 换	天棚面层 硅酸钙板 搁放在U形龙骨上 换为【硅酸钙板δ8】	m2	37.19	9.13	39.89		1.53	0.74	51.29	1907

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 441 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-55 换	天棚保温吸音层 50厚 超细玻璃棉	m2	37.19	3.31	39.49		0.55	0.27	43.62	1622
		油漆、涂料、裱糊工程									
125	011407001009	墙面喷刷涂料	m2	1094.62	30.03	58.5		5.02	2.42	95.97	105051
	14-148 换	外墙涂料仿石型涂料	m2	1094.62	20.1	55.47		3.36	1.62	80.55	88172
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面换为【防水腻子】	m2	1094.62	9.93	3.03		1.66	0.8	15.42	16879
126	011407001010	墙面喷刷涂料	m2	737.48	21.09	10.51		3.53	1.7	36.83	27161
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面实际遍数(遍):3	m2	737.48	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	15797
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍换为【无机涂料】	m2	737.48	7.05	6.61		1.18	0.57	15.41	11365
127	011407002008	天棚喷刷涂料	m2	771.03	16.98	9.37		2.84	1.37	30.56	23563
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	771.03	9.93	2.76		1.66	0.8	15.15	11681
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍换为【无机涂料】	m2	771.03	7.05	6.61		1.18	0.57	15.41	11882
128	011407002009	天棚喷刷涂料	m2	265.33	21.09	11.09		3.53	1.7	37.41	9926
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面实际遍数(遍):3	m2	265.33	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	5683
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍换为【防霉无机涂料】	m2	265.33	7.05	7.19		1.18	0.57	15.99	4243
129	011407002010	天棚喷刷涂料	m2	136.21	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	2918
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面实际遍数(遍):3	m2	136.21	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	2918

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 442 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		其他装饰工程									
130	011503001005	金属扶手、栏杆、栏板	m	708.59		800				800	566872
	补	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	708.59		800				800	566872
131	010512008005	沟盖板、井盖板、井圈	m2	347.8	9.98	164.82	0.41	1.74	0.84	177.79	61835
	17-196 换	复合盖板地沟	m2	347.8	9.98	164.82	0.41	1.74	0.84	177.79	61835
132	011502001002	金属装饰线	m2	28.94	9.51	91.1		1.59	0.77	102.97	2980
	9-106	屋面排水 铝板泛水	m2	28.94	9.51	91.1		1.59	0.77	102.97	2980
133	01B017	沉降观测点	个	11		28.3				28.3	311
	补	沉降观测点	个	11		28.3				28.3	311
134	01B018	成品竣工牌	块	1		800				800	800
	补	成品竣工牌	块	1		800				800	800
合　计：											18711313

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 443 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									
1	011701001011	综合脚手架	m2	3863.17	14.58	8.88	1.16	2.61	1.26	28.49	110062
	18-5 换	综合脚手架 混凝土结构 檐高20m以内 层高6m以内	m2	3863.17	14.58	8.88	1.16	2.61	1.26	28.49	110062
2	011701001012	综合脚手架	m2	17222.42	21.89	21.86	2.02	3.97	1.92	51.66	889710
	18-10 换	综合脚手架 混凝土结构 檐高70m以内	m2	17222.42	21.89	21.86	2.02	3.97	1.92	51.66	889710
3	011701006008	满堂脚手架	m2	8966.2	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	118444
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m	m2	8966.2	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	118444
4	011701006009	满堂脚手架	m2	10867.58	10.65	1.93	0.53	1.86	0.9	15.87	172468
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 实际高度(m):6	m2	10867.58	10.65	1.93	0.53	1.86	0.9	15.87	172468
5	Z011701009003	电梯井脚手架	座	4	5569.47	1694.26	309.54	976.11	471.39	9020.77	36083
	18-52	单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度80m以内	座	4	5569.47	1694.26	309.54	976.11	471.39	9020.77	36083
		混凝土模板及支架（撑）									
6	011702002004	矩形柱	m2	5663.83	37.67	26.07	0.07	6.31	3.05	73.17	414422
	建5B-1	矩形柱 复合木模	m2	5663.83	37.67	25.37	0.07	6.31	3.05	72.47	410458
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	42.19		94.34				94.34	3980
7	011702004002	异形柱	m2	13.6	55.41	27.73	0.09	9.28	4.48	96.99	1319
	建5B-2 换	异形柱、圆形柱 复合木模	m2	13.6	55.41	27.38	0.09	9.28	4.48	96.64	1314
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.05		94.34				94.34	5

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 444 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
8	011702003004	构造柱	m2	1459.2	29.9	22.95	0.07	5.01	2.42	60.35	88063
	建5B-3	构造柱 复合木模	m2	1459.2	29.9	22.51	0.07	5.01	2.42	59.91	87421
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	6.79		94.34				94.34	641
9	011702006004	矩形梁	m2	17143.9	35.48	21.62	0.07	5.94	2.87	65.98	1131155
	建5B-6	矩形梁 复合木模	m2	17143.9	35.48	21.36	0.07	5.94	2.87	65.72	1126697
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	47.88		94.34				94.34	4517
10	011702007002	异形梁	m2	235.12	46.95	28.11	0.09	7.87	3.8	86.82	20413
	建5B-7 换	异形梁 复合木模	m2	235.12	46.95	27.78	0.09	7.87	3.8	86.49	20336
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.82		94.34				94.34	77
11	011702010004	弧形、拱形梁	m2	648.65	61.3	22.19	0.07	10.26	4.95	98.77	64067
	建5B-8	弧形梁 复合木模	m2	648.65	61.3	21.93	0.07	10.26	4.95	98.51	63899
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.81		94.34				94.34	171
12	011702008004	圈梁	m2	1156.27	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	93010
	建5B-11	直形圈、过梁 复合木模	m2	1156.27	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	92374
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	6.73		94.34				94.34	635
13	011702009004	过梁	m2	13.6	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	1094
	建5B-11	直形圈、过梁 复合木模	m2	13.6	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	1087
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.08		94.34				94.34	8
14	011702016008	平板	m2	2911.57	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	122664
	建5B-13	板 复合木模	m2	2911.57	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	121966
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	7.53		94.34				94.34	710

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 445 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	011702016009	平板	m2	8370	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	352628
	建5B-13	板 复合木模	m2	8370	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	350619
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	21.64		94.34				94.34	2042
16	011702016010	翻边	m2	279.39	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	11771
	建5B-13	板 复合木模	m2	279.39	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	11704
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.72		94.34				94.34	68
17	011702020005	其他板	m	456.78	11.03	6.06		1.84	0.89	19.82	9053
	建5B-18 换	弧形板增加费 复合木模	m	456.78	11.03	5.73		1.84	0.89	19.49	8903
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.59		94.34				94.34	150
18	011702011005	直形墙	m2	4030.87	27.97	20.61	0.07	4.69	2.26	55.6	224116
	建5B-19 换	直形墙 复合木模	m2	4030.87	27.97	20.17	0.07	4.69	2.26	55.16	222343
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	18.76		94.34				94.34	1770
19	011702024005	楼梯	m2	188.77	125.73	40.11	0.14	21.04	10.16	197.18	37222
	建5B-26	楼梯 直形 复合木模	m2	188.77	125.73	39.67	0.14	21.04	10.16	196.74	37139
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.88		94.34				94.34	83
20	011702021005	栏板	m2	702.36	37.07	20.22	0.07	6.21	3	66.57	46756
	建5B-32	栏板、翻檐 直形 复合木模	m2	702.36	37.07	19.78	0.07	6.21	3	66.13	46447
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	3.27		94.34				94.34	308
21	011702021006	栏板	m2	281.5	50.96	24.54	0.09	8.53	4.12	88.24	24840
	建5B-33	栏板、翻檐 弧形 复合木模	m2	281.5	50.96	24.1	0.09	8.53	4.12	87.8	24716
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.31		94.34				94.34	124

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 446 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
22	Z011702034006	后浇带模板增加费	m	123.43	38.29	37.17	0.14	6.43	3.1	85.13	10508
	建5B-39	后浇带模板增加费 梁板(板厚) 20cm以内 复合木模	m	123.43	38.29	36.64	0.14	6.43	3.1	84.6	10442
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.69		94.34				94.34	65
23	Z011702035008	一般支撑架	m3	46198.04	10.92	3.53	0.14	1.85	0.89	17.33	800612
	建5B-49 换	盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内) 5	m3	46198.04	10.92	3.15	0.14	1.85	0.89	16.95	783057
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	188.07		94.34				94.34	17743
24	Z011702035009	一般支撑架	m3	68637.36	11.91	3.85	0.15	2.02	0.97	18.9	1297246
	建5B-50 换	盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内) 6.5	m3	68637.36	11.91	3.44	0.15	2.02	0.97	18.49	1269105
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	297.95		94.34				94.34	28109
		垂直运输									
25	011703001022	垂直运输	m2	1592.85			28.1	4.92	2.38	35.4	56387
	19-4 换	混凝土结构 建筑物檐高20m以内 实际层高(m):4.75 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1592.85			28.1	4.92	2.38	35.4	56387
26	011703001023	垂直运输	m2	2270.32			28.83	5.05	2.44	36.32	82458
	19-4 换	混凝土结构 建筑物檐高20m以内 实际层高(m):4.95 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2270.32			28.83	5.05	2.44	36.32	82458
27	011703001024	垂直运输	m2	207.92			60.91	10.88	5.25	77.04	16018

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 447 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	19-7 换	混凝土结构 建筑物檐高70m以内 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	207.92			60.91	10.88	5.25	77.04	16018
28	011703001025	垂直运输	m2	4181.21			69.8	12.47	6.02	88.29	369159
	19-7 换	混凝土结构 建筑物檐高70m以内 实际层高(m):4.75 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	4181.21			69.8	12.47	6.02	88.29	369159
29	011703001026	垂直运输	m2	1393.74			71.35	12.74	6.15	90.24	125771
	19-7 换	混凝土结构 建筑物檐高70m以内 实际层高(m):4.95 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1393.74			71.35	12.74	6.15	90.24	125771
30	011703001027	垂直运输	m2	11439.56			79.47	14.19	6.85	100.51	1149790
	19-7 换	混凝土结构 建筑物檐高70m以内 实际层高(m):6 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	11439.56			79.47	14.19	6.85	100.51	1149790
		超高施工增加									
31	011704001019	超高施工增加	项	1	439449.76			72158.47	34847.64	546455.87	546456
	20-3	建筑物超高人工降效增加费 檐高70m以内(人工基价部分)	万元	386.08064	1033.26			186.9	90.26	1310.42	505928
	20-3H	建筑物超高人工降效增加费 檐高70m以内(人工补差部分)	万元	40.007975	1013					1013	40528
32	011704001020	超高施工增加	项	1			8618.93	1559.02	752.9	10930.85	10931
	20-13	建筑物超高机械降效增加费 檐高70m以内	万元	8.341488			1033.26	186.9	90.26	1310.42	10931

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 448 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
33	011704001021	超高施工增加	m2	207.92		2.87	4.21	0.84	0.4	8.32	1730
	20-23	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高70m以内	m2	207.92		2.87	4.21	0.84	0.4	8.32	1730
34	011704001022	超高施工增加	m2	4181.21		2.87	4.79	0.95	0.46	9.07	37924
	20-23	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高70m以内 实际层高(m):4.75	m2	4181.21		2.87	4.79	0.95	0.46	9.07	37924
35	011704001023	超高施工增加	m2	1393.74		2.87	4.89	0.97	0.47	9.2	12822
	20-23	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高70m以内 实际层高(m):4.95	m2	1393.74		2.87	4.89	0.97	0.47	9.2	12822
36	011704001024	超高施工增加	m2	11439.56		2.87	5.42	1.07	0.52	9.88	113023
	20-23	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高70m以内 实际层高(m):6	m2	11439.56		2.87	5.42	1.07	0.52	9.88	113023
合　计：											8600195

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 449 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		601638.54	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8	601638.54	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	9024.58	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 450 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	423885.7	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	123335.9	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	300549.8	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		423885.7	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	123335.9	暂定费用
2	优质工程增加费	元	300549.8	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计			423885.7	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 452 页　共 2350 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 456 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 457 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	32296.062826	149	4812113.36	
2	三类人工	工日	7354.571918	171	1257631.8	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 458 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 459 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	107.35296	4195	450345.67	
2	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6	t	19.9002	4646	92456.33	
3	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8	t	265.41654	4381	1162789.86	
4	热轧带肋钢筋 HRB400Φ12	t	82.349525	4133	340350.59	
5	热轧带肋钢筋 HRB400Φ14	t	20.3606	4133	84150.36	
6	热轧带肋钢筋 HRB400Φ18	t	17.741725	4062	72066.89	
7	热轧带肋钢筋 HRB400Φ16	t	8.533125	4062	34661.55	
8	热轧带肋钢筋 HRB400Φ22	t	40.379875	4062	164023.05	
9	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	8.2738	4159	34410.73	
10	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	31.700175	4088	129590.32	
11	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	10.68665	4088	43687.03	
12	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	14.767175	4159	61416.68	
13	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ10	t	2.253975	4221	9514.03	
14	热轧带肋钢筋 HRB400Φ25	t	38.9623	4062	158264.86	
15	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	t	201.802	4088	824966.58	
16	热轧带肋钢筋 HRB400Φ20	t	36.2276	4062	147156.51	
17	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	t	49.2451	4088	201313.97	
18	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	t	73.702625	4088	301296.33	
19	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	4464.453284	4.25	18973.93	
20	热轧光圆钢筋 综合	kg	2102.857482	4.399	9250.47	
21	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	16.96204	4451	75498.04	
22	工字钢 Q235B 综合	kg	4116.15838	4.212	17337.26	
23	铝板 1200×300×1	m2	30.9658	84.221	2607.97	
24	土工布 200g/m2	m2	4850.6192	4.69	22749.4	
25	镀锌铁丝 8#	kg	21.247435	4.25	90.3	
26	圆钉	kg	4572.244871	4.25	19432.04	
27	单开执手锁（防火锁）	把	56.56	38.16	2158.33	
28	重型地弹簧	套	86.86	304	26405.44	
29	双开执手锁（防火锁）	把	59.59	38.16	2273.95	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 460 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
30	顺位器	套	59.59	24.28	1446.85	
31	预埋铁件	kg	1702.252734	6.37	10843.35	
32	直螺纹连接套筒 Φ25	个	3998.59	2.48	9916.5	
33	直螺纹连接套筒 Φ22	个	1960.41	1.77	3469.93	
34	镀锌铁丝 18#	kg	1307.312725	4.25	5556.08	
35	钢丝网	m2	103.18748	7.7	794.54	
36	钢丝网 综合	m2	10329.4065	7.7	79536.43	
37	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	139161.593524	0.482	67075.89	
38	碎石 综合	t	84.179616	117	9849.02	
39	非粘土烧结页岩多孔砖 190×90×90	千块	57.26218	619.5	35473.92	
40	非粘土烧结页岩多孔砖 190×190×90	千块	193.44951	1070.8	207145.74	
41	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	千块	1.2285	442.5	543.61	
42	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5	m3	96.53904	283	27320.55	
43	干混地面砂浆 DS M15.0	kg	190351.3018	0.34	64719.44	
44	干混地面砂浆 DS M20.0	kg	17444.0349	0.349	6087.97	
45	干混抹灰砂浆 DP M15.0	kg	1314326.88255	0.368	483672.29	
46	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	200153.4909	0.377	75457.87	
47	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	227419.269	0.32	72774.17	
48	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	3895.848	0.33	1285.63	
49	聚合物粘结砂浆	kg	6872.089248	1.632	11215.25	
50	抗裂抹面砂浆	kg	36163.424633	0.75	27122.57	
51	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	101.859884	6.64	676.35	
52	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	174.14481	6.64	1156.32	
53	轻钢骨架连通龙骨 Q-2	m	88.724874	7.915	702.26	
54	轻钢通贯骨连接件	个	177.691868	0.806	143.22	
55	轻型龙骨 U50	m2	38.3057	36.28	1389.73	
56	铝合金百叶窗 1.0厚	m2	58.448264	341	19930.86	
57	木质甲级防火门	m2	79.1109	343	27135.04	
58	木质乙级防火门	m2	197.4825	335	66156.64	
59	木质丙级防火门	m2	16.506	326	5380.96	
60	无机涂料	kg	435.054284	22.12	9623.4	
61	防霉无机涂料	kg	76.521172	24.12	1845.69	
62	石油沥青	kg	875.911818	4.217	3693.72	
63	弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm IGM	m2	7746.5003	25.66	198775.2	
64	聚合物水泥基复合防水涂料 JS Ⅰ型	kg	9103.270075	7.08	64451.15	
65	汽油 综合	kg	2107.662813	9.37	19748.8	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 461 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
66	界面剂	kg	415.28745	0.464	192.69	
67	耐碱玻璃纤维网格布	m2	6919.772565	1.3	8995.7	
68	聚苯乙烯泡沫板 B1δ170	m2	4772.2842	97.75	466490.78	
69	电	kW·h	104.712368	0.712	74.56	
70	水	m3	4626.501058	4.46	20634.19	
71	复合模板 综合	m2	10634.190432	42.48	451740.41	
72	木模板	m3	2.598546	1504	3908.21	
73	安全网	m2	7423.628265	6.64	49292.89	
74	钢脚手板	kg	1115.427711	4.835	5393.09	
75	脚手架钢管	kg	36797.55195	4.42	162645.18	
76	脚手架钢管底座	个	168.747721	5.804	979.41	
77	脚手架扣件	只	12696.663179	5.324	67597.03	
78	竹脚手片	m2	9531.072114	8.5	81014.11	
79	电焊条 E50系列	kg	2885.4462	6.81	19649.89	
80	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	13042.4679	12.39	161596.18	
81	松枋	m3	85.588113	1478	126499.23	
82	400X600X40成品复合盖板（永锦、永固、永航）	m2	351.278	150	52691.7	
83	不锈钢金属拉手，H=1200 管径38	把	86.86	119	10336.34	
84	断桥隔热铝合金地弹簧门 6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	195.419284	866	169233.1	
85	硅酸钙板 δ8	m2	168.5837	37.49	6320.2	
86	地锁（合和、国强五金、索耐尔）	把	86.86	98.21	8530.52	
87	铝合金断桥隔热推拉窗6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	2.48118	708	1756.68	
88	PE防水透气膜	m2	4490.893	10.45	46929.83	
89	钢管及配件来回运输、装卸费	t	648.76	94.34	61204.02	
90	ALC蒸压砂加气砼条板（杭加、开元、良浦）	m3	1609.82	1200	1931784	
91	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	708.59	800	566872	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 462 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
92	成品竣工牌，成品竣工牌，按900*600mm，1.5mm厚304不锈钢	块	1	800	800	
93	沉降观测点	个	11	28.3	311.3	
94	泵送商品混凝土 C30	m3	4623.15416	510	2357808.62	
95	泵送商品混凝土 C30/P6	m3	246.47245	510	125700.95	
96	泵送商品混凝土 C40	m3	308.8378	552	170478.47	
97	泵送防水商品混凝土 C30/P6	m3	47.6316	510	24292.12	
98	非泵送商品混凝土 C20细石	m3	232.786413	483	112435.84	
99	非泵送商品混凝土 C25	m3	286.1532	480	137353.54	
100	非泵送商品混凝土 C25细石	m3	4.06222	499	2027.05	
101	泵送商品混凝土 C35	m3	301.8183	538	162378.25	
102	泵送商品混凝土 C45	m3	250.3588	583	145959.18	
103	泵送商品混凝土 C50	m3	332.1183	603	200267.33	
104	预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg	m3	722.5749	2371	1713225.09	
105	预制楼梯 含钢量100kg	m3	98.8719	2350	232348.97	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：建筑-3#楼　　标段：　　第 463 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	4506.012873	149	671395.92	
2	汽油(机械)	kg	2472.163137	9.37	23164.17	
3	电(机械)	kW·h	511798.117587	0.712	364400.26	
4	安拆及场外运输费	元	21779.573361	1.02	22215.16	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 464 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程					1387967.72	86144.44	1141.27		
1	010401004009	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	595.06	511.7	304492.2	66587.21	969.95		
2	010401004010	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	53.52	649.12	34740.9	9146.57	88.31		
本页小计							339233.1	75733.78	1058.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 465 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001014	砌块墙	1、部位：非砌筑内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：综合 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	833.62	1200	1000344				
4	010402001015	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：150mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.32	457.65	1061.75	262.72	1.72		
本页小计							1001405.75	262.72	1.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 466 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001016	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	109.85	430.85	47328.87	10147.94	81.29		
		混凝土及钢筋混凝土工程					5453202.94	633302.89	33346.13		
6	010501006002	设备基础	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.65	550.31	1458.32	70.33	0.64		
7	010502001023	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C45 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	88.6	715	63349	8567.62	35.44		
本页小计							112136.19	18785.89	117.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 467 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010502001024	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	269.99	683.69	184589.46	26108.03	108		
9	010502001025	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	187.03	641.27	119936.73	18085.8	74.81		
10	010502002005	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	108.68	691.36	75137	17833.3	65.21		
11	010503002010	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	294.06	570.41	167734.76	11894.73	117.62		
本页小计							547397.95	73921.86	365.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 468 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010503002011	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	24.55	570.41	14003.57	993.05	9.82		
13	010503003008	异形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	31.31	570.41	17859.54	1266.49	12.52		
14	010503003009	异形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.62	570.41	924.06	65.53	0.65		
15	010503004005	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	27.11	630.69	17098.01	2984.81	16.27		
本页小计							49885.18	5309.88	39.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 469 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010503005005	过梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	13.71	630.69	8646.76	1509.47	8.23		
17	010504001020	直形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	43.17	585.21	25263.52	2394.64	17.27		
18	010504002005	弧形墙	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.67	585.21	1562.51	148.1	1.07		
19	010505003013	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	124.68	583.04	72693.43	5822.56	94.76		
本页小计							108166.22	9874.77	121.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 470 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	010505003014	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	13.75	583.04	8016.8	642.13	10.45		
21	010505003015	翻边	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	6.84	570.22	3900.3	415.26	5.2		
22	010505006004	栏板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	13.21	699.12	9235.38	1916.51	7.93		
23	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.18	625	737.5	92.21	0.7		
本页小计							21889.98	3066.11	24.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 471 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	010506001005	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	60.83	148.25	9018.05	1046.88	8.52		
25	Z010518006010	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装; 2、混凝土强度等级：C30; 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入; 4、支模高度4.2m; 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	242.67	2663.37	646320	48723.28	1220.63		
本页小计							655338.05	49770.16	1229.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 472 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	Z010518006011	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度4.65-4.95m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	116.63	2700.96	315012.96	26929.87	586.65		
27	Z010518017007	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1258.26	629.35	791885.93	94042.35	1421.83		
28	Z010518017008	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	192.6	629.35	121212.81	14394.92	217.64		
本页小计							1228111.7	135367.14	2226.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 473 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	Z010518012004	PC楼梯	1、预制混凝土楼梯安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土楼梯含钢量按100kg/m3计入；	m3	54.3	2738.72	148712.5	14429.14	13.58		
30	010515001102	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.173	5555.63	12072.38	1329.75	49.46		
31	010515001103	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	54.348	5285.33	287247.11	33257.72	1236.96		
32	010515001104	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.573	5095.61	18206.61	2186.46	81.32		
本页小计							466238.6	51203.07	1381.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 474 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	010515001105	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	44.783	5029.19	225222.22	23601.09	2856.71		
34	010515001106	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	9.964	5029.19	50110.85	5251.13	635.6		
35	010515001107	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.177	4956.42	65310.75	6944.41	840.56		
36	010515001108	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	12.508	4956.42	61994.9	6591.84	797.89		
本页小计							402638.72	42388.47	5130.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 475 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	010515001109	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	30.853	4722.23	145694.96	11170.95	1601.58		
38	010515001110	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	21.722	4722.23	102576.28	7864.88	1127.59		
39	010515001111	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.583	4722.23	2753.06	211.09	30.26		
40	010515001112	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	12.822	5055.84	64825.98	6757.32	817.92		
本页小计							315850.28	26004.24	3577.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 476 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	010515001113	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.928	5055.84	9747.66	1016.08	122.99		
42	010515001114	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	5.952	4983.07	29659.23	3136.76	379.68		
43	010515001115	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.782	4983.07	13862.9	1466.14	177.46		
44	010515001116	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	29.372	4748.88	139484.1	10634.72	1524.7		
本页小计							192753.89	16253.7	2204.83		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 477 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	010515001117	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级 直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	50.727	4748.88	240896.44	18366.72	2633.24		
46	010515001118	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400E级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	78.235	4748.88	371528.63	28326.55	4061.18		
47	010515001119	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.779	6371.54	55935.75	10688.26	484.95		
48	010515001120	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	45.21	6101.24	275837.06	55042.27	2497.4		
本页小计							944197.88	112423.8	9676.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 478 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	010515001121	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	49.123	5911.52	290391.6	59806.27	2713.55		
50	010515001122	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	10.418	5162.64	53784.38	7289.47	273.06		
51	010515003006	钢筋网片	1、钢筋种类:钢筋网片HPB300级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.912	5886.49	17141.46	2555.6	465.98		
52	010515001123	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋HPB300级 直径6mm以内 2、钢筋类型及型号：HPB300以内 直径6mm以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	2.738	6877.32	18830.1	4974.7	149.63		
本页小计							380147.54	74626.04	3602.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 479 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	Z010515011020	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	176	6.32	1112.32	696.96	174.24		
54	Z010515011021	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1472	7.56	11128.32	6888.96	1707.52		
55	Z010515011022	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ22以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	2637	9.43	24866.91	11787.39	1292.13		
56	Z010515011023	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	1137	10.15	11540.55	5082.39	557.13		
57	010515002004	预制构件钢筋	1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	6.193	4381	27131.53				
		门窗工程					203593.31	18898.64			
本页小计							75779.63	24455.7	3731.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 480 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	010801004053	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲0621 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、单开执手锁2把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	637.65	1275.3	162.26			
59	010801004054	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1123 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1130.59	1130.59	124.27			
本页小计							2405.89	286.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 481 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	010801004055	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1221 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器42个、双开执手锁21把、顺位器21个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	21	1269.07	26650.47	3538.92			
61	010801004056	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1515 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、双开执手锁2把、顺位器2个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1164.28	2328.56	318.7			
本页小计							28979.03	3857.62			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 482 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	010801004057	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1523 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器6个、双开执手锁3把、顺位器3个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	1630.06	4890.18	600.36			
63	010801004058	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙0621 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器7个、单开执手锁7把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	7	627.74	4394.18	567.91			
本页小计							9284.36	1168.27			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 483 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010801004059	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙0923 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	935.78	935.78	108.65			
65	010801004060	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1023 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器7个、单开执手锁7把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	7	1023.24	7162.68	815.22			
本页小计							8098.46	923.87			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 484 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	010801004061	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1123 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、单开执手锁4把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	1110.71	4442.84	497.08			
67	010801004062	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1223 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器54个、双开执手锁27把、顺位器27个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	27	1340.54	36194.58	4770.36			
本页小计							40637.42	5267.44			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 485 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	010801004063	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1323 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、双开执手锁1把、顺位器1个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1428	1428	184.49			
69	010801004064	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1523 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器22个、双开执手锁11把、顺位器11个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	11	1602.95	17632.45	2201.32			
本页小计							19060.45	2385.81			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 486 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	010802001005	金属（塑钢）门	1、断桥隔热铝合金地弹簧门 2、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、铝型材：断桥隔热铝合金骨架（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等），室内主要幕墙用铝合金型材采用粉末喷涂(最小局部膜厚大于等于40μm)，室外可视面采用氟碳喷涂处理、其他不可见部位进行阳极氧化处理,铝合金门窗型材粉末喷涂处理(具体详见铝合金型材表)。各项性能指标应符合《铝合金建筑型材》 GB5237 和《铝及铝合金加工产品化学成份》GB/T3190的 有关规定,保证装饰表面的耐候性能， 与结构胶接触部位采用阳极氧化,氧化膜厚度不低于AA15级,加工精度均符合高精级。铝合	m2	44.25	1196.2	52931.85	3548.41			
本页小计							52931.85	3548.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 487 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			金表面光洁,色泽一致,不易剥落,易清洁,耐久性好。外露部分表面采用氟碳喷涂处理,平均膜厚大于等于40μm,最小局部膜厚大于等于34μm(三涂),保证装饰表面的耐候性能,颜色送样后由业主确定 4、五金件：含重型地弹簧、不锈钢拉手、地锁等所有配件各20套 5、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 6、具体做法详见幕施大样图，型材表等 7、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述							
本页小计							52931.85	3548.41			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 488 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥隔热铝合金推拉窗 2、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6.84	782.01	5348.95	136.87			
72	010807003005	金属百叶窗	1、防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	79.7	462.32	36846.9	1323.82			
		屋面及防水工程					216080.34	35785.46	221.12		
73	010902003014	屋面刚性层	屋面1： 1、50厚C20细石混凝土，内配φ6@150双向（另计），设分隔缝不大于6mx6m(钢筋分缝处断开)，缝宽20mm，内嵌防水油膏 2、无纺布隔离层	m2	847.41	56.65	48005.78	13058.59	127.11		
本页小计							90201.63	14519.28	127.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 489 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	010902003015	屋面刚性层	屋面2： 1、面层详环艺设计(仅上人屋面设) 2、50厚C20细石混凝土，内配φ6@150双向（另计），设分隔缝不大于6mx6m(钢筋分缝处断开)，缝宽20mm，内嵌防水油膏 3、无纺布隔离层 4、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	209.86	79.98	16784.6	5093.3	75.55		
75	010902003016	屋面刚性层	屋面3： 1、20厚干混地面砂浆DS20.0保护层 2、无纺布隔离层 3、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	10.51	57.35	602.75	216.93	4.41		
76	010902003017	屋面刚性层	天沟1：保温檐沟 1、20厚干混地面砂浆DSM20.0保护层 2、15厚干混地面砂浆DSM15.0找平层	m2	37.96	46.45	1763.24	705.68	14.05		
本页小计							19150.59	6015.91	94.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 490 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	010902001011	屋面卷材防水	屋面1、2、3、天沟： 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	m2	1354.47	38.72	52445.08	4442.66			
78	010902001012	屋面卷材防水	屋面1、2、3、天沟： 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材附加层	m2	232.97	34.05	7932.63	654.65			
79	010902002005	屋面涂膜防水	屋面1、2、3、天沟： 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	1354.47	33.08	44805.87	4672.92			
80	010904002010	楼（地）面涂膜防水	1层夹层： 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	54.58	33.08	1805.51	188.3			
81	010904002011	楼（地）面涂膜防水	地面7：防滑地砖(防水) 1、1.5厚JS防水涂料，墙面无防水的要求上翻300	m2	355.3	27.37	9724.56	1399.88			
82	010903002008	墙面涂膜防水	内4：瓷砖墙面(防水) 1、1.5厚JS防水涂料 2、JS防水涂料按3m高计入	m2	1055.73	30.51	32210.32	5352.55			
		保温、隔热、防腐工程					198547.05	24536.38	254.39		
本页小计							148923.97	16710.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 491 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	011001001015	保温隔热屋面	屋面1： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	847.41	108.87	92257.53	4482.8	8.47		
84	011001001016	保温隔热屋面	屋面2： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	209.86	108.87	22847.46	1110.16	2.1		
85	011001001017	保温隔热屋面	屋面2： 1、泡沫混凝土找坡(最薄20)，找坡2%，平均厚96	m2	209.86	32.85	6893.9	1741.84	243.44		
86	011001001018	保温隔热屋面	天沟1： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	37.96	108.87	4132.71	200.81	0.38		
87	011001003011	保温隔热墙面	幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填45厚憎水复合岩棉板（密度101-120kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	1375.95	49.3	67834.34	15864.7			
本页小计							193965.94	23400.31	254.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 492 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	011001003012	保温隔热墙面	弧形幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填45厚憎水复合岩棉板（密度101-120 kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	87.66	52.26	4581.11	1136.07			
		楼地面装饰工程					42975.21	9851.32	110.83		
89	011101001010	水泥砂浆楼地面	地面2：水泥砂浆地面 1、12厚干混地面砂浆DS20.0面层抹光 2、8厚干混地面砂浆DS20.0打底 3、纯水泥浆结合层一道	m2	93.89	26.14	2454.28	970.82	19.72		
90	011101003012	细石混凝土楼地面	地面3：细石混凝土地面11 1、撒干拌1:2水泥砂，表面压光 2、30厚C25细石混凝土(随捣随抹平，面层压光)，水泥干燥28天以上 3、纯水泥浆一道	m2	46.73	40.84	1908.45	844.41	2.34		
本页小计							8943.84	2951.3	22.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 493 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	011101001011	水泥砂浆楼地面	地面7：防滑地砖（仅计找平） 3、干混地面砂浆DS15.0找坡找平层(最薄15)	m2	355.3	19.18	6814.65	2838.85	56.85		
92	011104004002	防静电活动地板	地面8：防静电架空地板 1、250高成品防静电架空地板（木质防静电地板） 2、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	140.56	213.84	30057.35	4467	29.52		
93	011105003002	块料踢脚线	踢1：地砖踢脚 1、10厚120高地砖面层 2、8厚1:0.2:2(水泥：石膏：砂)混合砂浆结合层 3、10厚1:3水泥砂浆底，扫毛	m2	7.97	170.77	1361.04	507.21	0.88		
94	011105001005	水泥砂浆踢脚线	踢2：水泥踢脚 1、120高12厚1:2水泥砂浆面层，压实赶光 2、15厚1:3水泥砂浆底，扫毛	m2	5.86	64.75	379.44	223.03	1.52		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					989759.57	475949.02	5741.61		
本页小计							38612.48	8036.09	88.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 494 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	010607005009	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2118.84	13.79	29218.8	9555.97			
96	010607005010	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料墙体连接处均设置500mm宽钢丝网片一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3159.54	13.79	43570.06	14249.53			
97	011201001040	墙面一般抹灰	外墙1：幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	1375.95	54.95	75608.45	40934.51	343.99		
98	011201001041	墙面一般抹灰	外墙1：弧形幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	87.66	60.02	5261.35	2926.09	21.92		
本页小计							153658.66	67666.1	365.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 495 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	011201001042	墙面一般抹灰	外墙2：真石漆外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、专用界面剂甩毛	m2	920.32	29.99	27600.4	16013.57	64.42		
100	011201001043	墙面一般抹灰	外墙2：弧形真石漆外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、专用界面剂甩毛	m2	100	32.8	3280	1938	7		
101	011201001044	墙面一般抹灰	墙面2：内墙无机涂料 1、17厚石膏砂浆底(挂耐碱网格布)	m2	517.48	39.34	20357.66	10608.34	103.5		
102	011202001004	柱、梁面一般抹灰	柱面2：内墙无机涂料 1、17厚石膏砂浆底(挂耐碱网格布)	m2	14.71	47.21	694.46	398.49	2.94		
103	011201001045	墙面一般抹灰	墙面4：瓷砖（仅计找平） 3、10厚干混抹灰砂浆DP15.0打底	m2	1527.82	20.23	30907.8	17004.64	168.06		
104	011201001046	墙面一般抹灰	墙面5：水泥砂浆 1、12厚干混抹灰砂浆DP20.0，随砌随抹平	m2	4855.11	17.69	85886.9	37821.31	631.16		
105	011201001047	墙面一般抹灰	墙面7：细拉毛墙面 1、按15+5厚普通抹灰收光，抹灰面强度达到后细拉毛处理	m2	15067.66	43.98	662675.69	322146.57	4369.62		
本页小计							831402.91	405930.92	5346.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 496 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	011201001048	墙面一般抹灰	墙面7：弧形细拉毛墙面 1、按15+5厚普通抹灰收光，抹灰面强度达到后细拉毛处理	m2	100	46.98	4698	2352	29		
		天棚工程					26869.57	9675.2	74.14		
107	011301001011	天棚抹灰	天棚1：无机涂料 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	62.35	27.74	1729.59	859.18	11.22		
108	011301001012	天棚抹灰	天棚2：防霉涂料 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	244.58	27.74	6784.65	3370.31	44.02		
109	011301001013	天棚抹灰	天棚3：成品腻子 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	104.98	27.74	2912.15	1446.62	18.9		
110	011302001005	吊顶天棚	天棚4：矿棉板 1、矿棉板 2、U50型轻钢龙骨(间距不大于1200)	m2	142.57	108.32	15443.18	3999.09			
		油漆、涂料、裱糊工程					130824.5	49554.91			
111	011407001011	墙面喷刷涂料	外墙2：真石漆外墙 1、真石漆外墙涂料 2、柔性外墙耐水腻子两遍	m2	1020.32	95.97	97920.11	30640.21			
本页小计							129487.68	42667.41	103.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 497 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
112	011407001012	墙面喷刷涂料	内2：内墙无机涂料 1、内墙无机涂料二度，耐火等级A级 2、3厚成品腻子批平	m2	532.19	36.83	19600.56	11223.89			
113	011407002011	天棚喷刷涂料	天棚1：无机涂料 1、内墙无机涂料二度，耐火等级A级 2、2~3厚腻子批平	m2	62.35	30.56	1905.42	1058.7			
114	011407002012	天棚喷刷涂料	天棚2：防霉涂料 1、防霉涂料二度 2、2~3厚腻子批平	m2	244.58	37.41	9149.74	5158.19			
115	011407002013	天棚喷刷涂料	天棚3：成品腻子 1、2~3厚腻子批平	m2	104.98	21.42	2248.67	1473.92			
		其他装饰工程					50174.71	378.84	15.56		
本页小计							32904.39	18914.7			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 498 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
116	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃） 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点 4、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m	53.07	800	42456				
117	010512008006	沟盖板、井盖板、井圈	1、400X600X40复合盖板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	37.96	177.79	6748.91	378.84	15.56		
118	01B019	沉降观测点	1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	28.3	169.8				
119	01B020	成品竣工牌	1、成品竣工牌，按900*600mm，1.5mm厚304不锈钢 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
本页小计							50174.71	378.84	15.56		
合　计							8699994.92	1344077.1	40905.05		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 499 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					590807.82	293009.95	23164.18		
1	011701001013	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	9952.09	43.23	430228.85	189288.75	17714.72		
2	011701001014	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层高9.7m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	291.64	56.03	16340.59	7439.74	688.27		
本页小计							446569.44	196728.49	18402.99		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 500 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011701006010	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	9454.49	13.21	124893.81	84144.96	4065.43		
4	Z011701009004	电梯井脚手架	1、单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度60m以内 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	座	3	6448.19	19344.57	12136.5	695.76		
		混凝土模板及支架（撑）					2183294.94	1229767.43	8767.95		
5	011702001004	基础	1、构件类型：设备基础 2、模板类型：复合木模	m2	5.04	53.12	267.72	138.95	4.99		
6	011702002005	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	2748.1	73.17	201078.48	103520.93	192.37		
本页小计							345584.58	199941.34	4958.55		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 501 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	011702003005	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1165.21	60.35	70320.42	34839.78	81.56		
8	011702006005	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	9800.28	65.98	646622.47	347713.93	686.02		
9	011702010005	弧形、拱形梁	1、构件类型：弧形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	356.23	98.77	35184.84	21836.9	24.94		
10	011702008005	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	279.44	80.44	22478.15	12178	19.56		
11	011702009005	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	210.63	80.44	16943.08	9179.26	14.74		
12	011702016011	平板	1、构件类型：平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	992.4	42.13	41809.81	20691.54	59.54		
本页小计							833358.77	446439.41	886.36		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 502 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	011702016012	平板	1、构件类型：叠合楼板安装所需模板，清单工程量按叠合楼板面积乘以0.65系数计算 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	4165.49	42.13	175492.09	86850.47	249.93		
14	011702016013	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	96.42	42.13	4062.17	2010.36	5.79		
15	011702020006	其他板	1、构件类型：弧形板增加费 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	213.42	19.82	4229.98	2354.02			
16	011702011006	直形墙	1、构件类型：直形墙 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	541.78	55.6	30122.97	15153.59	37.92		
17	011702012004	弧形墙	1、构件类型：弧形墙 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、	m2	36.26	73.39	2661.12	1491.01	2.54		
本页小计							216568.33	107859.45	296.18		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 503 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	011702024006	楼梯	1、构件类型：直形楼梯 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	60.83	197.18	11994.46	7648.76	8.52		
19	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	1、构件类型：雨篷 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	9.3	144.56	1344.41	880.62	1.3		
20	011702021007	栏板	1、构件类型：直形栏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	112.78	66.57	7507.76	4180.75	7.89		
21	011702021008	栏板	1、构件类型：弧形栏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	17	88.24	1500.08	866.32	1.53		
22	Z011702035010	一般支撑架	1、结构层高：5m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	43651.56	17.33	756481.53	476675.04	6111.22		
本页小计							778828.24	490251.49	6130.46		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 504 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	Z011702035011	超危支撑架	1、结构层高：9.7m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	4657.75	32.89	153193.4	81557.2	1257.59		
		垂直运输					729317.39		576720.56		
24	011703001028	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层高4.2m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	6857.13	68.83	471976.26		373233.59		
25	011703001029	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层高4.6m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	168.29	71.63	12054.61		9531.95		
本页小计							637224.27	81557.2	384023.13		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 505 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	011703001030	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层高4.75m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2047.69	72.69	148846.59		117701.22		
27	011703001031	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层高4.95m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	878.98	74.09	65123.63		51490.65		
28	011703001032	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高50m以内 层高9.7m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	291.64	107.38	31316.3		24763.15		
		超高施工增加					251100.05	144130.54	37046.15		
29	011704001025	超高施工增加	1、超高人工降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内	项	1	179226.22	179226.22	144130.54			
本页小计							424512.74	144130.54	193955.02		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 506 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	011704001026	超高施工增加	1、超高机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内	项	1	3524.58	3524.58		2779.09		
31	011704001027	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：4.2m以内	m2	6857.13	6.63	45462.77		22697.1		
32	011704001028	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：4.6m以内	m2	168.29	6.67	1122.49		563.77		
33	011704001029	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：4.75m以内	m2	2047.69	6.7	13719.52		6900.72		
34	011704001030	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：4.95m以内	m2	878.98	6.72	5906.75		2979.74		
本页小计							69736.11		35920.42		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 507 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	011704001031	超高施工增加	1、超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高50m以内 3、实际层高：9.7m以内	m2	291.64	7.33	2137.72		1125.73		
本页小计							2137.72		1125.73		
合　计							3754520.2	1666907.92	645698.84		

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 508 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		砌筑工程									
1	010401004009	多孔砖墙	m3	595.06	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	304492
	4-24 换	混凝土多孔砖 墙厚190　换为【非粘土烧结页岩多孔砖190×190×90】	m3	595.06	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	304492
2	010401004010	多孔砖墙	m3	53.52	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	34741
	4-43	非粘土烧结多孔砖 墙厚90厚	m3	53.52	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	34741
3	010402001014	砌块墙	m3	833.62		1200				1200	1000344
	补	ALC蒸压砂加气砼条板	m3	833.62		1200				1200	1000344
4	010402001015	砌块墙	m3	2.32	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	1062
	4-60 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆	m3	2.32	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	1062
5	010402001016	砌块墙	m3	109.85	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	47329
	4-62 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆	m3	109.85	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	47329
		混凝土及钢筋混凝土工程									
6	010501006002	设备基础	m3	2.65	26.54	516.89	0.24	4.48	2.16	550.31	1458
	5-3	现浇混凝土 基础混凝土	m3	2.65	26.54	516.89	0.24	4.48	2.16	550.31	1458
7	010502001023	矩形柱	m3	88.6	96.7	593.82	0.4	16.24	7.84	715	63349
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱　换为【泵送商品混凝土C45】	m3	88.6	96.7	593.82	0.4	16.24	7.84	715	63349
8	010502001024	矩形柱	m3	269.99	96.7	562.51	0.4	16.24	7.84	683.69	184589

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 509 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C40】	m3	269.99	96.7	562.51	0.4	16.24	7.84	683.69	184589
9	010502001025	矩形柱	m3	187.03	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	119937
	5-6	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱	m3	187.03	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	119937
10	010502002005	构造柱	m3	108.68	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	75137
	5-7	现浇混凝土 构造柱	m3	108.68	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	75137
11	010503002010	矩形梁	m3	294.06	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	167735
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁	m3	294.06	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	167735
12	010503002011	矩形梁	m3	24.55	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	14004
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	24.55	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	14004
13	010503003008	异形梁	m3	31.31	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	17860
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁	m3	31.31	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	17860
14	010503003009	异形梁	m3	1.62	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	924
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	1.62	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	924
15	010503004005	圈梁	m3	27.11	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	17098
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	27.11	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	17098

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 510 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
16	010503005005	过梁	m3	13.71	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	8647
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	13.71	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	8647
17	010504001020	直形墙	m3	43.17	55.47	515.47	0.4	9.35	4.52	585.21	25264
	5-14	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上	m3	43.17	55.47	515.47	0.4	9.35	4.52	585.21	25264
18	010504002005	弧形墙	m3	2.67	55.47	515.47	0.4	9.35	4.52	585.21	1563
	5-14	现浇混凝土 直形、弧形墙墙厚10cm以上	m3	2.67	55.47	515.47	0.4	9.35	4.52	585.21	1563
19	010505003013	平板	m3	124.68	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	72693
	5-16	现浇混凝土 平板	m3	124.68	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	72693
20	010505003014	平板	m3	13.75	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	8017
	5-16 换	现浇混凝土 平板　换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	13.75	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	8017
21	010505003015	翻边	m3	6.84	60.71	493.49	0.76	10.29	4.97	570.22	3900
	5-16 换	现浇混凝土 平板　换为【非泵送商品混凝土 C25】	m3	6.84	60.71	493.49	0.76	10.29	4.97	570.22	3900
22	010505006004	栏板	m3	13.21	145.08	517.3	0.6	24.37	11.77	699.12	9235
	5-20	现浇混凝土 栏板	m3	13.21	145.08	517.3	0.6	24.37	11.77	699.12	9235
23	010505008003	雨篷、悬挑板、阳台板	m3	1.18	78.14	526.74	0.59	13.17	6.36	625	738
	5-22	现浇混凝土 雨篷	m3	1.18	78.14	526.74	0.59	13.17	6.36	625	738
24	010506001005	直形楼梯	m2	60.83	17.21	126.6	0.14	2.9	1.4	148.25	9018
	5-24	现浇混凝土 楼梯直形	m2	60.83	17.21	126.6	0.14	2.9	1.4	148.25	9018
25	Z010518006010	PC叠合楼板	m3	242.67	200.78	2406.29	5.03	34.57	16.7	2663.37	646320

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 511 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的 构件安装支撑高度(m):4.2	m3	242.67	200.78	2406.29	5.03	34.57	16.7	2663.37	646320
26	Z010518006011	PC叠合楼板	m3	116.63	230.9	2406.29	5.03	39.61	19.13	2700.96	315013
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的 构件安装支撑高度(m):4.95	m3	116.63	230.9	2406.29	5.03	39.61	19.13	2700.96	315013
27	Z010518017007	叠合梁、板后浇混凝土	m3	1258.26	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	791886
	5-231	后浇混凝土浇捣 叠合梁、板	m3	1258.26	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	791886
28	Z010518017008	叠合梁、板后浇混凝土	m3	192.6	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	121213
	5-231 换	后浇混凝土浇捣 叠合梁、板 换为【泵送商品混凝土C30/P6】	m3	192.6	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	121213
29	Z010518012004	PC楼梯	m3	54.3	265.73	2406.78	0.25	44.48	21.48	2738.72	148713
	5-208 换	装配式混凝土构件 直行梯段 简支	m3	54.3	265.73	2406.78	0.25	44.48	21.48	2738.72	148713
30	010515001102	现浇构件钢筋	t	2.173	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	12072

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 512 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ6】	t	2.173	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	12072
31	010515001103	现浇构件钢筋	t	54.348	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	287247
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ8】	t	54.348	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	287247
32	010515001104	现浇构件钢筋	t	3.573	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	18207
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	3.573	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	18207
33	010515001105	现浇构件钢筋	t	44.783	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	225222
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ12】	t	44.783	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	225222
34	010515001106	现浇构件钢筋	t	9.964	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	50111
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ14】	t	9.964	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	50111
35	010515001107	现浇构件钢筋	t	13.177	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	65311
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ16】	t	13.177	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	65311
36	010515001108	现浇构件钢筋	t	12.508	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	61995
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内	t	12.508	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	61995
37	010515001109	现浇构件钢筋	t	30.853	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	145695

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 513 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ20】	t	30.853	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	145695
38	010515001110	现浇构件钢筋	t	21.722	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	102576
	5-40 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ22】	t	21.722	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	102576
39	010515001111	现浇构件钢筋	t	0.583	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	2753
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内	t	0.583	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	2753
40	010515001112	现浇构件钢筋	t	12.822	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	64826
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400E Φ12】	t	12.822	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	64826
41	010515001113	现浇构件钢筋	t	1.928	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	9748
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400E Φ14】	t	1.928	527.01	4315.9	63.79	100.57	48.57	5055.84	9748
42	010515001114	现浇构件钢筋	t	5.952	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	29659
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400E Φ16】	t	5.952	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	29659
43	010515001115	现浇构件钢筋	t	2.782	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	13863
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400E Φ18】	t	2.782	527.01	4243.13	63.79	100.57	48.57	4983.07	13863

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 514 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
44	010515001116	现浇构件钢筋	t	29.372	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	139484
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ20】	t	29.372	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	139484
45	010515001117	现浇构件钢筋	t	50.727	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	240896
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ22】	t	50.727	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	240896
46	010515001118	现浇构件钢筋	t	78.235	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	371529
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Eφ25】	t	78.235	362.07	4230.1	51.91	70.67	34.13	4748.88	371529
47	010515001119	现浇构件钢筋	t	8.779	1217.48	4781.58	55.24	213.93	103.31	6371.54	55936
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 φ6】	t	8.779	1217.48	4781.58	55.24	213.93	103.31	6371.54	55936
48	010515001120	现浇构件钢筋	t	45.21	1217.48	4511.28	55.24	213.93	103.31	6101.24	275837
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 φ8】	t	45.21	1217.48	4511.28	55.24	213.93	103.31	6101.24	275837
49	010515001121	现浇构件钢筋	t	49.123	1217.48	4321.56	55.24	213.93	103.31	5911.52	290392
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	49.123	1217.48	4321.56	55.24	213.93	103.31	5911.52	290392
50	010515001122	现浇构件钢筋	t	10.418	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	53784
	5-49	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内	t	10.418	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	53784

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 515 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	010515003006	钢筋网片	t	2.912	877.61	4584.53	160.02	178.25	86.08	5886.49	17141
	5-52 换	钢筋网片　换为【热轧光圆钢筋HPB300 Φ6】	t	2.912	877.61	4584.53	160.02	178.25	86.08	5886.49	17141
52	010515001123	现浇构件钢筋	t	2.738	1816.91	4540.02	54.65	314.07	151.67	6877.32	18830
	5-53	砌体内加固钢筋	t	2.738	1816.91	4540.02	54.65	314.07	151.67	6877.32	18830
53	Z010515011020	钢筋连接	个	176	3.96	0.11	0.99	0.85	0.41	6.32	1112
	5-73	电渣压力焊接 直径18mm以内	个	176	3.96	0.11	0.99	0.85	0.41	6.32	1112
54	Z010515011021	钢筋连接	个	1472	4.68	0.22	1.16	1.01	0.49	7.56	11128
	5-74	电渣压力焊接 直径32mm以内	个	1472	4.68	0.22	1.16	1.01	0.49	7.56	11128
55	Z010515011022	钢筋连接	个	2637	4.47	3.22	0.49	0.84	0.41	9.43	24867
	5-79 换	直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内)　换为【直螺纹连接套筒Φ22】	个	2637	4.47	3.22	0.49	0.84	0.41	9.43	24867
56	Z010515011023	钢筋连接	个	1137	4.47	3.94	0.49	0.84	0.41	10.15	11541
	5-79	直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内)	个	1137	4.47	3.94	0.49	0.84	0.41	10.15	11541
57	010515002004	预制构件钢筋	t	6.193		4381				4381	27132
	0101120067@2	热轧带肋钢筋	t	6.193		4381				4381	27132
		门窗工程									
58	010801004053	木质防火门	樘	2	81.13	536.4		13.57	6.55	637.65	1275
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	2	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	139

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 516 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	2.52	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	978
59	010801004054	木质防火门	樘	1	124.27	975.51		20.78	10.03	1130.59	1131
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	2.53	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	982
60	010801004055	木质防火门	樘	21	168.52	1058.78		28.17	13.6	1269.07	26650
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	42	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	3318
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	21	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	868
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	21	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	1923
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	52.92	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	20541
61	010801004056	木质防火门	樘	2	159.35	965.42		26.64	12.87	1164.28	2329
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	4	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	316
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	2	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	83
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	2	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	183
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	4.5	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	1747
62	010801004057	木质防火门	樘	3	200.12	1380.33		33.46	16.15	1630.06	4890
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	6	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	474
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	3	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	124

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 517 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	3	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	275
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	10.35	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	4017
63	010801004058	木质防火门	樘	7	81.13	526.49		13.57	6.55	627.74	4394
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	7	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	553
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	7	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	487
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	8.82	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	3354
64	010801004059	木质防火门	樘	1	108.65	800.19		18.17	8.77	935.78	936
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	2.07	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	787
65	010801004060	木质防火门	樘	7	116.46	877.91		19.47	9.4	1023.24	7163
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	7	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	553
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	7	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	487
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	16.1	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	6123
66	010801004061	木质防火门	樘	4	124.27	955.63		20.78	10.03	1110.71	4443
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	4	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	316
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	4	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	278
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	10.12	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	3849

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 518 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
67	010801004062	木质防火门	樘	27	176.68	1120.06		29.54	14.26	1340.54	36195
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	54	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	4267
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	27	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	1116
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	27	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	2473
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	74.52	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	28339
68	010801004063	木质防火门	樘	1	184.49	1197.78		30.84	14.89	1428	1428
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	1	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	41
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	1	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	92
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	2.99	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	1137
69	010801004064	木质防火门	樘	11	200.12	1353.22		33.46	16.15	1602.95	17632
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	22	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	1738
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	11	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	455
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	11	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	1007
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	37.95	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	14432
70	010802001005	金属（塑钢）门	m2	44.25	80.19	1096.12		13.41	6.48	1196.2	52932

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 519 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-42 换	普通铝合金门安装 地弹门 换为【断桥隔热铝合金地弹簧门6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）】	m2	44.25	50.04	858.19		8.37	4.04	920.64	40738
	8-168 换	门特殊五金 管子拉手	把	20	7.71	120.19		1.29	0.62	129.81	2596
	8-173 换	门特殊五金 自由门 地弹簧 换为【重型地弹簧】	个	20	38.2	307.04		6.39	3.09	354.72	7094
	8-179 换	门特殊五金 地锁	个	20	20.79	99.19		3.48	1.68	125.14	2503
71	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	m2	6.84	20.01	757.03		3.35	1.62	782.01	5349
	8-110 换	隔热断桥铝合金 推拉窗	m2	6.84	20.01	757.03		3.35	1.62	782.01	5349
72	010807003005	金属百叶窗	m2	79.7	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	36847
	8-114	普通铝合金百叶窗 安装	m2	79.7	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	36847
		屋面及防水工程									
73	010902003014	屋面刚性层	m2	847.41	15.41	37.22	0.15	2.61	1.26	56.65	48006
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	847.41	12.76	31.19	0.15	2.16	1.04	47.3	40082
	9-117	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	282.47	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	2200
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	847.41	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	5720
74	010902003015	屋面刚性层	m2	209.86	24.27	49.23	0.36	4.13	1.99	79.98	16785

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 520 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	209.86	12.76	31.19	0.15	2.16	1.04	47.3	9926
	9-117	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	69.95	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	545
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	209.86	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	1417
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	209.86	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	4896
75	010902003016	屋面刚性层	m2	10.51	20.64	31.06	0.42	3.53	1.7	57.35	603
	9-5 换	刚性屋面 水泥砂浆保护层 厚度20mm 换为【干混地面砂浆DS M20.0】	m2	10.51	10.6	13.78	0.21	1.81	0.87	27.27	287
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	10.51	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	71
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	10.51	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	245
76	010902003017	屋面刚性层	m2	37.96	18.59	22.79	0.37	3.17	1.53	46.45	1763
	9-5 换	刚性屋面 水泥砂浆保护层 厚度20mm 换为【干混地面砂浆DS M20.0】	m2	37.96	10.6	13.78	0.21	1.81	0.87	27.27	1035

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 521 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】	m2	37.96	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	728
77	010902001011	屋面卷材防水	m2	1354.47	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	52445
	9-47	改性沥青卷材热熔法 一层 平面	m2	1354.47	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	52445
78	010902001012	屋面卷材防水	m2	232.97	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	7933
	9-49	改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面	m2	232.97	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	7933
79	010902002005	屋面涂膜防水	m2	1354.47	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	44806
	9-92	非固化橡胶沥青 厚度2.0mm	m2	1354.47	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	44806
80	010904002010	楼（地）面涂膜防水	m2	54.58	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	1806
	9-92	非固化橡胶沥青 厚度2.0mm	m2	54.58	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	1806
81	010904002011	楼（地）面涂膜防水	m2	355.3	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	9725
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面 实际厚度(mm):1.5	m2	355.3	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	9725
82	010903002008	墙面涂膜防水	m2	1055.73	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	32210
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面 实际厚度(mm):1.5	m2	1055.73	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	32210
		保温、隔热、防腐工程									
83	011001001015	保温隔热屋面	m2	847.41	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	92258

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 522 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm 换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	847.41	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	92258
84	011001001016	保温隔热屋面	m2	209.86	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	22847
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm 换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	209.86	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	22847
85	011001001017	保温隔热屋面	m2	209.86	8.3	21.02	1.16	1.6	0.77	32.85	6894
	10-44	屋面保温隔热 泡沫混凝土	m3	20.14656	86.42	218.96	12.11	16.62	8.02	342.13	6893
86	011001001018	保温隔热屋面	m2	37.96	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	4133
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm 换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	37.96	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	4133
87	011001003011	保温隔热墙面	m2	1375.95	11.53	34.91		1.93	0.93	49.3	67834
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度45mm 换为【岩棉板密度101-120kg/m3】	m2	1375.95	9.54	23.41		1.6	0.77	35.32	48599
	9-98 换	干铺油毡一层 坡度＞45% 换为【PE防水透气膜】	m2	1375.95	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	19236
88	011001003012	保温隔热墙面	m2	87.66	12.96	36.08		2.17	1.05	52.26	4581
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度45mm 换为【岩棉板密度101-120kg/m3】 弧形墙、柱、梁	m2	87.66	10.97	24.58		1.84	0.89	38.28	3356
	9-98 换	干铺油毡一层 坡度＞45% 换为【PE防水透气膜】	m2	87.66	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	1225

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 523 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		楼地面装饰工程									
89	011101001010	水泥砂浆楼地面	m2	93.89	10.34	12.97	0.21	1.77	0.85	26.14	2454
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	m2	93.89	8.86	12.32	0.21	1.52	0.73	23.64	2220
	11-4	素水泥浆一道	m2	93.89	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	235
90	011101003012	细石混凝土楼地面	m2	46.73	18.07	18.23	0.05	3.03	1.46	40.84	1908
	11-5 换	细石混凝土找平层 30mm厚 换为【非泵送商品混凝土C25 细石】	m2	46.73	13.12	15.4	0.03	2.2	1.06	31.81	1486
	11-7	混凝土面上干混砂浆 随捣随抹	m2	46.73	3.47	2.18	0.02	0.58	0.28	6.53	305
	11-4	素水泥浆一道	m2	46.73	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	117
91	011101001011	水泥砂浆楼地面	m2	355.3	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	6815
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	355.3	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	6815
92	011104004002	防静电活动地板	m2	140.56	31.78	173.92	0.21	5.35	2.58	213.84	30057
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	140.56	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	3279
	11-94	防静电活动地板安装	m2	140.56	22.92	161.91		3.83	1.85	190.51	26778
93	011105003002	块料踢脚线	m2	7.97	63.64	91.21	0.11	10.66	5.15	170.77	1361

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 524 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-97 换	踢脚线 陶瓷地面砖 干混砂浆铺贴 换为【600X600X10厚高级地砖】	m2	7.97	63.64	91.21	0.11	10.66	5.15	170.77	1361
94	011105001005	水泥砂浆踢脚线	m2	5.86	38.06	16.92	0.26	6.41	3.1	64.75	379
	11-95 换	踢脚线 干混砂浆	m2	5.86	38.06	16.92	0.26	6.41	3.1	64.75	379
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
95	010607005009	砌块墙钢丝网加固	m2	2118.84	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	29219
	12-8	挂钢丝网	m2	2118.84	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	29219
96	010607005010	砌块墙钢丝网加固	m2	3159.54	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	43570
	12-8	挂钢丝网	m2	3159.54	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	43570
97	011201001040	墙面一般抹灰	m2	1375.95	29.75	17.51	0.25	5.02	2.42	54.95	75608
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	1375.95	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	32252
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15	m2	1375.95	16.53	10.65	0.18	2.8	1.35	31.51	43356
98	011201001041	墙面一般抹灰	m2	87.66	33.38	18.06	0.25	5.62	2.71	60.02	5261
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 弧形墙、柱、梁 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	87.66	15.2	7.2	0.07	2.55	1.23	26.25	2301

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 525 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15　弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层 换为【干混抹灰砂浆 DP M15.0】	m2	87.66	18.18	10.86	0.18	3.07	1.48	33.77	2960
99	011201001042	墙面一般抹灰	m2	920.32	17.4	8.19	0.07	2.92	1.41	29.99	27600
	12-20	干粉型界面剂	m2	920.32	4.18	1.33		0.7	0.34	6.55	6028
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm　抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	920.32	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	21572
100	011201001043	墙面一般抹灰	m2	100	19.38	8.53	0.07	3.25	1.57	32.8	3280
	12-20	干粉型界面剂	m2	100	4.18	1.33		0.7	0.34	6.55	655
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm　弧形墙、柱、梁　抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	100	15.2	7.2	0.07	2.55	1.23	26.25	2625
101	011201001044	墙面一般抹灰	m2	517.48	20.5	13.51	0.2	3.46	1.67	39.34	20358
	12-7	贴玻纤网格布	m2	517.48	3.97	1.45		0.66	0.32	6.4	3312
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):17	m2	517.48	16.53	12.06	0.2	2.8	1.35	32.94	17046
102	011202001004	柱、梁面一般抹灰	m2	14.71	27.09	13.16	0.2	4.56	2.2	47.21	694
	12-7	贴玻纤网格布	m2	14.71	3.97	1.45		0.66	0.32	6.4	94

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 526 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-21 换	柱(梁)面一般抹灰 柱(梁)14+6　实际厚度(mm):17	m2	14.71	23.12	11.71	0.2	3.9	1.88	40.81	600
103	011201001045	墙面一般抹灰	m2	1527.82	11.13	6.21	0.11	1.88	0.9	20.23	30908
	12-16	打底找平 厚15	m2	1527.82	11.13	9.74	0.17	1.89	0.91	23.84	36423
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减1mm	m2	-1527.82		3.53	0.06	0.01	0.01	3.61	-5515
104	011201001046	墙面一般抹灰	m2	4855.11	7.79	7.81	0.13	1.32	0.64	17.69	85887
	12-16 换	打底找平 厚15　随砌随抹换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	4855.11	7.79	9.98	0.17	1.33	0.64	19.91	96665
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减3mm换为【干混抹灰砂浆 DP M20.0】	m2	-4855.11		2.17	0.04	0.01		2.22	-10778
105	011201001047	墙面一般抹灰	m2	15067.66	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	662676
	12-13	拉条	m2	15067.66	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	662676
106	011201001048	墙面一般抹灰	m2	100	23.52	17.27	0.29	3.98	1.92	46.98	4698
	12-13 换	拉条　弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层	m2	100	23.52	17.27	0.29	3.98	1.92	46.98	4698
		天棚工程									
107	011301001011	天棚抹灰	m2	62.35	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	1730
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	62.35	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	1730
108	011301001012	天棚抹灰	m2	244.58	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	6785
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	244.58	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	6785
109	011301001013	天棚抹灰	m2	104.98	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	2912

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 527 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	104.98	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	2912
110	011302001005	吊顶天棚	m2	142.57	28.05	73.32		4.69	2.26	108.32	15443
	13-10	轻钢龙骨 (U50型)平面	m2	142.57	20.44	41.16		3.42	1.65	66.67	9505
	13-39	天棚面层 矿棉板 搁放在龙骨上	m2	142.57	7.61	32.16		1.27	0.61	41.65	5938
		油漆、涂料、裱糊工程									
111	011407001011	墙面喷刷涂料	m2	1020.32	30.03	58.5		5.02	2.42	95.97	97920
	14-148	外墙涂料仿石型涂料	m2	1020.32	20.1	55.47		3.36	1.62	80.55	82187
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 换为【防水腻子】	m2	1020.32	9.93	3.03		1.66	0.8	15.42	15733
112	011407001012	墙面喷刷涂料	m2	532.19	21.09	10.51		3.53	1.7	36.83	19601
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3	m2	532.19	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	11400
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【无机涂料】	m2	532.19	7.05	6.61		1.18	0.57	15.41	8201
113	011407002011	天棚喷刷涂料	m2	62.35	16.98	9.37		2.84	1.37	30.56	1905
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	62.35	9.93	2.76		1.66	0.8	15.15	945
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【无机涂料】	m2	62.35	7.05	6.61		1.18	0.57	15.41	961
114	011407002012	天棚喷刷涂料	m2	244.58	21.09	11.09		3.53	1.7	37.41	9150
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3	m2	244.58	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	5239
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍 换为【防霉无机涂料】	m2	244.58	7.05	7.19		1.18	0.57	15.99	3911

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 528 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
115	011407002013	天棚喷刷涂料	m2	104.98	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	2249
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3	m2	104.98	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	2249
		其他装饰工程									
116	011503001006	金属扶手、栏杆、栏板	m	53.07		800				800	42456
	补	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52 PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	53.07		800				800	42456
117	010512008006	沟盖板、井盖板、井圈	m2	37.96	9.98	164.82	0.41	1.74	0.84	177.79	6749
	17-196 换	复合盖板地沟	m2	37.96	9.98	164.82	0.41	1.74	0.84	177.79	6749
118	01B019	沉降观测点	个	6		28.3				28.3	170
	补	沉降观测点	个	6		28.3				28.3	170
119	01B020	成品竣工牌	块	1		800				800	800
	补	成品竣工牌	块	1		800				800	800
合　计：											8699995

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 529 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									
1	011701001013	综合脚手架	m2	9952.09	19.02	17.33	1.78	3.44	1.66	43.23	430229
	18-9	综合脚手架 混凝土结构 檐高50m以内	m2	9952.09	19.02	17.33	1.78	3.44	1.66	43.23	430229
2	011701001014	综合脚手架	m2	291.64	25.51	21.32	2.36	4.61	2.23	56.03	16341
	18-9 换	综合脚手架 混凝土结构 檐高50m以内　实际混凝土结构层高(m):9.7	m2	291.64	25.51	21.32	2.36	4.61	2.23	56.03	16341
3	011701006010	满堂脚手架	m2	9454.49	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	124894
	18-47	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m	m2	9454.49	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	124894
4	Z011701009004	电梯井脚手架	座	3	4045.5	1117.82	231.92	710.05	342.9	6448.19	19345
	18-51	单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度60m以内	座	3	4045.5	1117.82	231.92	710.05	342.9	6448.19	19345
		混凝土模板及支架（撑）									
5	011702001004	基础	m2	5.04	27.57	17.5	0.99	4.76	2.3	53.12	268
	5-112	设备基础单个块体 体积5m3以内 复合木模	m2	5.04	27.57	17.5	0.99	4.76	2.3	53.12	268
6	011702002005	矩形柱	m2	2748.1	37.67	26.07	0.07	6.31	3.05	73.17	201078
	建5B-1	矩形柱 复合木模	m2	2748.1	37.67	25.37	0.07	6.31	3.05	72.47	199155
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	20.47		94.34				94.34	1931
7	011702003005	构造柱	m2	1165.21	29.9	22.95	0.07	5.01	2.42	60.35	70320
	建5B-3	构造柱 复合木模	m2	1165.21	29.9	22.51	0.07	5.01	2.42	59.91	69808
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	5.42		94.34				94.34	511

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 530 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
8	011702006005	矩形梁	m2	9800.28	35.48	21.62	0.07	5.94	2.87	65.98	646622
	建5B-6	矩形梁 复合木模	m2	9800.28	35.48	21.36	0.07	5.94	2.87	65.72	644074
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	27.37		94.34				94.34	2582
9	011702010005	弧形、拱形梁	m2	356.23	61.3	22.19	0.07	10.26	4.95	98.77	35185
	建5B-8	弧形梁 复合木模	m2	356.23	61.3	21.93	0.07	10.26	4.95	98.51	35092
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.99		94.34				94.34	93
10	011702008005	圈梁	m2	279.44	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	22478
	建5B-11	直形圈、过梁 复合木模	m2	279.44	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	22324
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.63		94.34				94.34	154
11	011702009005	过梁	m2	210.63	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	16943
	建5B-11	直形圈、过梁 复合木模	m2	210.63	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	16827
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.23		94.34				94.34	116
12	011702016011	平板	m2	992.4	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	41810
	建5B-13	板 复合木模	m2	992.4	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	41572
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	2.57		94.34				94.34	242
13	011702016012	平板	m2	4165.49	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	175492
	建5B-13	板 复合木模	m2	4165.49	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	174492
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	10.77		94.34				94.34	1016
14	011702016013	翻边	m2	96.42	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	4062
	建5B-13	板 复合木模	m2	96.42	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	4039
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.25		94.34				94.34	24

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 531 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	011702020006	其他板	m	213.42	11.03	6.06		1.84	0.89	19.82	4230
	建5B-18 换	弧形板增加费 复合木模	m	213.42	11.03	5.73		1.84	0.89	19.49	4160
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.74		94.34				94.34	70
16	011702011006	直形墙	m2	541.78	27.97	20.61	0.07	4.69	2.26	55.6	30123
	建5B-19 换	直形墙 复合木模	m2	541.78	27.97	20.17	0.07	4.69	2.26	55.16	29885
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	2.52		94.34				94.34	238
17	011702012004	弧形墙	m2	36.26	41.12	21.98	0.07	6.89	3.33	73.39	2661
	建5B-22 换	弧形墙 复合木模	m2	36.26	41.12	21.43	0.07	6.89	3.33	72.84	2641
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.21		94.34				94.34	20
18	011702024006	楼梯	m2	60.83	125.74	40.11	0.14	21.04	10.16	197.18	11994
	建5B-26 换	楼梯 直形 复合木模	m2	60.83	125.74	39.68	0.14	21.04	10.16	196.76	11969
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.28		94.35				94.35	26
19	011702023003	雨篷、悬挑板、阳台板	m2	9.3	94.69	26.21	0.14	15.86	7.66	144.56	1344
	建5B-30 换	阳台、雨篷 复合木模	m2水平投影面积	9.3	94.69	25.91	0.14	15.86	7.66	144.26	1342
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.03		94.36				94.36	3
20	011702021007	栏板	m2	112.78	37.07	20.21	0.07	6.21	3	66.57	7508
	建5B-32 换	栏板、翻檐 直形 复合木模	m2	112.78	37.07	19.78	0.07	6.21	3	66.13	7458
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.52		94.34				94.34	49
21	011702021008	栏板	m2	17	50.96	24.54	0.09	8.53	4.12	88.24	1500

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 532 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	建5B-33	栏板、翻檐 弧形 复合木模	m2	17	50.96	24.1	0.09	8.53	4.12	87.8	1493
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.08		94.34				94.34	8
22	Z011702035010	一般支撑架	m3	43651.56	10.92	3.53	0.14	1.85	0.89	17.33	756482
	建5B-49 换	盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内) 5	m3	43651.56	10.92	3.15	0.14	1.85	0.89	16.95	739894
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	177.71		94.34				94.34	16765
23	Z011702035011	超危支撑架	m3	4657.75	17.51	10.69	0.27	2.98	1.44	32.89	153193
	建5B-52 换	满堂承插型盘扣式钢管支撑架 搭设高度(8~16m以内) 8~10m	m3	4657.75	17.51	9.92	0.27	2.98	1.44	32.12	149607
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	38.08		94.34				94.34	3592
		垂直运输									
24	011703001028	垂直运输	m2	6857.13			54.43	9.71	4.69	68.83	471976
	19-6 换	混凝土结构 建筑物檐高50m以内 实际层高(m):4.2 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	6857.13			54.43	9.71	4.69	68.83	471976
25	011703001029	垂直运输	m2	168.29			56.64	10.11	4.88	71.63	12055
	19-6 换	混凝土结构 建筑物檐高50m以内 实际层高(m):4.6 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	168.29			56.64	10.11	4.88	71.63	12055
26	011703001030	垂直运输	m2	2047.69			57.48	10.26	4.95	72.69	148847

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 533 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	19-6 换	混凝土结构 建筑物檐高50m以内 实际层高(m):4.75 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2047.69			57.48	10.26	4.95	72.69	148847
27	011703001031	垂直运输	m2	878.98			58.58	10.46	5.05	74.09	65124
	19-6 换	混凝土结构 建筑物檐高50m以内 实际层高(m):4.95 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	878.98			58.58	10.46	5.05	74.09	65124
28	011703001032	垂直运输	m2	291.64			84.91	15.15	7.32	107.38	31316
	19-6 换	混凝土结构 建筑物檐高50m以内 实际层高(m):9.7 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	291.64			84.91	15.15	7.32	107.38	31316
		超高施工增加									
29	011704001025	超高施工增加	项	1	144130.54			23666.41	11429.27	179226.22	179226
	20-2	建筑物超高人工降效增加费 檐高50m以内(人工基价部分)	万元	225.03	581.4			105.17	50.79	737.36	165928
	20-2H	建筑物超高人工降效增加费 檐高50m以内(人工补差部分)	万元	23.33	570					570	13298
30	011704001026	超高施工增加	项	1			2779.09	502.71	242.78	3524.58	3525
	20-12	建筑物超高机械降效增加费 檐高50m以内	万元	4.78			581.4	105.17	50.79	737.36	3525
31	011704001027	超高施工增加	m2	6857.13		2.34	3.31	0.66	0.32	6.63	45463

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 534 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	20-22 换	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高50m以内 实际层高(m):4.2	m2	6857.13		2.34	3.31	0.66	0.32	6.63	45463
32	011704001028	超高施工增加	m2	168.29		2.34	3.35	0.66	0.32	6.67	1122
	20-22	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高50m以内 实际层高(m):4.6	m2	168.29		2.34	3.35	0.66	0.32	6.67	1122
33	011704001029	超高施工增加	m2	2047.69		2.34	3.37	0.67	0.32	6.7	13720
	20-22	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高50m以内 实际层高(m):4.75	m2	2047.69		2.34	3.37	0.67	0.32	6.7	13720
34	011704001030	超高施工增加	m2	878.98		2.34	3.39	0.67	0.32	6.72	5907
	20-22	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高50m以内 实际层高(m):4.95	m2	878.98		2.34	3.39	0.67	0.32	6.72	5907
35	011704001031	超高施工增加	m2	291.64		2.34	3.86	0.76	0.37	7.33	2138
	20-22	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高50m以内 实际层高(m):9.7	m2	291.64		2.34	3.86	0.76	0.37	7.33	2138
合　计：											3754520

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 535 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		271400.82	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8	271400.82	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	4071.01	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 536 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	192558.2	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	55637.17	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	136921.03	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		192558.2	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	55637.17	暂定费用
2	优质工程增加费	元	136921.03	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 538 页　共 2350 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 542 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 543 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	14701.605627	149	2190539.24	
2	三类人工	工日	3954.198733	171	676167.98	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 544 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 545 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	53.74992	4195	225480.91	
2	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6	t	11.17104	4646	51900.65	
3	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8	t	107.74216	4381	472018.4	
4	热轧带肋钢筋 HRB400Φ12	t	56.581025	4133	233849.38	
5	热轧带肋钢筋 HRB400Φ18	t	12.8207	4062	52077.68	
6	热轧带肋钢筋 HRB400Φ14	t	10.2131	4133	42210.74	
7	热轧带肋钢筋 HRB400Φ16	t	13.506425	4062	54863.1	
8	热轧带肋钢筋 HRB400Φ22	t	22.26505	4062	90440.63	
9	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ12	t	13.14255	4159	54659.87	
10	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ18	t	2.85155	4088	11657.14	
11	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ16	t	6.1008	4088	24940.07	
12	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ14	t	1.9762	4159	8219.02	
13	热轧带肋钢筋 HRB400Φ25	t	0.597575	4062	2427.35	
14	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ25	t	80.190875	4088	327820.3	
15	热轧带肋钢筋 HRB400Φ20	t	31.624325	4062	128458.01	
16	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ20	t	30.1063	4088	123074.55	
17	热轧带肋钢筋 HRB400E Φ22	t	51.995175	4088	212556.28	
18	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	2139.677064	4.25	9093.63	
19	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	5.79212	4451	25780.73	
20	土工布 200g/m2	m2	1195.9136	4.69	5608.83	
21	镀锌铁丝 8#	kg	0.349968	4.25	1.49	
22	圆钉	kg	2199.677714	4.25	9348.63	
23	单开执手锁（防火锁）	把	22.22	38.16	847.92	
24	重型地弹簧	套	20.2	304	6140.8	
25	双开执手锁（防火锁）	把	65.65	38.16	2505.2	
26	顺位器	套	65.65	24.28	1593.98	
27	预埋铁件	kg	861.574286	6.37	5488.23	
28	直螺纹连接套筒 Φ25	个	1148.37	2.48	2847.96	
29	直螺纹连接套筒 Φ22	个	2663.37	1.77	4714.16	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 546 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
30	镀锌铁丝 12#	kg	0.138096	4.25	0.59	
31	镀锌铁丝 18#	kg	625.551399	4.25	2658.59	
32	钢丝网 综合	m2	5542.299	7.7	42675.7	
33	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	8491.554266	0.482	4092.93	
34	白色硅酸盐水泥 425#、二级白度	kg	1.138116	0.659	0.75	
35	碎石 综合	t	69.657364	117	8149.91	
36	非粘土烧结页岩多孔砖 190×90×90	千块	30.07824	619.5	18633.47	
37	非粘土烧结页岩多孔砖 190×190×90	千块	158.88102	1070.8	170129.8	
38	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5	m3	109.02924	283	30855.27	
39	干混地面砂浆 DS M15.0	kg	33684.7792	0.34	11452.82	
40	干混地面砂浆 DS M20.0	kg	5310.7456	0.349	1853.45	
41	干混抹灰砂浆 DP M15.0	kg	794707.21935	0.368	292452.26	
42	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	99495.7689	0.377	37509.9	
43	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	182402.1375	0.32	58368.68	
44	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	2150.28	0.33	709.59	
45	聚合物粘结砂浆	kg	1608.673824	1.632	2625.36	
46	抗裂抹面砂浆	kg	17166.460005	0.75	12874.85	
47	木质防静电活动地板 600×600×25	m2	147.588	154	22728.55	
48	轻型龙骨 U50	m2	146.8471	36.28	5327.61	
49	铝合金百叶窗 1.0厚	m2	73.75438	341	25150.24	
50	木质甲级防火门	m2	71.54565	343	24540.16	
51	木质乙级防火门	m2	149.900025	335	50216.51	
52	无机涂料	kg	171.465336	22.12	3792.81	
53	防霉无机涂料	kg	70.536872	24.12	1701.35	
54	石油沥青	kg	210.127058	4.217	886.11	
55	弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm IGM	m2	1793.8072	25.66	46029.09	
56	聚合物水泥基复合防水涂料 JS Ⅰ型	kg	4702.807141	7.08	33295.87	
57	汽油 综合	kg	505.618233	9.37	4737.64	
58	界面剂	kg	146.7993	0.464	68.11	
59	耐碱玻璃纤维网格布	m2	3475.97571	1.3	4518.77	
60	聚苯乙烯泡沫板 B1δ170	m2	1117.1346	97.75	109199.91	
61	矿棉吸音板	m2	149.6985	30.53	4570.3	
62	钢支撑	kg	0.661752	4.6	3.04	
63	电	kW·h	26.168196	0.712	18.63	
64	水	m3	2078.462619	4.46	9269.94	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 547 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
65	复合模板 综合	m2	5030.408039	42.48	213691.73	
66	木模板	m3	0.647113	1504	973.26	
67	安全网	m2	3275.052069	6.64	21746.35	
68	钢脚手板	kg	548.076085	4.835	2649.95	
69	脚手架钢管	kg	16768.357408	4.42	74116.14	
70	脚手架钢管底座	个	86.086966	5.804	499.65	
71	脚手架扣件	只	5653.117209	5.324	30097.2	
72	竹脚手片	m2	4394.87505	8.5	37356.44	
73	电焊条 E50系列	kg	1576.308	6.81	10734.66	
74	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	3254.9055	12.39	40328.28	
75	松枋	m3	41.017893	1478	60624.45	
76	400X600X40成品复合盖板（永锦、永固、永航）	m2	38.3396	150	5750.94	
77	600X600X10厚高级地砖（路易保罗、恒福、冠军）	m2	8.2888	76	629.95	
78	不锈钢金属拉手，H=1200 管径38	把	20.2	119	2403.8	
79	断桥隔热铝合金地弹簧门 6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	42.7809	866	37048.26	
80	地锁（合和、国强五金、索耐尔）	把	20.2	98.21	1983.84	
81	铝合金断桥隔热推拉窗6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	6.527412	708	4621.41	
82	PE防水透气膜	m2	1609.971	10.45	16824.2	
83	钢管及配件来回运输、装卸费	t	290.870034	94.34	27440.68	
84	ALC蒸压砂加气砼条板（杭加、开元、良浦）	m3	833.62	1200	1000344	
85	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	53.07	800	42456	
86	成品竣工牌，成品竣工牌，按900*600mm，1.5mm厚304不锈钢	块	1	800	800	
87	沉降观测点	个	6	28.3	169.8	
88	泵送商品混凝土 C30	m3	1998.87519	510	1019426.35	
89	泵送商品混凝土 C30/P6	m3	195.489	510	99699.39	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 548 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
90	泵送商品混凝土 C40	m3	272.6899	552	150524.82	
91	泵送防水商品混凝土 C30/P6	m3	40.3192	510	20562.79	
92	非泵送商品混凝土 C20 细石	m3	56.828263	483	27448.05	
93	非泵送商品混凝土 C25	m3	157.9034	480	75793.63	
94	非泵送商品混凝土 C25 细石	m3	1.415919	499	706.54	
95	泵送商品混凝土 C45	m3	89.486	583	52170.34	
96	预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg	m3	361.0965	2371	856159.8	
97	预制楼梯 含钢量100kg	m3	54.5715	2350	128243.03	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：建筑-4#楼　　标段：　　第 549 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	1839.116816	149	274028.41	
2	汽油(机械)	kg	1242.348871	9.37	11640.81	
3	柴油(机械)	kg	0.024651	7.74	0.19	
4	电(机械)	kW·h	213841.735485	0.712	152255.32	
5	安拆及场外运输费	元	7842.5321	1.02	7999.38	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 550 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程					589564	31964.8	374.81		
1	010401004011	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	133.36	511.7	68240.31	14922.98	217.38		
2	010401004012	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：弧形填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	37.31	528.17	19706.02	4592.49	60.82		
本页小计							87946.33	19515.47	278.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 551 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010401004013	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.22	649.12	791.93	208.5	2.01		
4	010401004014	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：弧形填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.85	683.42	2631.17	723.76	6.35		
本页小计							3423.1	932.26	8.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 552 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001017	砌块墙	1、部位：非砌筑内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：综合 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	371.41	1200	445692				
6	010402001018	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：150mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	0.6	457.65	274.59	67.94	0.44		
本页小计							445966.59	67.94	0.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 553 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	010402001019	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	65.92	430.85	28401.63	6089.69	48.78		
8	010402001020	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：弧形填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	52.74	451.77	23826.35	5359.44	39.03		
本页小计							52227.98	11449.13	87.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 554 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		混凝土及钢筋混凝土工程					4394879.71	525565.39	31165.04		
9	010502001026	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	92.72	641.27	59458.55	8966.02	37.09		
10	010502003004	异形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	273.98	641.27	175695.15	26493.87	109.59		
11	010502002006	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	32.26	691.36	22303.27	5293.54	19.36		
12	010503002012	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	38.67	612.83	23698.14	1564.2	15.47		
本页小计							281155.11	42317.63	181.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 555 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	010503002013	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	64.28	570.41	36665.95	2600.13	25.71		
14	010503002014	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C40/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	104.3	612.83	63918.17	4218.94	41.72		
15	010503002015	矩形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	66.35	570.41	37846.7	2683.86	26.54		
16	010503003010	异形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	77.32	570.41	44104.1	3127.59	30.93		
本页小计							182534.92	12630.52	124.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 556 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010503003011	异形梁	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.55	570.41	2595.37	184.05	1.82		
18	010503004006	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	16.39	630.69	10337.01	1804.54	9.83		
19	010503005006	过梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	1.95	630.69	1229.85	214.7	1.17		
20	010505003016	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	107.15	583.04	62472.74	5003.91	81.43		
本页小计							76634.97	7207.2	94.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 557 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010505003017	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	97.74	583.04	56986.33	4564.46	74.28		
22	010505003018	翻边	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	8.72	570.22	4972.32	529.39	6.63		
23	010505006005	栏板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	16.99	699.12	11878.05	2464.91	10.19		
24	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.8	640.29	6274.84	886.31	16.56		
本页小计							80111.54	8445.07	107.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 558 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	010506001006	直形楼梯	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、底板厚度：18cm以内 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	139.82	148.25	20728.32	2406.3	19.57		
26	Z010518006012	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装; 2、混凝土强度等级：C30; 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入; 4、支模高度3.9m; 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	63.27	2663.37	168511.42	12703.35	318.25		
本页小计							189239.74	15109.65	337.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 559 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	Z010518006013	PC叠合楼板	1、60mm预制混凝土叠合板安装； 2、混凝土强度等级：C30； 3、预制混凝土叠合板含钢量按150kg/m3计入； 4、支模高度4.7-5.4m； 5、预制混凝土叠合楼板安装时，板底支撑体采用现浇混凝土板模板支撑体系	m3	156.72	2700.96	423294.45	36186.65	788.3		
28	Z010518017009	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	754.04	629.35	474555.07	56356.95	852.07		
29	Z010518017010	叠合梁、板后浇混凝土	1、混凝土种类：泵送商品砼 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	426.23	629.35	268247.85	31856.43	481.64		
本页小计							1166097.37	124400.03	2122.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 560 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	010515001124	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.298	5555.63	1655.58	182.36	6.78		
31	010515001125	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	64.378	5285.33	340258.97	39395.47	1465.24		
32	010515001126	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	13.033	5095.61	66411.09	7975.41	296.63		
33	010515001127	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	14.755	5029.19	74205.7	7776.03	941.22		
本页小计							482531.34	55329.27	2709.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 561 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	010515001128	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	18.076	5029.19	90907.64	9526.23	1153.07		
35	010515001129	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径16mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	16.782	4956.42	83178.64	8844.28	1070.52		
36	010515001130	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径18mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.431	4956.42	41787.58	4443.22	537.81		
37	010515001131	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径20mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	38.88	4722.23	183600.3	14077.28	2018.26		
本页小计							399474.16	36891.01	4779.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 562 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010515001132	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径22mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	12.935	4722.23	61082.05	4683.38	671.46		
39	010515001133	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径25mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	120.717	4722.23	570053.44	43708	6266.42		
40	010515001134	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级 直径32mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	26.743	4618.56	123514.15	7917.53	189.61		
41	010515001135	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.491	6371.54	22243.05	4250.22	192.84		
本页小计							776892.69	60559.13	7320.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 563 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	010515001136	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	51.042	6101.24	311419.49	62142.61	2819.56		
43	010515001137	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	41.9	5911.52	247692.69	51012.41	2314.56		
44	010515001138	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:箍筋HRB400级 直径12mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	3.127	5162.64	16143.58	2187.96	81.96		
45	010515003007	钢筋网片	1、钢筋种类:钢筋网片HPB300级 直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	8.128	5886.49	47845.39	7133.21	1300.64		
本页小计							623101.15	122476.19	6516.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 564 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	010515001139	现浇构件钢筋	1、砌体内加固钢筋HPB300级 直径6mm以内 2、钢筋类型及型号：HPB300以内 直径6mm以内 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	1.007	6877.32	6925.46	1829.63	55.03		
47	Z010515011024	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ18以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	480	6.32	3033.6	1900.8	475.2		
48	Z010515011025	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：电渣压力焊(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	624	7.56	4717.44	2920.32	723.84		
49	Z010515011026	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ22以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	206	9.43	1942.58	920.82	100.94		
50	Z010515011027	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ25以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	2749	10.15	27902.35	12288.03	1347.01		
本页小计							44521.43	19859.6	2702.02		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 565 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	Z010515011028	钢筋连接	1、钢筋类型、规格：直螺纹连接(规格Φ32以内) 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	个	366	12.42	4545.72	1745.82	208.62		
52	010515002005	预制构件钢筋	1、PC预制构件钢筋量补差HRB400级 直径8mm以内 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	4.84	4381	21204.04				
53	010515008001	预应力钢绞线	1、3-7Φ15.24后张法预应力有粘结钢绞线制作、安装、张拉 2、锚具安装群锚计1套 3、预埋管孔道铺设灌浆计26.074m	t	0.838	15233.48	12765.66	3215.87	986.9		
54	010515008002	预应力钢绞线	1、2-5Φ15.24后张法预应力有粘结钢绞线制作、安装、张拉 2、锚具安装单锚计20套 3、预埋管孔道铺设灌浆计394.586m	t	3.026	17868.43	54069.87	15378.4	2972.77		
		门窗工程					149343.27	10777.16			
本页小计							92585.29	20340.09	4168.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 566 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	010801004065	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1021 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、单开执手锁4把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	963.7	3854.8	438.68			
56	010801004066	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1523 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器10个、双开执手锁5把、顺位器5个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	5	1630.06	8150.3	1000.6			
本页小计							12005.1	1439.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 567 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	010801004067	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1023 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1023.24	1023.24	116.46			
58	010801004068	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1223 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、双开执手锁1把、顺位器1个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1340.54	1340.54	176.68			
本页小计							2363.78	293.14			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 568 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	010801004069	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1323 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器2个、双开执手锁1把、顺位器1个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	1428	1428	184.49			
60	010801004070	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1623 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、双开执手锁2把、顺位器2个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1690.4	3380.8	415.86			
本页小计							4808.8	600.35			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 569 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	010801004071	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙2023 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器6个、双开执手锁3把、顺位器3个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	1690.4	5071.2	623.79			
62	010801004072	木质防火门	1、木质乙级防火门FM丙0819 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器3个、单开执手锁3把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	3	713.17	2139.51	269.88			
63	010802003018	钢质防火门	1、门类型：钢质甲级防火门，GSM1521 2、门洞尺寸：1500*2100 3、含制作、安装、锁及其他五金配件所有费用	樘	4	1787.37	7149.48	316.64			
本页小计							14360.19	1210.31			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 570 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
64	010802001006	金属（塑钢）门	1、断桥隔热铝合金地弹簧门 2、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、铝型材：断桥隔热铝合金骨架（包含立柱、横梁、压线、盖板、转接料等），室内主要幕墙用铝合金型材采用粉末喷涂(最小局部膜厚大于等于40μm)，室外可视面采用氟碳喷涂处理、其他不可见部位进行阳极氧化处理,铝合金门窗型材粉末喷涂处理(具体详见铝合金型材表)。各项性能指标应符合《铝合金建筑型材》 GB5237 和《铝及铝合金加工产品化学成份》GB/T3190的 有关规定,保证装饰表面的耐候性能， 与结构胶接触部位采用阳极氧化,氧化膜厚度不低于AA15级,加工精度均符合高精级。铝合	m2	92.85	1143.89	106210.19	6913.61			
本页小计							106210.19	6913.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 571 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			金表面光洁,色泽一致,不易剥落,易清洁,耐久性好。外露部分表面采用氟碳喷涂处理,平均膜厚大于等于40μm,最小局部膜厚大于等于34μm(三涂),保证装饰表面的耐候性能,颜色送样后由业主确定 4、五金件：含重型地弹簧、不锈钢拉手、地锁等所有配件各34套 5、嵌缝塞口材料：三元乙丙胶条、耐候密封胶、硅酮结构胶、泡沫条等 6、具体做法详见幕施大样图，型材表等 7、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述							
本页小计							106210.19	6913.61			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 572 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	1、断桥隔热铝合金推拉窗 2、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、含制作，安装，运输及所有五金配件 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3	782.01	2346.03	60.03			
66	010807003006	金属百叶窗	1、防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	15.68	462.32	7249.18	260.44			
		屋面及防水工程					897638.88	175994.67	2270.66		
本页小计							9595.21	320.47			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 573 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	010902003018	屋面刚性层	屋面2： 1、面层详环艺设计(仅上人屋面设) 2、50厚C20细石混凝土，内配φ6@150双向（另计），设分隔缝不大于6mx6m(钢筋分缝处断开)，缝宽20mm，内嵌防水油膏 3、无纺布隔离层 4、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	2111.43	79.98	168872.17	51244.41	760.11		
68	010902003019	屋面刚性层	屋面3： 1、20厚干混地面砂浆DS20.0保护层 2、无纺布隔离层 3、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	2586.21	57.35	148319.14	53379.37	1086.21		
本页小计							317191.31	104623.78	1846.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 574 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	010902003020	屋面刚性层	屋面4： 1、面层详环艺设计(仅上人屋面设) 2、50厚C20细石混凝土，内配φ6@150双向（另计），设分隔缝不大于6mx6m(钢筋分缝处断开)，缝宽20mm，内嵌防水油膏 3、无纺布隔离层 4、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层 5、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	662.74	103.31	68467.67	21956.58	377.76		
70	010902003021	屋面刚性层	天沟1、2： 1、20厚干混地面砂浆DSM20.0保护层 2、15厚干混地面砂浆DSM15.0找平层	m2	125.88	46.45	5847.13	2340.11	46.58		
71	010902001013	屋面卷材防水	屋面2、3、天沟1、2： 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	m2	5428.58	38.72	210194.62	17805.74			
本页小计							284509.42	42102.43	424.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 575 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
72	010902001014	屋面卷材防水	屋面4： 1、4.0厚聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材	m2	686.62	56.05	38485.05	2252.11			
73	010902001015	屋面卷材防水	屋面2、3、4、天沟1、2： 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材附加层	m2	1107.94	34.05	37725.36	3113.31			
74	010902002006	屋面涂膜防水	屋面2、3、4、天沟1、2： 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	6115.2	33.08	202290.82	21097.44			
75	010904002012	楼（地）面涂膜防水	地面7：防滑地砖(防水) 1、1.5厚JS防水涂料，墙面无防水的要求上翻300	m2	151.24	27.37	4139.44	595.89			
76	010903002009	墙面涂膜防水	内4：瓷砖墙面(防水) 1、1.5厚JS防水涂料 2、JS防水涂料按3m高计入	m2	435.84	30.51	13297.48	2209.71			
		保温、隔热、防腐工程					482773.26	66325.54	4958.78		
本页小计							295938.15	29268.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 576 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
77	011001001019	保温隔热屋面	屋面2： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	2111.43	108.87	229871.38	11169.46	21.11		
78	011001001020	保温隔热屋面	屋面2： 1、泡沫混凝土找坡(最薄20)，找坡2%，平均厚155	m2	2111.43	53.04	111990.25	28293.16	3969.49		
79	011001001021	保温隔热屋面	屋面4： 1、保温层：100厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板	m2	662.74	67.81	44940.4	3505.89	6.63		
80	011001001022	保温隔热屋面	屋面4： 1、泡沫混凝土找坡(最薄20)，找坡2%，平均厚120	m2	662.74	41.05	27205.48	6872.61	960.97		
81	011001001023	保温隔热屋面	天沟1： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	57.7	108.87	6281.8	305.23	0.58		
本页小计							420289.31	50146.35	4958.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 577 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	011001003013	保温隔热墙面	幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填40厚憎水复合岩棉板（密度101-120 kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	127.75	46.94	5996.59	1472.96			
83	011001003014	保温隔热墙面	弧形幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填40厚憎水复合岩棉板（密度101-120 kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	1134.74	49.78	56487.36	14706.23			
		楼地面装饰工程					3314.31	1371.99	27.52		
84	011101001012	水泥砂浆楼地面	地面2：水泥砂浆地面 1、12厚干混地面砂浆DS20.0面层抹光 2、8厚干混地面砂浆DS20.0打底 3、纯水泥浆结合层一道	m2	15.82	26.14	413.53	163.58	3.32		
本页小计							62897.48	16342.77	3.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 578 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	011101001013	水泥砂浆楼地面	地面7：防滑地砖（仅计找平） 3、干混地面砂浆DS15.0找坡找平层(最薄15)	m2	151.24	19.18	2900.78	1208.41	24.2		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					448333.7	220136.64	2477.72		
86	010607005011	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	952.82	13.79	13139.39	4297.22			
87	010607005012	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料墙体连接处均设置500mm宽钢丝网片一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1279.68	13.79	17646.79	5771.36			
88	011201001049	墙面一般抹灰	外墙1：幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	127.75	54.95	7019.86	3800.56	31.94		
本页小计							40706.82	15077.55	56.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 579 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	011201001050	墙面一般抹灰	外墙1：弧形幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	1134.74	60.02	68107.09	37877.62	283.69		
90	011201001051	墙面一般抹灰	外墙2：真石漆外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、专用界面剂甩毛	m2	575.9	29.99	17271.24	10020.66	40.31		
91	011201001052	墙面一般抹灰	外墙2：弧形真石漆外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、专用界面剂甩毛	m2	100	32.8	3280	1938	7		
92	011201001053	墙面一般抹灰	墙面3：防霉无机涂料 1、17厚干混抹灰砂浆DP20.0抹灰	m2	420.01	33.24	13961.13	6942.77	84		
93	011202001005	柱、梁面一般抹灰	柱面3：防霉无机涂料 1、17厚干混抹灰砂浆DP20.0抹灰	m2	30.53	41.1	1254.78	705.85	6.11		
94	011201001054	墙面一般抹灰	墙面4：瓷砖（仅计找平） 3、10厚干混抹灰砂浆DP15.0打底	m2	655.32	20.23	13257.12	7293.71	72.09		
本页小计							117131.36	64778.61	493.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 580 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	011201001055	墙面一般抹灰	墙面5：水泥砂浆 1、12厚干混抹灰砂浆DP20.0，随砌随抹平	m2	1492.06	17.69	26394.54	11623.15	193.97		
96	011201001056	墙面一般抹灰	墙面7：细拉毛墙面 1、按15+5厚普通抹灰收光，抹灰面强度达到后细拉毛处理	m2	5964.16	43.98	262303.76	127513.74	1729.61		
97	011201001057	墙面一般抹灰	墙面7：弧形细拉毛墙面 1、按15+5厚普通抹灰收光，抹灰面强度达到后细拉毛处理	m2	100	46.98	4698	2352	29		
		天棚工程					2456.38	1220.22	15.94		
98	011301001014	天棚抹灰	天棚3：成品腻子 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	88.55	27.74	2456.38	1220.22	15.94		
		油漆、涂料、裱糊工程					80792.68	29190.69			
99	011407001013	墙面喷刷涂料	外墙2：真石漆外墙 1、真石漆外墙涂料 2、柔性外墙耐水腻子两遍	m2	675.9	95.97	64866.12	20297.28			
100	011407001014	墙面喷刷涂料	内3：防霉无机涂料 1、防霉无机涂料二度 2、3厚成品腻子批平	m2	450.54	31.14	14029.82	7650.17			
本页小计							374748.62	170656.56	1968.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 581 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	011407002014	天棚喷刷涂料	天棚3：成品腻子 1、2~3厚腻子批平	m2	88.55	21.42	1896.74	1243.24			
		其他装饰工程					651191.7	1235.52	50.76	112900	
102	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃） 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点 4、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m	644.14	800	515312				
103	01B021	金属格栅	1、深灰色金属格栅，宽50mm，深200mm，间距400mm，详幕墙设计 2、具体做法详见图纸节点 3、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m2	322.57	350	112899.5			112899.5	
104	010512008007	沟盖板、井盖板、井圈	1、400X600X40复合盖板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	123.8	177.79	22010.4	1235.52	50.76		
本页小计							652118.64	2478.76	50.76	112899.5	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 582 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	01B022	沉降观测点	1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	6	28.3	169.8				
106	01B023	成品竣工牌	1、成品竣工牌，按900*600mm，1.5mm厚304不锈钢 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	块	1	800	800				
本页小计							969.8				
合　计							7700287.89	1063782.62	41341.23	112899.5	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 583 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					285099.91	166863.65	11872.22		
1	011701001015	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	6730.53	24.58	165436.43	89785.27	7470.89		
2	011701001016	综合脚手架	1、建筑结构形式：现浇钢筋混凝土框架结构 2、部位：檐高13m以内 层高9.6m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	662.77	34.39	22792.66	12400.43	1000.78		
本页小计							188229.09	102185.7	8471.67		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 584 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011701006012	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	3941.2	13.21	52063.25	35076.68	1694.72		
4	011701006013	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：5.4m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	2452.81	15.87	38926.09	26122.43	1299.99		
5	Z011701009005	电梯井脚手架	1、单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度20m以内 2、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 3、安全网及卸料平台 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	座	4	1470.37	5881.48	3478.84	405.84		
		混凝土模板及支架（撑）					1840184.8	1060481.2	7858.93		
本页小计							96870.82	64677.95	3400.55		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 585 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011702002006	矩形柱	1、构件类型：矩形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	382.78	73.17	28008.01	14419.32	26.79		
7	011702004003	异形柱	1、构件类型：圆形柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1171.95	96.99	113667.43	64937.75	105.48		
8	011702003006	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	305.63	60.35	18444.77	9138.34	21.39		
9	011702006006	矩形梁	1、构件类型：矩形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	4681.13	65.98	308860.96	166086.49	327.68		
10	011702010006	弧形、拱形梁	1、构件类型：弧形梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	2472.28	98.77	244187.1	151550.76	173.06		
11	011702008006	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	171.54	80.44	13798.68	7475.71	12.01		
本页小计							726966.95	413608.37	666.41		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 586 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	011702009006	过梁	1、构件类型：过梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	28.9	80.44	2324.72	1259.46	2.02		
13	011702016014	平板	1、构件类型：平板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	1600.17	42.13	67415.16	33363.54	96.01		
14	011702016015	平板	1、构件类型：叠合楼板安装所需模板，清单工程量按叠合楼板面积乘以0.65系数计算 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	2644.97	42.13	111432.59	55147.62	158.7		
15	011702016016	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	97.55	42.13	4109.78	2033.92	5.85		
16	011702020007	其他板	1、构件类型：弧形板增加费 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m	1144.35	19.82	22681.02	12622.18			
本页小计							207963.27	104426.72	262.58		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 587 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	011702024007	楼梯	1、构件类型：直形楼梯 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	139.82	197.18	27569.71	17579.57	19.57		
18	011702021009	栏板	1、构件类型：弧形栏板 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	136.3	88.24	12027.11	6945.85	12.27		
19	011702022001	天沟、檐沟	1、构件类型：天沟、挑檐 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	114.92	109.35	12566.5	7117	8.04		
20	Z011702035012	一般支撑架	1、结构层高：5m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	18224.25	17.33	315826.25	199008.81	2551.4		
21	Z011702035013	一般支撑架	1、结构层高：6.5m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	13942.26	18.9	263508.71	166052.32	2091.34		
本页小计							631498.28	396703.55	4682.62		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 588 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	Z011702035014	超危支撑架	1、结构层高：9.6m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	8323.39	32.89	273756.3	145742.56	2247.32		
		垂直运输					277332.52		220169		
23	011703001033	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高3.9m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1592.89	31.48	50144.18		39806.32		
24	011703001034	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高4.7m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2555.74	35.16	89859.82		71330.7		
本页小计							413760.3	145742.56	113384.34		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 589 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	011703001035	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高5.4m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2581.9	38.38	99093.32		78670.49		
26	011703001036	垂直运输	1、建筑结构形式：现浇钢筋式混凝土框架结构 2、部位：檐高20m以内 层高9.6m 3、装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	662.77	57.69	38235.2		30361.49		
本页小计							137328.52		109031.98		
合　计							2402617.23	1227344.85	239900.15		

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 590 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		砌筑工程									
1	010401004011	多孔砖墙	m3	133.36	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	68240
	4-24 换	混凝土多孔砖 墙厚190 换为【非粘土烧结页岩多孔砖190×190×90】	m3	133.36	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	68240
2	010401004012	多孔砖墙	m3	37.31	123.09	372.52	1.63	20.86	10.07	528.17	19706
	4-24 换	混凝土多孔砖 墙厚190 换为【非粘土烧结页岩多孔砖 190×190×90】 圆弧形砌筑	m3	37.31	123.09	372.52	1.63	20.86	10.07	528.17	19706
3	010401004013	多孔砖墙	m3	1.22	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	792
	4-43	非粘土烧结多孔砖 墙厚90厚	m3	1.22	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	792
4	010401004014	多孔砖墙	m3	3.85	187.99	446.76	1.65	31.71	15.31	683.42	2631
	4-43 换	非粘土烧结多孔砖 墙厚90厚 圆弧形砌筑	m3	3.85	187.99	446.76	1.65	31.71	15.31	683.42	2631
5	010402001017	砌块墙	m3	371.41		1200				1200	445692
	补	ALC蒸压砂加气砼条板	m3	371.41		1200				1200	445692
6	010402001018	砌块墙	m3	0.6	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	275
	4-60 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆	m3	0.6	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	275
7	010402001019	砌块墙	m3	65.92	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	28402
	4-62 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆	m3	65.92	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	28402
8	010402001020	砌块墙	m3	52.74	101.62	324.02	0.74	17.12	8.27	451.77	23826

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 591 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-62 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆 圆弧形砌筑	m3	52.74	101.62	324.02	0.74	17.12	8.27	451.77	23826
		混凝土及钢筋混凝土工程									
9	010502001026	矩形柱	m3	92.72	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	59459
	5-6	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱	m3	92.72	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	59459
10	010502003004	异形柱	m3	273.98	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	175695
	5-6	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱	m3	273.98	96.7	520.09	0.4	16.24	7.84	641.27	175695
11	010502002006	构造柱	m3	32.26	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	22303
	5-7	现浇混凝土 构造柱	m3	32.26	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	22303
12	010503002012	矩形梁	m3	38.67	40.45	561.84	0.4	6.84	3.3	612.83	23698
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送商品混凝土C40】	m3	38.67	40.45	561.84	0.4	6.84	3.3	612.83	23698
13	010503002013	矩形梁	m3	64.28	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	36666
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁	m3	64.28	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	36666
14	010503002014	矩形梁	m3	104.3	40.45	561.84	0.4	6.84	3.3	612.83	63918
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送商品混凝土C40/P6】	m3	104.3	40.45	561.84	0.4	6.84	3.3	612.83	63918
15	010503002015	矩形梁	m3	66.35	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	37847

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 592 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	66.35	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	37847
16	010503003010	异形梁	m3	77.32	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	44104
	5-9	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁	m3	77.32	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	44104
17	010503003011	异形梁	m3	4.55	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	2595
	5-9 换	现浇混凝土 矩形梁、异形梁、弧形梁 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	4.55	40.45	519.42	0.4	6.84	3.3	570.41	2595
18	010503004006	圈梁	m3	16.39	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	10337
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	16.39	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	10337
19	010503005006	过梁	m3	1.95	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	1230
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	1.95	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	1230
20	010505003016	平板	m3	107.15	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	62473
	5-16	现浇混凝土 平板	m3	107.15	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	62473
21	010505003017	平板	m3	97.74	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	56986
	5-16 换	现浇混凝土 平板 换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	97.74	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	56986
22	010505003018	翻边	m3	8.72	60.71	493.49	0.76	10.29	4.97	570.22	4972
	5-16 换	现浇混凝土 平板 换为【非泵送商品混凝土 C25】	m3	8.72	60.71	493.49	0.76	10.29	4.97	570.22	4972
23	010505006005	栏板	m3	16.99	145.08	517.3	0.6	24.37	11.77	699.12	11878

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 593 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-20	现浇混凝土 栏板	m3	16.99	145.08	517.3	0.6	24.37	11.77	699.12	11878
24	010505007001	天沟（檐沟）、挑檐板	m3	9.8	90.44	525.27	1.69	15.44	7.45	640.29	6275
	5-21	现浇混凝土 檐沟、挑檐	m3	9.8	90.44	525.27	1.69	15.44	7.45	640.29	6275
25	010506001006	直形楼梯	m2	139.82	17.21	126.6	0.14	2.9	1.4	148.25	20728
	5-24	现浇混凝土 楼梯直形	m2	139.82	17.21	126.6	0.14	2.9	1.4	148.25	20728
26	Z010518006012	PC叠合楼板	m3	63.27	200.78	2406.29	5.03	34.57	16.7	2663.37	168511
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的　构件安装支撑高度(m):3.9	m3	63.27	200.78	2406.29	5.03	34.57	16.7	2663.37	168511
27	Z010518006013	PC叠合楼板	m3	156.72	230.9	2406.29	5.03	39.61	19.13	2700.96	423294
	5-196 换	装配式混凝土构件 叠合板 遇板底支撑体系要求采用类似现浇混凝土板模板支撑体系的,扣除定额内临时支撑体系所需垫木、立支撑杆件、零星卡具、钢支撑等的　构件安装支撑高度(m):5.4	m3	156.72	230.9	2406.29	5.03	39.61	19.13	2700.96	423294
28	Z010518017009	叠合梁、板后浇混凝土	m3	754.04	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	474555
	5-231	后浇混凝土浇捣 叠合梁、板	m3	754.04	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	474555
29	Z010518017010	叠合梁、板后浇混凝土	m3	426.23	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	268248

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 594 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-231 换	后浇混凝土浇捣 叠合梁、板 换为【泵送商品混凝土C30/P6】	m3	426.23	74.74	534.64	1.13	12.7	6.14	629.35	268248
30	010515001124	现浇构件钢筋	t	0.298	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	1656
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ6】	t	0.298	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	1656
31	010515001125	现浇构件钢筋	t	64.378	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	340259
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ8】	t	64.378	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	340259
32	010515001126	现浇构件钢筋	t	13.033	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	66411
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	13.033	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	66411
33	010515001127	现浇构件钢筋	t	14.755	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	74206
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ12】	t	14.755	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	74206
34	010515001128	现浇构件钢筋	t	18.076	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	90908
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ14】	t	18.076	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	90908
35	010515001129	现浇构件钢筋	t	16.782	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	83179
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400Φ16】	t	16.782	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	83179

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 595 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
36	010515001130	现浇构件钢筋	t	8.431	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	41788
	5-39	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内	t	8.431	527.01	4216.48	63.79	100.57	48.57	4956.42	41788
37	010515001131	现浇构件钢筋	t	38.88	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	183600
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ20】	t	38.88	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	183600
38	010515001132	现浇构件钢筋	t	12.935	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	61082
	5-40 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ22】	t	12.935	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	61082
39	010515001133	现浇构件钢筋	t	120.717	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	570053
	5-40	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径25mm以内	t	120.717	362.07	4203.45	51.91	70.67	34.13	4722.23	570053
40	010515001134	现浇构件钢筋	t	26.743	296.06	4240.02	7.09	50.84	24.55	4618.56	123514
	5-41	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径40mm以内	t	26.743	296.06	4240.02	7.09	50.84	24.55	4618.56	123514
41	010515001135	现浇构件钢筋	t	3.491	1217.48	4781.58	55.24	213.93	103.31	6371.54	22243
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ6】	t	3.491	1217.48	4781.58	55.24	213.93	103.31	6371.54	22243
42	010515001136	现浇构件钢筋	t	51.042	1217.48	4511.28	55.24	213.93	103.31	6101.24	311419
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ8】	t	51.042	1217.48	4511.28	55.24	213.93	103.31	6101.24	311419
43	010515001137	现浇构件钢筋	t	41.9	1217.48	4321.56	55.24	213.93	103.31	5911.52	247693

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 596 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-48	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	41.9	1217.48	4321.56	55.24	213.93	103.31	5911.52	247693
44	010515001138	现浇构件钢筋	t	3.127	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	16144
	5-49	箍筋带肋钢筋HRB400以内 直径14mm以内	t	3.127	699.7	4255.96	26.21	121.9	58.87	5162.64	16144
45	010515003007	钢筋网片	t	8.128	877.61	4584.53	160.02	178.25	86.08	5886.49	47845
	5-52 换	钢筋网片　换为【热轧光圆钢筋HPB300 Φ6】	t	8.128	877.61	4584.53	160.02	178.25	86.08	5886.49	47845
46	010515001139	现浇构件钢筋	t	1.007	1816.91	4540.02	54.65	314.07	151.67	6877.32	6925
	5-53	砌体内加固钢筋	t	1.007	1816.91	4540.02	54.65	314.07	151.67	6877.32	6925
47	Z010515011024	钢筋连接	个	480	3.96	0.11	0.99	0.85	0.41	6.32	3034
	5-73	电渣压力焊接 直径18mm以内	个	480	3.96	0.11	0.99	0.85	0.41	6.32	3034
48	Z010515011025	钢筋连接	个	624	4.68	0.22	1.16	1.01	0.49	7.56	4717
	5-74	电渣压力焊接 直径32mm以内	个	624	4.68	0.22	1.16	1.01	0.49	7.56	4717
49	Z010515011026	钢筋连接	个	206	4.47	3.22	0.49	0.84	0.41	9.43	1943
	5-79 换	直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内)　换为【直螺纹连接套筒Φ22】	个	206	4.47	3.22	0.49	0.84	0.41	9.43	1943
50	Z010515011027	钢筋连接	个	2749	4.47	3.94	0.49	0.84	0.41	10.15	27902
	5-79	直螺纹钢筋接头(钢筋直径25mm以内)	个	2749	4.47	3.94	0.49	0.84	0.41	10.15	27902
51	Z010515011028	钢筋连接	个	366	4.77	5.73	0.57	0.91	0.44	12.42	4546
	5-80	直螺纹钢筋接头(钢筋直径32mm以内)	个	366	4.77	5.73	0.57	0.91	0.44	12.42	4546

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 597 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
52	010515002005	预制构件钢筋	t	4.84		4381				4381	21204
	0101120067@2	热轧带肋钢筋	t	4.84		4381				4381	21204
53	010515008001	预应力钢绞线	t	0.838	3837.55	8920.56	1177.69	874.9	422.78	15233.48	12766
	5-67	后张法预应力钢丝束 钢绞线有粘结	t	0.838	521.2	5477.03	39.6	94.62	45.7	6178.15	5177
	5-69	后张法预应力钢丝束 预应力钢丝束(钢绞线)张拉	t	0.838	817.71		916.67	318.77	153.94	2207.09	1850
	5-71	后张法预应力钢丝束 锚具安装群锚	套	1	112.5	221.44	175.38	53.52	25.85	588.69	589
	5-72	后张法预应力钢丝束 预埋管孔道铺设灌浆	m	78.222	25.33	34.06	0.13	4.26	2.06	65.84	5150
54	010515008002	预应力钢绞线	t	3.026	5082.09	10255.02	982.41	1044.23	504.68	17868.43	54070
	5-67	后张法预应力钢丝束 钢绞线有粘结	t	3.026	521.2	5477.03	39.6	94.62	45.7	6178.15	18695
	5-69	后张法预应力钢丝束 预应力钢丝束(钢绞线)张拉	t	3.026	817.71		916.67	318.77	153.94	2207.09	6679
	5-70	后张法预应力钢丝束 锚具安装单锚	套	20	66.6	50.93	1.39	11.4	5.51	135.83	2717
	5-72	后张法预应力钢丝束 预埋管孔道铺设灌浆	m	394.586	25.33	34.06	0.13	4.26	2.06	65.84	25980
		门窗工程									
55	010801004065	木质防火门	樘	4	109.67	826.84		18.34	8.85	963.7	3855
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	4	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	316
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	4	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	278

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 598 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	8.4	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	3260
56	010801004066	木质防火门	樘	5	200.12	1380.33		33.46	16.15	1630.06	8150
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	10	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	790
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	5	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	207
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	5	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	458
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质甲级防火门】	m2	17.25	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	6696
57	010801004067	木质防火门	樘	1	116.46	877.91		19.47	9.4	1023.24	1023
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	2.3	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	875
58	010801004068	木质防火门	樘	1	176.68	1120.06		29.54	14.26	1340.54	1341
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	1	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	41
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	1	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	92
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	2.76	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	1050
59	010801004069	木质防火门	樘	1	184.49	1197.78		30.84	14.89	1428	1428
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	2	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	158
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	1	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	41

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 599 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	1	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	92
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	2.99	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	1137
60	010801004070	木质防火门	樘	2	207.93	1430.93		34.76	16.78	1690.4	3381
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	4	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	316
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	2	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	83
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	2	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	183
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	7.36	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	2799
61	010801004071	木质防火门	樘	3	207.93	1430.93		34.76	16.78	1690.4	5071
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	6	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	474
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	3	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	124
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	3	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	275
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质乙级防火门】	m2	11.04	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	4198
62	010801004072	木质防火门	樘	3	89.96	600.91		15.04	7.26	713.17	2140
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	3	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	237
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	3	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	209
	8-37 换	木质防火门安装　换为【木质丙级防火门】	m2	4.56	33.97	329.06		5.68	2.74	371.45	1694
63	010802003018	钢质防火门	樘	4	79.16	1688.59		13.23	6.39	1787.37	7149
	8-48 换	钢质防火门安装　换为【钢质甲级防火门】	m2	12.6	25.13	536.06		4.2	2.03	567.42	7149

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 600 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
64	010802001006	金属（塑钢）门	m2	92.85	74.46	1050.96		12.46	6.01	1143.89	106210
	8-42 换	普通铝合金门安装 地弹门 换为【断桥隔热铝合金地弹簧门6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）】	m2	92.85	50.04	858.19		8.37	4.04	920.64	85481
	8-168 换	门特殊五金 管子拉手	把	34	7.71	120.19		1.29	0.62	129.81	4414
	8-173 换	门特殊五金 自由门 地弹簧 换为【重型地弹簧】	个	34	38.2	307.04		6.39	3.09	354.72	12060
	8-179 换	门特殊五金 地锁	个	34	20.79	99.19		3.48	1.68	125.14	4255
65	010807001006	金属（塑钢、断桥）窗	m2	3	20.01	757.03		3.35	1.62	782.01	2346
	8-110 换	隔热断桥铝合金 推拉窗	m2	3	20.01	757.03		3.35	1.62	782.01	2346
66	010807003006	金属百叶窗	m2	15.68	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	7249
	8-114	普通铝合金百叶窗 安装	m2	15.68	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	7249
		屋面及防水工程									
67	010902003018	屋面刚性层	m2	2111.43	24.27	49.23	0.36	4.13	1.99	79.98	168872
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	2111.43	12.76	31.19	0.15	2.16	1.04	47.3	99871
	9-117	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	703.81	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	5483
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	2111.43	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	14252

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 601 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	2111.43	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	49260
68	010902003019	屋面刚性层	m2	2586.21	20.64	31.06	0.42	3.53	1.7	57.35	148319
	9-5 换	刚性屋面 水泥砂浆保护层 厚度20mm 换为【干混地面砂浆DS M20.0】	m2	2586.21	10.6	13.78	0.21	1.81	0.87	27.27	70526
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	2586.21	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	17457
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	2586.21	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	60336
69	010902003020	屋面刚性层	m2	662.74	33.13	61.24	0.57	5.65	2.72	103.31	68468
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	662.74	12.76	31.19	0.15	2.16	1.04	47.3	31348
	9-117	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	220.91	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	1721
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	662.74	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	4474
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	662.74	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	15462
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	662.74	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	15462

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 602 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
70	010902003021	屋面刚性层	m2	125.88	18.59	22.79	0.37	3.17	1.53	46.45	5847
	9-5 换	刚性屋面 水泥砂浆保护层 厚度20mm 换为【干混地面砂浆DS M20.0】	m2	125.88	10.6	13.78	0.21	1.81	0.87	27.27	3433
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	125.88	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	2414
71	010902001013	屋面卷材防水	m2	5428.58	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	210195
	9-47	改性沥青卷材热熔法 一层 平面	m2	5428.58	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	210195
72	010902001014	屋面卷材防水	m2	686.62	3.28	51.96		0.55	0.26	56.05	38485
	9-58 换	改性沥青卷材耐根穿刺 化学阻根 换为【聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 4.0厚】	m2	686.62	3.28	51.96		0.55	0.26	56.05	38485
73	010902001015	屋面卷材防水	m2	1107.94	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	37725
	9-49	改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面	m2	1107.94	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	37725
74	010902002006	屋面涂膜防水	m2	6115.2	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	202291
	9-92	非固化橡胶沥青 厚度2.0mm	m2	6115.2	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	202291
75	010904002012	楼（地）面涂膜防水	m2	151.24	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	4139
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面 实际厚度(mm):1.5	m2	151.24	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	4139
76	010903002009	墙面涂膜防水	m2	435.84	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	13297

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 603 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面　实际厚度(mm):1.5	m2	435.84	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	13297
		保温、隔热、防腐工程									
77	011001001019	保温隔热屋面	m2	2111.43	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	229871
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm　换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	2111.43	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	229871
78	011001001020	保温隔热屋面	m2	2111.43	13.4	33.94	1.88	2.58	1.24	53.04	111990
	10-44	屋面保温隔热 泡沫混凝土	m3	327.27165	86.42	218.96	12.11	16.62	8.02	342.13	111969
79	011001001021	保温隔热屋面	m2	662.74	5.29	61.19	0.01	0.89	0.43	67.81	44940
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm　换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ100】	m2	662.74	5.29	61.19	0.01	0.89	0.43	67.81	44940
80	011001001022	保温隔热屋面	m2	662.74	10.37	26.28	1.45	1.99	0.96	41.05	27205
	10-44	屋面保温隔热 泡沫混凝土	m3	79.5288	86.42	218.96	12.11	16.62	8.02	342.13	27209
81	011001001023	保温隔热屋面	m2	57.7	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	6282
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm　换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	57.7	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	6282
82	011001003013	保温隔热墙面	m2	127.75	11.53	32.55		1.93	0.93	46.94	5997
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度45mm　换为【岩棉板密度101-120kg/m3】	m2	127.75	9.54	21.05		1.6	0.77	32.96	4211

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 604 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-98 换	干铺油毡一层　坡度＞45%　换为【PE防水透气膜】	m2	127.75	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	1786
83	011001003014	保温隔热墙面	m2	1134.74	12.96	33.6		2.17	1.05	49.78	56487
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度50mm　弧形墙、柱、梁　换为【岩棉板密度101-120kg/m3】	m2	1134.74	10.97	22.1		1.84	0.89	35.8	40624
	9-98 换	干铺油毡一层　坡度＞45%　换为【PE防水透气膜】	m2	1134.74	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	15864
		楼地面装饰工程									
84	011101001012	水泥砂浆楼地面	m2	15.82	10.34	12.97	0.21	1.77	0.85	26.14	414
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	m2	15.82	8.86	12.32	0.21	1.52	0.73	23.64	374
	11-4	素水泥浆一道	m2	15.82	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	40
85	011101001013	水泥砂浆楼地面	m2	151.24	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	2901
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚　实际厚度(mm):15　换为【干混地面砂浆 DS M15.0】	m2	151.24	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	2901
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
86	010607005011	砌块墙钢丝网加固	m2	952.82	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	13139
	12-8	挂钢丝网	m2	952.82	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	13139
87	010607005012	砌块墙钢丝网加固	m2	1279.68	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	17647
	12-8	挂钢丝网	m2	1279.68	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	17647

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 605 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
88	011201001049	墙面一般抹灰	m2	127.75	29.75	17.51	0.25	5.02	2.42	54.95	7020
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	127.75	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	2994
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15	m2	127.75	16.53	10.65	0.18	2.8	1.35	31.51	4025
89	011201001050	墙面一般抹灰	m2	1134.74	33.38	18.06	0.25	5.62	2.71	60.02	68107
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 弧形墙、柱、梁 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	1134.74	15.2	7.2	0.07	2.55	1.23	26.25	29787
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15 弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层 换为【干混抹灰砂浆 DP M15.0】	m2	1134.74	18.18	10.86	0.18	3.07	1.48	33.77	38320
90	011201001051	墙面一般抹灰	m2	575.9	17.4	8.19	0.07	2.92	1.41	29.99	17271
	12-20	干粉型界面剂	m2	575.9	4.18	1.33		0.7	0.34	6.55	3772
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	575.9	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	13499
91	011201001052	墙面一般抹灰	m2	100	19.38	8.53	0.07	3.25	1.57	32.8	3280
	12-20	干粉型界面剂	m2	100	4.18	1.33		0.7	0.34	6.55	655

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 606 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 弧形墙、柱、梁 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	100	15.2	7.2	0.07	2.55	1.23	26.25	2625
92	011201001053	墙面一般抹灰	m2	420.01	16.53	12.36	0.2	2.8	1.35	33.24	13961
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):17 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	420.01	16.53	12.36	0.2	2.8	1.35	33.24	13961
93	011202001005	柱、梁面一般抹灰	m2	30.53	23.12	12	0.2	3.9	1.88	41.1	1255
	12-21 换	柱(梁)面一般抹灰 柱(梁)14+6 实际厚度(mm):17 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	30.53	23.12	12	0.2	3.9	1.88	41.1	1255
94	011201001054	墙面一般抹灰	m2	655.32	11.13	6.21	0.11	1.88	0.9	20.23	13257
	12-16	打底找平 厚15	m2	655.32	11.13	9.74	0.17	1.89	0.91	23.84	15623
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减1mm	m2	-655.32		3.53	0.06	0.01	0.01	3.61	-2366
95	011201001055	墙面一般抹灰	m2	1492.06	7.79	7.81	0.13	1.32	0.64	17.69	26395
	12-16 换	打底找平 厚15 随砌随抹 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	1492.06	7.79	9.98	0.17	1.33	0.64	19.91	29707
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减3mm 换为【干混抹灰砂浆 DP M20.0】	m2	-1492.06		2.17	0.04	0.01		2.22	-3312
96	011201001056	墙面一般抹灰	m2	5964.16	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	262304
	12-13	拉条	m2	5964.16	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	262304

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 607 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
97	011201001057	墙面一般抹灰	m2	100	23.52	17.27	0.29	3.98	1.92	46.98	4698
	12-13 换	拉条　弧形的墙、柱、梁等抹灰、块料面层	m2	100	23.52	17.27	0.29	3.98	1.92	46.98	4698
		天棚工程									
98	011301001014	天棚抹灰	m2	88.55	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	2456
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	88.55	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	2456
		油漆、涂料、裱糊工程									
99	011407001013	墙面喷刷涂料	m2	675.9	30.03	58.5		5.02	2.42	95.97	64866
	14-148	外墙涂料仿石型涂料	m2	675.9	20.1	55.47		3.36	1.62	80.55	54444
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面换为【防水腻子】	m2	675.9	9.93	3.03		1.66	0.8	15.42	10422
100	011407001014	墙面喷刷涂料	m2	450.54	16.98	9.95		2.84	1.37	31.14	14030
	14-141	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面	m2	450.54	9.93	2.76		1.66	0.8	15.15	6826
	14-128 换	乳胶漆墙、柱、天棚面二遍换为【防霉无机涂料】	m2	450.54	7.05	7.19		1.18	0.57	15.99	7204
101	011407002014	天棚喷刷涂料	m2	88.55	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	1897
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面实际遍数(遍):3	m2	88.55	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	1897
		其他装饰工程									
102	011503001007	金属扶手、栏杆、栏板	m	644.14		800				800	515312
	补	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	644.14		800				800	515312

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 608 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
103	01B021	金属格栅	m2	322.57		350				350	112900
	综合暂定价	深灰色金属格栅，宽50mm，深200mm，间距400mm	m2	322.57		350				350	112900
104	010512008007	沟盖板、井盖板、井圈	m2	123.8	9.98	164.82	0.41	1.74	0.84	177.79	22010
	17-196 换	复合盖板地沟	m2	123.8	9.98	164.82	0.41	1.74	0.84	177.79	22010
105	01B022	沉降观测点	个	6		28.3				28.3	170
	补	沉降观测点	个	6		28.3				28.3	170
106	01B023	成品竣工牌	块	1		800				800	800
	补	成品竣工牌	块	1		800				800	800
合　计：											7700288

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 609 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									
1	011701001015	综合脚手架	m2	6730.53	13.34	6.58	1.11	2.39	1.16	24.58	165436
	18-3	综合脚手架 混凝土结构 檐高13m以内 层高6m以内	m2	6730.53	13.34	6.58	1.11	2.39	1.16	24.58	165436
2	011701001016	综合脚手架	m2	662.77	18.71	9.2	1.51	3.35	1.62	34.39	22793
	18-3 换	综合脚手架 混凝土结构 檐高13m以内 层高6m以内 实际层高(m):9.6	m2	662.77	18.71	9.2	1.51	3.35	1.62	34.39	22793
3	011701006012	满堂脚手架	m2	3941.2	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	52063
	18-47	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m	m2	3941.2	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	52063
4	011701006013	满堂脚手架	m2	2452.81	10.65	1.93	0.53	1.86	0.9	15.87	38926
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 实际高度(m):5.4	m2	2452.81	10.65	1.93	0.53	1.86	0.9	15.87	38926
5	Z011701009005	电梯井脚手架	座	4	869.71	261.68	101.46	160.17	77.35	1470.37	5881
	18-49	单项脚手架 电梯安装井道脚手架 高度20m以内	座	4	869.71	261.68	101.46	160.17	77.35	1470.37	5881
		混凝土模板及支架（撑）									
6	011702002006	矩形柱	m2	382.78	37.67	26.07	0.07	6.31	3.05	73.17	28008
	建5B-1	矩形柱 复合木模	m2	382.78	37.67	25.37	0.07	6.31	3.05	72.47	27740
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	2.85		94.34				94.34	269
7	011702004003	异形柱	m2	1171.95	55.41	27.73	0.09	9.28	4.48	96.99	113667
	建5B-2 换	异形柱、圆形柱 复合木模	m2	1171.95	55.41	27.38	0.09	9.28	4.48	96.64	113257

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 610 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	4.36		94.34				94.34	411
8	011702003006	构造柱	m2	305.63	29.9	22.95	0.07	5.01	2.42	60.35	18445
	建5B-3	构造柱 复合木模	m2	305.63	29.9	22.51	0.07	5.01	2.42	59.91	18310
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.42		94.34				94.34	134
9	011702006006	矩形梁	m2	4681.13	35.48	21.62	0.07	5.94	2.87	65.98	308861
	建5B-6	矩形梁 复合木模	m2	4681.13	35.48	21.36	0.07	5.94	2.87	65.72	307644
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	13.07		94.34				94.34	1233
10	011702010006	弧形、拱形梁	m2	2472.28	61.3	22.19	0.07	10.26	4.95	98.77	244187
	建5B-8	弧形梁 复合木模	m2	2472.28	61.3	21.93	0.07	10.26	4.95	98.51	243544
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	6.91		94.34				94.34	652
11	011702008006	圈梁	m2	171.54	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	13799
	建5B-11	直形圈、过梁 复合木模	m2	171.54	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	13704
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1		94.34				94.34	94
12	011702009006	过梁	m2	28.9	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	2325
	建5B-11	直形圈、过梁 复合木模	m2	28.9	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	2309
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.17		94.34				94.34	16
13	011702016014	平板	m2	1600.17	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	67415
	建5B-13	板 复合木模	m2	1600.17	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	67031
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	4.14		94.34				94.34	391
14	011702016015	平板	m2	2644.97	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	111433
	建5B-13	板 复合木模	m2	2644.97	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	110798

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 611 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	6.84		94.34				94.34	645
15	011702016016	翻边	m2	97.55	20.85	16.03	0.06	3.5	1.69	42.13	4110
	建5B-13	板 复合木模	m2	97.55	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	4086
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.25		94.34				94.34	24
16	011702020007	其他板	m	1144.35	11.03	6.06		1.84	0.89	19.82	22681
	建5B-18 换	弧形板增加费 复合木模	m	1144.35	11.03	5.73		1.84	0.89	19.49	22303
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	3.98		94.34				94.34	375
17	011702024007	楼梯	m2	139.82	125.73	40.11	0.14	21.04	10.16	197.18	27570
	建5B-26	楼梯 直形 复合木模	m2	139.82	125.73	39.67	0.14	21.04	10.16	196.74	27508
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.65		94.34				94.34	61
18	011702021009	栏板	m2	136.3	50.96	24.54	0.09	8.53	4.12	88.24	12027
	建5B-33 换	栏板、翻檐 弧形 复合木模	m2	136.3	50.96	24.1	0.09	8.53	4.12	87.8	11967
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.63		94.34				94.34	59
19	011702022001	天沟、檐沟	m2	114.92	61.93	31.97	0.07	10.37	5.01	109.35	12567
	建5B-34 换	天沟、挑檐 复合木模	m2	114.92	61.93	31.53	0.07	10.37	5.01	108.91	12516
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.53		94.34				94.34	50
20	Z011702035012	一般支撑架	m3	18224.25	10.92	3.53	0.14	1.85	0.89	17.33	315826
	建5B-49 换	盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内) 5	m3	18224.25	10.92	3.15	0.14	1.85	0.89	16.95	308901
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	74.19		94.34				94.34	6999
21	Z011702035013	一般支撑架	m3	13942.26	11.91	3.85	0.15	2.02	0.97	18.9	263509

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 612 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	建5B-50 换	盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内) 6.5	m3	13942.26	11.91	3.44	0.15	2.02	0.97	18.49	257792
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	60.52		94.34				94.34	5709
22	Z011702035014	超危支撑架	m3	8323.39	17.51	10.69	0.27	2.98	1.44	32.89	273756
	建5B-52 换	满堂承插型盘扣式钢管支撑架 搭设高度(8~16m以内) 8~10m	m3	8323.39	17.51	9.92	0.27	2.98	1.44	32.12	267347
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	68.04		94.34				94.34	6419
		垂直运输									
23	011703001033	垂直运输	m2	1592.89			24.99	4.38	2.11	31.48	50144
	19-4 换	混凝土结构 建筑物檐高20m以内 实际层高(m):3.9 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	1592.89			24.99	4.38	2.11	31.48	50144
24	011703001034	垂直运输	m2	2555.74			27.91	4.89	2.36	35.16	89860
	19-4 换	混凝土结构 建筑物檐高20m以内 实际层高(m):4.7 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2555.74			27.91	4.89	2.36	35.16	89860
25	011703001035	垂直运输	m2	2581.9			30.47	5.33	2.58	38.38	99093
	19-4 换	混凝土结构 建筑物檐高20m以内 实际层高(m):5.4 装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	2581.9			30.47	5.33	2.58	38.38	99093
26	011703001036	垂直运输	m2	662.77			45.81	8.01	3.87	57.69	38235

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 613 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	19-4 换	混凝土结构 建筑物檐高20m以内　实际层高(m):9.6　装配整体式混凝土结构垂直运输费	m2	662.77			45.81	8.01	3.87	57.69	38235
合　计：											2402617

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 614 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		187564.22	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8	187564.22	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	2813.46	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 615 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	148032.65	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	38450.67	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	109581.98	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		148032.65	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	38450.67	暂定费用
2	优质工程增加费	元	109581.98	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 617 页　共 2350 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价@1	深灰色深灰色金属格栅，宽50mm，深200mm，间距400mm，宽50mm，深200mm，间距400mm	m2	322.57		350	112899.5					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 621 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 622 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	12727.870785	149	1896452.75	
2	三类人工	工日	2307.769508	171	394628.59	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 623 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 624 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	56.03166	4195	235052.81	
2	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6	t	3.86478	4646	17955.77	
3	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8	t	122.5684	4381	536972.16	
4	热轧带肋钢筋 HRB400Φ12	t	18.32905	4133	75753.96	
5	热轧带肋钢筋 HRB400Φ18	t	8.641775	4062	35102.89	
6	热轧带肋钢筋 HRB400Φ14	t	18.5279	4133	76575.81	
7	热轧带肋钢筋 HRB400Φ16	t	17.20155	4062	69872.7	
8	热轧带肋钢筋 HRB400Φ22	t	13.258375	4062	53855.52	
9	热轧带肋钢筋 HRB400Φ25	t	123.734925	4062	502611.27	
10	热轧带肋钢筋 HRB400Φ20	t	39.852	4062	161878.82	
11	热轧带肋钢筋 HRB400Φ32	t	27.411575	4133	113292.04	
12	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	1931.801731	4.25	8210.16	
13	热轧光圆钢筋 HPB300 Φ6	t	9.39898	4451	41834.86	
14	土工布 200g/m2	m2	6003.6256	4.69	28157	
15	镀锌铁丝 8#	kg	42.253798	4.25	179.58	
16	圆钉	kg	1533.99136	4.25	6519.46	
17	单开执手锁（防火锁）	把	8.08	38.16	308.33	
18	重型地弹簧	套	34.34	304	10439.36	
19	双开执手锁（防火锁）	把	12.12	38.16	462.5	
20	顺位器	套	12.12	24.28	294.27	
21	预埋铁件	kg	62.745924	6.37	399.69	
22	直螺纹连接套筒 Φ25	个	2776.49	2.48	6885.7	
23	直螺纹连接套筒 Φ22	个	208.06	1.77	368.27	
24	直螺纹连接套筒 Φ32	个	369.66	4.25	1571.06	
25	镀锌铁丝 18#	kg	423.36119	4.25	1799.29	
26	钢丝网 综合	m2	2344.125	7.7	18049.76	
27	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	171202.251208	0.482	82519.49	
28	非粘土烧结页岩多孔砖 190×90×90	千块	2.914251	619.5	1805.38	
29	非粘土烧结页岩多孔砖 190×190×90	千块	45.56889	1070.8	48795.17	
30	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5	m3	117.458618	283	33240.79	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 625 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
31	干混地面砂浆 DS M15.0	kg	244982.3267	0.34	83293.99	
32	干混地面砂浆 DS M20.0	kg	93681.8082	0.349	32694.95	
33	干混抹灰砂浆 DP M15.0	kg	329092.84155	0.368	121106.17	
34	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	45206.2314	0.377	17042.75	
35	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	60311.10525	0.32	19299.55	
36	聚合物粘结砂浆	kg	4159.450656	1.632	6788.22	
37	抗裂抹面砂浆	kg	13770.874395	0.75	10328.16	
38	钢质甲级防火门	m2	12.3795	536	6635.41	
39	铝合金百叶窗 1.0厚	m2	14.510272	341	4948	
40	木质甲级防火门	m2	25.201125	343	8643.99	
41	木质乙级防火门	m2	25.987125	335	8705.69	
42	木质丙级防火门	m2	4.4802	326	1460.55	
43	防霉无机涂料	kg	129.935736	24.12	3134.05	
44	石油沥青	kg	842.168187	4.217	3551.42	
45	聚合物改性沥青耐根穿刺防水卷材 4.0厚	m2	782.7468	44.25	34636.55	
46	弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm IGM	m2	7386.2676	25.66	189531.63	
47	聚合物水泥基复合防水涂料 JS Ⅰ型	kg	1955.83873	7.08	13847.34	
48	汽油 综合	kg	2026.4672	9.37	18988	
49	界面剂	kg	131.9227	0.464	61.21	
50	耐碱玻璃纤维网格布	m2	2340.14859	1.3	3042.19	
51	聚苯乙烯泡沫板 B1δ170	m2	2212.5126	97.75	216273.11	
52	聚苯乙烯泡沫板 B1δ100	m2	675.9948	57.5	38869.7	
53	电	kW·h	7.93027	0.712	5.65	
54	水	m3	2173.488716	4.46	9693.76	
55	复合模板 综合	m2	3560.581186	42.48	151253.49	
56	木模板	m3	1.664502	1504	2503.41	
57	安全网	m2	1053.902984	6.64	6997.92	
58	钢脚手板	kg	405.156294	4.835	1958.93	
59	脚手架钢管	kg	5807.552891	4.42	25669.38	
60	脚手架钢管底座	个	71.715028	5.804	416.23	
61	脚手架扣件	只	1677.589441	5.324	8931.49	
62	竹脚手片	m2	1482.89096	8.5	12604.57	
63	张拉平台摊销	m2	22.0248	5.477	120.63	
64	电焊条 E50系列	kg	1141.5912	6.81	7774.24	
65	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	14126.112	12.39	175022.53	
66	松枋	m3	29.658284	1478	43834.94	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 626 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
67	400X600X40成品复合盖板（永锦、永固、永航）	m2	125.038	150	18755.7	
68	不锈钢金属拉手，H=1200 管径38	把	34.34	119	4086.46	
69	断桥隔热铝合金地弹簧门 6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	89.76738	866	77738.55	
70	地锁（合和、国强五金、索耐尔）	把	34.34	98.21	3372.53	
71	铝合金断桥隔热推拉窗6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃（品牌：南玻、耀皮、信义）	m2	2.8629	708	2026.93	
72	PE防水透气膜	m2	1388.739	10.45	14512.32	
73	钢管及配件来回运输、装卸费	t	249.55	94.34	23542.55	
74	ALC蒸压砂加气砼条板（杭加、开元、良浦）	m3	371.41	1200	445692	
75	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	644.14	800	515312	
76	成品竣工牌，成品竣工牌，按900*600mm，1.5mm厚304不锈钢	块	1	800	800	
77	沉降观测点	个	6	28.3	169.8	
78	深灰色深灰色金属格栅，宽50mm，深200mm，间距400mm，宽50mm，深200mm，间距400mm	m2	322.57	350	112899.5	
79	泵送商品混凝土 C30	m3	1447.98926	510	738474.52	
80	泵送商品混凝土 C30/P6	m3	432.62345	510	220637.96	
81	泵送商品混凝土 C40	m3	39.0567	552	21559.3	
82	泵送商品混凝土 C40/P6	m3	105.343	552	58149.34	
83	泵送防水商品混凝土 C30/P6	m3	170.3264	510	86866.46	
84	非泵送商品混凝土 C20细石	m3	149.111638	483	72020.92	
85	非泵送商品混凝土 C25	m3	59.9132	480	28758.34	
86	预制钢筋混凝土叠合楼板 含钢量150kg	m3	221.08995	2371	524204.27	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：建筑-5#楼　　标段：　　第 627 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	1000.33263	149	149049.56	
2	汽油(机械)	kg	649.288979	9.37	6083.84	
3	电(机械)	kW·h	69748.792413	0.712	49661.14	
4	安拆及场外运输费	元	14927.773372	1.02	15226.33	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 628 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		砌筑工程					303090.62	17977.43	170.96		
1	010401004015	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	32.35	511.7	16553.5	3619.97	52.73		
2	010401004016	多孔砖墙	1、部位：电梯井道、卫生间隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：MU10烧结页岩多孔砖 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：100mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	4.65	649.12	3018.41	794.69	7.67		
本页小计							19571.91	4414.66	60.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 629 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	010402001021	砌块墙	1、部位：非砌筑内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：ALC蒸压砂加气砼条板 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：综合 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	184.85	1200	221820				
4	010402001022	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：150mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	3.56	457.65	1629.23	403.13	2.63		
本页小计							223449.23	403.13	2.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 630 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	010402001023	砌块墙	1、部位：其余内隔墙 2、砖品种、规格、强度等级：B06 A3.5蒸压砂加气混凝土砌块 3、墙体类型：填充墙 4、填充材料种类及厚度：200mm 5、砂浆强度等级、配合比：干混砌筑砂浆DM M7.5 6、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	133.93	430.85	57703.74	12372.45	99.11		
6	010401012004	零星砌砖	室内砖砌台阶 1、砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砖 2、砂浆强度等级、配合比：干混抹灰砂浆DP M15.0	m2	7.35	321.87	2365.74	787.19	8.82		
		混凝土及钢筋混凝土工程					555053.11	58064.74	1313.5		
7	010502001027	矩形柱	1、混凝土种类:泵送商品混凝土D1000*30柱内灌砼 2、混凝土强度等级:C50 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	74.46	735.2	54742.99	7200.28	29.78		
本页小计							114812.47	20359.92	137.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 631 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	010502002007	构造柱	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	24.35	691.36	16834.62	3995.59	14.61		
9	010503004007	圈梁	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	9.76	630.69	6155.53	1074.58	5.86		
10	010505003019	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	341.68	583.04	199213.11	15956.46	259.68		
11	010505003020	平板	1、混凝土种类:泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C30/P6 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	113.07	583.04	65924.33	5280.37	85.93		
本页小计							288127.59	26307	366.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 632 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	010505003021	翻边	1、混凝土种类:非泵送商品混凝土 2、混凝土强度等级:C25 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m3	2.02	570.22	1151.84	122.63	1.54		
13	010515001140	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径6mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.287	5555.63	1594.47	175.63	6.53		
14	010515001141	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径8mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	38.608	5285.33	204056.02	23625.78	878.72		
15	010515001142	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径10mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.893	5095.61	4550.38	546.46	20.32		
本页小计							211352.71	24470.5	907.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 633 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010515001143	现浇构件钢筋	1、钢筋种类:HRB400级直径14mm以内 2、焊条标准详见结构总说明做法 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	t	0.165	5029.19	829.82	86.96	10.53		
		金属结构工程					7027744.19	664898.41	120793.6		
本页小计							829.82	86.96	10.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 634 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	010603001001	实腹钢柱	1、名称：箱型钢柱 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根柱质量：3t以内 4、探伤要求：符合规范要求 5、构件在高强度螺栓连接范围内的接触表面采用喷砂或抛丸处理,抗滑移系数需达到设计要求,施工前应做抗滑移系数试验,并提交试验报告 6、除锈要求：喷砂除锈,防锈底漆应选用溶剂型无机富锌底漆涂两遍,漆膜总厚度:≥65μm 7、其他：未尽事宜严格按国家现行有关规范、规程及标准和设计图纸	t	132.734	7964.71	1057187.82	65777.66	12973.42		
本页小计							1057187.82	65777.66	12973.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 635 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	010603001002	实腹钢柱	1、名称：圆管柱 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根柱质量：3t以内 4、探伤要求：符合规范要求 5、构件在高强度螺栓连接范围内的接触表面采用喷砂或抛丸处理,抗滑移系数需达到设计要求,施工前应做抗滑移系数试验,并提交试验报告 6、除锈要求：喷砂除锈,防锈底漆应选用溶剂型无机富锌底漆涂两遍,漆膜总厚度:≥65μm 7、其他：未尽事宜严格按国家现行有关规范、规程及标准和设计图纸	t	84.524	8324.02	703579.47	48169.38	9500.5		
本页小计							703579.47	48169.38	9500.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 636 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	010603001003	实腹钢柱	1、名称：圆管柱（型钢混凝土组合中钢构件） 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根柱质量：5t以内 4、探伤要求：符合规范要求 5、构件在高强度螺栓连接范围内的接触表面采用喷砂或抛丸处理,抗滑移系数需达到设计要求,施工前应做抗滑移系数试验,并提交试验报告 6、除锈要求：喷砂除锈,防锈底漆应选用溶剂型无机富锌底漆涂两遍,漆膜总厚度:≥65μm 7、其他：未尽事宜严格按国家现行有关规范、规程及标准和设计图纸	t	69.395	8218.67	570334.6	35603.8	7552.95		
本页小计							570334.6	35603.8	7552.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 637 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	010604001001	钢梁	1、名称：H型钢梁 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根梁质量：1.5t以内 4、探伤要求：符合规范要求 5、构件在高强度螺栓连接范围内的接触表面采用喷砂或抛丸处理,抗滑移系数需达到设计要求,施工前应做抗滑移系数试验,并提交试验报告 6、除锈要求：喷砂除锈,防锈底漆应选用溶剂型无机富锌底漆涂两遍,漆膜总厚度:≥65μm 7、已综合异形、弧形加工费 8、其他：未尽事宜严格按国家现行有关规范、规程及标准和设计图纸	t	271.423	7979	2165684.12	110927.87	26623.88		
本页小计							2165684.12	110927.87	26623.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 638 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	010602003001	钢桁架	1、名称：箱型桁架 2、钢材品种、规格：Q355B 3、单根梁质量：1.5t以内 4、探伤要求：符合规范要求 5、构件在高强度螺栓连接范围内的接触表面采用喷砂或抛丸处理,抗滑移系数需达到设计要求,施工前应做抗滑移系数试验,并提交试验报告 6、除锈要求：喷砂除锈,防锈底漆应选用溶剂型无机富锌底漆涂两遍,漆膜总厚度:≥65μm 7、已综合异形、弧形加工费 8、其他：未尽事宜严格按国家现行有关规范、规程及标准和设计图纸	t	75.463	8695.16	656162.86	35331.78	25649.87		
本页小计							656162.86	35331.78	25649.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 639 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	010606008001	钢梯	1、名称：钢楼梯 2、钢材品种、规格：Q345B 3、探伤要求：符合规范要求 4、构件在高强度螺栓连接范围内的接触表面采用喷砂或抛丸处理,抗滑移系数需达到设计要求,施工前应做抗滑移系数试验,并提交试验报告 5、除锈要求：喷砂除锈,防锈底漆应选用溶剂型无机富锌底漆涂两遍,漆膜总厚度:≥65μm 6、其他：未尽事宜严格按国家现行有关规范、规程及标准和设计图纸	t	22.75	7974.53	181420.56	16611.37	2593.73		
本页小计							181420.56	16611.37	2593.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 640 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	011407005001	金属构件刷防火涂料	1、钢构件耐火等级、涂料：钢柱耐火极限3.0h（厚度根据耐火极限定），喷刷遍数满足设计及规范要求 2、防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应满足规范要求 3、部位：钢柱	m2	1721.98	105.24	181221.18	59356.65			
24	011407005002	金属构件刷防火涂料	1、钢构件耐火等级、涂料：钢梁耐火极限2.0h（厚度根据耐火极限定），喷刷遍数满足设计及规范要求 2、防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应满足规范要求 3、部位：钢梁	m2	4959.55	74.31	368544.16	119673.94			
本页小计							549765.34	179030.59			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 641 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	011407005003	金属构件刷防火涂料	1、钢构件耐火等级、涂料：钢桁架耐火极限2.0h（厚度根据耐火极限定），喷刷遍数满足设计及规范要求 2、防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应满足规范要求 3、部位：钢桁架	m2	500.07	74.31	37160.2	12066.69			
26	011407005004	金属构件刷防火涂料	1、钢构件耐火等级、涂料：钢楼梯耐火极限1.5h（厚度根据耐火极限定），喷刷遍数满足设计及规范要求 2、防火涂料的性能、涂层厚度及质量要求应满足规范要求 3、部位：钢楼梯	m2	597.57	58.84	35161.02	11329.93			
27	011407005005	金属构件刷防火涂料	1、钢结构外露面100μm改性环氧有机硅耐热面漆 2、面积暂按钢柱、钢梁、钢桁架防火涂料面积的20%计入	m2	1436.32	75.47	108399.07				
本页小计							180720.29	23396.62			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 642 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	Z010606014001	剪力栓钉	1、规格、型号：剪力栓钉 Φ=16，L=100 2、型钢混凝土组合中钢构件	个	26446	2.61	69024.06	25917.08	8991.64		
29	Z010606014002	剪力栓钉	1、规格、型号：剪力栓钉 Φ=19，L=120 2、型钢混凝土组合中钢构件	个	1248	2.72	3394.56	1223.04	424.32		
30	010605001001	钢板楼板	1、自承式楼承板TD3-100-576 2、包括2mm厚镀锌封边板、钢桁架	m2	3661.27	172.89	632996.97	93399	19844.08		
31	Z010606014003	高强螺栓	1、规格、型号：地脚螺栓 M24,Q235B，L=600 2、型钢混凝土组合中钢构件	套	208	19.3	4014.4	143.52	12.48		
32	Z010606014004	高强螺栓	1、规格、型号：高强螺栓 M20,Q235B	套	11856	4.4	52166.4	7113.6	592.8		
33	Z010606014005	高强螺栓	1、规格、型号：高强螺栓 M24,Q235B	套	20962	7.62	159730.44	12577.2	1048.1		
34	010516002002	预埋铁件	1、名称:预埋铁件 25kg/块以上	t	4.676	8577.08	40106.43	9406.48	4980.55		
35	010501006003	设备基础	1、C35非泵送商品混凝土设备基础二次灌浆	m3	1.88	774.4	1455.87	269.42	5.28		
本页小计							962889.13	150049.34	35899.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 643 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		门窗工程					23991.52	2467.11			
36	010801004073	木质防火门	1、木质甲级防火门FM甲1523 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器4个、双开执手锁2把、顺位器2个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	2	1630.06	3260.12	400.24			
37	010801004074	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1521 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器8个、双开执手锁4把、顺位器4个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	4	1488.86	5955.44	759.72			
本页小计							9215.56	1159.96			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 644 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	010801004075	木质防火门	1、木质乙级防火门FM乙1523 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器10个、双开执手锁5把、顺位器5个）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	5	1488.86	7444.3	949.65			
39	010801004076	木质防火门	1、木质乙级防火门FM丙0821 2、详见图集12J609 3、制作,安装,运输,油漆及五金配件等（明装闭门器1个、单开执手锁1把）; 4、满足文件、相关规范及图纸设计要求	樘	1	772.61	772.61	95.4			
40	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	1、90系列1.4厚（6+12A+6）中空浮玻铝合金断桥隔热推拉窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	9.62	480.45	4621.93	192.5			
本页小计							12838.84	1237.55			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 645 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	010807003007	金属百叶窗	1、防雨百叶窗 2、含制作，安装，运输及所有五金配件 3、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4.19	462.32	1937.12	69.6			
		屋面及防水工程					353961.74	63931.28	608.1		
42	010902003022	屋面刚性层	屋面1： 1、50厚C20细石混凝土，内配φ6@150双向（另计），设分隔缝不大于6mx6m(钢筋分缝处断开)，缝宽20mm，内嵌防水油膏 2、无纺布隔离层	m2	788.78	56.65	44684.39	12155.1	118.32		
本页小计							46621.51	12224.7	118.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 646 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	010902003023	屋面刚性层	屋面2： 1、面层详环艺设计(仅上人屋面设) 2、50厚C20细石混凝土，内配φ6@150双向（另计），设分隔缝不大于6mx6m(钢筋分缝处断开)，缝宽20mm，内嵌防水油膏 3、无纺布隔离层 4、20厚干混地面砂浆DS15.0找平层	m2	1261.9	79.98	100926.76	30626.31	454.28		
44	010902003024	屋面刚性层	天沟1：保温檐沟 1、20厚干混地面砂浆DSM20.0保护层 2、15厚干混地面砂浆DSM15.0找平层	m2	95.94	46.45	4456.41	1783.52	35.5		
45	010902001016	屋面卷材防水	屋面1、2、天沟： 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材	m2	2525.77	38.72	97797.81	8284.53			
46	010902001017	屋面卷材防水	屋面1、2、天沟： 1、3.0厚聚酯胎II型弹性体(SBS)改性沥青防水卷材附加层	m2	473.94	34.05	16137.66	1331.77			
本页小计							219318.64	42026.13	489.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 647 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
47	010902002007	屋面涂膜防水	屋面1、2、天沟： 1、2.0厚非固化橡胶沥青防水涂料	m2	2525.77	33.08	83552.47	8713.91			
48	010904002013	楼（地）面涂膜防水	地面7：防滑地砖(防水) 1、1.5厚JS防水涂料，墙面无防水的要求上翻300	m2	46.72	27.37	1278.73	184.08			
49	010903002010	墙面涂膜防水	内4：瓷砖墙面(防水) 1、1.5厚JS防水涂料 2、JS防水涂料按3m高计入	m2	168.06	30.51	5127.51	852.06			
		保温、隔热、防腐工程					303176.36	28102.37	2157.95		
50	011001001024	保温隔热屋面	屋面1： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	788.78	108.87	85874.48	4172.65	7.89		
51	011001001025	保温隔热屋面	屋面2： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	1261.9	108.87	137383.05	6675.45	12.62		
52	011001001026	保温隔热屋面	屋面2： 1、泡沫混凝土找坡(最薄20)，找坡2%，平均厚96	m2	1261.9	32.85	41453.42	10473.77	1463.8		
本页小计							354669.66	31071.92	1484.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 648 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	011001001027	保温隔热屋面	天沟1： 1、保温层：170mm厚XPS挤塑型聚苯乙烯保温板(已加厚25%)	m2	95.94	108.87	10444.99	507.52	0.96		
54	011001003015	保温隔热墙面	幕墙基层： 1、PE防水透气膜一道 2、龙骨间嵌填45厚憎水复合岩棉板（密度101-120 kg/m3）并加锚栓厚憎水复合岩棉板并加锚栓,每平米≥7个,间距<=500mm	m2	116.03	49.3	5720.28	1337.83			
55	011001001028	保温隔热屋面	1、350mm厚轻集料混凝土回填	m3	64.31	346.76	22300.14	4935.15	672.68		
		楼地面装饰工程					1134.49	467.59	9.4		
56	011101001014	水泥砂浆楼地面	地面2：水泥砂浆地面 1、12厚干混地面砂浆DS20.0面层抹光 2、8厚干混地面砂浆DS20.0打底 3、纯水泥浆结合层一道	m2	9.12	26.14	238.4	94.3	1.92		
本页小计							38703.81	6874.8	675.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 649 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	011101001015	水泥砂浆楼地面	地面7：防滑地砖（仅计找平） 3、干混地面砂浆DS15.0找坡找平层(最薄15)	m2	46.72	19.18	896.09	373.29	7.48		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					176484.55	82818.91	930.4		
58	010607005013	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：楼梯间和公共人流通道填充墙采用钢丝网砂浆面层加强 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	1296.1	13.79	17873.22	5845.41			
59	010607005014	砌块墙钢丝网加固	1、部位、材料品种、规格及做法：不同材料墙体连接处均设置500mm宽钢丝网片一层 2、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	535.4	13.79	7383.17	2414.65			
60	011201001058	墙面一般抹灰	外墙1：幕墙基层 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、15厚干混抹灰砂浆DP15.0抹灰	m2	116.03	54.95	6375.85	3451.89	29.01		
本页小计							32528.33	12085.24	36.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 650 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	011201001059	墙面一般抹灰	外墙2：真石漆外墙 1、5厚聚合物水泥防水砂浆(满铺耐碱玻纤网) 2、专用界面剂甩毛	m2	515.46	29.99	15458.65	8969	36.08		
62	011201001060	墙面一般抹灰	墙面4：瓷砖（仅计找平） 3、10厚干混抹灰砂浆DP15.0打底	m2	247.49	20.23	5006.72	2754.56	27.22		
63	011201001061	墙面一般抹灰	墙面5：水泥砂浆 1、12厚干混抹灰砂浆DP20.0，随砌随抹平	m2	1339.89	17.69	23702.65	10437.74	174.19		
64	011201001062	墙面一般抹灰	墙面7：细拉毛墙面 1、按15+5厚普通抹灰收光，抹灰面强度达到后细拉毛处理	m2	2289.32	43.98	100684.29	48945.66	663.9		
		天棚工程					273.24	135.73	1.77		
65	011301001015	天棚抹灰	天棚3：成品腻子 12(7+5)厚水泥砂浆打底	m2	9.85	27.74	273.24	135.73	1.77		
		油漆、涂料、裱糊工程					49679.69	15617.55			
66	011407001015	墙面喷刷涂料	外墙2：真石漆外墙 1、真石漆外墙涂料 2、柔性外墙耐水腻子两遍	m2	515.46	95.97	49468.7	15479.26			
本页小计							194594.25	86721.95	903.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 651 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	011407002015	天棚喷刷涂料	天棚3：成品腻子 1、2~3厚腻子批平	m2	9.85	21.42	210.99	138.29			
		其他装饰工程					234998.07	957.48	39.34		
68	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	1、不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃） 2、含制作、运输、安装、预埋件、油漆、弧形增加费等 3、具体做法详见图纸节点 4、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	m	270.32	800	216256				
69	010512008008	沟盖板、井盖板、井圈	1、400X600X40复合盖板 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	m2	95.94	177.79	17057.17	957.48	39.34		
70	01B024	垂直钢爬梯	1、垂直钢爬梯，参图集2001浙J43，A28 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	座	2	800	1600				
71	01B025	沉降观测点	1、沉降观测点 2、满足招标文件、相关规范及图纸设计要求	个	3	28.3	84.9				
本页小计							235209.06	1095.77	39.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 652 页　共 2350 页

合　计		9029587.58	935438.6	126025.02		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 653 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架工程					1401644.4	771392.07	16885.29		
1	011701001017	综合脚手架	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4688.66	29.98	140566.03	71689.61	4688.66		
2	011701001018	综合脚手架	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高9.5m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	115.33	42.77	4932.66	2511.89	182.22		
本页小计							145498.69	74201.5	4870.88		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 654 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011701001019	综合脚手架	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高9.85m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	157.03	42.77	6716.17	3420.11	248.11		
4	011701001020	综合脚手架	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高14.6m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	166.12	42.77	7104.95	3618.09	262.47		
本页小计							13821.12	7038.2	510.58		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 655 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011701001021	综合脚手架	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高19.2m以内 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	342.7	74.76	25620.25	13026.03	1038.38		
6	011701006015	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：3.6~5.2m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	4454.23	13.21	58840.38	39642.65	1915.32		
7	011701006016	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：9.5m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	109.56	23.87	2615.2	1745.29	90.93		
本页小计							87075.83	54413.97	3044.63		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 656 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	011701006017	满堂脚手架	1、搭设方式：满堂脚手架 2、搭设高度：9.85m 3、材料及搭设方式，满足质量及安全要求 4、安全网及卸料平台 5、满足文件、相关规范及图纸设计要求	m2	149.18	23.87	3560.93	2376.44	123.82		
9	Z011702035015	一般支撑架	1、结构层高：5m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	14902.98	17.33	258268.64	162740.54	2086.42		
10	Z011702035016	一般支撑架	1、结构层高：6.5m以内 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	6986.95	18.9	132053.36	83214.57	1048.04		
本页小计							393882.93	248331.55	3258.28		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 657 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	Z011702035017	超危支撑架	1、结构层高：9.5m、9.85m 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	4225.17	32.89	138965.84	73982.73	1140.8		
12	Z011702035018	超危支撑架	1、结构层高：14.6m 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	4615.21	37.87	174778	88012.05	1246.11		
13	Z011702035019	超危支撑架	1、结构层高：19.2m 2、支撑类型：结合方案自行考虑，满足质量安全要求 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m3	9703.49	46.13	447621.99	225412.07	2814.01		
		混凝土模板及支架（撑）					26152.99	13345.62	35.98		
14	011702001005	基础	1、构件类型：设备基础 2、模板类型：复合木模	m2	8.35	53.12	443.55	230.21	8.27		
本页小计							761809.38	387637.06	5209.19		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 658 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	011702003007	构造柱	1、构件类型：构造柱 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	274.97	60.35	16594.44	8221.6	19.25		
16	011702008007	圈梁	1、构件类型：圈梁 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	101.53	80.44	8167.07	4424.68	7.11		
17	011702016017	翻边	1、构件类型：翻边 2、模板类型：复合木模 3、钢管及配件来回运输、装卸费	m2	22.5	42.13	947.93	469.13	1.35		
		垂直运输					307641.02		243247.25		
18	011703001037	垂直运输	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高4.15m	m2	843.74	46.33	39090.47		30906.2		
19	011703001038	垂直运输	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高4.5m	m2	928.89	48.08	44661.03		35307.11		
本页小计							109460.94	13115.41	66241.02		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 659 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	011703001039	垂直运输	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高4.6m	m2	814.92	48.58	39588.81		31301.08		
21	011703001040	垂直运输	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高4.75m	m2	731.12	49.32	36058.84		28513.68		
22	011703001041	垂直运输	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高5.1m	m2	1369.99	51.08	69979.09		55333.9		
23	011703001042	垂直运输	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高9.5m	m2	115.33	73.11	8431.78		6667.23		
24	011703001043	垂直运输	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高9.85m	m2	157.03	74.85	11753.7		9294.61		
25	011703001044	垂直运输	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高14.6m	m2	166.12	98.63	16384.42		12955.7		
本页小计							182196.64		144066.2		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 660 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	011703001045	垂直运输	1、建筑结构形式：住宅钢结构 2、部位：檐高50m以内 层高19.2m	m2	342.7	121.66	41692.88		32967.74		
		超高施工增加					39899.12	22986.07	5309.35		
27	011704001032	超高施工增加	1、超高人工降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内	项	1	28583.03	28583.03	22986.07			
28	011704001033	超高施工增加	1、超高机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内	项	1	480.66	480.66		379		
29	011704001034	超高施工增加	1、钢结构超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内 3、实际层高：4.15m以内	m2	843.74	1.78	1501.86		624.37		
30	011704001035	超高施工增加	1、钢结构超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内 3、实际层高：4.5m以内	m2	928.89	1.81	1681.29		715.25		
本页小计							73939.72	22986.07	34686.36		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 661 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	011704001036	超高施工增加	1、钢结构超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内 3、实际层高：4.6m以内	m2	814.92	1.82	1483.15		635.64		
32	011704001037	超高施工增加	1、钢结构超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内 3、实际层高：4.75m以内	m2	731.12	1.83	1337.95		577.58		
33	011704001038	超高施工增加	1、钢结构超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内 3、实际层高：5.1m以内	m2	1369.99	1.88	2575.58		1123.39		
34	011704001039	超高施工增加	1、钢结构超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内 3、实际层高：9.5m以内	m2	115.33	2.33	268.72		134.94		
35	011704001040	超高施工增加	1、钢结构超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内 3、实际层高：9.85m以内	m2	157.03	2.36	370.59		188.44		
本页小计							6035.99		2659.99		

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 662 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	011704001041	超高施工增加	1、钢结构超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内 3、实际层高：14.6m以内	m2	166.12	2.86	475.1		262.47		
37	011704001042	超高施工增加	1、钢结构超高加压水泵台班及其他费用 2、建筑物檐口高度、层数:建筑物檐高30m以内 3、实际层高：19.2m以内	m2	342.7	3.33	1141.19		668.27		
本页小计							1616.29		930.74		
合　计							1775337.53	807723.76	265477.87		

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 663 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		砌筑工程									
1	010401004015	多孔砖墙	m3	32.35	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	16554
	4-24 换	混凝土多孔砖 墙厚190 换为【非粘土烧结页岩多孔砖190×190×90】	m3	32.35	111.9	370.01	1.63	18.99	9.17	511.7	16554
2	010401004016	多孔砖墙	m3	4.65	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	3018
	4-43	非粘土烧结多孔砖 墙厚90厚	m3	4.65	170.9	433.77	1.65	28.86	13.94	649.12	3018
3	010402001021	砌块墙	m3	184.85		1200				1200	221820
	补	ALC蒸压砂加气砼条板	m3	184.85		1200				1200	221820
4	010402001022	砌块墙	m3	3.56	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	1629
	4-60 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚150mm以内 砂浆	m3	3.56	113.24	315.41	0.74	19.06	9.2	457.65	1629
5	010402001023	砌块墙	m3	133.93	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	57704
	4-62 换	蒸压加气混凝土砌块 墙厚200mm以内 砂浆	m3	133.93	92.38	314.64	0.74	15.57	7.52	430.85	57704
6	010401012004	零星砌砖	m2	7.35	107.1	186.71	1.2	18.11	8.75	321.87	2366
	17-186	台阶砖砌	m2	7.35	107.1	186.71	1.2	18.11	8.75	321.87	2366
		混凝土及钢筋混凝土工程									
7	010502001027	矩形柱	m3	74.46	96.7	614.02	0.4	16.24	7.84	735.2	54743
	5-6 换	现浇混凝土 矩形柱、异形柱、圆形柱 换为【泵送商品混凝土C50】	m3	74.46	96.7	614.02	0.4	16.24	7.84	735.2	54743
8	010502002007	构造柱	m3	24.35	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	16835
	5-7	现浇混凝土 构造柱	m3	24.35	164.09	485.82	0.6	27.55	13.3	691.36	16835

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 664 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	010503004007	圈梁	m3	9.76	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	6156
	5-10	现浇混凝土 圈梁、过梁、拱形梁	m3	9.76	110.1	492.53	0.6	18.52	8.94	630.69	6156
10	010505003019	平板	m3	341.68	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	199213
	5-16	现浇混凝土 平板	m3	341.68	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	199213
11	010505003020	平板	m3	113.07	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	65924
	5-16 换	现浇混凝土 平板　换为【泵送防水商品混凝土C30/P6】	m3	113.07	46.7	523.79	0.76	7.95	3.84	583.04	65924
12	010505003021	翻边	m3	2.02	60.71	493.49	0.76	10.29	4.97	570.22	1152
	5-16 换	现浇混凝土 平板　换为【非泵送商品混凝土 C25】	m3	2.02	60.71	493.49	0.76	10.29	4.97	570.22	1152
13	010515001140	现浇构件钢筋	t	0.287	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	1594
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ6】	t	0.287	611.94	4762.89	22.76	106.57	51.47	5555.63	1594
14	010515001141	现浇构件钢筋	t	38.608	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	204056
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内　换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ8】	t	38.608	611.94	4492.59	22.76	106.57	51.47	5285.33	204056
15	010515001142	现浇构件钢筋	t	0.893	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	4550
	5-38	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径10mm以内	t	0.893	611.94	4302.87	22.76	106.57	51.47	5095.61	4550
16	010515001143	现浇构件钢筋	t	0.165	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	830

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 665 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	5-39 换	现浇构件带肋钢筋HRB400以内 直径18mm以内 换为【热轧带肋钢筋HRB400 Φ14】	t	0.165	527.01	4289.25	63.79	100.57	48.57	5029.19	830
		金属结构工程									
17	010603001001	实腹钢柱	t	132.734	495.56	7222.6	97.74	100.35	48.46	7964.71	1057188
	6-37	住宅钢结构 钢柱 质量3t以内	t	132.734	495.56	7222.6	97.74	100.35	48.46	7964.71	1057188
18	010603001002	实腹钢柱	t	84.524	569.89	7470.6	112.4	115.4	55.73	8324.02	703579
	6-37 换	住宅钢结构 钢柱 质量3t以内	t	84.524	569.89	7470.6	112.4	115.4	55.73	8324.02	703579
19	010603001003	实腹钢柱	t	69.395	513.06	7440.74	108.84	105.22	50.81	8218.67	570335
	6-38 换	住宅钢结构 钢柱 质量5t以内 型钢混凝土组合结构中钢构件安装	t	69.395	513.06	7440.74	108.84	105.22	50.81	8218.67	570335
20	010604001001	钢梁	t	271.423	408.69	7344.78	98.09	85.94	41.5	7979	2165684
	6-42	住宅钢结构 钢梁 质量1.5t以内	t	271.423	408.69	6872.78	98.09	85.94	41.5	7507	2037572
	综合取定价	骨架弧形、异型增加费	t	271.423		472				472	128112
21	010602003001	钢桁架	t	75.463	468.2	7686.93	339.9	134.96	65.17	8695.16	656163
	6-12	厂(库)房钢结构 钢桁架 质量1.5t以内	t	75.463	468.2	7214.93	339.9	134.96	65.17	8223.16	620544
	综合取定价	骨架弧形、异型增加费	t	75.463		472				472	35619
22	010606008001	钢梯	t	22.75	730.17	6918.72	114.01	142.71	68.92	7974.53	181421
	6-49	住宅钢结构 踏步式钢楼梯	t	22.75	730.17	6918.72	114.01	142.71	68.92	7974.53	181421

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 666 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	011407005001	金属构件刷防火涂料	m2	1721.98	34.47	62.23		5.76	2.78	105.24	181221
	14-119 换	金属面防火涂料耐火极限1h实际耐火时长(h):3	m2	1721.98	34.47	62.23		5.76	2.78	105.24	181221
24	011407005002	金属构件刷防火涂料	m2	4959.55	24.13	44.19		4.04	1.95	74.31	368544
	14-119 换	金属面防火涂料耐火极限1h实际耐火时长(h):2	m2	4959.55	24.13	44.19		4.04	1.95	74.31	368544
25	011407005003	金属构件刷防火涂料	m2	500.07	24.13	44.19		4.04	1.95	74.31	37160
	14-119 换	金属面防火涂料耐火极限1h实际耐火时长(h):2	m2	500.07	24.13	44.19		4.04	1.95	74.31	37160
26	011407005004	金属构件刷防火涂料	m2	597.57	18.96	35.18		3.17	1.53	58.84	35161
	14-119 换	金属面防火涂料耐火极限1h实际耐火时长(h):1.5	m2	597.57	18.96	35.18		3.17	1.53	58.84	35161
27	011407005005	金属构件刷防火涂料	m2	1436.32		75.47				75.47	108399
	补	金属构件刷防火涂料	m2	1436.32		75.47				75.47	108399
28	Z010606014001	剪力栓钉	个	26446	0.98	0.95	0.34	0.23	0.11	2.61	69024
	6-51 换	钢结构安装配件 剪力栓钉换为【栓钉-φ16】	套	26446	0.98	0.95	0.34	0.23	0.11	2.61	69024
29	Z010606014002	剪力栓钉	个	1248	0.98	1.06	0.34	0.23	0.11	2.72	3395
	6-51 换	钢结构安装配件 剪力栓钉换为【栓钉-φ19】	套	1248	0.98	1.06	0.34	0.23	0.11	2.72	3395
30	010605001001	钢板楼板	m2	3661.27	25.51	134.12	5.42	5.29	2.55	172.89	632997
	6-53 换	自承式楼承板	m2	3661.27	25.51	134.12	5.42	5.29	2.55	172.89	632997
31	Z010606014003	高强螺栓	套	208	0.69	18.36	0.06	0.13	0.06	19.3	4014

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 667 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-50 换	钢结构安装配件 高强螺栓 换为【地脚螺栓 M24,Q235B】	套	208	0.69	18.36	0.06	0.13	0.06	19.3	4014
32	Z010606014004	高强螺栓	套	11856	0.6	3.59	0.05	0.11	0.05	4.4	52166
	6-50 换	钢结构安装配件 高强螺栓 换为【高强螺栓 M20】	套	11856	0.6	3.59	0.05	0.11	0.05	4.4	52166
33	Z010606014005	高强螺栓	套	20962	0.6	6.81	0.05	0.11	0.05	7.62	159730
	6-50 换	钢结构安装配件 高强螺栓 换为【高强螺栓 M24】	套	20962	0.6	6.81	0.05	0.11	0.05	7.62	159730
34	010516002002	预埋铁件	t	4.676	2011.65	4693.45	1065.13	544.09	262.76	8577.08	40106
	5-96	预埋铁件 25kg/块以上	t	4.676	2011.65	4693.45	1065.13	544.09	262.76	8577.08	40106
35	010501006003	设备基础	m3	1.88	143.31	592.14	2.81	24.37	11.77	774.4	1456
	5-5 换	现浇混凝土 设备基础二次灌浆 换为【非泵送商品混凝土C35】	m3	1.88	143.31	592.14	2.81	24.37	11.77	774.4	1456
		门窗工程									
36	010801004073	木质防火门	樘	2	200.12	1380.33		33.46	16.15	1630.06	3260
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	4	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	316
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	2	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	83
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	2	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	183
	8-37 换	木质防火门安装 换为【木质甲级防火门】	m2	6.9	33.97	345.76		5.68	2.74	388.15	2678
37	010801004074	木质防火门	樘	4	189.93	1251.85		31.75	15.33	1488.86	5955
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	8	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	632

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 668 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	4	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	165
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	4	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	366
	8-37 换	木质防火门安装 换为【木质乙级防火门】	m2	12.6	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	4792
38	010801004075	木质防火门	樘	5	189.93	1251.85		31.75	15.33	1488.86	7444
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	10	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	790
	8-188	门特殊五金 顺位器	个	5	13.47	24.52		2.25	1.09	41.33	207
	8-166	门特殊五金 执手锁 双开	把	5	42.51	38.54		7.11	3.43	91.59	458
	8-37 换	木质防火门安装 换为【木质乙级防火门】	m2	15.75	33.97	337.9		5.68	2.74	380.29	5990
39	010801004076	木质防火门	樘	1	95.4	653.56		15.95	7.7	772.61	773
	8-186	门特殊五金 闭门器明装	个	1	13.47	62.2		2.25	1.09	79.01	79
	8-165	门特殊五金 执手锁 单开	把	1	24.86	38.54		4.16	2.01	69.57	70
	8-37 换	木质防火门安装 换为【木质丙级防火门】	m2	1.68	33.97	329.06		5.68	2.74	371.45	624
40	010807001007	金属（塑钢、断桥）窗	m2	9.62	20.01	455.47		3.35	1.62	480.45	4622
	8-110 换	隔热断桥铝合金 推拉窗 换为【铝合金断桥隔热推拉窗90系列1.4厚（6+12A+6）中空浮玻】	m2	9.62	20.01	455.47		3.35	1.62	480.45	4622
41	010807003007	金属百叶窗	m2	4.19	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	1937
	8-114	普通铝合金百叶窗 安装	m2	4.19	16.61	441.59		2.78	1.34	462.32	1937
		屋面及防水工程									

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 669 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
42	010902003022	屋面刚性层	m2	788.78	15.41	37.22	0.15	2.61	1.26	56.65	44684
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	788.78	12.76	31.19	0.15	2.16	1.04	47.3	37309
	9-117 换	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	262.93	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	2048
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	788.78	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	5324
43	010902003023	屋面刚性层	m2	1261.9	24.27	49.23	0.36	4.13	1.99	79.98	100927
	9-1 换	刚性屋面 细石混凝土面层 厚度40mm 实际厚度(mm):50 换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m2	1261.9	12.76	31.19	0.15	2.16	1.04	47.3	59688
	9-117 换	嵌填缝 建筑油膏 缝断面(mm2)30×20	m	420.63	4.41	2.28		0.74	0.36	7.79	3277
	9-38 换	种植屋面 土工布过滤层 换为【土工布200g/m2】	m2	1261.9	1.18	5.27		0.2	0.1	6.75	8518
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 换为【干混地面砂浆DS M15.0】	m2	1261.9	8.86	12.01	0.21	1.52	0.73	23.33	29440
44	010902003024	屋面刚性层	m2	95.94	18.59	22.79	0.37	3.17	1.53	46.45	4456
	9-5 换	刚性屋面 水泥砂浆保护层 厚度20mm 换为【干混地面砂浆DS M20.0】	m2	95.94	10.6	13.78	0.21	1.81	0.87	27.27	2616

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 670 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】	m2	95.94	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	1840
45	010902001016	屋面卷材防水	m2	2525.77	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	97798
	9-47	改性沥青卷材热熔法 一层 平面	m2	2525.77	3.28	34.63		0.55	0.26	38.72	97798
46	010902001017	屋面卷材防水	m2	473.94	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	16138
	9-49	改性沥青卷材热熔法 每增一层 平面	m2	473.94	2.81	30.54		0.47	0.23	34.05	16138
47	010902002007	屋面涂膜防水	m2	2525.77	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	83552
	9-92	非固化橡胶沥青 厚度2.0mm	m2	2525.77	3.45	28.77		0.58	0.28	33.08	83552
48	010904002013	楼（地）面涂膜防水	m2	46.72	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	1279
	9-80 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 平面 实际厚度(mm):1.5	m2	46.72	3.94	22.45		0.66	0.32	27.37	1279
49	010903002010	墙面涂膜防水	m2	168.06	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	5128
	9-81 换	聚合物水泥防水涂料 厚度1.2mm 立面 实际厚度(mm):1.5	m2	168.06	5.07	24.18		0.85	0.41	30.51	5128
		保温、隔热、防腐工程									
50	011001001024	保温隔热屋面	m2	788.78	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	85874
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm 换为【聚苯乙烯泡沫板B1 δ170】	m2	788.78	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	85874

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 671 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
51	011001001025	保温隔热屋面	m2	1261.9	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	137383
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm 换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	1261.9	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	137383
52	011001001026	保温隔热屋面	m2	1261.9	8.3	21.02	1.16	1.6	0.77	32.85	41453
	10-44	屋面保温隔热 泡沫混凝土	m3	121.1424	86.42	218.96	12.11	16.62	8.02	342.13	41446
53	011001001027	保温隔热屋面	m2	95.94	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	10445
	10-33 换	屋面保温隔热 聚苯乙烯泡沫保温板 厚度50mm 换为【聚苯乙烯泡沫板B1δ170】	m2	95.94	5.29	102.25	0.01	0.89	0.43	108.87	10445
54	011001003015	保温隔热墙面	m2	116.03	11.53	34.91		1.93	0.93	49.3	5720
	10-17 换	墙、柱面保温隔热 干铺岩棉板 厚度45mm 换为【岩棉板密度101-120kg/m3】	m2	116.03	9.54	23.41		1.6	0.77	35.32	4098
	9-98 换	干铺油毡一层 坡度＞45% 换为【PE防水透气膜】	m2	116.03	1.99	11.5		0.33	0.16	13.98	1622
55	011001001028	保温隔热屋面	m3	64.31	76.74	237.75	10.46	14.71	7.1	346.76	22300
	10-40	屋面保温隔热 炉(矿)渣混凝土	m3	64.31	76.74	237.75	10.46	14.71	7.1	346.76	22300
		楼地面装饰工程									
56	011101001014	水泥砂浆楼地面	m2	9.12	10.34	12.97	0.21	1.77	0.85	26.14	238
	11-1	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚	m2	9.12	8.86	12.32	0.21	1.52	0.73	23.64	216
	11-4	素水泥浆一道	m2	9.12	1.48	0.65		0.25	0.12	2.5	23
57	011101001015	水泥砂浆楼地面	m2	46.72	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	896

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 672 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	11-1 换	干混砂浆找平层 混凝土或硬基层上20mm厚 实际厚度(mm):15 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】	m2	46.72	7.99	9.01	0.16	1.36	0.66	19.18	896
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程									
58	010607005013	砌块墙钢丝网加固	m2	1296.1	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	17873
	12-8	挂钢丝网	m2	1296.1	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	17873
59	010607005014	砌块墙钢丝网加固	m2	535.4	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	7383
	12-8	挂钢丝网	m2	535.4	4.51	8.17		0.75	0.36	13.79	7383
60	011201001058	墙面一般抹灰	m2	116.03	29.75	17.51	0.25	5.02	2.42	54.95	6376
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	116.03	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	2720
	12-1 换	墙面一般抹灰 内墙14+6mm 实际厚度(mm):15	m2	116.03	16.53	10.65	0.18	2.8	1.35	31.51	3656
61	011201001059	墙面一般抹灰	m2	515.46	17.4	8.19	0.07	2.92	1.41	29.99	15459
	12-20	干粉型界面剂	m2	515.46	4.18	1.33		0.7	0.34	6.55	3376
	10-22 换	墙、柱面保温隔热 抗裂保护层 耐碱玻纤网格布 厚度4mm 抗裂保护层中抗裂砂浆厚度(mm):5	m2	515.46	13.22	6.86	0.07	2.22	1.07	23.44	12082
62	011201001060	墙面一般抹灰	m2	247.49	11.13	6.21	0.11	1.88	0.9	20.23	5007
	12-16	打底找平 厚15	m2	247.49	11.13	9.74	0.17	1.89	0.91	23.84	5900

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 673 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减1mm	m2	-247.49		3.53	0.06	0.01	0.01	3.61	-893
63	011201001061	墙面一般抹灰	m2	1339.89	7.79	7.81	0.13	1.32	0.64	17.69	23703
	12-16 换	打底找平 厚15　随砌随抹 换为【干混抹灰砂浆DP M20.0】	m2	1339.89	7.79	9.98	0.17	1.33	0.64	19.91	26677
	12-3 换	墙面一般抹灰 每增减3mm 换为【干混抹灰砂浆 DP M20.0】	m2	-1339.89		2.17	0.04	0.01		2.22	-2975
64	011201001062	墙面一般抹灰	m2	2289.32	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	100684
	12-13	拉条	m2	2289.32	21.38	16.93	0.29	3.63	1.75	43.98	100684
		天棚工程									
65	011301001015	天棚抹灰	m2	9.85	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	273
	13-1	混凝土面天棚抹灰 一般抹灰	m2	9.85	13.78	10.32	0.18	2.33	1.13	27.74	273
		油漆、涂料、裱糊工程									
66	011407001015	墙面喷刷涂料	m2	515.46	30.03	58.5		5.02	2.42	95.97	49469
	14-148	外墙涂料仿石型涂料	m2	515.46	20.1	55.47		3.36	1.62	80.55	41520
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 换为【防水腻子】	m2	515.46	9.93	3.03		1.66	0.8	15.42	7948
67	011407002015	天棚喷刷涂料	m2	9.85	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	211
	14-141 换	批刮腻子(满刮两遍)抹灰面 实际遍数(遍):3	m2	9.85	14.04	3.9		2.35	1.13	21.42	211
		其他装饰工程									
68	011503001008	金属扶手、栏杆、栏板	m	270.32		800				800	216256

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 674 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	270.32		800				800	216256
69	010512008008	沟盖板、井盖板、井圈	m2	95.94	9.98	164.82	0.41	1.74	0.84	177.79	17057
	17-196 换	复合盖板地沟	m2	95.94	9.98	164.82	0.41	1.74	0.84	177.79	17057
70	01B024	垂直钢爬梯	座	2		800				800	1600
	补	垂直钢爬梯	座	2		800				800	1600
71	01B025	沉降观测点	个	3		28.3				28.3	85
	补	沉降观测点	个	3		28.3				28.3	85
合　计：											9029588

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 675 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架工程									
1	011701001017	综合脚手架	m2	4688.66	15.29	9.68	1	2.7	1.31	29.98	140566
	18-22	综合脚手架 住宅钢结构 檐高50m以内	m2	4688.66	15.29	9.68	1	2.7	1.31	29.98	140566
2	011701001018	综合脚手架	m2	115.33	21.78	13.67	1.58	3.87	1.87	42.77	4933
	18-22 换	综合脚手架 住宅钢结构 檐高50m以内　实际住宅钢结构层高(m):9.5	m2	115.33	21.78	13.67	1.58	3.87	1.87	42.77	4933
3	011701001019	综合脚手架	m2	157.03	21.78	13.67	1.58	3.87	1.87	42.77	6716
	18-22 换	综合脚手架 住宅钢结构 檐高50m以内　实际住宅钢结构层高(m):9.85	m2	157.03	21.78	13.67	1.58	3.87	1.87	42.77	6716
4	011701001020	综合脚手架	m2	166.12	21.78	13.67	1.58	3.87	1.87	42.77	7105
	18-22 换	综合脚手架 住宅钢结构 檐高50m以内　实际住宅钢结构层高(m):9.85	m2	166.12	21.78	13.67	1.58	3.87	1.87	42.77	7105
5	011701001021	综合脚手架	m2	342.7	38.01	23.64	3.03	6.8	3.28	74.76	25620
	18-22 换	综合脚手架 住宅钢结构 檐高50m以内　实际住宅钢结构层高(m):19.2	m2	342.7	38.01	23.64	3.03	6.8	3.28	74.76	25620
6	011701006015	满堂脚手架	m2	4454.23	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	58840
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m	m2	4454.23	8.9	1.58	0.43	1.55	0.75	13.21	58840
7	011701006016	满堂脚手架	m2	109.56	15.93	2.99	0.83	2.78	1.34	23.87	2615

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 676 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 实际高度(m):9.5	m2	109.56	15.93	2.99	0.83	2.78	1.34	23.87	2615
8	011701006017	满堂脚手架	m2	149.18	15.93	2.99	0.83	2.78	1.34	23.87	3561
	18-47 换	单项脚手架 满堂脚手架基本层3.6m~5.2m 实际高度(m):9.85	m2	149.18	15.93	2.99	0.83	2.78	1.34	23.87	3561
9	Z011702035015	一般支撑架	m3	14902.98	10.92	3.53	0.14	1.85	0.89	17.33	258269
	建5B-49 换	盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内) 5	m3	14902.98	10.92	3.15	0.14	1.85	0.89	16.95	252606
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	60.67		94.34				94.34	5724
10	Z011702035016	一般支撑架	m3	6986.95	11.91	3.85	0.15	2.02	0.97	18.9	132053
	建5B-50 换	盘扣式钢管模板支架 地上结构层高(m以内) 6.5	m3	6986.95	11.91	3.44	0.15	2.02	0.97	18.49	129189
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	30.33		94.34				94.34	2861
11	Z011702035017	超危支撑架	m3	4225.17	17.51	10.69	0.27	2.98	1.44	32.89	138966
	建5B-52 换	满堂承插型盘扣式钢管支撑架 搭设高度(8~16m以内) 8~10m	m3	4225.17	17.51	9.92	0.27	2.98	1.44	32.12	135712
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	34.54		94.34				94.34	3259
12	Z011702035018	超危支撑架	m3	4615.21	19.07	13.73	0.27	3.24	1.56	37.87	174778
	建5B-52 换	满堂承插型盘扣式钢管支撑架 搭设高度(8~16m以内) 8~10m 实际高度(m):14.6	m3	4615.21	19.07	12.96	0.27	3.24	1.56	37.1	171224
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	37.73		94.34				94.34	3559

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 677 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
13	Z011702035019	超危支撑架	m3	9703.49	23.23	16.77	0.29	3.94	1.9	46.13	447622
	建5B-54 换	满堂承插型盘扣式钢管支撑架 搭设高度(16~24m以内) 16~18m 实际高度(m):19.2	m3	9703.49	23.23	15.95	0.29	3.94	1.9	45.31	439665
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	84.13		94.34				94.34	7937
		混凝土模板及支架（撑）									
14	011702001005	基础	m2	8.35	27.57	17.5	0.99	4.76	2.3	53.12	444
	5-112	设备基础单个块体 体积5m3以内 复合木模	m2	8.35	27.57	17.5	0.99	4.76	2.3	53.12	444
15	011702003007	构造柱	m2	274.97	29.9	22.95	0.07	5.01	2.42	60.35	16594
	建5B-3	构造柱 复合木模	m2	274.97	29.9	22.51	0.07	5.01	2.42	59.91	16473
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	1.28		94.34				94.34	121
16	011702008007	圈梁	m2	101.53	43.58	25.97	0.07	7.3	3.52	80.44	8167
	建5B-11	直形圈、过梁 复合木模	m2	101.53	43.58	25.42	0.07	7.3	3.52	79.89	8111
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.59		94.34				94.34	56
17	011702016017	翻边	m2	22.5	20.85	16.04	0.06	3.5	1.69	42.13	948
	建5B-13 换	板 复合木模	m2	22.5	20.85	15.79	0.06	3.5	1.69	41.89	943
	补	钢管及配件来回运输、装卸费	t	0.06		94.36				94.36	6
		垂直运输									
18	011703001037	垂直运输	m2	843.74			36.63	6.54	3.16	46.33	39090
	19-19 换	住宅钢结构 建筑物檐高50m以内 实际层高(m):4.15	m2	843.74			36.63	6.54	3.16	46.33	39090
19	011703001038	垂直运输	m2	928.89			38.01	6.79	3.28	48.08	44661

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 678 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	19-19 换	住宅钢结构 建筑物檐高50m以内　实际层高(m):4.5	m2	928.89			38.01	6.79	3.28	48.08	44661
20	011703001039	垂直运输	m2	814.92			38.41	6.86	3.31	48.58	39589
	19-19 换	住宅钢结构 建筑物檐高50m以内　实际层高(m):4.6	m2	814.92			38.41	6.86	3.31	48.58	39589
21	011703001040	垂直运输	m2	731.12			39	6.96	3.36	49.32	36059
	19-19 换	住宅钢结构 建筑物檐高50m以内　实际层高(m):4.75	m2	731.12			39	6.96	3.36	49.32	36059
22	011703001041	垂直运输	m2	1369.99			40.39	7.21	3.48	51.08	69979
	19-19 换	住宅钢结构 建筑物檐高50m以内　实际层高(m):5.1	m2	1369.99			40.39	7.21	3.48	51.08	69979
23	011703001042	垂直运输	m2	115.33			57.81	10.32	4.98	73.11	8432
	19-19 换	住宅钢结构 建筑物檐高50m以内　实际层高(m):9.5	m2	115.33			57.81	10.32	4.98	73.11	8432
24	011703001043	垂直运输	m2	157.03			59.19	10.56	5.1	74.85	11754
	19-19 换	住宅钢结构 建筑物檐高50m以内　实际层高(m):9.85	m2	157.03			59.19	10.56	5.1	74.85	11754
25	011703001044	垂直运输	m2	166.12			77.99	13.92	6.72	98.63	16384
	19-19 换	住宅钢结构 建筑物檐高50m以内　实际层高(m):14.6	m2	166.12			77.99	13.92	6.72	98.63	16384
26	011703001045	垂直运输	m2	342.7			96.2	17.17	8.29	121.66	41693
	19-19 换	住宅钢结构 建筑物檐高50m以内　实际层高(m):19.2	m2	342.7			96.2	17.17	8.29	121.66	41693
		超高施工增加									
27	011704001032	超高施工增加	项	1	22986.07			3774.27	1822.69	28583.03	28583

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 679 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	20-1	建筑物超高人工降效增加费 檐高30m以内(人工基价部分)	万元	102.283621	204			36.9	17.82	258.72	26463
	20-1H	建筑物超高人工降效增加费 檐高30m以内(人工补差部分)	万元	10.601036	200					200	2120
28	011704001033	超高施工增加	项	1			379	68.55	33.11	480.66	481
	20-11	建筑物超高机械降效增加费 檐高30m以内	万元	1.857829			204	36.9	17.82	258.72	481
29	011704001034	超高施工增加	m2	843.74		0.82	0.74	0.15	0.07	1.78	1502
	20-21	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高30m以内　实际层高(m):4.15　钢结构工程	m2	843.74		0.82	0.74	0.15	0.07	1.78	1502
30	011704001035	超高施工增加	m2	928.89		0.82	0.77	0.15	0.07	1.81	1681
	20-21	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高30m以内　实际层高(m):4.5　钢结构工程	m2	928.89		0.82	0.77	0.15	0.07	1.81	1681
31	011704001036	超高施工增加	m2	814.92		0.82	0.78	0.15	0.07	1.82	1483
	20-21	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高30m以内　实际层高(m):4.6　钢结构工程	m2	814.92		0.82	0.78	0.15	0.07	1.82	1483
32	011704001037	超高施工增加	m2	731.12		0.82	0.79	0.15	0.07	1.83	1338
	20-21	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高30m以内　实际层高(m):4.75　钢结构工程	m2	731.12		0.82	0.79	0.15	0.07	1.83	1338
33	011704001038	超高施工增加	m2	1369.99		0.82	0.82	0.16	0.08	1.88	2576

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 680 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	20-21	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高30m以内　实际层高(m):5.1　钢结构工程	m2	1369.99		0.82	0.82	0.16	0.08	1.88	2576
34	011704001039	超高施工增加	m2	115.33		0.82	1.17	0.23	0.11	2.33	269
	20-21	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高30m以内　实际层高(m):9.5　钢结构工程	m2	115.33		0.82	1.17	0.23	0.11	2.33	269
35	011704001040	超高施工增加	m2	157.03		0.82	1.2	0.23	0.11	2.36	371
	20-21	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高30m以内　实际层高(m):9.85　钢结构工程	m2	157.03		0.82	1.2	0.23	0.11	2.36	371
36	011704001041	超高施工增加	m2	166.12		0.82	1.58	0.31	0.15	2.86	475
	20-21	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高30m以内　实际层高(m):14.6　钢结构工程	m2	166.12		0.82	1.58	0.31	0.15	2.86	475
37	011704001042	超高施工增加	m2	342.7		0.82	1.95	0.38	0.18	3.33	1141
	20-21	建筑物超高加压水泵台班及其他费用 檐高30m以内　实际层高(m):19.2　钢结构工程	m2	342.7		0.82	1.95	0.38	0.18	3.33	1141
合　计：											1775338

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 681 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		156585.07	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8	156585.07	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	2348.78	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 682 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	147289.47	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	32099.94	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	115189.53	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		147289.47	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑-裙房　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	32099.94	暂定费用
2	优质工程增加费	元	115189.53	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			147289.47	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 684 页　共 2350 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑-裙房　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：建筑-裙房　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：建筑-裙房　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 688 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 689 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	6301.867479	149	938978.25	
2	三类人工	工日	4568.247378	171	781170.3	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 690 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 691 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	0.472276	4104	1938.22	
2	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	t	0.91086	4195	3821.06	
3	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ6	t	0.29274	4646	1360.07	
4	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ8	t	39.38016	4381	172524.48	
5	热轧带肋钢筋 HRB400Φ14	t	0.169125	4133	698.99	
6	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	225.00657	4.25	956.28	
7	热轧光圆钢筋 综合	kg	73.2254	4.399	322.12	
8	热轧光圆钢筋 HPB300综合	t	0.472276	4399	2077.54	
9	型钢 综合	t	0.710752	4212	2993.69	
10	热轧薄钢板 Q235BΔ3.0	t	4.027397	4283	17249.34	
11	中厚钢板 综合	t	3.067456	4283	13137.91	
12	土工布 200g/m2	m2	2296.7616	4.69	10771.81	
13	镀锌铁丝 8#	kg	1.965516	4.25	8.35	
14	圆钉	kg	44.008943	4.25	187.04	
15	单开执手锁（防火锁）	把	1.01	38.16	38.54	
16	双开执手锁（防火锁）	把	11.11	38.16	423.96	
17	顺位器	套	11.11	24.28	269.75	
18	低合金钢焊条 E43系列	kg	2001.781517	6.81	13632.13	
19	金属结构铁件	kg	5275.280716	6.37	33603.54	
20	预埋铁件	kg	274.22514	6.37	1746.81	
21	镀锌铁丝 12#	kg	0.22879	4.25	0.97	
22	镀锌铁丝 18#	kg	253.750839	4.25	1078.44	
23	钢丝网 综合	m2	1923.075	7.7	14807.68	
24	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	49922.407924	0.482	24062.6	
25	碎石 综合	t	22.439995	117	2625.48	
26	非粘土烧结页岩多孔砖 190×90×90	千块	2.6133	619.5	1618.94	
27	非粘土烧结页岩多孔砖 190×190×90	千块	8.63745	1070.8	9248.98	
28	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	千块	1.43325	442.5	634.21	
29	蒸压砂加气混凝土砌块 B06 A3.5	m3	133.64028	283	37820.2	
30	干混地面砂浆 DS M15.0	kg	69003.9282	0.34	23461.34	
31	干混地面砂浆 DS M20.0	kg	3610.8612	0.349	1260.19	
32	干混抹灰砂浆 DP M15.0	kg	114594.5097	0.368	42170.78	
33	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	27458.3661	0.377	10351.8	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 692 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
34	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	25768.1985	0.32	8245.82	
35	聚合物粘结砂浆	kg	3152.955456	1.632	5145.62	
36	抗裂抹面砂浆	kg	4347.80865	0.75	3260.86	
37	铝合金百叶窗 1.0厚	m2	3.877426	341	1322.2	
38	铝合金断桥隔热推拉窗90系列1.4厚（6+12A+6）中空浮玻	m2	9.180366	392	3598.7	
39	木质甲级防火门	m2	6.77925	343	2325.28	
40	木质乙级防火门	m2	27.853875	335	9331.05	
41	木质丙级防火门	m2	1.6506	326	538.1	
42	石油沥青	kg	391.837855	4.217	1652.38	
43	弹性体改性沥青防水卷材 3.0mm IGM	m2	3389.6723	25.66	86978.99	
44	聚合物水泥基复合防水涂料 JS Ⅰ型	kg	717.637586	7.08	5080.87	
45	汽油 综合	kg	942.859838	9.37	8834.6	
46	界面剂	kg	11.603	0.464	5.38	
47	耐碱玻璃纤维网格布	m2	738.8433	1.3	960.5	
48	聚苯乙烯泡沫板 B1δ170	m2	2189.5524	97.75	214028.75	
49	钢支撑	kg	1.096355	4.6	5.04	
50	电	kW·h	4.228485	0.712	3.01	
51	水	m3	686.093624	4.46	3059.98	
52	复合模板 综合	m2	99.772369	42.48	4238.33	
53	木模板	m3	1.321094	1504	1986.93	
54	安全网	m2	1132.833481	6.64	7522.01	
55	钢脚手板	kg	197.068967	4.835	952.83	
56	脚手架钢管	kg	5844.694442	4.42	25833.55	
57	脚手架钢管底座	个	32.459061	5.804	188.39	
58	脚手架扣件	只	1903.355846	5.324	10133.47	
59	竹脚手片	m2	1499.701703	8.5	12747.46	
60	电焊条 E50系列	kg	0.891	6.81	6.07	
61	非固化橡胶沥青防水涂料	kg	5834.5287	12.39	72289.81	
62	松枋	m3	0.79002	1478	1167.65	
63	400X600X40成品复合盖板（永锦、永固、永航）	m2	96.8994	150	14534.91	
64	自承式楼承板TD3-100-576	m2	3807.7208	121	460734.22	
65	PE防水透气膜	m2	127.633	10.45	1333.76	
66	钢管及配件来回运输、装卸费	t	249.330014	94.34	23521.79	
67	垂直钢爬梯	座	2	800	1600	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 693 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
68	ALC蒸压砂加气砼条板（杭加、开元、良浦）	m3	184.85	1200	221820	
69	不锈钢管扶手夹胶玻璃栏杆H=1200mm（8(超白钢化)+1.52PVB+8(超白钢化)夹层玻璃）	m	270.32	800	216256	
70	沉降观测点	个	3	28.3	84.9	
71	100μm改性环氧有机硅耐热面漆	m2	1436.32	75.47	108399.07	
72	泵送商品混凝土 C30	m3	345.0968	510	175999.37	
73	泵送防水商品混凝土 C30/P6	m3	114.2007	510	58242.36	
74	非泵送商品混凝土 C20细石	m3	110.22405	483	53238.22	
75	非泵送商品混凝土 C25	m3	36.4913	480	17515.82	
76	非泵送商品混凝土 C35	m3	1.8988	528	1002.57	
77	泵送商品混凝土 C50	m3	75.2046	603	45348.37	
78	箱型桁架 Q355B	t	75.463	7011	529071.09	
79	H型钢梁 Q355B	t	271.423	6694	1816905.56	
80	钢楼梯 Q345B	t	22.75	6678	151924.5	
81	箱型钢柱 Q355B	t	132.734	7011	930598.07	
82	圆管柱 Q355B	t	153.919	7259	1117298.02	
83	骨架弧形、异型增加费	t	346.886	472	163730.19	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：建筑-裙房　　标段：　　第 694 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	842.549267	149	125539.84	
2	汽油(机械)	kg	460.915262	9.37	4318.78	
3	柴油(机械)	kg	1486.52377	7.74	11505.69	
4	电(机械)	kW·h	104804.846043	0.712	74621.05	
5	安拆及场外运输费	元	7150.501878	1.02	7293.51	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 695 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		雨水管网					660710.83	61472.91	5039.27	3200	
1	040101002001	挖沟槽土方	1、基础沟槽土方开挖余方按就地场内消耗不外运 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	1375.89	3.37	4636.75	550.36	3219.58		
2	040305001001	碎石垫层	1、管底10cm碎石垫层； 2、回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计；	m3	119.86	293.16	35138.16	7533.2	240.92		
3	040305001002	中粗砂垫层	1、管底5cm中粗砂垫层； 2、回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计；	m3	59.93	328.13	19664.83	2518.26	130.65		
4	040103001001	回填方	1、管顶50cm内回填中粗砂； 2、中粗砂分层回填，每层不大于20cm，回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计	m3	1014.54	308.7	313188.5	31471.03	466.69		
本页小计							372628.24	42072.85	4057.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 696 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	040501004001	塑料管	1、HDPE双壁波纹排水管DN300 SN8（雨水）； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用“0”型橡胶圈柔性接口； 4、结算时清单按实铺长度计算；	m	363.4	61.45	22330.93	2245.81			
6	040501004002	塑料管	1、HDPE双壁波纹排水管DN400 SN8（雨水）； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用“0”型橡胶圈柔性接口； 4、结算时清单按实铺长度计算；	m	231.6	103.35	23935.86	1797.22			
7	040501004003	塑料管	1、HDPE双壁波纹排水管DN500 SN8（雨水）； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用“0”型橡胶圈柔性接口； 4、结算时按清单实铺长度计算；	m	251.2	158.24	39749.89	2079.94	316.51		
本页小计							86016.68	6122.97	316.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 697 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	040101002002	挖沟槽土方（雨水连接管）	1、基础沟槽土方开挖余方按就地场内消耗不外运 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	144.52	3.37	487.03	57.81	338.18		
9	040305001003	中粗砂垫层（雨水连接管）	1、管底10cm中粗砂垫层； 2、回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计；	m3	24.96	328.13	8190.12	1048.82	54.41		
10	040103001002	回填方（雨水连接管）	1、管顶20cm内回填中粗砂； 2、中粗砂分层回填，每层不大于20cm，回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计	m3	96.38	308.7	29752.51	2989.71	44.33		
本页小计							38429.66	4096.34	436.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 698 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	040501004004	塑料管（雨水连接管）	1、HDPE双壁波纹排水管DN225 SN8（雨水）； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用“0”型橡胶圈柔性接口； 4、结算时清单按实铺长度计算；	m	356.5	41.86	14923.09	1796.76			
12	040504003001	塑料检查井	Φ450雨水塑料检查井 1、成品塑料检查井购买安装 2、∅700球墨铸铁井盖制作安装，重型； 3、安全防护网制作、安装；	座	22	1894.64	41682.08	968.22			
13	040504003002	塑料检查井	Φ630雨水塑料检查井 1、成品塑料检查井购买安装 2、∅700球墨铸铁井盖制作安装，重型； 3、安全防护网制作、安装；	座	25	2801.64	70041	1100.25			
本页小计							126646.17	3865.23			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 699 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	040504009001	雨水口	680*380雨水口H700mm： 1、100mm厚C20非泵送商品砼基层 2、240mm厚砖砌体，DM10.0干混砌筑砂浆砌筑 3、内侧DM10.0干混砌筑砂浆勾缝 4、C20细石混凝土井底流槽 5、垫层木模制作安拆 6、680*380球墨铸铁雨水篦子 7、参图纸16S518-8	座	48	703.96	33790.08	5315.52	228		
15	040504003003	格栅井	500*500格栅井 1、500*500格栅井制作、安装 2、格栅井图纸不详，按暂定价计入	座	4	800	3200			3200	
		污水管网					384052.08	37760.16	2884.36		
16	040101002003	挖沟槽土方	1、基础沟槽土方开挖余方按就地场内消耗不外运 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	965.46	3.37	3253.6	386.18	2259.18		
本页小计							40243.68	5701.7	2487.18	3200	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 700 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	040305001004	碎石垫层	1、管底10cm碎石垫层； 2、回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计；	m3	93.44	293.16	27392.87	5872.7	187.81		
18	040305001005	中粗砂垫层	1、管底5cm中粗砂垫层； 2、回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计；	m3	46.72	328.13	15330.23	1963.17	101.85		
19	040103001003	回填方	1、管顶50cm内回填中粗砂； 2、中粗砂分层回填，每层不大于20cm，回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见施工图设计	m3	729.39	308.7	225162.69	22625.68	335.52		
20	040501004005	塑料管	1、HDPE双壁波纹排水管DN300 SN8（污水）； 2、埋设深度见图纸； 3、接口为承插式连接，采用“0”型橡胶圈柔性接口； 4、结算时清单按实铺长度计算；	m	718.8	63.69	45780.37	5240.05			
本页小计							313666.16	35701.6	625.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 701 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	040504003004	塑料检查井	Φ450污水塑料检查井 1、成品塑料检查井购买安装 2、∅700球墨铸铁井盖制作安装，重型； 3、安全防护网制作、安装；	座	38	1766.64	67132.32	1672.38			
		玻璃钢化粪池					97893.38	2722.47	572.66	85000	
22	040101003001	挖基坑土方	1、基坑土方开挖余方按就地场内消耗不外运，深度暂按2.8m计入； 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	152.98	3.37	515.54	61.19	357.97		
23	040305001006	卵石垫层	1、200厚卵石（碎石）垫层； 2、具体要求详见14SS706-P50页中B型基础做法；	m3	14.31	297.72	4260.37	951.76	28.76		
本页小计							71908.23	2685.33	386.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 702 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	040305001007	中粗砂垫层	1、化粪池池底20cm厚中粗砂垫层； 2、回填压实度等满足设计及规范要求； 3、具体要求详见14SS706-P50页中B型基础做法；	m3	14.31	359.01	5137.43	959.49	28.76		
25	040103001004	回填方	1、机械 填土夯实槽、坑；	m3	72.43	14.18	1027.06	662.01	157.17		
26	040504008001	整体化粪池	1、100t玻璃钢化粪池成品购安；	座	1	85000	85000			85000	
27	040504003005	人孔井	1、Φ700人孔井砌筑安装粉刷；	座	2	189	378				
28	040504003006	塑料检查井	1、Φ700球墨铸铁井盖制作安装，重型；	座	2	787.49	1574.98	88.02			
		其他井					70927.08	17378.6	1038.74		
本页小计							93117.47	1709.52	185.93	85000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 703 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	040504009002	DN65水表井（2150*1100）	DN65水表井2150*1100 H=1.4m 1、10cm厚C15非泵送商品混凝土垫层，模板安拆； 2、20cm厚C25非泵送商品混凝土底板、模板安拆 3、DM10干混砌筑砂浆砌筑MU15混凝土实心砖240*115*53 墙厚490； 4、井内外20厚DP20干混抹灰砂浆双面抹灰； 5、C25非泵送商品混凝土盖板，钢筋制作安装； 6、Φ700树脂复合井盖座（重型）安装 7、具体做法详见图集05S502-43页	座	1	7516.16	7516.16	1706.22	107.46		
本页小计							7516.16	1706.22	107.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 704 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	040504009003	DN100水表井（2150*1100）	DN100水表门井2150*1100 H=1.4m 1、10cm厚C15非泵送商品混凝土垫层，模板安拆； 2、20cm厚C25非泵送商品混凝土底板、模板安拆 3、DM10干混砌筑砂浆砌筑MU15混凝土实心砖240*115*53 墙厚490； 4、井内外20厚DP20干混抹灰砂浆双面抹灰； 5、C25非泵送商品混凝土盖板，钢筋制作安装； 6、Φ700树脂复合井盖座（重型）安装 7、具体做法详见图集05S502-43页	座	2	7516.31	15032.62	3412.56	214.92		
本页小计							15032.62	3412.56	214.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 705 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	040504009004	DN100阀门井（φ1200）	DN100消防阀门井φ1200 H=1.5m 1、10cm厚C15非泵送商品混凝土垫层，模板安拆； 2、20cm厚C25非泵送商品混凝土底板、模板安拆 3、DM10干混砌筑砂浆砌筑MU15混凝土实心砖240*115*53 墙厚240； 4、井内外20厚DP20干混抹灰砂浆双面抹灰； 5、C25非泵送商品混凝土盖板，钢筋制作安装； 6、φ700树脂复合井盖座（重型）安装； 7、钢管井字架 井深(2m以内)； 8、具体做法详见图集05S502-16页	座	2	4174.41	8348.82	2082.52	127.38		
本页小计							8348.82	2082.52	127.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 706 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	040504009005	DN150阀门井（φ1200）	DN150消防阀门井φ1200 H=1.5m 1、10cm厚C15非泵送商品混凝土垫层，模板安拆； 2、20cm厚C25非泵送商品混凝土底板、模板安拆 3、DM10干混砌筑砂浆砌筑MU15混凝土实心砖240*115*53 墙厚240； 4、井内外20厚DP20干混抹灰砂浆双面抹灰； 5、C25非泵送商品混凝土盖板，钢筋制作安装； 6、φ700树脂复合井盖座（重型）安装； 7、钢管井字架 井深(2m以内)； 8、具体做法详见图集05S502-16页	座	4	4174.43	16697.72	4165.16	254.76		
本页小计							16697.72	4165.16	254.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 707 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	040504009006	DN100单个水泵接合器井（1750*1250）	DN100单个水泵接合器井1750*1250 H=1.5m 1、20cm厚C20非泵送商品混凝土底板、模板安拆 2、DM10干混砌筑砂浆砌筑MU15混凝土实心砖240*115*53 墙厚240； 3、井内外20厚DP20干混抹灰砂浆双面抹灰； 4、C25非泵送商品混凝土盖板，钢筋制作安装； 5、Φ700树脂复合井盖座（重型）安装 6、具体做法详见图集99S20-P22页	座	4	3294.13	13176.52	3384.2	185.6		
本页小计							13176.52	3384.2	185.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 708 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	040504009007	DN100两个水泵接合器井（1750*1250）	DN100两个水泵接合器井1750*1250 H=1.5m 1、20cm厚C20非泵送商品混凝土底板、模板安拆 2、DM10干混砌筑砂浆砌筑MU15混凝土实心砖240*115*53 墙厚240； 3、井内外20厚DP20干混抹灰砂浆双面抹灰； 4、C25非泵送商品混凝土盖板，钢筋制作安装； 5、Φ700树脂复合井盖座（重型）安装 6、具体做法详见图集99S203-23页	座	3	3385.08	10155.24	2627.94	148.62		
本页小计							10155.24	2627.94	148.62		
合　计							1213583.37	119334.14	9535.03	88200	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 709 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]									
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 710 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		雨水管网									
1	040101002001	挖沟槽土方	m3	1375.89	0.4		2.34	0.4	0.23	3.37	4637
	1-69	挖掘机挖土不装车三类土	m3	1375.89	0.4		2.34	0.4	0.23	3.37	4637
2	040305001001	碎石垫层	m3	119.86	62.85	212.21	2.01	10.19	5.9	293.16	35138
	6-287	渠(管)道垫层 碎石干铺	m3	119.86	62.85	212.21	2.01	10.19	5.9	293.16	35138
3	040305001002	中粗砂垫层	m3	59.93	42.02	272.94	2.18	6.96	4.03	328.13	19665
	6-290	渠(管)道垫层 砂	m3	59.93	42.02	272.94	2.18	6.96	4.03	328.13	19665
4	040103001001	回填方	m3	1014.54	31.02	269.44	0.46	4.93	2.85	308.7	313189
	6-306 换	沟槽回填 黄砂	m3	1014.54	31.02	269.44	0.46	4.93	2.85	308.7	313189
5	040501004001	塑料管	m	363.4	6.18	53.74		0.97	0.56	61.45	22331
	6-54 换	塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN300 换为【HDPE双壁波纹排水管DN300 SN8】	m	363.4	4.15	53.67		0.65	0.38	58.85	21386
	6-208 换	承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN300	只口	60.57	12.16	0.44		1.9	1.1	15.6	945
6	040501004002	塑料管	m	231.6	7.76	93.68		1.21	0.7	103.35	23936
	6-55 换	塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN400 换为【HDPE双壁波纹排水管DN400 SN8】	m	231.6	5.4	93.59		0.84	0.49	100.32	23234
	6-209 换	承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN400	只口	38.6	14.13	0.55		2.21	1.28	18.17	701
7	040501004003	塑料管	m	251.2	8.28	146.36	1.26	1.48	0.86	158.24	39750

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 711 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-56 换	塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN500 换为【HDPE双壁波纹排水管DN500 SN8】	m	251.2	5.4	146.25	1.26	1.03	0.6	154.54	38820
	6-210 换	承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN500	只口	41.87	17.25	0.64		2.7	1.56	22.15	927
8	040101002002	挖沟槽土方（雨水连接管）	m3	144.52	0.4		2.34	0.4	0.23	3.37	487
	1-69	挖掘机挖土不装车三类土	m3	144.52	0.4		2.34	0.4	0.23	3.37	487
9	040305001003	中粗砂垫层（雨水连接管）	m3	24.96	42.02	272.94	2.18	6.96	4.03	328.13	8190
	6-290	渠(管)道垫层 砂	m3	24.96	42.02	272.94	2.18	6.96	4.03	328.13	8190
10	040103001002	回填方（雨水连接管）	m3	96.38	31.02	269.44	0.46	4.93	2.85	308.7	29753
	6-306 换	沟槽回填 黄砂	m3	96.38	31.02	269.44	0.46	4.93	2.85	308.7	29753
11	040501004004	塑料管（雨水连接管）	m	356.5	5.04	35.58		0.79	0.45	41.86	14923
	6-53 换	塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN250 换为【HDPE双壁波纹排水管DN225 SN8】	m	356.5	3.58	35.53		0.56	0.32	39.99	14256
	6-207 换	承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN250	只口	59.42	8.76	0.32		1.37	0.79	11.24	668
12	040504003001	塑料检查井	座	22	44.01	1839.77		6.88	3.98	1894.64	41682
	补	Φ450雨水塑料检查井	座	22		1093				1093	24046
	综合取定价	安全防护网制作、安装 换为【安全防护网制作、安装】	个	22		14.15				14.15	311
	6-275 换	检查井盖铸铁井盖安装 换为【球墨铸铁井盖Φ700 重型】	套	22	44.01	732.62		6.88	3.98	787.49	17325
13	040504003002	塑料检查井	座	25	44.01	2746.77		6.88	3.98	2801.64	70041

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 712 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补	Φ630雨水塑料检查井	座	25		2000				2000	50000
	综合取定价	安全防护网制作、安装　换为【安全防护网制作、安装】	个	25		14.15				14.15	354
	6-275 换	检查井盖铸铁井盖安装　换为【球墨铸铁井盖Φ700 重型】	套	25	44.01	732.62		6.88	3.98	787.49	19687
14	040504009001	雨水口	座	48	110.74	560	4.75	18.04	10.43	703.96	33790
	6-249 换	井 垫层混凝土　换为【非泵送商品混凝土C20】	m3	5.808	68.35	475.96	0.74	10.82	6.26	562.13	3265
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	21.312	10.98	15.76	0.52	1.79	1.04	30.09	641
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形　换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】	m3	22.08	97.73	369.36	9.28	16.69	9.66	502.72	11100
	6-259 换	砖墙 勾缝　换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】	m2	71.232	6.25	1.19	0.1	0.99	0.57	9.1	648
	6-258 换	井浇筑 井底流槽　换为【非泵送商品混凝土C20细石】	m3	0.624	121.11	507.02	0.73	19.07	11.04	658.97	411
	6-279 换	雨水井箅铸铁井箅安装　换为【680*380球墨铸铁雨水篦子】	套	48	41.79	317.15		6.54	3.78	369.26	17724
15	040504003003	格栅井	座	4		800				800	3200
	综合暂定价	500*500格栅井	座	4		800				800	3200
		污水管网									
16	040101002003	挖沟槽土方	m3	965.46	0.4		2.34	0.4	0.23	3.37	3254
	1-69	挖掘机挖土不装车三类土	m3	965.46	0.4		2.34	0.4	0.23	3.37	3254

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 713 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	040305001004	碎石垫层	m3	93.44	62.85	212.21	2.01	10.19	5.9	293.16	27393
	6-287	渠(管)道垫层 碎石干铺	m3	93.44	62.85	212.21	2.01	10.19	5.9	293.16	27393
18	040305001005	中粗砂垫层	m3	46.72	42.02	272.94	2.18	6.96	4.03	328.13	15330
	6-290	渠(管)道垫层 砂	m3	46.72	42.02	272.94	2.18	6.96	4.03	328.13	15330
19	040103001003	回填方	m3	729.39	31.02	269.44	0.46	4.93	2.85	308.7	225163
	6-306 换	沟槽回填 黄砂	m3	729.39	31.02	269.44	0.46	4.93	2.85	308.7	225163
20	040501004005	塑料管	m	718.8	7.29	54.6		1.14	0.66	63.69	45780
	6-54 换	塑料排水管铺设 管径(mm以内)DN300 换为【HDPE双壁波纹排水管DN300 SN8】	m	718.8	4.15	53.67		0.65	0.38	58.85	42301
	6-208 换	承插式橡胶圈接口 管径(mm以内)DN300	只口	119.8	12.16	0.44		1.9	1.1	15.6	1869
	6-225	管道闭水试验 管径(mm以内)300	m	718.8	1.11	0.86		0.17	0.1	2.24	1610
21	040504003004	塑料检查井	座	38	44.01	1711.77		6.88	3.98	1766.64	67132
	补	Φ450污水塑料检查井	座	38		965				965	36670
	综合取定价	安全防护网制作、安装 换为【安全防护网制作、安装】	个	38		14.15				14.15	538
	6-275 换	检查井盖铸铁井盖安装 换为【球墨铸铁井盖Φ700 重型】	套	38	44.01	732.62		6.88	3.98	787.49	29925
		玻璃钢化粪池									
22	040101003001	挖基坑土方	m3	152.98	0.4		2.34	0.4	0.23	3.37	516
	1-69	挖掘机挖土不装车三类土	m3	152.98	0.4		2.34	0.4	0.23	3.37	516

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 714 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
23	040305001006	卵石垫层	m3	14.31	66.51	212.21	2.01	10.76	6.23	297.72	4260
	6-245	井 垫层碎石	m3	14.31	66.51	212.21	2.01	10.76	6.23	297.72	4260
24	040305001007	中粗砂垫层	m3	14.31	67.05	272.83	2.01	10.84	6.28	359.01	5137
	6-246	井 垫层砂	m3	14.31	67.05	272.83	2.01	10.84	6.28	359.01	5137
25	040103001004	回填方	m3	72.43	9.14		2.17	1.82	1.05	14.18	1027
	1-116	机械 填土夯实槽、坑	m3	72.43	9.14		2.17	1.82	1.05	14.18	1027
26	040504008001	整体化粪池	座	1		85000				85000	85000
	综合暂定价	100t玻璃钢化粪池购置、安装	座	1		85000				85000	85000
27	040504003005	人孔井	座	2		189				189	378
	综合取定价	Φ700人孔井砌筑安装粉刷	座	2		189				189	378
28	040504003006	塑料检查井	座	2	44.01	732.62		6.88	3.98	787.49	1575
	6-275 换	检查井盖铸铁井盖安装　换为【球墨铸铁井盖Φ700 重型】	套	2	44.01	732.62		6.88	3.98	787.49	1575
		其他井									
29	040504009002	DN65水表井（2150*1100）	座	1	1706.22	5255.34	107.46	283.21	163.93	7516.16	7516
	6-249	井 垫层混凝土	m3	0.88	68.35	444.65	0.74	10.82	6.26	530.82	467
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	1.2	10.98	15.76	0.52	1.79	1.04	30.09	36
	6-250	井 底板混凝土	m3	1.52	72.89	492.34	0.88	11.55	6.69	584.35	888
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	2.24	10.98	15.76	0.52	1.79	1.04	30.09	67
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形　换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】	m3	5.8	97.73	369.36	9.28	16.69	9.66	502.72	2916

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 715 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	23.69	20.69	13.67	0.88	3.37	1.95	40.56	961
	6-347 换	钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚:cm)20以内 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C25】	m3	0.82	108.17	504.2	0.76	17.05	9.87	640.05	525
	6-1167	预制井盖板木模	m3	0.82	121.08	123.83	0.35	19	11	275.26	226
	6-368 换	井室盖板安装 矩形盖板(单块体积:m3)1.0以内	m3	0.82	92.47	46.38	29.21	18.77	10.86	197.69	162
	6-277 换	检查井盖高强模塑料井盖安装 换为【树脂复合井盖座（重型）Φ700】	套	1	39.54	321.83		6.18	3.58	371.13	371
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.171	802.22	4213.43	24.26	129.86	75.16	5244.93	897
30	040504009003	DN100水表井（2150*1100）	座	2	1706.28	5255.42	107.46	283.22	163.93	7516.31	15033
	6-249	井 垫层混凝土	m3	1.76	68.35	444.65	0.74	10.82	6.26	530.82	934
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	2.4	10.98	15.76	0.52	1.79	1.04	30.09	72
	6-250	井 底板混凝土	m3	3.04	72.89	492.34	0.88	11.55	6.69	584.35	1776
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	4.49	10.98	15.76	0.52	1.79	1.04	30.09	135
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形 换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】	m3	11.6	97.73	369.36	9.28	16.69	9.66	502.72	5832
	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	47.38	20.69	13.67	0.88	3.37	1.95	40.56	1922
	6-347 换	钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚:cm)20以内 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C25】	m3	1.64	108.17	504.2	0.76	17.05	9.87	640.05	1050

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 716 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-1167	预制井盖板木模	m3	1.64	121.08	123.83	0.35	19	11	275.26	451
	6-368 换	井室盖板安装 矩形盖板(单块体积:m3)1.0以内	m3	1.64	92.47	46.38	29.21	18.77	10.86	197.69	324
	6-277 换	检查井盖高强模塑料井盖安装 换为【树脂复合井盖座（重型）Φ700】	套	2	39.54	321.83		6.18	3.58	371.13	742
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.342	802.22	4213.43	24.26	129.86	75.16	5244.93	1794
31	040504009004	DN100阀门井（Φ1200）	座	2	1041.26	2797	63.69	172.57	99.89	4174.41	8349
	6-1171	钢管井字架 井深(m以内)2	座	2	80.91	4.61		12.65	7.32	105.49	211
	6-249	井 垫层混凝土	m3	0.68	68.35	444.65	0.74	10.82	6.26	530.82	361
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	1.31	10.98	15.76	0.52	1.79	1.04	30.09	39
	6-250	井 底板混凝土	m3	1.12	72.89	492.34	0.88	11.55	6.69	584.35	654
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	2.36	10.98	15.76	0.52	1.79	1.04	30.09	71
	6-251 换	井砌筑 砖砌圆形 换为【干混砌筑砂浆 DM M10.0】	m3	6.08	129.72	409.63	13.06	22.27	12.89	587.57	3572
	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	27.14	20.69	13.67	0.88	3.37	1.95	40.56	1101
	6-347 换	钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚:cm)20以内 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C25】	m3	0.44	108.17	504.2	0.76	17.05	9.87	640.05	282
	6-1167	预制井盖板木模	m3	0.44	121.08	123.83	0.35	19	11	275.26	121
	6-365 换	井室盖板安装 矩形盖板(单块体积:m3)0.3以内	m3	0.44	132.88	72.88	34.68	25.9	14.99	281.33	124

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 717 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-277 换	检查井盖高强模塑料井盖安装 换为【树脂复合井盖座（重型）Φ700】	套	2	39.54	321.83		6.18	3.58	371.13	742
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.204	802.22	4213.43	24.26	129.86	75.16	5244.93	1070
32	040504009005	DN150阀门井（Φ1200）	座	4	1041.29	2796.99	63.69	172.57	99.89	4174.43	16698
	6-1171	钢管井字架 井深(m以内)2	座	4	80.91	4.61		12.65	7.32	105.49	422
	6-249	井 垫层混凝土	m3	1.36	68.35	444.65	0.74	10.82	6.26	530.82	722
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	2.61	10.98	15.76	0.52	1.79	1.04	30.09	79
	6-250	井 底板混凝土	m3	2.24	72.89	492.34	0.88	11.55	6.69	584.35	1309
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	4.72	10.98	15.76	0.52	1.79	1.04	30.09	142
	6-251 换	井砌筑 砖砌圆形 换为【干混砌筑砂浆 DM M10.0】	m3	12.16	129.72	409.63	13.06	22.27	12.89	587.57	7145
	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	54.29	20.69	13.67	0.88	3.37	1.95	40.56	2202
	6-347 换	钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚:cm)20以内 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C25】	m3	0.88	108.17	504.2	0.76	17.05	9.87	640.05	563
	6-1167	预制井盖板木模	m3	0.88	121.08	123.83	0.35	19	11	275.26	242
	6-365 换	井室盖板安装 矩形盖板(单块体积:m3)0.3以内	m3	0.88	132.88	72.88	34.68	25.9	14.99	281.33	248
	6-277 换	检查井盖高强模塑料井盖安装 换为【树脂复合井盖座（重型）Φ700】	套	4	39.54	321.83		6.18	3.58	371.13	1485

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 718 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.408	802.22	4213.43	24.26	129.86	75.16	5244.93	2140
33	040504009006	DN100单个水泵接合器井（1750*1250）	座	4	846.05	2181.68	46.4	139.34	80.66	3294.13	13177
	6-250 换	井 底板混凝土　换为【非泵送商品混凝土C20】	m3	3.75	72.89	476.18	0.88	11.55	6.69	568.19	2131
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	6.98	10.98	15.76	0.52	1.79	1.04	30.09	210
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形　换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】	m3	10.04	97.73	369.36	9.28	16.69	9.66	502.72	5047
	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	55.68	20.69	13.67	0.88	3.37	1.95	40.56	2258
	6-346 换	钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚:cm)10以内 非泵送商品混凝土 C20　换为【非泵送商品混凝土C25】	m3	0.96	109.16	516.8	0.76	17.2	9.96	653.88	628
	6-1167	预制井盖板木模	m3	0.96	121.08	123.83	0.35	19	11	275.26	264
	6-365 换	井室盖板安装 矩形盖板(单块体积:m3)0.3以内	m3	0.96	132.88	72.88	34.68	25.9	14.99	281.33	270
	6-277 换	检查井盖高强模塑料井盖安装　换为【树脂复合井盖座（重型）Φ700】	套	4	39.54	321.83		6.18	3.58	371.13	1485
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.088	802.22	4213.43	24.26	129.86	75.16	5244.93	462
	6-1171	钢管井字架 井深(m以内)2	座	4	80.91	4.61		12.65	7.32	105.49	422
34	040504009007	DN100两个水泵接合器井（1750*1250）	座	3	875.98	2231.43	49.54	144.49	83.64	3385.08	10155

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 719 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-250 换	井 底板混凝土　换为【非泵送商品混凝土C20】	m3	2.81	72.89	476.18	0.88	11.55	6.69	568.19	1597
	6-1090	混凝土基础垫层木模	m2	5.23	10.98	15.76	0.52	1.79	1.04	30.09	157
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形　换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】	m3	7.53	97.73	369.36	9.28	16.69	9.66	502.72	3785
	6-260	砖墙 抹灰井壁	m2	41.76	20.69	13.67	0.88	3.37	1.95	40.56	1694
	6-346 换	钢筋混凝土盖板预制 矩形盖板(板厚:cm)10以内 非泵送商品混凝土 C20　换为【非泵送商品混凝土C25】	m3	0.99	109.16	516.8	0.76	17.2	9.96	653.88	647
	6-1167	预制井盖板木模	m3	0.99	121.08	123.83	0.35	19	11	275.26	273
	6-365 换	井室盖板安装 矩形盖板(单块体积:m3)0.3以内	m3	0.99	132.88	72.88	34.68	25.9	14.99	281.33	279
	6-277 换	检查井盖高强模塑料井盖安装　换为【树脂复合井盖座（重型）Φ700】	套	3	39.54	321.83		6.18	3.58	371.13	1113
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋	t	0.056	802.22	4213.43	24.26	129.86	75.16	5244.93	294
	6-1171	钢管井字架 井深(m以内)2	座	3	80.91	4.61		12.65	7.32	105.49	316
合　计：											1213583

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 720 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称]									
合　计：											

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 721 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		9780.14	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8.4	9780.14	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	151.36	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 722 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	14083.48	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	1630.02	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	12453.46	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		14083.48	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	1630.02	暂定费用
2	优质工程增加费	元	12453.46	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计			14083.48	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 724 页　共 2350 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价@4	500*500格栅井	座	4		800	3200					
2	综合暂定价@5	100T玻璃钢化粪池购置、安装	座	1		85000	85000					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 728 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 729 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	一类人工	工日	12.397651	138	1710.88	
2	二类人工	工日	789.332368	149	117610.52	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 730 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 731 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	1.29438	4104	5312.14	
2	镀锌铁丝 Φ0.7~1.0	kg	5.930482	4.25	25.2	
3	圆钉	kg	12.178018	4.25	51.76	
4	低碳钢焊条 综合	kg	1.770255	6.81	12.06	
5	镀锌铁丝 10#	kg	4.88784	4.25	20.77	
6	黄砂 毛砂	t	3514.50008	152	534204.01	
7	碎石 综合	t	410.471874	117	48025.21	
8	混凝土实心砖 240×115×53 MU10	千块	40.831397	442.5	18067.89	
9	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	17080.40895	0.377	6439.31	
10	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	320.2254	0.32	102.47	
11	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	31520.65455	0.33	10401.82	
12	碳素结构钢焊接钢管 DN40×3.5	m	0.21564	13.715	2.96	
13	碳素结构钢焊接钢管 DN40×3.5	kg	4.55	4.354	19.81	
14	HDPE双壁波纹排水管 DN225 SN8	m	361.8475	34.87	12617.62	
15	HDPE双壁波纹排水管 DN300 SN8	m	1098.433	52.75	57942.34	
16	HDPE双壁波纹排水管 DN400 SN8	m	235.074	92.08	21645.61	
17	HDPE双壁波纹排水管 DN500 SN8	m	254.968	143.94	36700.09	
18	水	m3	400.239882	4.46	1785.07	
19	木模板	m3	0.98688	1504	1484.27	
20	木脚手板	m3	0.026	1146.48	29.81	
21	树脂复合井盖座（重型） Φ700	套	16	304	4864	
22	球墨铸铁井盖 Φ700 重型	套	87	711	61857	
23	680*380球墨铸铁雨水篦子	套	48	296	14208	
24	Φ450污水塑料检查井	套	38	965	36670	
25	Φ450雨水塑料检查井	套	22	1093	24046	
26	Φ630雨水塑料检查井	套	25	2000	50000	
27	安全防护网制作、安装	个	85	14.15	1202.75	
28	Φ700人孔井砌筑安装粉刷	座	2	189	378	
29	500*500格栅井	座	4	800	3200	
30	100T玻璃钢化粪池购置、安装	座	1	85000	85000	
31	非泵送商品混凝土 C15	m3	4.7268	433	2046.7	
32	非泵送商品混凝土 C20	m3	12.49168	464	5796.14	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 732 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
33	非泵送商品混凝土 C20 细石	m3	0.63024	483	304.41	
34	非泵送商品混凝土 C25	m3	13.7865	480	6617.52	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：建筑-市政工程　　标段：　　第 733 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	11.486379	149	1711.47	
2	柴油(机械)	kg	396.999251	7.74	3072.77	
3	电(机械)	kW·h	906.575179	0.712	645.48	
4	安拆及场外运输费	元	284.077549	1.02	289.76	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙　　标段：　　第 734 页 共 2350 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	66905977.53	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	13162622.33	
2	措施项目费		2985877.56	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1811240.03	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1303357	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1174637.53	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1157278.35	
3	其他项目费		979558.55	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	979558.55	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	237242.06	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	742316.49	
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	4102551.74	
5	增值税	Σ计算基数×费率	6747656.88	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	81721622.26	

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：幕墙　　标段：　　第 735 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	6274.18695	149	934853.86	
2	三类人工	工日	73396.162121	171	12550743.72	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙　　标段：　　第 736 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	铝单板弧形增加费	m2	4022.01	35	140770.35	
2	穿孔铝单板增加费	m2	4692.35	20	93847	
3	幕墙开启执手（坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星）	套	2662	28.3	75334.6	
4	幕墙窗五金配件（坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星） 不锈钢铰链、风撑、多锁点、防坠落锁扣	套	2662	80.19	213465.78	
5	消防救援标识	个	446	28.3	12621.8	
6	骨架弧形、异型增加费	t	820.005	472	387042.36	
7	幕墙电动开窗器	套	2662	800	2129600	
8	铝镁锰屋面板	m2	2147.86	566	1215688.76	
9	防坠落雨篷	m2	500	1698	849000	
10	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	67.0539	4104	275189.21	
11	热轧光圆钢筋 HRB300综合	t	50.4564	4399	221957.7	
12	型钢 Q235B	t	33.52695	4212	141215.51	
13	型钢(幕墙用)	t	170.5328	5302	904164.91	
14	中厚钢板 Q235B	t	184.23225	4283	789066.73	
15	铝合金型材阳极氧化，品牌：坚美铝材（广东）、兴发（广东）、湖州栋梁	t	209.60122	21434	4492592.55	
16	铝合金型材粉末喷涂，品牌：坚美铝材（广东）、兴发（广东）、湖州栋梁	t	104.80114	22319	2339056.64	
17	铝合金型材氟碳喷涂，品牌：坚美铝材（广东）、兴发（广东）、湖州栋梁	t	384.27014	31611	12147163.4	
18	镀锌铁件	kg	110200.47195	6.37	701977.01	
19	电焊条 E55系列	kg	21244.8	6.81	144677.09	
20	6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃	m2	37349.124448	372	13893874.29	
21	6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 弧形	m2	5360.657058	384	2058492.31	
22	三元乙丙胶条（新安东、第一枪、海达橡胶）	m	103921.965168	2.5	259804.91	
23	δ3铝单板(氟碳)，品牌：卓峰、明珠、鼎智优嘉	m2	4926.9675	272	1340135.16	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙　　标段：　　第 737 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
24	δ2.5铝单板(氟碳)，品牌：卓峰、明珠、鼎智优嘉	m2	9150.078	255	2333269.89	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：幕墙　　标段：　　第 738 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	146.058	149	21762.64	
2	安拆及场外运输费	元	72389.737875	1.02	73837.53	
3	电(机械)	kW·h	568421.41473	0.712	404716.05	

【表10.2.2-13】

单位工程招标控制价费用表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 739 页 共 2350 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	66905977.53	见表 10.2.2-16
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	13162622.33	
2	措施项目费		2985877.56	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	1811240.03	见表 10.2.2-16
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	1303357	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	1174637.53	见表 10.2.2-20
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		1157278.35	见表 10.2.2-20
3	其他项目费		979558.55	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	979558.55	见表 10.2.2-21
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	237242.06	见表 10.2.2-22
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	742316.49	见表 10.2.2-22
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-22
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		见表 10.2.2-21
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		见表 10.2.2-23
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-24
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		见表 10.2.2-25
3.3	计日工	Σ计日工（暂估数量×综合单价）		见表 10.2.2-21
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		见表 10.2.2-21
3.4.1	专业发包工程管理费	Σ专业发包工程（暂估金额×费率）		见表 10.2.2-27
3.4.2	甲供材料设备管理费	甲供材料暂估金额×费率+甲供设备暂估金额		见表 10.2.2-27
4	规费	计算基数×费率	4102551.74	
5	增值税	计算基数×费率	6747656.88	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	81,721,622.26	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 740 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		埋件工程					3502776.23	934854.19	545091.78		
1	010516002003	预埋铁件	1、幕墙预埋铁件 2、预埋件锚板采用Q235B钢板,锚筋采用HRB400级钢筋 3、清单工程量暂估，结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 4、焊条、焊剂：选用E55XX型焊条,焊接部位除注明外,焊缝均按三级焊缝质量标准(外观检查需合格) 5、焊接后应除焊渣,不允许出现裂缝,表面夹渣,表面气孔,焊瘤等缺陷 6、具体做法及要求详见图纸	t	331.95	10552.12	3502776.23	934854.19	545091.78		
		铝板幕墙					7565699.87	1852626.65	5574.49		
2	011204004001	钢骨架	1、铝板钢骨架弧形、异型增加费	t	160.88	472	75935.36				
本页小计							3578711.59	934854.19	545091.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 741 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	011204004002	钢骨架	1、铝板钢骨架 2、矩形钢管120x60x4(L≤4m,@1.2m)、角钢L50x5、角钢转接件L50x5、不锈钢螺栓组M6x25 3、清单工程量暂估，结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 4、具体做法详见幕施大样图等 5、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	t	160.88	13129.91	2112339.92	801875.79	5574.49		
本页小计							2112339.92	801875.79	5574.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 742 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	011209001001	带骨架幕墙	1、面层材料：3mm厚穿孔铝单板(颜色选样定)，表面为氟碳烤漆处理,最小平均膜厚大于40μm 2、面层固定方式：角钢转接件L50*5、不锈钢螺栓组M6*25等 3、嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶、泡沫条耐候胶（抗污染）、铝合金压块@300、六角凸缘自钻自攻螺钉ST4.8*2.5，@300等 4、清单工程量暂估，结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 5、幕墙防雷系统的制作满足设计及规范要求 6、具体做法详见幕墙施工图设计说明及幕墙节点图等	m2	4692.35	410.99	1928508.93	351926.25			
本页小计							1928508.93	351926.25			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 743 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	011209001002	带骨架幕墙	1、面层材料：2.5mm厚铝单板(颜色选样定)，表面为氟碳烤漆处理,最小平均膜厚大于40μm 2、面层固定方式：角钢转接件L50*5、不锈钢螺栓组M6*25等 3、嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶、泡沫条耐候胶（抗污染）、铝合金压块@300、六角凸缘自钻自攻螺钉ST4.8*2.5，@300等 4、清单工程量暂估，结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 5、幕墙防雷系统的制作满足设计及规范要求 6、具体做法详见幕墙施工图设计说明及幕墙节点图等	m2	4692.35	373.14	1750903.48	351926.25			
本页小计							1750903.48	351926.25			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 744 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	011209001003	带骨架幕墙（弧形）	1、面层材料：2.5mm厚弧形铝单板(颜色选样定)，表面为氟碳烤漆处理,最小平均膜厚大于40μm 2、面层固定方式：角钢转接件L50*5、不锈钢螺栓组M6*25等 3、嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶、泡沫条耐候胶（抗污染）、铝合金压块@300、六角凸缘自钻自攻螺钉ST4.8*2.5，@300等 4、清单工程量暂估，结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 5、幕墙防雷系统的制作满足设计及规范要求 6、具体做法详见幕墙施工图设计说明及幕墙节点图等	m2	4022.01	422.18	1698012.18	346898.36			
		玻璃幕墙					53772812.67	10697988.45	361333.13	2129600	
7	011204004003	钢骨架	1、铝合金骨架弧形、异型增加费	t	659.125	472	311107				
本页小计							2009119.18	346898.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 745 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	011204004004	钢骨架	1、玻璃幕墙铝合金骨架 2、室外可视面采用氟碳喷涂处理 3、铝合金型材：本工程采用国产优质铝型材,材质为6063-T5或T6(具体详见铝合金型材表),质量符合《铝合金建筑型材》GB5237中规定的高精级。 4、清单工程量暂估，结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 5、具体做法详见幕施大样图等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	t	362.519	48900.77	17727458.24	4115442.57	10607.31		
本页小计							17727458.24	4115442.57	10607.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 746 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	011204004005	钢骨架	1、玻璃幕墙铝合金骨架 2、其他不可见部位进行阳极氧化处理 3、铝合金型材：本工程采用国产优质铝型材,材质为6063-T5或T6(具体详见铝合金型材表),质量符合《铝合金建筑型材》GB5237中规定的高精级。 4、清单工程量暂估，结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 5、具体做法详见幕施大样图等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	t	197.737	38113.15	7536379.94	2244779.63	5785.78		
本页小计							7536379.94	2244779.63	5785.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 747 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	011204004006	钢骨架	1、玻璃幕墙铝合金骨架 2、室内主要幕墙用铝合金型材采用粉末喷涂(最小局部膜厚大于等于40μm) 3、铝合金型材：本工程采用国产优质铝型材,材质为6063-T5或T6(具体详见铝合金型材表),质量符合《铝合金建筑型材》GB5237中规定的高精级。 4、清单工程量暂估，结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 5、具体做法详见幕施大样图等 6、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	t	98.869	39051.25	3860958.04	1122395.49	2892.91		
本页小计							3860958.04	1122395.49	2892.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 748 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	011209001004	带骨架幕墙（半隐框）	1、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 2、嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、三元乙丙胶条等、双面胶带8x6、硬橡胶垫块30x6,L=100(距离两边1/8处各1块)、铝合金托条01,L=100(距离两边1/8处各1块)、耐候胶、泡沫棒Φ18、硅酮结构胶12x6 3、结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 4、幕墙防雷系统的制作满足设计及规范要求 5、具体做法详见幕墙施工图设计说明及幕墙节点等	m2	36656.32	519.29	19035260.41	2759854.33	299115.57		
本页小计							19035260.41	2759854.33	299115.57		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 749 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	011209001005	带骨架幕墙（半隐框弧形）	1、面层材料：6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 3、嵌缝、塞口材料种类：硅酮耐候密封胶、硅酮结构密封胶、三元乙丙胶条等、双面胶带8x6、硬橡胶垫块30x6,L=100(距离两边1/8处各1块)、铝合金托条01,L=100(距离两边1/8处各1块)、耐候胶、泡沫棒Φ18、硅酮结构胶12x6 4、结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 5、幕墙防雷系统的制作满足设计及规范要求 6、具体做法详见幕墙施工图设计说明及幕墙节点等	m2	5261.22	545.62	2870626.86	455516.43	42931.56		
本页小计							2870626.86	455516.43	42931.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 750 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	01B026	窗五金配件	幕墙窗配件 1、窗五金配件：不锈钢铰链、风撑、多锁点、防坠落锁扣等 2、开启执手 3、电动开窗器 2、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	套	2662	908.49	2418400.38			2129600	
14	01B027	消防救援标识	1、消防救援标识 2、各规范要求具体参照设计说明及图纸描述	个	446	28.3	12621.8				
		防坠落雨篷					849000			849000	
本页小计							2431022.18			2129600	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 751 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	011506003001	防坠落雨篷	1、面层材料：3mm厚铝单板(颜色选样定)，表面为氟碳烤漆处理,最小平均膜厚大于40μm 2、面层固定方式：不锈钢螺栓组、铝角码、热镀锌钢角码、不锈钢自攻钉等 3、嵌缝、塞口材料种类：硅酮结构密封胶、硅酮耐候密封胶封边及嵌缝 4、骨架材料：热镀锌矩形钢管、镀锌加强钢板等 5、清单工程量按投影面暂估，结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 6、幕墙防雷系统的制作满足设计及规范要求 7、具体做法详见幕墙设计说明	M2	500	1698	849000			849000	
		铝镁锰屋面板					1215688.76			1215689	
本页小计							849000			849000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 752 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	010901002001	铝镁锰屋面板	铝镁锰屋面板 1、1.2mm直立锁边铝镁锰合金屋面板65/400，表面氟碳喷涂，颜色待定 2、1.5mm厚PVC卷材防水层 3、100mm保温棉 4、60x100x80x5热镀锌几字型檩条 5、1.2mm厚75mm高DP-600高强度压型钢底板,材质G350 6、160x80x5热镀锌矩形钢管(L≤5m,@1.2m) 7、清单工程量按展开面暂估，结算时按深化设计后的幕墙图纸按实结算 8、幕墙防雷系统的制作满足设计及规范要求 9、具体做法详见幕墙设计说明	m2	2147.86	566	1215688.76			1215688.76	
本页小计							1215688.76			1215688.76	
合　计							66905977.53	13485469.29	911999.4	4194288.76	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 753 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		其他措施项目					1811240.03	1362335.99	92301.84		
1	011704001043	超高施工增加	1、超高人工降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数：按本项目各单体面积综合考虑	项	1	1694179.35	1694179.35	1362335.99			
2	011704001044	超高施工增加	1、超高机械降效增加费 2、建筑物檐口高度、层数：按本项目各单体面积综合考虑	项	1	117060.68	117060.68		92301.84		
本页小计							1811240.03	1362335.99	92301.84		
合　计							1811240.03	1362335.99	92301.84		

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 754 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		埋件工程									
1	010516002003	预埋铁件	t	331.95	2816.25	4918.97	1642.09	792.22	382.59	10552.12	3502776
	5-95	预埋铁件 25kg/块以内　换为【型钢Q235B】	t	331.95	2816.25	4918.97	1642.09	792.22	382.59	10552.12	3502776
		铝板幕墙									
2	011204004001	钢骨架	t	160.88		472				472	75935
	综合取定价@3	骨架弧形、异型增加费	t	160.88		472				472	75935
3	011204004002	钢骨架	t	160.88	4984.31	6864.68	34.65	840.41	405.86	13129.91	2112340
	12-176	幕墙龙骨及基层 钢龙骨	t	160.88	4984.31	6864.68	34.65	840.41	405.86	13129.91	2112340
4	011209001001	带骨架幕墙	m2	4692.35	75	317.39		12.54	6.06	410.99	1928509
	12-185 换	金属板面层 铝单板　换为【δ3铝单板(氟碳)，品牌：卓峰、明珠、鼎智优嘉】	m2	4692.35	75	297.39		12.54	6.06	390.99	1834662
	综合取定价	穿孔铝单板增加费	m2	4692.35		20				20	93847
5	011209001002	带骨架幕墙	m2	4692.35	75	279.54		12.54	6.06	373.14	1750903
	12-185 换	金属板面层 铝单板　换为【铝单板(氟碳)，品牌：卓峰、明珠、鼎智优嘉δ2.5】	m2	4692.35	75	279.54		12.54	6.06	373.14	1750903
6	011209001003	带骨架幕墙（弧形）	m2	4022.01	86.25	314.54		14.42	6.97	422.18	1698012
	12-185 换	金属板面层 铝单板　换为【δ2.5铝单板(氟碳)，品牌：卓峰、明珠、鼎智优嘉】	m2	4022.01	86.25	279.54		14.42	6.97	387.18	1557242
	综合取定价	铝单板弧形增加费	m2	4022.01		35				35	140770
		玻璃幕墙									

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 755 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
7	011204004003	钢骨架	t	659.125		472				472	311107
	综合取定价@3	骨架弧形、异型增加费	t	659.125		472				472	311107
8	011204004004	钢骨架	t	362.519	11352.35	34695.72	29.26	1903.96	919.48	48900.77	17727458
	12-177	幕墙龙骨及基层 铝合金龙骨 换为【铝合金型材氟碳喷涂，品牌：坚美铝材（广东）、兴发（广东）、湖州栋梁】	t	362.519	11352.35	34695.72	29.26	1903.96	919.48	48900.77	17727458
9	011204004005	钢骨架	t	197.737	11352.35	23908.1	29.26	1903.96	919.48	38113.15	7536380
	12-177	幕墙龙骨及基层 铝合金龙骨	t	197.737	11352.35	23908.1	29.26	1903.96	919.48	38113.15	7536380
10	011204004006	钢骨架	t	98.869	11352.35	24846.2	29.26	1903.96	919.48	39051.25	3860958
	12-177	幕墙龙骨及基层 铝合金龙骨	t	98.869	11352.35	24846.2	29.26	1903.96	919.48	39051.25	3860958
11	011209001004	带骨架幕墙（半隐框）	m2	36656.32	75.29	414.98	8.16	14.07	6.79	519.29	19035260
	12-183 换	玻璃幕墙面层 半隐框 换为【6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃】	m2	36656.32	75.29	414.98	8.16	14.07	6.79	519.29	19035260
12	011209001005	带骨架幕墙（半隐框弧形）	m2	5261.22	86.58	427.21	8.16	15.96	7.71	545.62	2870627
	12-183 换	玻璃幕墙面层 半隐框 曲面、异形或斜面(倾斜角度＞30°时)的幕墙(面板单价调整,骨架弯弧费另计) 换为【三元乙丙胶条（新安东、第一枪、海达橡胶）】	m2	5261.22	86.58	427.21	8.16	15.96	7.71	545.62	2870627
13	01B026	窗五金配件	套	2662		908.49				908.49	2418400

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 756 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合取定价@5	幕墙窗五金配件（坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星）	套	2662		80.19				80.19	213466
	综合取定价@4	幕墙开启执手（坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星）	套	2662		28.3				28.3	75335
	综合暂定价@1	幕墙电动开窗器	套	2662		800				800	2129600
14	01B027	消防救援标识	个	446		28.3				28.3	12622
	综合取定价@6	消防救援标识	个	446		28.3				28.3	12622
		防坠落雨篷									
15	011506003001	防坠落雨篷	M2	500		1698				1698	849000
	综合暂定价	防坠落雨篷	m2	500		1698				1698	849000
		铝镁锰屋面板									
16	010901002001	铝镁锰屋面板	m2	2147.86		566				566	1215689
	综合暂定价	铝镁锰屋面板	m2	2147.86		566				566	1215689
合　计：											66905978

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 757 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		其他措施项目									
1	011704001043	超高施工增加	项	1	1362335.99			223776.66	108066.7	1694179.35	1694179
	20-1	建筑物超高人工降效增加费 檐高30m以内(人工基价部分)	万元	71.324499	204			36.9	17.82	258.72	18453
	20-1H	建筑物超高人工降效增加费 檐高30m以内(人工补差部分)	万元	7.363292	200					200	1473
	20-2	建筑物超高人工降效增加费 檐高50m以内(人工基价部分)	万元	128.753745	581.4			105.17	50.79	737.36	94938
	20-2H	建筑物超高人工降效增加费 檐高50m以内(人工补差部分)	万元	13.292086	570					570	7576
	20-3	建筑物超高人工降效增加费 檐高70m以内(人工基价部分)	万元	416.795011	1033.26			186.9	90.26	1310.42	546177
	20-3H	建筑物超高人工降效增加费 檐高70m以内(人工补差部分)	万元	43.028459	1013					1013	43588
	20-5	建筑物超高人工降效增加费 檐高100m以内(人工基价部分)	万元	402.909929	1779.7			321.92	155.46	2257.08	909400
	20-5H	建筑物超高人工降效增加费 檐高100m以内(人工补差部分)	万元	41.595011	1744.8					1744.8	72575
2	011704001044	超高施工增加	项	1			92301.84	16695.98	8062.86	117060.68	117061
	20-11	建筑物超高机械降效增加费 檐高30m以内	万元	5.321522			204	36.9	17.82	258.72	1377
	20-12	建筑物超高机械降效增加费 檐高50m以内	万元	9.606318			581.4	105.17	50.79	737.36	7083

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 758 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	20-13	建筑物超高机械降效增加费 檐高70m以内	万元	31.097081			1033.26	186.9	90.26	1310.42	40750
	20-15	建筑物超高机械降效增加费 檐高100m以内	万元	30.061115			1779.7	321.92	155.46	2257.08	67850
合　计：											1811240

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 759 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		1157278.35	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	8	1157278.35	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.12	17359.18	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算			

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 760 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	979558.55	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	237242.06	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	742316.49	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		979558.55	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	237242.06	暂定费用
2	优质工程增加费	元	742316.49	暂定费用
3	其他暂列金额	元		

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 762 页　共 2350 页

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价@1	幕墙电动开窗器	套	2662		800	2129600					
2	综合暂定价@2	铝镁锰屋面板	m2	2147.86		566	1215688.76					
3	综合暂定价@3	防坠落雨篷	m2	500		1698	849000					
合计							4194288.76					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 766 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 767 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	6274.18695	149	934853.86	
2	三类人工	工日	73396.162121	171	12550743.72	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 768 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 769 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	67.0539	4104	275189.21	
2	热轧光圆钢筋 HRB300综合	t	50.4564	4399	221957.7	
3	型钢 Q235B	t	33.52695	4212	141215.51	
4	型钢(幕墙用)	t	170.5328	5302	904164.91	
5	中厚钢板 Q235B	t	184.23225	4283	789066.73	
6	铝合金型材阳极氧化，品牌：坚美铝材（广东）、兴发（广东）、湖州栋梁	t	209.60122	21434	4492592.55	
7	铝合金型材粉末喷涂，品牌：坚美铝材（广东）、兴发（广东）、湖州栋梁	t	104.80114	22319	2339056.64	
8	铝合金型材氟碳喷涂，品牌：坚美铝材（广东）、兴发（广东）、湖州栋梁	t	384.27014	31611	12147163.4	
9	镀锌铁件	kg	110200.47195	6.37	701977.01	
10	电焊条 E55系列	kg	21244.8	6.81	144677.09	
11	6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃	m2	37349.124448	372	13893874.29	
12	6(半钢化)+1.52PVB+6(半钢化Low-E)+12Ar+8(钢化)中空夹层玻璃 弧形	m2	5360.657058	384	2058492.31	
13	三元乙丙胶条（新安东、第一枪、海达橡胶）	m	103921.965168	2.5	259804.91	
14	δ2.5铝单板(氟碳)，品牌：卓峰、明珠、鼎智优嘉	m2	9150.078	255	2333269.89	
15	δ3铝单板(氟碳)，品牌：卓峰、明珠、鼎智优嘉	m2	4926.9675	272	1340135.16	
16	铝单板弧形增加费	m2	4022.01	35	140770.35	
17	穿孔铝单板增加费	m2	4692.35	20	93847	
18	幕墙开启执手（坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星）	套	2662	28.3	75334.6	
19	幕墙窗五金配件（坚朗（广东）、顶固、浙江兴三星） 不锈钢铰链、风撑、多锁点、防坠落锁扣	套	2662	80.19	213465.78	
20	消防救援标识	个	446	28.3	12621.8	
21	幕墙电动开窗器	套	2662	800	2129600	
22	铝镁锰屋面板	m2	2147.86	566	1215688.76	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 770 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
23	防坠落雨篷	m2	500	1698	849000	
24	骨架弧形、异型增加费	t	820.005	472	387042.36	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：幕墙-幕墙工程　　标段：　　第 771 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	146.058	149	21762.64	
2	电(机械)	kW·h	568421.41473	0.712	404716.05	
3	安拆及场外运输费	元	72389.737875	1.02	73837.53	

【表10.2.2-13】

单项工程招标控制价费用表

工程名称：安装　　标段：　　第 772 页 共 2350 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ（分部分项工程数量×综合单价）	60848368.38	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ分部分项（人工费+机械费）	6572452.69	
2	措施项目费		1437970.6	
2.1	施工技术措施项目	Σ（技术措施工程数量×综合单价）	944623.39	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ技措项目（人工费+机械费）	536296.78	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	493347.21	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		484105.83	
3	其他项目费		2228564.47	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	778564.47	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计	119426.98	
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计	659137.49	
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计		
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3	1450000	
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计(或计入综合单价)		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计	1450000	
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2		
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费			
4	规费	Σ计算基数×费率	2177409.97	
5	增值税	Σ计算基数×费率	6002308.21	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	72694621.63	

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 773 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	一类人工	工日	3.083069	138	425.46	
2	二类人工	工日	48060.63415	149	7161034.49	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 774 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	扣座以及码钉 DN15~32	个	1237.49	0.857	1060.53	
2	黄砂 净砂	t	290.070635	160	46411.3	
3	黄砂 净砂(中粗砂)	m3	0.334	205.4	68.6	
4	非泵送商品混凝土 C20	m3	6.7626	464	3137.85	
5	水	m3	3570.602738	4.46	15924.89	
6	混凝土 C15	m3	0.747	433	323.45	
7	镀锌费	kg	42357.5544	1.557	65950.71	
8	2-4#货梯兼消防电梯 载重量：1600kg、站数：13站、速度：2.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO120 、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 120-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.0m/s 13/13/13	部	1	308491	308491	
9	5-2#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌LCA-1350-CO60 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 60-3S/3F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 3/3/3	部	1	205660	205660	
10	1-2#客梯 载重量：1600kg、站数：14站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO150、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 150-14S/14F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.5m/s 14/14/14	部	1	333962	333962	
11	5-3#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价) 品牌：日立牌LCA-1350-CO60 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 60-3S/3F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 3/3/3	部	1	217925	217925	
12	5-4#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：4站、速度：1.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌LCA-1350-CO60 、	部	1	217925	217925	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 775 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	东芝(O-PJ) S-E-PLUS后P18 W(1350)-CO 60-4S/4F、上海三菱LEHY-III小机房电梯LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 4/4/4					
13	Q-1#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：5站、速度：1.75m/S (综合取定价) 品牌：日立牌LCA-1350-CO105、东芝(O-PJ) S-E-PLUS后P18 W(1350)-CO 105-5S/5F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.75m/s 5/5/5	部	1	210377	210377	
14	Q-2#货梯 载重量：1600kg、站数：4站、速度：1.0m/S (综合取定价) 品牌：日立牌LF-MRL-1600-4C60、东芝(O-PJ) S-III 侧P21 W(1600)-CO 60-4S/4F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1600kg 1.0m/s 4/4/4	部	1	206604	206604	
15	Q-3#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：4站、速度：1.75m/S (综合取定价)品牌：日立牌LCA-1350-CO105 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS后P18 W(1350)-CO 105-4S/4F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.75m/s 4/4/4	部	1	221698	221698	
16	Q-4#货梯 载重量：1350kg、站数：4站、速度：1.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌LCA-1350-CO60、东芝(O-PJ) S-III侧P21 W(1350)-CO 60-4S/4F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 4/4/4	部	1	206604	206604	
17	1-3#客梯 载重量：1600kg、站数：26站、速度：3.0m/S (综合取定价) 品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 180-26S/26F、上海三菱	部	1	605660	605660	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 776 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	LEHY-III小机房电梯1600kg 3.0m/s 26/26/26					
18	1-4#客梯兼无障碍 载重量：1600kg、站数：26站、速度：3.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 180-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 3.0m/s 26/26/26	部	1	607075	607075	
19	3-1#客梯兼无障碍 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1	317925	317925	
20	1-5#客梯 载重量：1600kg、站数：26站、速度：3.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 180-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 3.0m/s 26/26/26	部	1	605660	605660	
21	1-6#货梯兼消防电梯 载重量：1800kg、站数：26站、速度：2.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P24 W(1800)-CO 120-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1800kg 2.0m/s 26/26/26	部	1	535849	535849	
22	2-1#客梯兼无障碍 载重量：1350kg、站数：12站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-12S/12F、上海三菱LEHY-III小机房电梯	部	1	302830	302830	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 777 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	1350kg 2.5m/s 12/12/12					
23	2-2#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1	300000	300000	
24	2-3#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1	300000	300000	
25	Q-3#~4#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:5.25m、运行速度:0.5m/s、安装宽度：3.2m(综合取定价)品牌：日立牌1200TX-EN 30° 5250mm、东芝TE-S1 型自动扶梯S1000TE-S1(30°)-5250、上海三菱KS-SBF（室外）	部	2	233962	467924	
26	Q-1#~2#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:4.95m、运行速度:0.5m/s、安装宽度：3.2m(综合取定价)品牌：日立牌1200TX-EN 30° 4950mm、东芝TE-S1 型自动扶梯S1000TE-S1(30°)-4950、上海三菱KS-SBF（室内）	部	2	180189	360378	
27	D-1#~2#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:5.3m、运行速度:0.5m/s、安装宽度：3.2m(综合取定价)品牌：日立牌1200TX-EN 30° 5300mm、东芝TE-S1 型自动扶梯S1000TE-S1(30°)-5300、上海三菱KS-SBF（室外）	部	2	235849	471698	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 778 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
28	3-2#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1	316038	316038	
29	3-3#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1	316038	316038	
30	3-4#货梯兼消防电梯 载重量：3000kg、站数：13站、速度：2.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-3000-CO120 、东芝(O-PJ) E-III 后P26 W(2000)-CO 120-13S/13F、上海三菱LEHY-M-G有机房电梯3000kg 2.0m/s 13/13/13	部	1	514151	514151	
31	4-2#客梯 载重量：1350kg、站数：10站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-10S/10F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 10/10/10	部	1	276415	276415	
32	4-1#货梯兼消防电梯 载重量：1600kg、站数：10站、速度：2.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO120 、东芝(O-PJ) E-III 后P24 W(1600)-CO 120-10S/10F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.0m/s 10/10/10	部	1	283962	283962	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 779 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
33	4-3#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：10站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-10S/10F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 10/10/10	部	1	278302	278302	
34	5-1#货梯 载重量：1600kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌LF-MRL-1600-CO60、东芝(O-PJ) S-III 侧P21 W(1600)-CO 60-3S/3F、上海三菱 LEHY-MRL-II无机房电梯 1600kg 1.0m/s 3/3/3	部	1	215094	215094	
35	1-1#客梯兼无障碍 载重量：1600kg、站数：14站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO150、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 150-14S/14F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.5m/s 14/14/14	部	1	335849	335849	
36	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	1388.16	83.2	115494.91	
37	HDPE单层静音管de160含管件(综合暂定价)	m	123.39	127	15670.53	
38	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	969.52	44.97	43599.31	
39	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	2240.16	232	519717.12	
40	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	8342.99	232	1935573.68	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 780 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
41	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤630(综合暂定价)	m2	33.44	232	7758.08	
42	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	2841.85	232	659309.2	
43	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	1505.52	232	349280.64	
44	HDPE单层静音管de200含管件(综合暂定价)	m	83.7	176	14731.2	
45	HDPE单层静音管de250含管件(综合暂定价)	m	161.2	349	56258.8	
46	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	205.32	26.56	5453.3	
47	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	300.61	41.91	12598.57	
48	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	2489.1	58.96	146757.34	
49	HDPE单叶片内螺旋管de200含管件(综合暂定价)	m	200.8	329	66063.2	
50	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	1690.58	86.45	146150.64	
51	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	1421.81	26.99	38374.65	
52	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	249.28	131	32655.68	
53	风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价)	个	6	5660	33960	
54	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰	m2	331.39	232	76882.48	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 781 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(成套暂定价)					
55	吸水管支座(综合暂定价)	套	4	472	1888	
56	金属钢板挡烟垂壁 底距地2.4m（综合暂定价）	m	164.6	472	77691.2	
57	金属钢板挡烟垂壁 底距地3m（综合暂定价）	m	135	330	44550	
58	HDPE单层静音管de110含管件及不锈钢衬套(综合暂定价)	m	235.55	90.25	21258.39	
59	HDPE单层静音管de200含管件及不锈钢衬套(综合暂定价)	m	23.12	190	4392.8	
60	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	kg	31.76208	4.195	133.24	
61	镀锌铁丝 Φ1.2~1.8	kg	844.221029	4.25	3587.94	
62	镀锌铁丝 Φ2.0~4.0	kg	12.33552	4.25	52.43	
63	镀锌铁丝 综合	kg	1.559158	4.25	6.63	
64	热轧光圆钢筋 HPB300 综合	kg	1737.104155	4.399	7641.52	
65	镀锌圆钢 Φ16	m	38.28	8.434	322.85	
66	热轧普碳高速盘条 HPB300综合	kg	3938.7178	4.389	17287.03	
67	方钢 综合	kg	13.6	4.212	57.28	
68	扁钢 Q235B 综合	kg	4178.699247	4.425	18490.74	
69	镀锌扁钢 综合	kg	934.5354	5.788	5409.09	
70	槽钢 Q235B 5~16#	kg	6202.015889	4.106	25465.48	
71	角钢 Q235B 63×63×6	kg	5128.1092	4.336	22235.48	
72	角钢 Q235B综合	kg	22499.01058	4.336	97555.71	
73	型钢 综合	kg	35457.1556	4.336	153742.23	
74	镀锌薄钢板δ0.5	m2	1147.26332	21.559	24733.85	
75	镀锌薄钢板δ0.75	m2	2957.96926	29.448	87106.28	
76	镀锌薄钢板δ1.0	m2	2730.43754	38.829	106020.16	
77	镀锌薄钢板δ1.2	m2	799.20602	46.332	37028.81	
78	镀锌薄钢板δ2.0	m2	46.21752	76.345	3528.48	
79	热轧薄钢板 Q235B 综合	kg	12.6	4.283	53.97	
80	中厚钢板 综合	kg	2048.488708	4.283	8773.68	
81	镀锌薄钢板δ0.6	m2	328.22196	23.823	7819.23	
82	硅玻钛复合布软接(成品) 双层A级长度200mm	m2	95.312	1044	99505.73	
83	镀锌铁丝	kg	454.828408	4.25	1933.02	
84	开式洒水喷头直立型Z	套	13080.51	7.08	92610.01	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 782 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	STK=80DN 15					
85	开式洒水喷头边墙直立型Z STK=80DN 15	套	128.27	7.52	964.59	
86	塑料地漏DN50	个	1676.6	4.434	7434.04	
87	塑料地漏DN100	个	52.52	23.186	1217.73	
88	塑料地面扫除口DN100	个	57.57	8.319	478.92	
89	塑料地面扫除口DN75	个	1.01	3.31	3.34	
90	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	594.032818	6.81	4045.36	
91	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	1427.627225	6.81	9722.14	
92	低碳钢焊条 J422 综合	kg	28.96645	6.81	197.26	
93	低碳钢焊条 综合	kg	1344.204915	6.81	9154.04	
94	电焊条	kg	183.95328	6.81	1252.72	
95	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	1336	0.412	550.43	
96	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	46397.24384	0.482	22363.47	
97	醇酸防锈漆 C53-1	kg	1222.731602	9.698	11858.05	
98	石油沥青	kg	968.36859	4.217	4083.61	
99	溶剂汽油	kg	1240.65685	9.37	11624.95	
100	汽油 综合	kg	1001.449717	9.37	9383.58	
101	溶剂汽油 200#	kg	6.664	9.37	62.44	
102	橡塑隔热保温板材 B1级	m3	5.616	1492	8379.07	
103	橡塑隔热保温管材 B1级	m3	1.2875	1580	2034.25	
104	橡塑隔热保温管材B1级	m3	15.6869	1580	24785.3	
105	玻璃纤维布	m2	285.474	2.11	602.35	
106	塑料管道阻火圈DN110	个	806	15.64	12605.84	
107	塑料管道阻火圈DN160	个	37	20.09	743.33	
108	塑料管道阻火圈DN250	个	38	30.66	1165.08	
109	塑料管道阻火圈DN200	个	16	24.53	392.48	
110	镀锌钢管DN20×2.8	m	55.3625	9.403	520.57	
111	镀锌焊接钢管DN20×2.8	m	92058.6293	9.403	865627.29	
112	镀锌焊接钢管DN150×4.5	m	533.8078	97.138	51853.02	
113	镀锌焊接钢管DN100×4.0	m	313.6144	57.734	18106.21	
114	镀锌焊接钢管DN80×4.0	m	416.2127	44.823	18655.9	
115	镀锌焊接钢管DN50×3.8	m	1152.6112	28.875	33281.65	
116	镀锌焊接钢管DN40×3.5	m	2432.9115	21.484	52268.67	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 783 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
117	镀锌焊接钢管DN32×3.5	m	1497.0432	18.653	27924.35	
118	镀锌焊接钢管DN25×3.2	m	23932.4414	13.424	321269.09	
119	热浸加厚镀锌钢管DN65×4.5	m	183.0105	43.307	7925.64	
120	热浸镀锌钢管DN32×3.5	m	13905.04935	18.653	259370.89	
121	热浸镀锌钢管DN25×3.2	m	23701.34715	13.424	318166.88	
122	热浸镀锌钢管DN40×3.5	m	1788.32715	21.484	38420.42	
123	热浸镀锌钢管DN50×3.8	m	3678.83265	28.875	106226.29	
124	热浸镀锌钢管DN65×4.0	m	3159.1371	38.711	122293.36	
125	镀锌焊接钢管DN15×2.8	m	2391.4952	7.218	17261.81	
126	碳素结构钢焊接钢管 DN65×4.0	m	2.44	38.711	94.45	
127	碳素结构钢焊接钢管 DN100×4.0	m	60.6	46.893	2841.72	
128	碳素结构钢焊接钢管 综合	kg	1025.92	4.369	4482.24	
129	碳素结构钢焊接钢管 DN100	kg	858.38	4.369	3750.26	
130	碳素结构钢焊接钢管 DN150	kg	302.72	4.369	1322.58	
131	镀锌焊接钢管DN65×4.0	m	63.6952	38.711	2465.7	
132	内外热镀锌钢管DN150×4.5	m	114.91938	97.138	11163.04	
133	内外热镀锌钢管DN125×4.0	m	167.30394	73.242	12253.68	
134	内外热镀锌钢管DN100×4.0	m	629.6067	57.734	36349.71	
135	内外热镀锌钢管DN80×4.0	m	827.151	44.823	37075.39	
136	内外热镀锌钢管DN65×4.0	m	409.03644	38.711	15834.21	
137	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN20×2.8	m	42	9.403	394.93	
138	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN25×3.2	m	1.71	13.424	22.96	
139	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN50×3.8	m	42	28.875	1212.75	
140	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN100×4.0	m	3.033	46.893	142.23	
141	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN32×1.5	m	135.408	36.98	5007.39	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 784 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
142	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN100×2.0	m	378.98826	170	64428	
143	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN50×1.5	m	631.15689	61.22	38639.42	
144	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN40×1.5	m	279.5128	47.88	13383.07	
145	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN25×1.2	m	238.08942	24.68	5876.05	
146	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN20×1.0	m	104.1216	17.01	1771.11	
147	焊接钢管DN150	m	308	77.856	23979.65	
148	焊接钢管DN250	m	32.6	209.456	6828.27	
149	焊接钢管DN300	m	7.6	273.229	2076.54	
150	焊接钢管DN125	m	4	65.535	262.14	
151	焊接钢管DN200	m	64.8	137.755	8926.52	
152	碳钢管DN50	m	14.8	23.033	340.89	
153	碳钢管DN65	m	36.4	30.957	1126.83	
154	碳钢管DN80	m	23.6	36.443	860.05	
155	碳钢管DN40	m	21	16.85	353.85	
156	碳钢管DN150	m	19.6	77.856	1525.98	
157	焊接钢管DN100	m	6.2	46.893	290.74	
158	焊接钢管DN80	m	3.2	36.443	116.62	
159	碳钢管DN100	m	0.4	46.893	18.76	
160	无缝钢管D219×6	m	11.96011	170.199	2035.6	
161	无缝钢管D325×6.5	m	21.8088	261.058	5693.36	
162	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn50×5.6	m	199.70496	19.25	3844.32	
163	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn20×2.3	m	238.95304	3.07	733.59	
164	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn25×2.8	m	924.65144	4.61	4262.64	
165	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn32×3.6	m	1116.33	7.79	8696.21	
166	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn40×4.5	m	233.56824	12.29	2870.55	
167	聚丙烯（PP-R）冷水管S4 dn63×7.1	m	698.36792	24.9	17389.36	
168	聚丙烯（PP-R）冷水管S4 dn75×8.4	m	103.28656	31.92	3296.91	
169	钢丝网增强聚乙烯复合管dn75 PN1.0MPa	m	4.3848	25.83	113.26	
170	钢丝网增强聚乙烯复合管dn110 PN1.0MPa	m	107.4479	41.82	4493.47	
171	钢丝网增强聚乙烯复合管dn110 PN1.6MPa	m	56.9415	53.52	3047.51	
172	钢丝网增强聚乙烯复合	m	502.0596	107	53720.38	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 785 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	管dn160 PN1.6MPa					
173	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0	m	73.75456	5.07	373.94	
174	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn75×2.3	m	72.7552	8.79	639.52	
175	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn110×3.2	m	441.567	16.16	7135.72	
176	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn160×4.0	m	115.9095	32.4	3755.47	
177	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	套	170	19.66	3342.2	
178	刚性接头DN65 XGQT1	套	4	12.84	51.36	
179	无缝异径管 DN200	个	8	81.98	655.84	
180	无缝异径管 DN150	个	1	50.81	50.81	
181	无缝异径管 DN300	个	6	219	1314	
182	无缝弯头 DN300	个	4	512	2048	
183	无缝三通 DN300	个	5	597	2985	
184	无缝三通 DN150	个	20	127	2540	
185	无缝弯头 DN150	个	36	90.27	3249.72	
186	无缝三通 DN200	个	3	202	606	
187	无缝弯头 DN200	个	6	166	996	
188	不锈钢弯头 DN150	个	2	515	1030	
189	不锈钢弯头 DN100	个	8	201	1608	
190	不锈钢三通 DN100	个	7	241	1687	
191	Y型过滤器DN150 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	21	1000	21000	
192	Y型过滤器DN100 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	7	628	4396	
193	Y型过滤器DN65 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	1	398	398	
194	闸阀DN100 Z41T-16Q	个	8	949	7592	
195	不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF Q235钢法兰JRGF DN100×300PN 1.6Mpa	个	20	497	9940	
196	不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN65×300 PN 1.6Mpa	个	2	338	676	
197	不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN150×300PN 1.6Mpa	个	10	887	8870	
198	不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN80×300 PN 1.6Mpa	个	1	389	389	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 786 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
199	橡胶接头 DN200 KXT-16	个	4	640	2560	
200	不锈钢金属波纹软接(304)PN1.6Mpa DN40×300 PN 1.6Mpa	个	1	184	184	
201	不锈钢金属波纹软接(304)PN1.6Mpa DN50×300 PN 1.6Mpa	个	52	238	12376	
202	不锈钢金属波纹软接(304)PN1.6Mpa DN32×300	个	2	145	290	
203	蝶阀DN100 D71X-16Q	个	76	170	12920	
204	暗杆弹性座封闸阀DN150 Z45X-16Q（RVHX-16）	个	12	1261	15132	
205	蝶阀DN150 ZSXDF7-Q	个	95	684	64980	
206	止回阀DN100 H44X-10/16Q（SFCV-10/16）	个	2	808	1616	
207	蝶阀DN150 D71X-16Q	个	164	255	41820	
208	暗杆弹性座封闸阀DN100 Z45X-16Q（RVHX-16）	个	5	776	3880	
209	蝶阀DN100 ZSXDF7-Q	个	2	470	940	
210	蝶阀DN65 D71X-16Q	个	4	114	456	
211	闸阀DN150 Z41T-16Q	个	36	1548	55728	
212	闸阀DN100 Z45T-10	个	11	568	6248	
213	闸阀 DN300 Z41T-16	个	5	6781	33905	
214	闸阀 DN65 Z41T-16	个	1	712	712	
215	闸阀 DN150 Z41T-16	个	13	1548	20124	
216	闸阀 DN200 Z41T-16	个	4	2350	9400	
217	截止阀DN20 J11T-16K	个	821.13	25.14	20643.21	
218	止回阀DN50 H11W-16P	个	1.01	94.69	95.64	
219	闸阀DN50 Z15T-16Q	个	64.64	191	12346.24	
220	截止阀DN25 J11T-16K	个	94.94	33.84	3212.77	
221	Y型过滤器DN50 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	1.01	300	303	
222	闸阀DN100 Z15T-16Q	个	4.04	546	2205.84	
223	截止阀DN50 J11T-16K	个	93.93	87.97	8263.02	
224	截止阀DN40 J11T-16K	个	11.11	65.74	730.37	
225	支管减压阀DN20 YZ11X-16T	个	526.21	154	81036.34	
226	支管减压阀DN40 YZ11X-16T	个	2.02	479	967.58	
227	闸阀DN32 Z15T-16Q	个	28.28	127	3591.56	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 787 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
228	截止阀DN32 J11T-16K	个	1.01	53.18	53.71	
229	支管减压阀DN32 YZ11X-16T	个	11.11	372	4132.92	
230	闸阀DN40 Z15T-16Q	个	7.07	160	1131.2	
231	支管减压阀DN50 YZ11X-16T	个	4.04	696	2811.84	
232	闸阀DN65 Z15T-16Q	个	231.29	282	65223.78	
233	闸阀DN80 Z15T-16Q	个	11.11	437	4855.07	
234	止回阀DN80 H44X-10/16Q（SFCV-10/16）	个	4.04	726	2933.04	
235	止回阀DN65 H44X-10/16Q（SFCV-10/16）	个	113.12	696	78731.52	
236	单出口单阀直角出口型室内消火栓SN65	个	4.04	77.43	312.82	
237	截止阀 J11T-16K DN15	个	45.949	20.3	932.76	
238	截止阀 J11T-16K DN25	个	9.09	33.84	307.61	
239	可调式减压阀DN150 720X-16	个	7	4794	33558	
240	可调式减压阀DN100 720X-16	个	2	2937	5874	
241	减压阀 DN150	个	12	4566	54792	
242	可调式减压阀DN65 720X-16	个	1	2332	2332	
243	平焊法兰 1.6MPa DN100	片	37	67.9	2512.3	
244	平焊法兰DN100 1.6Mpa	片	52	67.9	3530.8	
245	平焊法兰DN150 1.6Mpa	片	120	112.03	13443.6	
246	平焊法兰DN65 1.6Mpa	片	10	48.8	488	
247	平焊法兰DN80 1.6Mpa	片	2	52.48	104.96	
248	平焊法兰DN200 1.6Mpa	片	8	142.86	1142.88	
249	法兰短管DN150 XGQT08	片	314	131	41134	
250	法兰短管DN65 XGQT08	片	360	41.84	15062.4	
251	法兰短管DN100 XGQT08	片	8	73.22	585.76	
252	平焊法兰DN50 1.6Mpa	片	2	36.92	73.84	
253	平焊法兰1.0Mpa DN100	片	22	56.72	1247.84	
254	带调节阀多叶送风口500X(800+250)	个	46	1199.78	55189.88	
255	带调节阀多叶送风口500×(1000+250)	个	16	1313.94	21023.04	
256	带调节阀多叶送风口500×(1250+250)	个	13	1456.64	18936.32	
257	带调节阀多叶送风口800×(800+250)	个	25	1611.68	40292	
258	多叶送风口1200×800	个	1	1519.47	1519.47	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 788 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
259	多叶送风口500×(1000+250)	个	17	1105.42	18792.14	
260	电动对开多叶调节阀800×800	个	1	576.64	576.64	
261	对开多叶调节阀1250×400	个	3	183.63	550.89	
262	电动对开多叶调节阀1250×400	个	1	537.61	537.61	
263	电动对开多叶调节阀500×400	个	5	453.98	2269.9	
264	电动对开多叶调节阀320×320	个	2	426.78	853.56	
265	电动对开多叶调节阀400×320	个	1	433.91	433.91	
266	电动对开多叶调节阀500×250	个	5	433.08	2165.4	
267	电动对开多叶调节阀630×400	个	3	468.48	1405.44	
268	对开多叶调节阀400×120	个	2	57.63	115.26	
269	对开多叶调节阀500×200	个	2	72.12	144.24	
270	电动对开多叶调节阀800×400	个	1	487.43	487.43	
271	电动对开多叶调节阀2000×500	个	1	676.99	676.99	
272	电动对开多叶调节阀2000×630	个	3	749.47	2248.41	
273	电动对开多叶调节阀320×800	个	1	469.59	469.59	
274	电动对开多叶调节阀800×630	个	3	538.73	1616.19	
275	电动对开多叶调节阀2000×800	个	2	844.25	1688.5	
276	电动对开多叶调节阀400×630	个	1	468.48	468.48	
277	电动对开多叶调节阀630×200	个	1	433.35	433.35	
278	电动对开多叶调节阀630×500	个	1	486.04	486.04	
279	电动对开多叶调节阀1000×1800	个	4	900	3600	
280	对开多叶调节阀320×160	个	3	58.52	175.56	
281	对开多叶调节阀400×250	个	2	72.12	144.24	
282	对开多叶调节阀250×160	个	2	55.4	110.8	
283	对开多叶调节阀1600×320	个	4	186.97	747.88	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 789 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
284	对开多叶调节阀1600×400	个	1	222.65	222.65	
285	对开多叶调节阀1600×500	个	3	267.26	801.78	
286	对开多叶调节阀1250×320	个	2	155.75	311.5	
287	对开多叶调节阀320×120	个	1	54.95	54.95	
288	70℃防火阀1250×400	个	5	674.78	3373.9	
289	70℃防火阀1250×630	个	2	971.18	1942.36	
290	70℃防火阀1800×500	个	3	1087.17	3261.51	
291	70° C常开电动调节防火阀1250×400	个	2	1172.57	2345.14	
292	150° C常开电动调节防火阀630×600	个	4	1040.85	4163.4	
293	280℃排烟防火阀800*500	个	2	571.68	1143.36	
294	280℃排烟防火阀800*630	个	6	678.9	4073.4	
295	280℃排烟防火阀1250×400	个	25	674.78	16869.5	
296	280℃排烟防火阀800*250	个	3	525.66	1576.98	
297	280℃排烟防火阀800*800	个	48	819.12	39317.76	
298	280℃排烟防火阀1000*320	个	47	489.2	22992.4	
299	280℃排烟防火阀1600*630	个	2	1077.91	2155.82	
300	280℃排烟防火阀800*200	个	4	324.25	1297	
301	280℃排烟防火阀1000*250	个	21	417.04	8757.84	
302	280℃排烟防火阀1000*500	个	19	674.78	12820.82	
303	70℃排烟防火阀800*500	个	1	571.68	571.68	
304	70℃排烟防火阀800*800	个	1	819.12	819.12	
305	70℃排烟防火阀1000*400	个	1	571.68	571.68	
306	70℃排烟防火阀1000*500	个	15	674.78	10121.7	
307	70℃电动排烟防火阀800*800	个	2	1323.72	2647.44	
308	70℃电动排烟防火阀1000*400	个	2	1064.6	2129.2	
309	70℃电动排烟防火阀1000*500	个	7	1172.57	8207.99	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 790 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
310	70℃防火阀320×320	个	20	264.86	5297.2	
311	70℃防火阀φ100	个	370	189.15	69985.5	
312	70℃防火阀250×200	个	6	210.84	1265.04	
313	70℃防火阀320×200	个	5	225.27	1126.35	
314	70℃防火阀400×400	个	3	324.25	972.75	
315	70℃防火阀400×600	个	2	406.73	813.46	
316	70℃防火阀120×120	个	16	174.14	2786.24	
317	70℃防火阀800×800	个	2	819.12	1638.24	
318	70℃防火阀1000×500	个	5	674.78	3373.9	
319	70℃防火阀2000×400	个	1	984.07	984.07	
320	70℃防火阀2500×630	个	1	1582.19	1582.19	
321	70℃防火阀2500×900	个	1	2182.52	2182.52	
322	280℃排烟防火阀630*250	个	34	321.67	10936.78	
323	280℃排烟防火阀800*320	个	44	423.22	18621.68	
324	70℃防火阀250×160	个	5	200.53	1002.65	
325	280℃排烟防火阀1250*1000	个	1	1293.14	1293.14	
326	排烟防火阀(带手动执行装置)630*250	个	36	517.93	18645.48	
327	排烟防火阀(带手动执行装置)800*320	个	41	634.3	26006.3	
328	70℃防火阀320×160	个	22	212.08	4665.76	
329	70℃防火阀630×320	个	4	367.14	1468.56	
330	70℃防火阀400×250	个	1	262.39	262.39	
331	70℃防火阀500×250	个	2	288.16	576.32	
332	70℃防火阀630×400	个	1	419.1	419.1	
333	70℃防火阀800×630	个	9	678.9	6110.1	
334	70℃防火阀160×160	个	2	185.68	371.36	
335	70℃电动调节防火阀1250×400	个	12	1172.57	14070.84	
336	70℃电动调节防火阀800×630	个	2	1176.88	2353.76	
337	70℃防火阀200×160	个	2	192.28	384.56	
338	70℃防火阀630×200	个	3	289.19	867.57	
339	70℃防火阀400×320	个	6	291.26	1747.56	
340	280℃排烟防火阀1600*400	个	2	819.12	1638.24	
341	排烟防火阀(带手动执行装置)1000*250	个	13	627.21	8153.73	
342	70℃常开电动调节防火阀630×500	个	1	972.83	972.83	
343	排烟防火阀(带手动执行	个	1	1087.96	1087.96	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 791 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	装置)1600*400					
344	70℃排烟防火阀400*120	个	2	208.78	417.56	
345	150℃电动排烟防火阀1000*800	个	1	1496.46	1496.46	
346	70℃防火阀250×120	个	1	190.22	190.22	
347	70℃防火阀400×200	个	9	241.77	2175.93	
348	70℃防火阀630×500	个	1	484.05	484.05	
349	70℃防火阀320×120	个	1	198.88	198.88	
350	70℃防火阀200×120	个	1	184.04	184.04	
351	70℃防火阀500×500	个	1	417.04	417.04	
352	排烟防火阀(带手动执行装置)1000*320	个	6	634.3	3805.8	
353	280℃排烟防火阀1000*630	个	1	808.81	808.81	
354	280℃排烟防火阀800×630	个	1	678.9	678.9	
355	280℃排烟防火阀1250*630	个	1	971.18	971.18	
356	电动调节阀500×200	个	2	364.16	728.32	
357	70℃防火阀800×400	个	3	489.2	1467.6	
358	70℃防火阀800×500	个	2	571.68	1143.36	
359	70℃防火阀1000×250	个	4	417.04	1668.16	
360	70℃防火阀1000×320	个	6	489.2	2935.2	
361	70℃防火阀1000×400	个	5	571.68	2858.4	
362	70℃防火阀1250×250	个	11	481.47	5296.17	
363	70℃防火阀1250×320	个	1	571.68	571.68	
364	70℃防火阀1250×500	个	3	803.65	2410.95	
365	70℃防火阀1600×630	个	7	1077.91	7545.37	
366	280℃防火阀1000×320	个	37	489.2	18100.4	
367	280℃防火阀1250×250	个	2	481.47	962.94	
368	280℃防火阀1250×320	个	2	571.68	1143.36	
369	280℃防火阀1250×500	个	14	803.65	11251.1	
370	280℃防火阀1600×250	个	11	687.15	7558.65	
371	280℃防火阀1600×630	个	2	1077.91	2155.82	
372	280℃防火阀1600×800	个	5	1319.82	6599.1	
373	280℃防火阀2000×500	个	24	1190.27	28566.48	
374	280℃防火阀2000×1600	个	1	3027.43	3027.43	
375	70℃防火阀630×250	个	1	321.67	321.67	
376	70℃防火阀800×250	个	1	365.49	365.49	
377	70℃防火阀800×320	个	14	423.22	5925.08	
378	风管止回阀T303	个	3	341.59	1024.77	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 792 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	1000*400					
379	风管止回阀T303 1250*400	个	2	400.44	800.88	
380	风管止回阀T303 1250*630	个	1	569.63	569.63	
381	风管止回阀T303 1000*500	个	3	400.44	1201.32	
382	风管止回阀T303 320*160	个	11	136.33	1499.63	
383	风管止回阀T303 630*320	个	1	224.84	224.84	
384	风管止回阀T303 1250*500	个	1	474	474	
385	风管止回阀T303 320*320	个	13	166.46	2163.98	
386	风管止回阀T303 630*200	个	1	180.35	180.35	
387	风管止回阀T303 500*200	个	3	165.04	495.12	
388	风管止回阀T303 500*250	个	1	179.76	179.76	
389	风管止回阀T303 800*630	个	3	402.8	1208.4	
390	风管止回阀T303 630*500	个	1	291.57	291.57	
391	风管止回阀T303 320*200	个	1	143.86	143.86	
392	风管止回阀1800*1000	个	4	1165.49	4661.96	
393	风管止回阀T303 1250×250	个	11	290.1	3191.1	
394	风管止回阀T303 800×320	个	8	256.85	2054.8	
395	风管止回阀T303 1000×320	个	4	294.51	1178.04	
396	风管止回阀T303 1000×400	个	2	341.59	683.18	
397	风管止回阀T303 1000×500	个	2	400.44	800.88	
398	风管止回阀T303 1250×500	个	2	474	948	
399	风管止回阀T303 1250×800	个	1	694.69	694.69	
400	风管止回阀T303 1600×250	个	11	341.59	3757.49	
401	风管止回阀T303 1600×630	个	2	699.4	1398.8	
402	风管止回阀T303 1600×800	个	5	859.47	4297.35	
403	风管止回阀T303 1250×320	个	1	341.59	341.59	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 793 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
404	风管止回阀T303 800×250	个	2	223.89	447.78	
405	风管止回阀T303 800×500	个	2	341.59	683.18	
406	自动排气阀DN20 ZP-I型	个	102	51.33	5235.66	
407	自动排气阀DN25 ZP-I型	个	5	51.33	256.65	
408	地上式室外消火栓SS100/65-1.6	套	8	873	6984	
409	甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240)	套	228	743	169404	
410	减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J	套	222	757	168054	
411	乙型单栓室内消火栓箱SG24A65-J(800×650×240)	套	1	637	637	
412	减压稳压单栓自救组合型消火栓箱1800×700×240 SG24D65ZJ-J（单栓）	套	54	810	43740	
413	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG24B65Z-J(1000x700x240)	套	79	690	54510	
414	地上式消防水泵接合器SQS-100-1.6	套	9	1119	10071	
415	法兰水流指示器DN150，1.2MPa	只	75	318	23850	
416	法兰水流指示器DN100，1.2MPa	只	2	236	472	
417	湿式报警阀ZSFZ-150-1.2MPa（法兰式）GB5135.2-2003(含警铃、延时器、压力开关，2个压力表)	套	21	1627	34167	
418	黄铜、不锈钢减压孔板ZSPBA/65	个	180	31.61	5689.8	
419	黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/100	个	2	98.65	197.3	
420	黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150	个	61	141.34	8621.74	
421	火灾显示盘 汉字液晶显示	台	66	482	31812	
422	水平螺翼式可拆卸干式冷水水表LXLG-100	只	3	3894	11682	
423	垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-50	只	12	1869	22428	
424	垂直螺翼式水表 LXR DN	只	9	761	6849	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 794 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	40					
425	旋翼式液封冷水水表 LXSY-20E	只	362	76.12	27555.44	
426	铁壳旋翼立式热水水表(数字)L XSL-20F	只	352	69.04	24302.08	
427	铁壳旋翼湿式水表(数字)DN32 LXS-32E	只	27	121	3267	
428	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	只	44.66	49.56	2213.35	
429	集中电源型照明灯(集中控制)3-5W圆形嵌入式、吸顶式	套	431.27	87.61	37783.56	
430	集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入式、吸顶式	套	43.43	143	6210.49	
431	LED应急吸顶灯 3节600mAh电池,应急亮度＞50lm	套	118.17	119	14062.23	
432	LED T8空支架 双管带罩2×16W	套	43.43	19.82	860.78	
433	LED T8空支架 单管带罩1×16W	套	1657.41	18.41	30512.92	
434	集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式	套	2085.65	112	233592.8	
435	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式	套	249.47	100	24947	
436	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式	套	2043.23	83.63	170875.32	
437	集中电源型标志灯(集中控制)圆形地埋灯	套	1.01	159	160.59	
438	集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入式，吸顶式	套	17.17	143	2455.31	
439	LED吸顶灯10W-12W 平圆罩,PC罩+冷轧板底盘	套	70.7	55.72	3939.4	
440	灯具吊杆 Φ15	根	3312.96	13.61	45089.39	
441	一位大翘板单极开关 86型10A	只	207.06	6.19	1281.7	
442	两位大翘板单极开关 86型10A	只	161.16	8.58	1382.75	
443	三位大翘板单极开关 86型10A	只	1.02	11.59	11.82	
444	两位两极双用插座 带保护门、接地 86型 10A	套	321.3	8.31	2670	
445	三极插座 86型16A带接地	套	15.3	10.29	157.44	
446	手动火灾报警按钮含电话插孔	个	385	40.77	15696.45	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 795 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
447	消火栓按钮	个	577	42.48	24510.96	
448	镀锌扁钢40*4	m	2124.297	7.292	15490.37	
449	镀锌圆钢Φ12	m	7669.452	5.106	39160.22	
450	镀锌扁钢25*4	m	254.9925	4.575	1166.59	
451	镀锌扁钢80*8	m	8.4	29.08	244.27	
452	铜排40*4	m	96.0645	86.71	8329.75	
453	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电 WDZBN-RYJS-2×1.5	m	43314.9552	3.398	147184.22	
454	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZAN-RYJS-2×2.5	m	38081.2536	5.469	208266.38	
455	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZAN-RYJS-2×1.5	m	22092.5124	3.496	77235.42	
456	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电 WDZB-RYJS-2×1.5	m	19657.1772	3.274	64357.6	
457	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZBN-RYJS-2×2.5	m	16214.526	5.319	86245.06	
458	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线BVR-25	m	490.35	18.333	8989.59	
459	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5	m	111541.2222	1.885	210255.2	
460	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-10	m	729.8235	8.876	6477.91	
461	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-16	m	716.604	13.177	9442.69	
462	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-1.5	m	2283.0926	1.558	3557.06	
463	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-2.5	m	21048.3508	2.265	47674.51	
464	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-4	m	2354.905	3.478	8190.36	
465	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZB-BYJR-2.5	m	39592.1353	2.062	81638.98	
466	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5	m	37684.8828	2.204	83057.48	
467	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-4	m	33544.8775	2.982	100030.82	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 796 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
468	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-1.5	m	14411.0396	1.274	18359.66	
469	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-10	m	34043.814	7.239	246443.17	
470	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-16	m	6.426	11.354	72.96	
471	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-25	m	25.704	17.637	453.34	
472	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZAN-BYJR-4	m	59.6115	3.602	214.72	
473	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-6	m	121.396	5.097	618.76	
474	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZAN-BYJR-2.5	m	1471.2048	2.354	3463.22	
475	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJR-10	m	81.0915	9.265	751.31	
476	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZAN-BYJR-16	m	37.401	13.841	517.67	
477	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-6	m	4825.513	4.283	20667.67	
478	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZB-BYJR-6	m	13.189	4.699	61.98	
479	铜芯聚氧乙烯绝缘电线 BVR-450-750V/1×6	m	240.975	4.435	1068.72	
480	铜芯聚氧乙烯绝缘电线 BVR-450-750V/1×4	m	240.975	3.073	740.52	
481	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZA-BYJR-2.5	m	2901.5685	2.124	6162.93	
482	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZA-BYJ-1.5	m	1058.9408	1.31	1387.21	
483	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZA-BYJ-2.5	m	6056.3534	1.938	11737.21	
484	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJR-16	m	26.565	13.841	367.69	
485	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZA-BYJ-16	m	74.046	11.566	856.42	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 797 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
486	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZA-BYJR-16	m	18.5115	12.619	233.6	
487	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZBN-BYJR-2.5	m	678.4966	2.292	1555.11	
488	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-1.5	m	781.9792	1.513	1183.13	
489	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZBN-BYJ-4	m	17279.881	3.381	58423.28	
490	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-16	m	963.081	12.938	12460.34	
491	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-6	m	422.49	4.956	2093.86	
492	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-10	m	302.82	8.628	2612.73	
493	铜芯塑料绝缘线 BV2.5	m	7801.775	1.567	12225.38	
494	铜芯塑料绝缘线 BVR4	m	5076.29888	2.738	13898.91	
495	铜芯塑料绝缘线 BVR35	m	118.176896	25.269	2986.21	
496	铜芯塑料绝缘线 ZR-BV 1.5	m	1270.129	1.133	1439.06	
497	铜芯塑料绝缘线 ZR-RVS 2×1.5	m	2028.6575	2.487	5045.27	
498	铜芯塑料绝缘线 BVR6	m	3131.329047	4.057	12703.8	
499	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×6	m	1183.7099	27.027	31992.13	
500	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×10	m	761.3582	43.628	33216.54	
501	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×16	m	254.7321	50.779	12935.04	
502	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95	m	3881.4401	581.451	2256867.23	
503	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	m	759.9139	164.54	125036.23	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 798 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	WDZA-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25					
504	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35	m	938.1486	227.673	213591.11	
505	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	1884.2863	117.973	222294.91	
506	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50	m	1792.4167	312	559234.01	
507	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70	m	2326.3936	457.133	1063471.29	
508	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×4	m	1838.9676	18.673	34339.04	
509	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZAN-YJY-0.6/1KV-5×10	m	152.5706	45.354	6919.69	
510	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120	m	554.8435	742.761	412116.11	
511	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZAN-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	248.0156	125.602	31151.26	
512	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZAN-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35	m	89.0719	240.434	21415.91	
513	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×16	m	832.3612	63.292	52681.81	
514	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	m	500.0308	90.646	45325.79	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 799 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	WDZA-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16					
515	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZAN-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70	m	167.559	484.389	81163.74	
516	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70	m	4691.2884	385.761	1809716.1	
517	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-5×10	m	1412.384	42.407	59894.97	
518	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16	m	1095.547	62.088	68020.32	
519	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25	m	892.638	161.496	144157.47	
520	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35	m	23.5633	224.451	5288.81	
521	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	1455.713	115.788	168554.1	
522	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50	m	681.0834	307.584	209490.36	
523	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70	m	392.6476	454.938	178630.31	
524	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×120	m	55.449	361.212	20028.84	
525	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	m	9091.818	25.982	236223.62	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 800 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	WDZB-YJY-0.6/1KV-3×10					
526	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×150+1x70	m	589.941	644.571	380258.86	
527	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×120+70	m	775.882	526.905	408816.11	
528	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×150	m	90.092	437.035	39373.36	
529	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×95+50	m	911.1048	427.059	389095.5	
530	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×70+1x35	m	44.268	318.563	14102.15	
531	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×50+1x25	m	3438.8688	238.578	820438.44	
532	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×35+1x16	m	1325.949	182.943	242573.09	
533	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×25+1x16	m	978.1698	144.872	141709.42	
534	铜母线槽1250A IP54(三相五线)	m	367.25	2391	878094.75	
535	铜母线槽800A IP54(三相五线)	m	103.38	1437	148557.06	
536	铜母线槽630A IP54(三相五线)	m	43.35	1294	56094.9	
537	PVC-U穿线管中型Φ32	m	495.02	3.31	1638.52	
538	JDG导管20×1.6 G20	m	35241.5118	4.36	153652.99	
539	JDG导管25×1.6 G25	m	798.7238	5.8	4632.6	
540	JDG导管32×1.6 G32	m	2519.895	8.12	20461.55	
541	母线插接箱（不含空开）≤125A	个	25	594	14850	
542	母线插接箱（不含空开）≤250A	个	10	835	8350	
543	接线盒（钢制）86HS50	个	18774.12	3.69	69276.5	
544	局部等电位LEB	个	435.54	22.12	9634.14	
545	静电接地专用接地箱	个	4.08	22.12	90.25	
546	总等电位箱	个	16	133	2128	
547	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）300×150×δ1.2 GQJ-C/P	m	1923.3127	99.12	190638.75	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 801 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
548	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）800×200×δ2 GQJ-C/P	m	78.2851	308	24111.81	
549	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）100×50×δ1 GQJ-C/P	m	384.81	35.76	13760.81	
550	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）100×100×δ1 GQJ-C/P	m	434.5525	45.27	19672.19	
551	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P200×100×δ1.2	m	4343.8888	89.38	388256.78	
552	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P800×200×δ2.0	m	283.5878	402	114002.3	
553	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P300×100×δ1.2	m	397.4855	117	46505.8	
554	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P300×150×δ1.2	m	2382.2062	134	319215.63	
555	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P600×200×δ2.0	m	294.2433	326	95923.32	
556	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）200×100×δ1.2 GQJ-C/P	m	250.7527	65.93	16532.13	
557	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）400×150×δ1.5 GQJ-C/P	m	33.0573	141	4661.08	
558	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）400×200×δ1.5 GQJ-C/P	m	37.0771	115	4263.87	
559	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P400×200×δ1.5	m	985.659	204	201074.44	
560	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P200×150×δ1.2	m	281.184	104	29243.14	
561	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)	m	5102.52	42.12	214918.14	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 802 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	GQJ-C/P100×50×δ1.0					
562	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）200×150×δ1.2 GQJ-C/P	m	263.9029	80.16	21154.46	
563	电	kW·h	1415.732268	0.712	1008	
564	标志牌	个	2570	0.439	1128.23	
565	ZP-100消声器1250×400 L=1.3m	个	1	2762.04	2762.04	
566	ZP-100消声器400×400 L=1m	个	1	1002.48	1002.48	
567	ZP-100消声器800×400 L=1.3m	个	1	1963.19	1963.19	
568	ZP-100消声器630×600 L=1m	个	2	1679.15	3358.3	
569	ZP-100消声器320×160 L=0.8m	个	23	454.46	10452.58	
570	ZP-100消声器1000×400 L=1.3m	个	2	2318.23	4636.46	
571	ZP-100消声器2000×500 L=2m	个	1	6265.49	6265.49	
572	ZP-100消声器2000×630 L=2m	个	2	6808.5	13617	
573	ZP-100消声器400×250 L=0.8m	个	3	647.43	1942.29	
574	ZP-100消声器500×200 L=1m	个	5	835.4	4177	
575	ZP-100消声器500×250 L=1m	个	4	913.72	3654.88	
576	ZP-100消声器630×250 L=1m	个	1	1083.41	1083.41	
577	ZP-100消声器630×320 L=1m	个	2	1202.56	2405.12	
578	ZP-100消声器2000×400 L=1.6m	个	1	4845.31	4845.31	
579	ZP-100消声器2000×800 L=2m	个	1	7518.58	7518.58	
580	ZP-100消声器320×200 L=0.8m	个	1	501.24	501.24	
581	ZP-100消声器630×500 L=1m	个	1	1508.94	1508.94	
582	铝合金单层百叶风口800*400	个	32	166.02	5312.64	
583	铝合金单层百叶风口800*700	个	1	257.35	257.35	
584	铝合金单层百叶风口1200*800	个	28	409.56	11467.68	
585	铝合金单层百叶风口1200*1000	个	1	500.88	500.88	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 803 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
586	铝合金单层百叶风口1400*1000	个	18	576.99	10385.82	
587	铝合金单层百叶风口1000*600	个	15	272.57	4088.55	
588	铝合金单层百叶风口1600*1000	个	5	653.1	3265.5	
589	铝合金防雨百叶风口320*320	个	2	89.1	178.2	
590	铝合金防雨百叶风口550*1000	个	1	263.27	263.27	
591	铝合金单层百叶风口600*500	个	3	158.41	475.23	
592	铝合金单层百叶风口800*500	个	18	196.46	3536.28	
593	铝合金单层百叶风口500*800	个	27	196.46	5304.42	
594	铝合金单层百叶风口150*150	个	32	52.81	1689.92	
595	铝合金单层百叶风口1000*500	个	1	234.51	234.51	
596	铝合金单层百叶风口1600*800	个	2	531.33	1062.66	
597	铝合金单层百叶风口2000*1600	个	2	1261.95	2523.9	
598	铝合金双层百叶风口800*400	个	2	193.45	386.9	
599	铝合金双层百叶风口1250*800	个	4	482.3	1929.2	
600	铝合金双层百叶风口1250*1000	个	1	519.91	519.91	
601	带调节阀铝合金单层百叶风口500*600	个	18	279.2	5025.6	
602	带调节阀铝合金单层百叶风口800*500	个	5	344.25	1721.25	
603	铝合金单层百叶风口200*150	个	3	55.66	166.98	
604	带调节阀铝合金单层百叶风口800*600	个	9	396.28	3566.52	
605	带调节阀铝合金单层百叶风口1250*400	个	1	409.29	409.29	
606	防雨百叶风口390*390内衬20目不锈钢防虫网	个	5	199.83	999.15	
607	防雨百叶风口500*420	个	1	136.24	136.24	
608	防雨百叶风口600*300	个	1	123.1	123.1	
609	防雨百叶风口730*500	个	3	204.14	612.42	
610	防雨百叶风口900*600	个	1	280.8	280.8	
611	防雨百叶风口900*730	个	1	332.05	332.05	
612	防雨百叶风口1100*1100	个	3	574.29	1722.87	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 804 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
613	铝合金单层百叶风口200*100	个	49	51.86	2541.14	
614	防雨百叶风口1350*900	个	6	576.48	3458.88	
615	防雨百叶风口1350*1100	个	1	694.76	694.76	
616	防雨百叶风口2100*600	个	1	596.19	596.19	
617	防雨百叶风口2600*730	个	1	875.67	875.67	
618	防雨百叶风口2600*900	个	2	1069.29	2138.58	
619	防雨百叶风口1350*730	个	1	475.95	475.95	
620	铝合金单层百叶风口400*400	个	72	105.13	7569.36	
621	铝合金单层百叶风口600*600	个	46	181.24	8337.04	
622	铝合金单层百叶风口200*200	个	16	59.47	951.52	
623	铝合金单层百叶风口250*250	个	18	68.03	1224.54	
624	铝合金单层百叶风口300*100	个	23	55.66	1280.18	
625	铝合金单层百叶风口300*200	个	5	67.08	335.4	
626	铝合金单层百叶风口400*300	个	4	89.91	359.64	
627	铝合金单层百叶风口600*400	个	87	135.58	11795.46	
628	铝合金单层百叶风口600*800	个	6	226.9	1361.4	
629	铝合金单层百叶风口1600*600	个	3	409.56	1228.68	
630	铝合金单层百叶风口2000*1000	个	2	805.31	1610.62	
631	防雨百叶风口500*730	个	1	204.14	204.14	
632	防雨百叶风口2600*1100	个	3	1297.08	3891.24	
633	铝合金单层百叶风口250*100	个	24	53.76	1290.24	
634	铝合金单层百叶风口250*200	个	6	63.27	379.62	
635	铝合金单层百叶风口500*600	个	12	158.41	1900.92	
636	铝合金双层百叶风口1600*1000	个	2	737.17	1474.34	
637	防雨百叶风口360*360 内衬20目不锈钢防虫网	个	1	182.7	182.7	
638	防雨百叶风口420*900	个	1	209.83	209.83	
639	防雨百叶风口900*500	个	1	241.37	241.37	
640	铝合金双层百叶风口800*250	个	2	142.48	284.96	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 805 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
641	挡水型铝合金百叶320×320	个	1	89.1	89.1	
642	铝合金单层百叶风口800*1200	个	14	409.56	5733.84	
643	铝合金单层百叶风口800*800	个	5	287.79	1438.95	
644	铝合金单层百叶风口800*1000	个	3	348.67	1046.01	
645	铝合金双层百叶风口800*1000	个	1	397.35	397.35	
646	铝合金单层百叶风口800*600	个	2	226.9	453.8	
647	铝合金单层百叶风口600*600（带调节阀）	个	152	318.23	48370.96	
648	补风百叶风口1250*1600（带70℃防火阀）	个	10	1384.96	13849.6	
649	自垂百叶风口1600*630	个	2	512.57	1025.14	
650	自垂百叶风口800*500	个	4	230.09	920.36	
651	自垂百叶风口1000*800	个	1	415.93	415.93	
652	自垂百叶风口1250*630	个	1	410.12	410.12	
653	铝合金单层百叶风口500*500（带调节阀）	个	9	246.68	2220.12	
654	置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体	套	334	127	42418	
655	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN32，内涂层>0.3	m	255.3807	27.77	7091.92	
656	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN150，内涂层>0.4	m	1264.54404	156	197268.87	
657	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN40，内涂层>0.35	m	621.80112	31.58	19636.48	
658	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50，内涂层>0.35	m	1231.68846	43.27	53295.16	
659	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4	m	4103.25012	89.38	366748.5	
660	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN25，内涂层>0.3	m	148.08513	20.5	3035.75	
661	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN20，内涂层>0.3	m	1.97209	14.47	28.54	
662	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65，内涂层>0.35	m	346.0407	57.73	19976.93	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 806 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
663	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.35	m	259.74846	89.38	23216.32	
664	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN80，内涂层>0.35	m	713.6244	68.41	48819.05	
665	无缝钢管D159×6	m	1546.64651	121.204	187459.74	
666	热浸加厚镀锌钢管DN100×5.0	m	850.16864	71.032	60389.18	
667	热浸加厚镀锌钢管DN150×6.0	m	436.9952	127.434	55688.05	
668	热浸镀锌钢管DN150×4.5	m	8756.6167	97.138	850600.23	
669	热浸镀锌钢管DN100×4.0	m	2545.57592	57.734	146966.28	
670	热浸镀锌钢管DN80×4.0	m	3203.99714	44.823	143612.76	
671	无缝钢管DN159×6	m	97.0224	121.204	11759.5	
672	热浸镀锌钢管DN125×4.0	m	49.3986	73.242	3618.05	
673	内外热镀锌钢管DN50×3.8	m	2.004	28.875	57.87	
674	无缝钢管D108×5.0	m	107.868	59.209	6386.76	
675	钢丝网骨架塑料复合电熔流体用管件 DN65	个	1.21392	19.58	23.77	
676	钢丝网骨架塑料复合电熔流体用管件 DN100	个	44.21508	40.12	1773.91	
677	钢丝网骨架塑料复合电熔流体用管件 DN150	个	86.06736	81.11	6980.92	
678	遥控浮球阀DN100 100X-16	个	5	2473	12365	
679	遥控浮球阀DN50 100X-16	个	1	1496	1496	
680	闸阀DN65 Z41T-16Q	个	2	712	1424	
681	止回阀DN100 H44T-10/-16	个	2	616	1232	
682	止回阀DN65 H44T-10/-16	个	1	322	322	
683	防火玻璃式挡烟垂壁H=500mm	m	120.7	137.5	16596.25	材料暂定价
684	防火玻璃式挡烟垂壁H=800mm	m	29.7	220	6534	材料暂定价
685	防火玻璃式挡烟垂壁H=700mm	m	31.1	192.5	5986.75	材料暂定价
686	防火玻璃式挡烟垂壁H=1750mm	m	784.15	481.25	377372.19	材料暂定价
687	不锈钢装配式水箱6*5*2.0m(h)有效容积36T，实际60T	台	1	56576	56576	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 807 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
688	点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU	个	3256	46.02	149841.12	
689	点型感温火灾探测器含底座	个	187	42.48	7943.76	
690	防火门监控分机 壁挂式，可管理64台终端执行机构含应用软件,备用电源	台	6	3894	23364	
691	消防电源监控主机 壁挂式，共128点；含备用电源、软件、打印机。每增加128点加3000元	台	1	11327	11327	
692	电气火灾监控系统主机 机柜大屏幕汉字液晶显示.可带128个监控探测点，含备用电源、软件，打印机。每增加128点加3000元。	台	1	11327	11327	
693	防火门状态监控器 壁挂式，共400点：含软件及打印机，备用电源，可管理16台分机或直接管理128台终端执行机构	台	1	11504	11504	
694	应急照明控制器 立柜式3200点位	台	1	15770	15770	
695	火灾声光警报器	个	527	40.71	21454.17	
696	输入模块	个	534	51.15	27314.1	
697	短路隔离器	个	374	34.64	12955.36	
698	消防电源监控模块 2路三相交流电压	个	143	664	94952	
699	桥架支撑架	t	15.29976	4336	66339.76	
700	消防应急专用电源功率1000W(B型)含EPS、分配电装置	台	2	6770	13540	
701	消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置	台	40	3584	143360	
702	余压探测器 电子传感型 智能编码，占一个地址码，两总线与控制器连接;含探测器底座，含连接引压气管，引压气管内径参数为Φ5mm	个/支	114	497	56658	
703	防火门门磁开关一体式含门磁、内置监控模块	套	303	336	101808	
704	法兰短管DN100 XGQT08	个	170	73.22	12447.4	
705	法兰短管DN150 XGQT08	个	518	131	67858	
706	法兰短管DN65 XGQT08	个	4	41.84	167.36	
707	普通压力表0.1~6MPa Y-100 含缓冲管、旋塞	台(块)	164	49.56	8127.84	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 808 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
708	母线安装支架（含支座）	套	53	125	6625	
709	插座用防溅盒	套	9	10.56	95.04	
710	刚性接头DN80 XGQT1	只	1514	17.05	25813.7	
711	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	1584	19.66	31141.44	
712	刚性接头DN125 XGQT1	只	32	30.73	983.36	
713	LED T8日光管16W	套	1727	11.33	19566.91	
714	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	152	128	19456	
715	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	135	32.87	4437.45	
716	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	324	46.89	15192.36	
717	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	348	101	35148	
718	沟槽正四通DN80 XGQT03-2.5	只	2	51.31	102.62	
719	沟槽正三通DN125 XGQT03-2.5	只	3	75.65	226.95	
720	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	540	20.72	11188.8	
721	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	240	28.92	6940.8	
722	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	374	47	17578	
723	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	个	42	72.53	3046.26	
724	同心（偏心）大小头DN125×100~20 XGQT07-2.5	只	13	32.54	423.02	
725	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	个	21	47	987	
726	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	802	83.53	66991.06	
727	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	532	33.68	17917.76	
728	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	308	42.65	13136.2	
729	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	343	72.53	24877.79	
730	手提式ABC干粉灭火器MF4	套	378	69.29	26191.62	
731	机械开孔三通DN125×80~20 XGQT3S	只	4	55.67	222.68	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 809 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
732	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	588	49.61	29170.68	
733	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	198	64.36	12743.28	
734	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	312	127	39624	
735	机械开孔四通DN125×80~20 XGQT4S	只	16	91.15	1458.4	
736	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	112	29.23	3273.76	
737	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	353	77.15	27233.95	
738	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	97	37.43	3630.71	
739	沟槽弯头DN150 XGQT01	个	127	77.15	9798.05	
740	碳钢平焊法兰DN200 1.6Mpa	片	42	142.86	6000.12	
741	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	53	143	7579	
742	沟槽正四通DN100 XGQT04-2.5	只	14	75.65	1059.1	
743	碳钢平焊法兰DN300 1.6Mpa	片	69	256.02	17665.38	
744	碳钢平焊法兰DN150 1.6Mpa	片	212	99.142	21018.1	
745	铝皮0.5mm	m2	138.15	22.867	3159.08	
746	10#基础槽钢	m	77.28	41.09	3175.44	
747	通风换气扇BLD-120风量120m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价)品牌:浙江明新BPT15-12、浙江金盾、浙江双阳BPT10-11A	台	360	137	49320	
748	通风换气扇BLD-100风量100m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价)品牌:浙江明新BPT15-12、浙江金盾、浙江双阳BPT10-11A	台	1	137	137	
749	通风换气扇BLD-150风量150m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价)品牌：浙江明新BPT15-15、浙江金盾、浙江双阳BPT10-12A	台	11	154	1694	
750	排气扇PQ-150风量150m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价)品牌：浙江明新BPT15-15、浙江金盾、浙江双阳BPT10-12A	台	90	154	13860	
751	客房配电箱1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（	台	288	158	45504	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 810 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
752	客房配电箱2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	64	158	10112	
753	通风换气扇BLD-210风量210m3/h 190pa -rpm 0.032KW(成套取定价)品牌:浙江明新BPT15-20、浙江金盾、浙江双阳BPT10-10A	台	2	186	372	
754	配电箱BG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	14	193	2702	材料暂定价
755	排气扇PQ-250风量250m3/h(成套取定价)品牌：浙江明新BPT15-22、浙江金盾、浙江双阳BPT12-25	台	2	258	516	
756	排气扇PQ-400风量400m3/h 265pa -rpm 0.044KW(成套取定价)品牌：浙江明新BPT15-40、浙江金盾、浙江双阳BPT18-44A	台	6	271	1626	
757	商业配电箱4#1ALSP(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	546	546	材料暂定价
758	轴流风机PF-JF-05风量600m3/h 40pa 1450rpm 0.025KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新DFBZ-2.5、浙江金盾T35-11-2.5、浙江双	台	1	639	639	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 811 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	阳DFBZ-2.5					
759	轴流风机PF-JF-02、03 风量950m3/h 41pa 1450 rpm 0.025KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新DFBZ-2.8、浙江金盾T35-11-2.8、浙江双阳DFBZ-2.8	台	2	737	1474	
760	轴流风机PF-JF-01 风量1650m3/h 58pa 1450rpm 0.06KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新KFV-20DP、浙江金盾GDF-2.0、浙江双阳GDF-2.5-4	台	1	741	741	
761	轴流风机PF-JF-04 风量1230m3/h 45pa 1450rpm 0.04KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新DFBZ-2.8、浙江金盾T35-11-2.8、浙江双阳DFBZ-2.8	台	1	741	741	
762	静音管道风机600CMH*220Pa*100W(成套取定价含减震器、垫)品牌：江明新KFV-19DP、浙江金盾GDF2.0-4、双阳GDF2.5-6(壳体消声处理)	台	1	754	754	
763	管道风机PF-1F-03~PF-3F-03、PF-4F-02、PF-5F-03、PF-6F-02、PF-7F-02、PF-8F-01~PF-11F-01风量920m3/h 252pa -rpm 0.14KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新KFV-20DP、浙江金盾GDF-2.0、浙江双阳GDF-2.5-4	台	11	766	8426	
764	管道风机PF-1F-04、PF-2F-01、PF-3F-01、PF-4F-01、PF-5F-01、PF-6F-01、PF-7F-01、PF-8F-02、PF-9F-02、PF-10F-02、PF-11F-02、PF-12F-01 风量920m3/h 252pa -rpm 0.14KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新KFV-20DP、浙江金盾GDF-2.0、浙江双阳GDF-2.5-4	台	12	766	9192	
765	壁式换气扇 后带70摄氏度防火阀 1000CMH*40Pa*60W(成套	台	7	825	5775	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 812 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	取定价)品牌：浙江明新DFBZ-2.5# 配70℃防火阀、浙江金盾XBDZ-2.8、浙江双阳T35-11-2.8带70℃防火阀					
766	PF-RF-01、PF-RF-02轴流风机JSF-315 风量1000m3/h 250pa 1450Orpm 0.09KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15	台	2	836	1672	
767	轴流风机PF-RF-01 风量1000m3/h 250pa 1450 rpm 0.09KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15	台	1	838	838	
768	轴流风机PF-RF-02 风量1000m3/h 250pa 1450 rpm 0.09KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15	台	1	838	838	
769	壁式换气扇 后带70摄氏度防火阀 500CMH*30Pa*40W(成套取定价)品牌：浙江明新DFBZ-2.5# 配70℃防火阀、浙江金盾XBDZ-2.5、浙江双阳T35-11-2.5 带70℃防火阀	台	17	871	14807	
770	照明配电箱1AKBD1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	953	953	材料暂定价
771	电梯配电箱1#WALXFDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	986	986	
772	配电箱2#WALXFDT(含箱内元器件成套取定价)	台	1	986	986	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 813 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
773	配电箱3#WALXFDT(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	986	986	材料暂定价
774	消防电梯配电箱4#WALXFDT(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	986	986	材料暂定价
775	动力配电箱1#2AK1-1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1040	1040	
776	动力配电箱1#3AK1-1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1040	1040	
777	静音管道风机1000CMH*220Pa*150W(成套取定价含减震器、垫)品牌：江明新KFV-23DP、浙江金盾GDF2.5-4、浙江双阳GDF3.0-6(壳体消声处理)	台	4	1052	4208	
778	动力配电箱4#2AK1-1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系	台	1	1079	1079	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 814 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
779	管道风机PF-2F-04 风量2000m3/h 232pa 1200 rpm 0.473KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新GDF3.0-4、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6	台	1	1090	1090	
780	管道风机PF-1F-06 风量2314m3/h 258pa 1120 rpm 0.71KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新GDF3.0-4、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6	台	1	1090	1090	
781	管道风机PF-5F-02 风量2153m3/h 289pa -rpm 0.71KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新GDF3.5-6、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6	台	1	1132	1132	
782	管道风机PF-1F-05 风量1825m3/h 243pa 1200 rpm 0.473KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新GDF3.5-6、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6	台	1	1132	1132	
783	动力配电箱4#2AK1-2(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1164	1164	材料暂定价
784	轴流风机PAUR-3F-02 风量2000m3/h 300pa 1450 rpm 1.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-3.5、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳SWF-I-4 N=0.55KW	台	1	1207	1207	
785	轴流风机PAUR-3F-01 风量2000m3/h 300pa 1450 rpm 1.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-3.5、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳SWF-I-4 N=0.55KW	台	1	1207	1207	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 815 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
786	潜水排污泵:q=5L/S, H=15m ,P=1.5Kw(成套取定价)品牌：丰球排污泵q=7L/S, H=15m ,P=3Kw、熊猫50XWQ25-18-3、上海凯源65WQ25-15(Q=25m3/h,H=15M,N=2.2KW)	台	92	1239	113988	
787	管道风机PF-1F-07 风量2280m3/h 340pa 2900 rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW	台	1	1412	1412	
788	PF-2F-01轴流风机JSF-315 风量3660m3/h 354pa 1450rpm 0.75KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳HL3-2A-4A	台	1	1568	1568	
789	管道风机PF-5F-04 风量3315m3/h 358pa -rpm 0.9KW(成套取定价)品牌：浙江明新GDF4.0-6、浙江金盾GDF-4、浙江双阳GDF-4-6	台	1	1571	1571	
790	照明配电箱3#1ALMT(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1617	1617	材料暂定价
791	亮化工程配电箱1#WALLH(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1729	1729	材料暂定价
792	亮化工程配电箱4#WALLH(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S	台	1	1729	1729	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 816 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	、Formular A、Emax1等中低端系列）					
793	亮化工程配电箱2#WALLH(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1739	1739	材料暂定价
794	潜水排污泵:q=7L/S, H=15m ,P=3Kw(成套取定价)品牌：丰球排污泵q=5L/S, H=15m ,P=1.5Kw、熊猫50XWQ15-15-1.5、上海凯源50WQ15-15(Q=18m3/h,H=15M,N=1.5KW)	台	10	1770	17700	
795	轴流风机PF-3F-04 风量7400m3/h 280pa 1450 rpm 1.1KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-5.5、浙江金盾SWF-I-5、浙江双阳HL3-2A-4.5A	台	1	1828	1828	
796	动力配电箱1#24AK1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1832	1832	材料暂定价
797	照明配电箱1#2AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1844	1844	材料暂定价
798	照明配电箱2#4AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1844	1844	材料暂定价
799	照明配电箱	台	9	1844	16596	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 817 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	3#4AL1~3#12AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
800	照明配电箱4#2AL1～4#9AL1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	8	1849	14792	材料暂定价
801	照明配电箱1#3AL1,1#4AL1,,1#23AL1,,1#24AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	4	1861	7444	材料暂定价
802	动力配电箱1#3AK1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1909	1909	材料暂定价
803	PF-3F-01轴流风机JSF-560 风量8000m3/h 330pa 1450rpm 1.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-5.5、浙江金盾SWF-I-5.5、浙江双阳SWF-I-6	台	1	1915	1915	
804	照明配电箱4#1AL1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1941	1941	材料暂定价
805	动力配电箱4#2AK1(含箱内元器件成套取定价)元	台	1	2000	2000	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 818 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
806	照明配电箱2#7AL1~2#11AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	5	2054	10270	材料暂定价
807	动力配电箱4#5AK1～4#9AK1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	5	2232	11160	材料暂定价
808	动力配电箱2#1Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2282	2282	材料暂定价
809	动力配电箱3#4Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2338	2338	材料暂定价
810	动力配电箱2#3Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2348	2348	材料暂定价
811	动力配电箱2#4Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端	台	1	2348	2348	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 819 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
812	照明配电箱3#3AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2363	2363	材料暂定价
813	动力配电箱4#3AK1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2415	2415	材料暂定价
814	-1M10y1配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2424	2424	
815	PF-B1-04 高效混流式通风机箱 风量2200m3/h 220pa 1450rpm 0.37KW(成套取定价)品牌：浙江明新HL3-2A-3.5A加箱体、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳SWF-I-4.5箱体式	台	2	2446	4892	
816	照明配电箱2#5AL1,2#6AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	2456	4912	材料暂定价
817	动力配电箱1#2AK1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、	台	1	2553	2553	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 820 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	Formular A、Emax1等中低端系列）					
818	PF-B1-06 高效混流式通风机箱 风量2600m3/h 260pa 1450rpm 0.55KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-4.5、浙江金盾SWF-I-4.5 加箱体、浙江双阳SWF-I-4.5	台	1	2570	2570	
819	动力配电箱3#3Ak1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2643	2643	材料暂定价
820	动力配电箱3#2Ak1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2643	2643	材料暂定价
821	轴流风机PF-2F-01 风量800m3/h 280pa 1450rpm 0.09KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15	台	1	838	838	
822	轴流风机PF-1F-01 风量1000m3/h 250pa 1450rpm 0.09KW(成套取定价)品牌：浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15	台	1	838	838	
823	管道风机PF-2F-02、PF-3F-02 风量2153m3/h 289pa 1120rpm 0.71KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新GDF3.0-4、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6	台	2	1090	2180	
824	管道风机SF-1F-03 风量2280m3/h 340pa 2900rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙	台	1	1412	1412	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 821 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW					
825	管道风机PF-2F-05、06 风量3642m3/h 335pa 1270rpm 0.9KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新GDF4.0-6、浙江金盾GDF-4、浙江双阳GDF-4-6	台	2	1571	3142	
826	轴流风机PF-2F-02 风量3000m3/h 354pa 1450 rpm 0.75KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW	台	1	1590	1590	
827	动力配电箱1#2AK1-2(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1592	1592	材料暂定价
828	动力配电箱1#23AK1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1832	1832	材料暂定价
829	照明配电箱2#3AL1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1844	1844	材料暂定价
830	照明配电箱1#1AL1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1861	1861	材料暂定价
831	照明配电箱4#1ALBS(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（	台	1	2224	2224	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 822 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
832	动力配电箱3#5Ak1~3#12Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	8	2338	18704	材料暂定价
833	动力配电箱2#6Ak1-2#11Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	6	2348	14088	材料暂定价
834	潜水排污泵:q=10L/S, H=25m ,P=7.5Kw(成套取定价)品牌：熊猫80XWQ40-25-5.5、上海凯泉65WQ/E40-30-5.5、上海凯源65WQ30-30(Q=36m3/h,H=25M,N=5.5KW)	台	14	2655	37170	
835	轴流风机PF-3F-05 风量16500m3/h 285pa 1450rpm 2.2KW(成套取定价)品牌：浙江明新SWF-I-7、浙江金盾SWF-I-6.5、浙江双阳SWF-I-6.5	台	1	2688	2688	
836	照明配电箱3#2AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2701	2701	材料暂定价
837	PF-B1-05 高效混流式通风机箱 风量3000m3/h 300pa 1450rpm 0.75KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A加箱体、浙江	台	1	2794	2794	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 823 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	金盾SWF-I-4.5、浙江双阳HL3-2A-4A箱体式					
838	轴流风机SF-3F-01 风量14350m3/h 345pa 1450 rpm 2.2KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-D-7、浙江金盾SWF-I-6.5、浙江双阳SWF-I-6.5	台	1	2827	2827	
839	循环泵配电箱1#WAKSB(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2834	2834	材料暂定价
840	动力配电箱2#1AKSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2834	2834	材料暂定价
841	高效混流式通风机箱PF-RF-01 风量6100m3/h 300pa 1450rpm 1.1KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-5、浙江金盾SWF-I-5 加箱体、浙江双阳SWF-I-5	台	1	2918	2918	
842	轴流风机JY-JF-03S 风量10800m3/h 720pa 1450rpm 5.5KW(成套取定价)品牌：浙江明新HL3-2A-6.5A、浙江金盾GXF-6、浙江双阳HL3-2A-4.5A	台	1	3022	3022	
843	轴流风机JY-6F-02S 风量10800m3/h 720pa 2900rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-6.5A、浙江金盾GXF-6、浙江双阳HL3-2A-4.5A	台	1	3022	3022	
844	管道风机SF-1F-01 风量21200m3/h 285pa 1450 rpm 3KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-D-8、浙江	台	1	3114	3114	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 824 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	金盾SWF-I-7、浙江双阳SWF-I-7					
845	JY-B1-06~09 轴流式加压送风机 风量10000m3/h 500pa 1450rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-6、浙江金盾SZF-6.5、浙江双阳HTF-I-6.5	台	3	3114	9342	
846	PF-B1-03 高效混流式通风机箱 风量4000m3/h 300pa 1450rpm 1.1KW(成套取定价)品牌：浙江明新HL3-2A-4.5A加箱体、浙江金盾SWF-I-5、浙江双阳HL3-2A-4.5A箱体式	台	3	3214	9642	
847	PF-B1-02 高效混流式通风机箱 风量4500m3/h 300pa 1450rpm 1.1KW(成套取定价含减震器、垫)浙江明新HL3-2A-4.5A加箱体、浙江金盾SWF-I-5、浙江双阳HL3-2A-4.5A箱体式	台	2	3214	6428	
848	动力配电箱2#5Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3231	3231	材料暂定价
849	动力配电箱3#1AKSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3267	3267	材料暂定价
850	消防总箱2#1ATXSY1、2#1ATXSY2(含箱内元器件成套取定价 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	3319	6638	材料暂定价
851	-1M12配电箱(含箱内元器件成套取定价)	台	1	3408	3408	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 825 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
852	-1M11配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3408	3408	
853	JY-B1-01 轴流式加压送风机 风量16000m3/h 500pa 1450rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-7、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8	台	1	3541	3541	
854	JY-B1-02~03 轴流式加压送风机 风量18000m3/h 500pa 1450rpm 5.5KW((成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-7、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8	台	2	3541	7082	
855	JY-B1-04~05 轴流式加压送风机 风量15000m3/h 500pa 1450rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-7、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8	台	2	3541	7082	
856	JY-B2-01 轴流式加压送风机 风量21000m3/h 500pa 1450rpm 7.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-7、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8	台	2	3541	7082	
857	动力配电箱2#2AKSY1(含箱内元器件成套取定价)箱 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、	台	1	3593	3593	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 826 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	Formular A、Emax1等中低端系列）					
858	PF-B1-01 高效混流式通风机箱 风量7000m3/h 350pa 1450rpm 2.2KW(成套取定价含减震器、垫)浙江明新HL3-2A-5A加箱体、浙江金盾SWF-I-5.5、浙江双阳HL3-2A-5A箱体式	台	2	3640	7280	
859	动力配电箱4#4AK1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3742	3742	材料暂定价
860	-2MO3配电箱(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3796	3796	
861	-2MO4配电箱(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3796	3796	
862	-1MZ1配电柜(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3875	3875	材料暂定价
863	XB-B1-01、XB-B2-02 轴流式加压送风机 风量24000m3/h 350pa 7.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-8A、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8	台	2	3937	7874	
864	JY-B2-02 轴流式加压送风机 风量16000m3/h 500pa 1450rpm 7.5KW(	台	1	3937	3937	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 827 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-6.3、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8					
865	轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960 rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-D-9、浙江金盾T35-11-8#、浙江双阳SWF-I-9	台	1	4099	4099	
866	高效混流式通风机箱PF-RF-02 风量10000m3/h 350pa 1450rpm 3KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-6.5、浙江金盾SWF-I-7 加箱体、 浙江双阳SWF-I-7	台	1	4180	4180	
867	轴流风机SF-1F-02 风量24769m3/h 302pa 960 rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-D-9、浙江金盾SWF-I-7.5、浙江双阳SWF-I-9	台	1	4207	4207	
868	轴流风机PF-1F-02 风量30500m3/h 370pa 960 rpm 4KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-9、浙江金盾T35-11-9#、浙江双阳SWF-I-9	台	1	4260	4260	
869	照明配电箱2#2ALSY2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4288	4288	材料暂定价
870	消防双电源配电箱2#1 ALESY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4294	4294	材料暂定价
871	消防双电源配电箱2#1 ALE1(含箱内元器件成套取定价)	台	1	4294	4294	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 828 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
872	消防双电源配电箱2#3ALE1~2#11ALE1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	9	4294	38646	材料暂定价
873	消防双电源配电箱3#1ALESY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4294	4294	材料暂定价
874	消防双电源配电箱3#2ALE1~3#12ALE1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	11	4294	47234	材料暂定价
875	消防双电源配电箱4#1ALE1～4#9ALE1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	9	4362	39258	材料暂定价
876	照明配电箱2#2ALSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4407	4407	材料暂定价
877	消防风机配电箱	台	4	4593	18372	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 829 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	3#5APJY1,3#5APJY2,3#6APJY1,3#6APJY2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
878	-1M10配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4665	4665	
879	会展中心消防供电配电箱1P01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4525	4525	材料暂定价
880	事故风机配电箱1#3APSG(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4682	4682	材料暂定价
881	-1M09配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4665	4665	
882	事故风机配电箱1#2APSG(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、	台	1	4682	4682	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 830 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	Formular A、Emax1等中低端系列）					
883	JY-2F-01、JY-2F-02轴流排烟风机JSF-710 风量31380m3/h 615pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SDF-I-9、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HL3-2A-7	台	2	4784	9568	
884	-1MO3配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4725	4725	
885	轴流风机JY-6F-02L 风量31380m3/h 615pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SDF-I-9、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HL3-2A-7	台	1	4784	4784	
886	轴流风机JY-6F-01L、JY-6F-01S 风量31380m3/h 615pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SDF-I-9、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HL3-2A-7	台	2	4784	9568	
887	-1PJX3配电柜(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4837	4837	材料暂定价
888	消防风机配电箱2#6APJY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4978	4978	材料暂定价
889	消防风机配电箱2#6APJY2(含箱内元器件成套取定价)	台	1	4986	4986	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 831 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
890	事故风机配电箱2#3APSG(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4987	4987	材料暂定价
891	消防风机配电箱3#WAPPY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4915	4915	材料暂定价
892	消防双电源配电箱1#1ALE1~1#24ALE1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	24	4998	119952	材料暂定价
893	消防双电源配电箱2#2APPY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5020	5020	材料暂定价
894	消防总箱4#1ATX1、4#1ATX2(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	5035	10070	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 832 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
895	消防双电源配电箱2#2ALESY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5073	5073	材料暂定价
896	-2MO2配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5035	5035	
897	-1MO4配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5077	5077	
898	消防风机配电箱2#WAPPY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5095	5095	材料暂定价
899	-1Px11（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5115	5115	材料暂定价
900	-1MO2配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5113	5113	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 833 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
901	-1Px12（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5115	5115	材料暂定价
902	基站机房配电箱2#WAPJZ(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5128	5128	材料暂定价
903	稳压泵配电箱1#WAPWY(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5165	5165	材料暂定价
904	消防风机配电箱4#2APJY1,4#2APJY2(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	5186	10372	材料暂定价
905	补风机供电配电箱Px1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5201	5201	材料暂定价
906	航空障碍灯配电箱1#18AHK(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系	台	1	5244	5244	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 834 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
907	航空障碍灯配电箱1#WAHK(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5244	5244	材料暂定价
908	航空障碍灯配电箱1#12AHK(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5244	5244	材料暂定价
909	航空障碍灯配电箱2#WAHK(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5244	5244	材料暂定价
910	会展中心一层消防供电配电箱1Px01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5247	5247	材料暂定价
911	会展中心二层消防供电配电箱2Px01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5247	5247	材料暂定价
912	电信机房配电箱明装4#APRD(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:	台	1	5268	5268	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 835 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
913	-2Px04（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5271	5271	
914	-1Pft地下一层扶梯供电配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5356	5356	材料暂定价
915	航空障碍灯配电箱3#WAHK(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5365	5365	材料暂定价
916	-1MO6配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5367	5367	
917	-1MO5配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5367	5367	
918	消防风机配电箱4#WAPPY1(含箱内元器件成套取定价)元器件品	台	1	5414	5414	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 836 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
919	-1MO1配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5367	5367	
920	消防风机配电箱3#WAPPY2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5418	5418	材料暂定价
921	-1PRD1～4地下一层弱电机房供电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	4	5437	21748	材料暂定价
922	消控室配电箱4#APXK(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5421	5421	材料暂定价
923	轴流排烟风机PY-JF-02 风量32297m3/h 668pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌:浙江明新HTF-I-№9A、浙江金盾HTF-I-9、浙江双阳HTF-I-9	台	1	5493	5493	
924	-1MO7配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、	台	1	5569	5569	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 837 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
925	-2M01配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5569	5569	
926	轴流排烟风机PY-2F-01 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a	台	1	5628	5628	
927	消防总箱2#1ATX1、2#1ATX2（含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	5733	11466	材料暂定价
928	排风机供电配电箱Px3(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5633	5633	材料暂定价
929	PY-RF-01高温排烟专用风机HTF-I-10 风量35000m3/h，全压770Pa，转速1450rpm，电机功率11kw(成套取定价含减震器、垫))品牌：浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a	台	1	5628	5628	
930	PY-RF-02高温排烟专用风机HTF-I-10 风量41000m3/h，全压700Pa，转速1450rpm，电机功率11kw(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№10A、浙江金	台	1	5628	5628	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 838 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a					
931	消防风机配电箱1#2APJY2(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5755	5755	材料暂定价
932	安防监控配电箱4#APJK(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5791	5791	材料暂定价
933	事故风机配电箱4#2APSG(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5867	5867	材料暂定价
934	排风机供电配电箱Px2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5934	5934	材料暂定价
935	-1Px02（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5940	5940	
936	轴流风机JY-JF-02L 风量40800m3/h 700pa 1450rpm 7.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-9、浙江金盾GXF-10、浙江双阳HTF-I-10 N=11KW	台	1	5969	5969	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 839 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
937	-1Px01（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6046	6046	
938	轴流风机JY-JF-01L 风量32010m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8	台	1	6163	6163	
939	轴流风机JY-JF-02S 风量35380m3/h 992pa 1450rpm 15KW(成套取定价)品牌：浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8	台	1	6163	6163	
940	轴流风机JY-6F-03L、JY-6F-04L 风量32010m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8	台	2	6163	12326	
941	轴流风机JY-5F-01S风量35380m3/h 992pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8	台	1	6163	6163	
942	走廊照明配电箱2#4ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6210	6210	材料暂定价
943	走廊照明配电箱2#3ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、	台	1	6210	6210	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 840 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	Formular A、Emax1等中低端系列）					
944	走廊照明配电箱3#7ALG1~3#11ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	5	6210	31050	材料暂定价
945	走廊照明配电箱2#7~10ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	4	6210	24840	材料暂定价
946	照明配电箱1#15AL1~1#22AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	8	6256	50048	
947	走廊照明配电箱4#2ALG1～4#8ALG1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	7	6210	43470	材料暂定价
948	走廊照明配电箱1#2ALG1~1#4ALG1,1#6ALG1~1#12ALG1,1#14ALG1~1#19ALG1,1#22ALG1~1#23ALG1(含箱内元器件成套取定价)箱体 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	18	6267	112806	
949	走廊照明配电箱1#1ALG1(含箱内元器件	台	1	6267	6267	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 841 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
950	走廊照明配电箱1#20ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6267	6267	
951	电梯供电配电箱Dt1～4(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	4	6303	25212	材料暂定价
952	走廊照明配电箱3#1 ALGSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6325	6325	材料暂定价
953	PY-B1-03、4 轴流式消防排烟风机 风量41000m3/h 600pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№11A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-11a	台	2	6333	12666	
954	走廊照明配电箱1#24ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6381	6381	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 842 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
955	走廊照明配电箱3#2ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6364	6364	材料暂定价
956	走廊照明配电箱2#2 ALGSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6381	6381	材料暂定价
957	走廊照明配电箱2#1 ALGSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6381	6381	材料暂定价
958	走廊照明配电箱2#11ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6381	6381	材料暂定价
959	走廊照明配电箱3#12ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6381	6381	材料暂定价
960	-1Px08（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系	台	1	6535	6535	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 843 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
961	-1Px10（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6535	6535	
962	-1Px06（3）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6535	6535	
963	-2Px01（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6592	6592	
964	消防总箱3#1ATX1,3#1ATX2 (含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	6559	13118	材料暂定价
965	电梯配电箱3#3APDT1,3#3APDT2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	6634	13268	材料暂定价
966	JY-2F-03、JY-2F-04、JY-RF-01、JY-RF-02轴流排烟风机JSF-800 风量39000m3/h 900pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌:	台	4	6650	26600	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 844 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	浙江明新SWF-III-9、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8					
967	PY-RF-01、PY-RF-02、PY-RF-03、PY-RF-04轴流排烟风机HTF-I-11 风量48500m3/h 690pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№11A、浙江金盾HTF-I-11、浙江双阳HTF-I-11a	台	4	6656	26624	
968	轴流风机JY-2F-02L 风量35000m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-IG-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW	台	1	6796	6796	
969	轴流风机JY-2F-02S 风量35000m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-IG-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW	台	1	6796	6796	
970	轴流风机JY-2F-01S 风量35000m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-IG-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW	台	1	6796	6796	
971	-1Px07（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6846	6846	
972	-2Px02（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6903	6903	
973	轴流风机JY-5F-02S 风量40500m3/h 978pa	台	1	7138	7138	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 845 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-9、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5 KW					
974	电梯配电箱2#1SYAPDT、2#2SYAPDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	6982	13964	材料暂定价
975	照明配电箱3#1ALSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7152	7152	材料暂定价
976	照明配电箱2#1ALSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7152	7152	材料暂定价
977	照明配电箱1#7AL1~1#14AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	8	7463	59704	
978	-1Px09（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7730	7730	
979	-2Px03（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（	台	1	7862	7862	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 846 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
980	厨房配电箱1#2APCF(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7846	7846	材料暂定价
981	-1Px08（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7894	7894	
982	消防风机配电箱1#WAPPY(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	8234	8234	
983	-1Px04（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	8602	8602	
984	-1Px03（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	8641	8641	
985	-1Px05（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（	台	1	8650	8650	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 847 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
986	-1PX01.2配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	8842	17684	
987	-1PX03.4配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	9077	18154	
988	空调外机配电箱3#2WAk1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	9102	9102	材料暂定价
989	XB-RF-01离心式补风机箱 风量26400m3/h，全压300Pa，转速1450rpm，电机功率7.5kw(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTFC-I-25、浙江金盾HTFC-I-25、浙江双阳HTFC-I-22B	台	1	9119	9119	
990	XB/SF-B1-03~13、XB/SF-B2-01~04 离心式补风机 风量27000m3/h 300pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTFC-I-25、浙江金盾HTFC-I-25、浙江双阳HTFC-I-22B	台	11	9119	100309	
991	-1Px06（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端	台	1	9352	9352	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 848 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
992	-1Px01（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	9992	9992	
993	空调外机配电箱3#4WAk3(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	9626	9626	材料暂定价
994	-1Pups电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	10208	10208	
995	消防风机配电箱2#WAPJY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	10254	10254	材料暂定价
996	空调外机配电箱2#4WAk1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	10925	10925	材料暂定价
997	PY-RF-01轴流式消防排烟风机箱HTF11 风量50000m3/h，全压700Pa	台	1	10485	10485	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 849 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	，转速960rpm，电机功率15kw(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-IG-№10B加箱体、浙江金盾HTF-I-12、浙江双阳HTF-I-11a箱体式					
998	空调外机配电箱2#WAK1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11039	11039	材料暂定价
999	室外机配电箱2#WAK2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11039	11039	材料暂定价
1000	空调外机配电箱2#4WAk4(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11039	11039	材料暂定价
1001	会展中心二层供电配电箱2M01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11109	11109	材料暂定价
1002	会展中心一层供电配电箱1M01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11109	11109	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 850 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1003	会展中心一层控制室供电配电箱1Pkz(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11109	11109	材料暂定价
1004	电梯配电箱1#13APDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11525	11525	
1005	-2Px02（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11622	11622	
1006	会展中心消防供电配电箱1PDt1(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11728	11728	材料暂定价
1007	空调外机配电箱3#4WAk1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11703	11703	材料暂定价
1008	变电所配电箱1APBD2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	13366	13366	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 851 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1009	电梯配电箱2#WAPDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	12842	12842	材料暂定价
1010	会展中心空调供电配电箱KO（#5）(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	13741	13741	材料暂定价
1011	-1Psb地下一层生活泵房供电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	13887	13887	材料暂定价
1012	空调外机配电箱3#4WAk2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	14093	14093	材料暂定价
1013	-1PZ02配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	14104	14104	
1014	-1PZ01配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	14172	14172	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 852 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1015	扶梯配电箱2#1APFT(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	15226	15226	材料暂定价
1016	空调外机配电箱4#WAK2(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	15022	15022	材料暂定价
1017	轴流风机PF-1F-08 风量2280m3/h 340pa 2900 rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW	台	1	1412	1412	
1018	轴流风机SF-1F-04 风量2280m3/h 340pa 2900 rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW	台	1	1412	1412	
1019	轴流排烟风机PY-JF-01 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a	台	1	5628	5628	
1020	轴流排烟风机PY-JF-03、PY-JF-04、PY-JF-05、PY-JF-06 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a	台	4	5628	22512	
1021	电梯配电箱2#WAPXFDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、	台	1	5772	5772	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 853 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
1022	电梯配电箱4#WAPXFDT(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5791	5791	材料暂定价
1023	电梯配电箱3#WAPXFDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5863	5863	材料暂定价
1024	PF/PY-B1-01~13、PF/PY-B2-01~06 轴流式消防排烟风机 风量33300m3/h 500pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-9、浙江双阳HTF-I-11a	台	19	6062	115178	
1025	-1M08配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6082	6082	
1026	轴流风机JY-JF-01S 风量35380m3/h 992pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8	台	1	6163	6163	
1027	走廊照明配电箱2#5ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、	台	1	6210	6210	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 854 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	Formular A、Emax1等中低端系列）					
1028	走廊照明配电箱2#6ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6210	6210	材料暂定价
1029	走廊照明配电箱3#6ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6210	6210	材料暂定价
1030	走廊照明配电箱3#3ALG1~3#5ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	3	6210	18630	材料暂定价
1031	走廊照明配电箱4#1ALG1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6210	6210	材料暂定价
1032	走廊照明配电箱4#9ALG1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6282	6282	材料暂定价
1033	风冷热泵配电箱1#WAK1~1#WAK4(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、	台	4	6341	25364	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 855 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
1034	照明配电箱1#5AL1,1#6AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	6343	12686	
1035	PY-B1-01、2 轴流式消防排烟风机 风量48000m3/h 600pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)浙江明新HTF-I-№11A、浙江金盾HTF-I-11、浙江双阳HTF-I-11a	台	2	6656	13312	
1036	消防风机配电箱1#2APJY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6658	6658	材料暂定价
1037	轴流风机JY-2F-01L 风量35000m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-IG-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW	台	1	6796	6796	
1038	变电所配电箱1APBD1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7257	7257	材料暂定价
1039	走廊照明配电箱1#5ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系	台	1	7373	7373	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 856 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
1040	走廊照明配电箱1#13ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7373	7373	
1041	-1Px01（3）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7992	7992	
1042	-2PX01.2配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	8101	16202	
1043	电梯配电箱1#WAPXFDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	8219	8219	材料暂定价
1044	-1MZ2配电柜(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	8435	8435	材料暂定价
1045	PY-RF-02轴流式消防排烟风机箱HTF11 风量48000m3/h，全压700Pa，转速960rpm，电机功率15kw(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明	台	1	10485	10485	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 857 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	新HTF-IG-№10B加箱体、浙江金盾HTF-I-12、浙江双阳HTF-I-11a箱体式					
1046	电梯配电箱4#WAPDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	10417	10417	材料暂定价
1047	空调外机配电箱2#4WAk2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11208	11208	材料暂定价
1048	-1Px06（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11381	11381	
1049	电梯配电箱1#WAPDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11525	11525	
1050	空调外机配电箱2#4WAk3(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11619	11619	材料暂定价
1051	-2Px01（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、	台	1	11850	11850	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 858 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
1052	-2PZ01配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	12074	12074	
1053	空调外机配电箱4#WAK1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	12879	12879	材料暂定价
1054	电梯配电箱3#WAPDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	12829	12829	
1055	厨房配电箱2#3APCF(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	12727	12727	材料暂定价
1056	厨房配电箱1#3APCF(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11310	11310	
1057	走廊照明配电箱2#1ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系	台	1	6210	6210	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 859 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
1058	-1PJX1～2配电柜(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	4686	9372	材料暂定价
1059	NSX250/3P/250A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 250 3P3D F、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 250 3P FF、西门子3VM1M250 R250 TM210 F/3P	台	2	1562	3124	
1060	NSX250/3P/200A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 2003P3DF、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 200 3P FF、西门子3VM1M250 R200 TM210 F/3P	台	7	1108	7756	
1061	NSX160/3P/160A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX160N TMD 1603P3DF、ABB塑壳断路器XT3S160 TMD 160 3P FF、西门子3VM1M160 R160 TM210 F/3P	台	1	1562	1562	
1062	PY-RF-05轴流排烟风机 HTF-I-13 风量85000m3/h 550pa 1450rpm 18.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：江明新HTF-I-№13A、浙江金盾HTF-I-13、浙江双阳HTF-I-13a	台	1	10097	10097	
1063	多功能厅供电配电箱1MO2(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	17862	17862	材料暂定价
1064	办公中区变频供水设备(系统流量32立方米/小	套	1	110162	110162	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 860 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	时,单泵型号WDL15-8,功率7.5KW,扬程91m,配泵三台,两用一备，气压罐80L，含控制柜、阀门、管路、管件等）（成套取定价）品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-8、荏原EVM15（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-HelixFIRST V1609（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）					
1065	酒店低区变频供水设备（系统流量40立方米/小时, 单泵型号WDL15-7,功率7.5KW,扬程67m,配泵三台,两用一备，气压罐80L，含控制柜、阀门、管路、管件等）（成套取定价）品牌：格兰富Hydro MPC-E3CR15-7（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器格兰富CUE系列，主元器件施耐德、ABB，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、荏原EVM20（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组 管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-HelixFIRST V1608（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）	套	1	104915	104915	
1066	酒店高区变频供水设备(系统流量40立方米/小时,单泵型号WDL15-14功率11KW,扬程134m,配泵三台,两用一备，气压罐80L，含控制柜、阀门、	套	1	151165	151165	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 861 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	管路、管件等）（成套取定价）品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-14、荏原EVM20（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-Helix FIRST V2209（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）					
1067	酒店中区变频供水设备(系统流量40立方米/小时，单泵型号WDL20-8,功率11KW,扬程95m,配泵三台,两用一备，气压罐80L，含控制柜、阀门、管路、管件等）（成套取定价）品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-10（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器格兰富CUE系列，主元器件施耐德、ABB，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、荏原EVM20（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-Helix FIRST V1611（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）	套	1	119151	119151	
1068	酒店生活水箱6×4×3（m）分两隔，装配式316不锈钢水箱54T(取定价) 品牌：清泓泉、科诚、杭州双辰	个	1	75348	75348	
1069	商业办公水箱7.5×3×2（m），装配式316不锈钢水箱32T(取定价) 品	个	1	50783	50783	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 862 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	牌：清泓泉、科诚、杭州双辰					
1070	办公低区变频供水设备(系统流量32立方米/小时, 单泵型号WDL15-5,功率7.5KW,扬程57m,配泵三台,两用一备，气压罐80L，含控制柜、阀门、管路、管件等）（成套取定价）品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-5（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器格兰富CUE系列，主元器件施耐德、ABB，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、茌原EVM15（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-HelixFIRST V1606（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）	套	1	97010	97010	
1071	室外机配电箱2#WAK3(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	15708	15708	材料暂定价
1072	厨房配电箱4#2APCF(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	8321	8321	材料暂定价
1073	会展中心消防供电配电箱1P02(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、	台	1	5324	5324	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 863 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
1074	NSX160/3P/125A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1M160 R125 TM210 F/3P	台	22	812	17864	
1075	动力配电箱1#4AK1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1832	1832	材料暂定价
1076	侧式雨水斗DN70	个	14	88.5	1239	
1077	87型雨水斗DN100	个	46	133	6118	
1078	室内自喷稳压设备增压稳压设备XW(L)-I-1.5-20-ADL,ADL4-3（一用一备,配备泵:Q=1.5L/S,H=20m,N=0.55KW(P=1.0MPa).气压罐SQW800X0.6含内部管路、阀门、控制柜等）(成套暂定价)	套	1	14800	14800	
1079	消防电话分机(暂定价)	个	73	50	3650	
1080	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	22.22	133	2955.26	
1081	600W应急照明配电箱1#-11ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1082	600W应急照明配电箱1#-16ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1083	600W应急照明配电箱1#-21ELS(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1084	600W应急照明配电箱1#-6ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1085	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价)	m	601.96	530	319038.8	
1086	模块箱(暂定价)	台	65	150	9750	
1087	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN200(暂定价)	m	121.22196	328	39760.8	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 864 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1088	楼层消防接线箱(暂定价)	台	76	150	11400	
1089	控制模块(暂定价)	个	984	55.92	55025.28	
1090	控制电缆WDZAN-KYJY-4×4(暂定价)	m	1913.77235	14.61	27960.21	
1091	控制电缆WDZAN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	139.8061	25.56	3573.44	
1092	控制电缆WDZBN-KYJY-14×2.5(暂定价)	m	703.83145	33.96	23902.12	
1093	控制电缆WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	15211.7644	17.33	263619.88	
1094	航空障碍灯(成套暂定价)	套	20.2	398	8039.6	
1095	感应延时吸顶灯LED 1x15W(成套暂定价)	套	519.14	90	46722.6	
1096	防止旋流器DN100（暂定价）	个	2	310	620	
1097	电子式流量开关Q=2.5L/S（暂定价）	台	2	442	884	
1098	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-3×2.5(暂定价)	m	771.5087	5.61	4328.16	
1099	分支器FZ-NG-A-4×50+25(暂定价)	个	4	278	1112	
1100	分支器FZ-NG-A-4×95+50(暂定价)	个	2	422	844	
1101	分支器FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价)	个	15	533	7995	
1102	安全阀DN150（暂定价）	个	16	500	8000	
1103	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价)	m	829.5635	50	41478.18	
1104	分支器FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价)	个	8	168	1344	
1105	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x10(暂定价)	m	484.5306	66.91	32419.94	
1106	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x4(暂定价)	m	417.0984	35.74	14907.1	
1107	扬声器3W(暂定价)	个	1281	45	57645	
1108	87型雨水斗DN150	个	30	177	5310	
1109	热水表DN100(暂定价)	只	1	3894	3894	
1110	吊顶下设高度不小于1500mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	14.45	825	11921.25	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 865 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1111	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×50+25(暂定价)	m	812.685	274	222675.69	
1112	安全阀DN100（暂定价）	个	2.01	1327	2667.27	
1113	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价)	m	365.3675	450	164415.38	
1114	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×25+16(暂定价)	m	138.7336	104	14428.29	
1115	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×35+16(暂定价)	m	281.4062	136	38271.24	
1116	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	m	1129.8971	262	296033.04	
1117	气体灭火控制器(成套暂定价)	台	3	3717	11151	材料暂定价
1118	控制电缆WDZBN-KYJY-10×2.5(暂定价)	m	2036.7599	23.77	48413.78	
1119	600W应急照明配电箱2#-1ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1120	600W应急照明配电箱2#-2ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1121	600W应急照明配电箱2#-3ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1122	600W应急照明配电箱2#-5ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1123	600W应急照明配电箱2#-6ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1124	600W应急照明配电箱2#-7ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1125	紧急停止按钮(暂定价)	个	4	42.48	169.92	材料暂定价
1126	放气指示灯(暂定价)	个	4	133	532	材料暂定价
1127	警铃(暂定价)	个	4	50	200	材料暂定价
1128	不锈钢槽式桥架300×150(成套暂定价)	m	104.3027	300	31290.81	
1129	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×16+16(暂定价)	m	654.3096	97.2	63598.89	
1130	不锈钢槽式桥架600×200(成套暂定价)	m	26.0277	880	22904.38	
1131	分支器FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价)	个	12	459	5508	
1132	分支器FZ-WDZ-YJY-4×25+16(暂定价)	个	2	218	436	
1133	分支器FZ-WDZ-YJY-4×35+16(暂定价)	个	4	278	1112	
1134	分支器FZ-NG-A-4×16+16(暂定价)	个	42	218	9156	
1135	分支器FZ-WDZ-YJY-4×	个	46	311	14306	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 866 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	70+35(暂定价)					
1136	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价)	m	2458.0572	81	199102.63	
1137	600W应急照明配电箱3#-1ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1138	600W应急照明配电箱3#-2ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1139	600W应急照明配电箱3#-5ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1140	600W应急照明配电箱3#-9ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1141	消防水池水箱水位监测、电梯运行监测机柜（成套暂定价）	台	1	2000	2000	
1142	母线槽始端箱（内设NSX630/3P/630A断路器+浪涌保护器iPRF1 12.5r/3P+N+后备保护iSCB1 15L 2/4p+铜排）(成套暂定价)	台	1	4425	4425	
1143	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×95+50(暂定价)	m	155.8935	359	55965.77	
1144	控制电缆WDZAN-KYJY-14×2.5(暂定价)	m	90.06095	58.1	5232.54	
1145	控制电缆WDZAN-KYJY-3×1.5(暂定价)	m	540.6296	5.55	3000.49	
1146	控制电缆WDZAN-KYJY-7×1.5(暂定价)	m	50.75	9.5	482.13	
1147	600W应急照明配电箱4#-6ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1148	600W应急照明配电箱4#-1ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
1149	LED灯盘32W（成套暂定价）含光源	套	30.3	126	3817.8	
1150	火灾自动报警控制系统中心机柜（电源、报警控制器、消防电话盘、消防广播盘、手动控制盘、显示打印）（成套暂定价）	台	1	54867	54867	
1151	智能化电能监控主机（含UPS不间断电源、打印机）（成套暂定价）	台	1	12832	12832	
1152	分支器FZ-WDZ-YJY-4×95+50(暂定价)	个	6	422	2532	
1153	吊顶下设高度不小于1100mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	23.79	605	14392.95	材料暂定价
1154	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4	m	391.9452	319	125030.52	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 867 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	×70+35(暂定价)					
1155	600W应急照明配电箱1ALE01(#5)、2ALE01(#5)(成套暂定价)	台	2	5000	10000	
1156	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJS-4×2.5(暂定价)	m	2737.152	10	27371.52	
1157	吊顶下设高度不小于1400mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	22.07	770	16993.9	材料暂定价
1158	-1ALE02应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
1159	-1ALE03应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
1160	-1ALE04应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
1161	-1ALE06应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
1162	-1ALE08应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
1163	-1ALE07应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
1164	-1ALE05应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
1165	-1ALE09应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
1166	-1ALE10应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
1167	-1ALE11应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
1168	-2ALE04应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	材料暂定价
1169	-2ALE03应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	材料暂定价
1170	-1ALE12应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
1171	-2ALE01应急照明箱(含	台	1	5000	5000	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 868 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	箱内元器件成套）（暂定价）					
1172	-2ALE02应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价）	台	1	5000	5000	材料暂定价
1173	水箱自洁消毒器WTS-2A N=300W(成套暂定价)	台	3	2655	7965	
1174	-1ALE01应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价）	台	1	5000	5000	
1175	LED嵌入式格栅灯（含光源）4*16W（暂定价）	套	79.79	150	11968.5	
1176	集中电源型照明灯(集中控制)6W条形（暂定价）	套	12.12	150	1818	
1177	感应延时吸顶灯LED 1x12W(成套暂定价)	套	40.4	85	3434	
1178	壁灯LED 1x6W(成套暂定价)（含光源）	套	4.04	35	141.4	
1179	防水防尘灯LED 1x12W(成套暂定价)	套	30.3	65	1969.5	
1180	感应延时吸顶灯LED 1x6W(成套暂定价)	套	35.35	75	2651.25	
1181	单栓窄型组合式消防柜（带伸缩支撑脚）（暂定价）	套	7	800	5600	
1182	真空破坏器 DN25（暂定价）	个	28.28	80	2262.4	
1183	胶胆式水锤吸纳器 DN150（暂定价）	个	2	2212	4424	
1184	不锈钢管 DN100（暂定价）	m	44.06672	200	8813.34	
1185	不锈钢管 DN150（暂定价）	m	2.66392	320	852.45	
1186	电磁流量计 DN150（暂定价）	个	1	2000	2000	
1187	吊顶下设高度不小于600mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	21.75	330	7177.5	材料暂定价
1188	-2PmCD2柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	26549	26549	材料暂定价
1189	-2PmCD4柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	26549	26549	材料暂定价
1190	-2PmCD1柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	26549	26549	材料暂定价
1191	-2PmCD3柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	26549	26549	材料暂定价
1192	-2PkCD1柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	44248	44248	材料暂定价
1193	-2PkCD2.3柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	2	44248	88496	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 869 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1194	矿物绝缘电缆NG-A-4×150×+1×95(暂定价)	m	1748.108	680	1188713.44	
1195	多功能泵浦控制阀DN150(暂定价)	个	4	4860	19440	
1196	消火栓泵（一用一备）Q=40/S　H=160m　N=110Kw（成套暂定价）	台	2	24800	49600	
1197	喷淋泵（一用一备）Q=50/S　H=160m　N=132Kw（成套暂定价）	台	2	40708	81416	
1198	-1PXsb1柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	30000	30000	材料暂定价
1199	-1PXsb2柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	30000	30000	
1200	水平旋翼式水表DN65(暂定价)	只	1	3115	3115	
1201	室内消火栓稳压设备 增压稳压设备XW(L)-I-2-20-ADL,ADL6-4,(配备泵:Q=2L/S,H=20m,N=1.1KW(P=1.0MPa).气压罐SQW800X0.6，含内部管道、阀门、控制箱等)（成套暂定价）	套	1	15800	15800	
1202	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×95+50(暂定价)	m	230.2344	450	103605.48	
1203	铜芯多股绝缘电线WDZB-RYS-2×1.5(暂定价)	m	712.908	2.45	1746.62	
1204	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2×1.5(暂定价)	m	2818.4976	2.66	7497.2	
1205	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	2820.7764	6.66	18786.37	
1206	控制电缆WDZBN-KYJY-4×1.5(暂定价)	m	1405.3487	6.14	8628.84	
1207	控制电缆WDZBN-KYJY-3×1.5(暂定价)	m	5821.27875	4.74	27592.86	
1208	控制电缆WDZBN-KYJY-7×1.5(暂定价)	m	1471.80075	10.4	15306.73	
1209	铜芯多股绝缘电线WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	1910.0556	6.8	12988.38	
1210	控制电缆WDZBN-KYJY-3×2.5(暂定价)	m	9360.2082	7.4	69265.54	
1211	控制电缆WDZBN-KYY-3×1.5(暂定价)	m	370.475	4.74	1756.05	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 870 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1212	铜芯多股绝缘电线WDZAN-RYJYP-2×1.5(暂定价)	m	932.6232	6.47	6034.07	
1213	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RVVP-2×1.5(暂定价)	m	5157.1404	6.35	32747.84	
1214	铜芯多股绝缘电线WDZBN-BYJS-2×2.5(暂定价)	m	3842.1	4.13	15867.87	
1215	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYS-2×1.5(暂定价)	m	2211.84	2.66	5883.49	
1216	水嘴 DN25	个	29.29	15.93	466.59	
1217	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYS-2×2.5mm2(暂定价)	m	7195.824	4.14	29790.71	
1218	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×150+1×95（暂定价）	m	1972.631	412	812723.97	
1219	压力开关P（暂定价）	台	2	113	226	
1220	DN150 泄压/持压阀500X-16	个	5	5079	25395	
1221	DN65 泄压/持压阀500X-16	个	1	2312	2312	
1222	刚性接头DN150 XGQT1	只	2808	37.91	106451.28	
1223	刚性接头DN150 XGQT1	套	518	37.91	19637.38	
1224	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	668	83.53	55798.04	
1225	刚性接头DN150 XGQT1	个	1007	37.91	38175.37	
1226	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	个	68	101	6868	
1227	沟槽正四通DN150 XGQT03-2.5	个	7	143	1001	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：安装　　标段：　　第 871 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	441.697422	149	65812.92	
2	安拆及场外运输费	元	11987.814151	1.02	12227.57	
3	汽油(机械)	kg	274.960795	9.37	2576.38	
4	柴油(机械)	kg	5433.616005	7.74	42056.19	
5	电(机械)	kW·h	36557.507597	0.712	26028.95	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 872 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		0304 电气安装工程					5947913.56	440665.68	44001.15	549041	
1	030404017001	配电箱	1.名称:厨房配电箱1#2 APCF(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	8101.54	8101.54	178.8			
2	030404017002	配电箱	1.名称:厨房配电箱1#3 APCF(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1700*350 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	11637.55	11637.55	217.54	6.2		
本页小计							19739.09	396.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 873 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030404017003	配电箱	1.名称:电梯配电箱1#13APDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:900*1100*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	11852.55	11852.55	217.54	6.2		
4	030404017004	配电箱	1.名称:电梯配电箱1#WAPDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:900*1100*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	11852.55	11852.55	217.54	6.2		
本页小计							23705.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 874 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017005	配电箱	1.名称:电梯配电箱1#WALXFDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:PZ30-30 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1188.88	1188.88	139.91			
6	030404017006	配电箱	1.名称:电梯配电箱1#WAPXFDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	8474.54	8474.54	178.8			
本页小计							9663.42	318.71			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 875 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030404017007	配电箱	1.名称:动力配电箱1#2AK1-1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:400*500*180 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1242.88	1242.88	139.91			
8	030404017008	配电箱	1.名称:动力配电箱1#2AK1-2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*700*180 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1847.54	1847.54	178.8			
本页小计							3090.42	318.71			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 876 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030404017009	配电箱	1.名称:动力配电箱1#2AK1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2808.54	2808.54	178.8			
10	030404017010	配电箱	1.名称:动力配电箱1#3AK1-1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:400*500*180 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1242.88	1242.88	139.91			
本页小计							4051.42	318.71			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 877 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404017011	配电箱	1.名称:动力配电箱1#3AK1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*700*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2164.54	2164.54	178.8			
12	030404017012	配电箱	1.名称:动力配电箱1#4AK1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*700*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2087.54	2087.54	178.8			
本页小计							4252.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 878 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030404017013	配电箱	1.名称:动力配电箱1#23AK1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*700*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2087.54	2087.54	178.8			
14	030404017014	配电箱	1.名称:动力配电箱1#24AK1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*700*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2087.54	2087.54	178.8			
本页小计							4175.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 879 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030404017015	配电箱	1.名称:照明配电箱1#1AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2116.54	2116.54	178.8			
16	030404017016	配电箱	1.名称:照明配电箱1#2AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2099.54	2099.54	178.8			
本页小计							4216.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 880 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030404017017	配电箱	1.名称:照明配电箱1#3AL1,1#4AL1,,1#23AL1,,1#24AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	4	2116.54	8466.16	715.2			
18	030404017018	配电箱	1.名称:照明配电箱1#5AL1,1#6AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	2	6757.44	13514.88	548.32	14.94		
本页小计							21981.04	1263.52	14.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 881 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030404017019	配电箱	1.名称:照明配电箱1#7AL1~1#14AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	8	7877.44	63019.52	2193.28	59.76		
20	030404017020	配电箱	1.名称:照明配电箱1#15AL1~1#22AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	8	6670.44	53363.52	2193.28	59.76		
本页小计							116383.04	4386.56	119.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 882 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030404017021	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱1#1ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6594.55	6594.55	217.54	6.2		
22	030404017022	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱1#2ALG1~1#4ALG1,1#6ALG1~1#12ALG1,1#14ALG1~1#19ALG1,1#22ALG1~1#23ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	18	6594.55	118701.9	3915.72	111.6		
本页小计							125296.45	4133.26	117.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 883 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030404017023	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱1#5ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	7700.55	7700.55	217.54	6.2		
24	030404017024	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱1#13ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	7700.55	7700.55	217.54	6.2		
本页小计							15401.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 884 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030404017025	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱1#20ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6594.55	6594.55	217.54	6.2		
26	030404017026	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱1#24ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6708.55	6708.55	217.54	6.2		
本页小计							13303.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 885 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030404017027	配电箱	1.名称:客房配电箱1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:PZ30-18 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	288	360.88	103933.44	40294.08			
28	030404017028	配电箱	1.名称:客房配电箱2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:PZ30-18 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	64	360.88	23096.32	8954.24			
本页小计							127029.76	49248.32			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 886 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030404017029	配电箱	1.名称:风冷热泵配电箱1#WAK1~1#WAK4(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*1700*350 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	4	6668.55	26674.2	870.16	24.8		
30	030404017030	配电箱	1.名称:航空障碍灯配电箱1#12AHK(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5499.54	5499.54	178.8			
本页小计							32173.74	1048.96	24.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 887 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030404017031	配电箱	1.名称:航空障碍灯配电箱1#18AHK(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5499.54	5499.54	178.8			
32	030404017032	配电箱	1.名称:航空障碍灯配电箱1#WAHK(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5499.54	5499.54	178.8			
本页小计							10999.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 888 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	030404017033	配电箱	1.名称:事故风机配电箱1#2APSG(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4937.54	4937.54	178.8			
34	030404017034	配电箱	1.名称:事故风机配电箱1#3APSG(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4937.54	4937.54	178.8			
本页小计							9875.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 889 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
35	030404017035	配电箱	1.名称:稳压泵配电箱1#WAPWY(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5420.54	5420.54	178.8			
36	030404017036	配电箱	1.名称:循环泵配电箱1#WAKSB(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	3089.54	3089.54	178.8			
本页小计							8510.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 890 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	030404017037	配电箱	1.名称:消防风机配电箱1#2APJY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6985.55	6985.55	217.54	6.2		
38	030404017038	配电箱	1.名称:消防风机配电箱1#2APJY2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6010.54	6010.54	178.8			
本页小计							12996.09	396.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 891 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
39	030404017039	配电箱	1.名称:消防风机配电箱1#WAPPY(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:900*1100*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	8561.55	8561.55	217.54	6.2		
40	030404017040	配电箱	1.名称:消防双电源配电箱1#1ALE1~1#24ALE1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	24	5253.54	126084.96	4291.2			
本页小计							134646.51	4508.74	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 892 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030404017041	配电箱	1.名称:亮化工程配电箱1#WALLH(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1984.54	1984.54	178.8			
42	030403006001	低压封闭式插接母线槽	1.名称:铜母线槽 2.型号、规格:1250A 3.线制:IP54(三相五线)	m	249.63	2468.03	616094.33	8637.2	2963.11		
本页小计							618078.87	8816	2963.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 893 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	030403007001	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱（不含空开） 2.空开型号、规格:NSX100/3P/100A断路器(成套取定价) 3.空开品牌:施耐德塑壳断路器NSX100N TMD 1003P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 100 3P FF、西门子3VM1M160 R100 TM210 F/3P 4.容量(A):≤125A	台	2	1389.95	2779.9	115.62			
44	030403007002	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱（不含空开） 2.空开型号、规格:NSX160/3P/125A断路器(成套取定价) 3.空开品牌:施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1M160 R125 TM210 F/3P 4.容量(A):≤125A	台	5	1548.11	7740.55	440.3			
本页小计							10520.45	555.92			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 894 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	030403007003	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱（不含空开） 2.空开型号、规格:NSX250/3P/200A断路器(成套取定价) 3.空开品牌:施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 2003P3DF、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 200 3P FF、西门子3VM1M250 R200 TM210 F/3P 4.容量(A):≤250A	台	4	2085.11	8340.44	352.24			
46	030413001001	铁构件	1.名称:母线安装支架（含支座） 2.备注:每套暂按15kg计算	套	20	209.12	4182.4	1092.8	112.8		
47	030411003001	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	1717.77	120.5	206991.29	33427.8	1838.01		
本页小计							219514.13	34872.84	1950.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 895 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	030411003002	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P800×200×δ2.0 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	101.98	488.42	49809.07	5485.5	700.6		
49	030411003003	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:200×150×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	23.94	111.19	2661.89	465.87	25.62		
50	030411003004	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:300×150×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	127.52	146.55	18688.06	3978.62	221.88		
本页小计							71159.02	9929.99	948.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 896 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
51	030411003005	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:800×200×δ2 GQJ-C/P 3.材质:镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	77.51	393.48	30498.63	4169.26	532.49		
52	030413001002	铁构件	1.名称:桥架支撑架	kg	2442.01	9.97	24346.84	8888.92	927.96		
53	030411001001	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	817.75	18.36	15013.89	4702.06	40.89		
54	030411001002	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	374.48	25.11	9403.19	2613.87	26.21		
55	030411001003	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	21.45	31.21	669.45	159.16	1.5		
本页小计							79932	20533.27	1529.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 897 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	030411001004	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN40×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	45.6	40.92	1865.95	543.55	4.1		
57	030411001005	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	19.73	49.4	974.66	250.77	1.58		
58	030411001006	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN80×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	32.2	86.7	2791.74	883.89	6.12		
59	030411001007	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN100×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	60.8	103.79	6310.43	1772.93	11.55		
60	030411001008	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN150×4.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6.5	149.68	972.92	221	4.29		
本页小计							12915.7	3672.14	27.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 898 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	030411001009	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	11.67	51.5	601.01	142.96	0.93		
62	030411001010	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN80×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	9.77	92.02	899.04	265.26	1.86		
63	030411001011	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN100×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	23.58	114.82	2707.46	680.05	4.48		
64	030411001012	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN150×4.5 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	1.98	160.89	318.56	66.57	1.31		
65	030411001013	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	900.8	20.6	18556.48	6737.98	45.04		
本页小计							23082.55	7892.82	53.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 899 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	030411001014	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	175.75	27.82	4889.37	1594.05	12.3		
67	030411001015	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	26.61	34.1	907.4	256.79	1.86		
68	030411001016	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN40×3.5 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	93.23	45.54	4245.69	1444.13	8.39		
69	030411001017	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2623.8	10.88	28546.94	10915.01	131.19		
本页小计							38589.4	14209.98	153.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 900 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
70	030411001018	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6 G25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	84.5	14.83	1253.14	483.34	5.92		
71	030411001019	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管32×1.6G32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1689.6	17.83	30125.57	10306.56	118.27		
72	030411001020	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	4461.06	12.48	55674.03	24089.72	223.05		
73	030411001021	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6 G25 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	90.89	14.83	1347.9	519.89	6.36		
本页小计							88400.64	35399.51	353.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 901 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
74	030411001022	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管32×1.6G32 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	694.1	20.19	14013.88	5504.21	48.59		
75	030411006001	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	681	8.4	5720.4	2199.63			
76	030411006002	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	923	8.68	8011.64	2833.61			
77	030408001001	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A-5x4(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	101.19	41.96	4245.93	226.67	43.51	3688.86	
本页小计							31991.85	10764.12	92.1	3688.86	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 902 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	030408001002	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A-5x10(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	475.03	75.3	35769.76	1415.59	403.78	32419.94	
79	030408001003	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×25+1x16 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	343.03	162.57	55766.39	2603.6	439.08		
80	030408001004	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×35+1x16 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	310.69	201.4	62572.97	2358.14	397.68		
本页小计							154109.12	6377.33	1240.54	32419.94	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 903 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
81	030408001005	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×50+1x25 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	506.82	261.1	132330.7	4617.13	775.43		
82	030408001006	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号、规格:柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×95+50 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	472.54	454.83	214925.37	4663.97	784.42		
83	030408006001	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:多芯以下(截面积mm2以下)35	个	60	82.58	4954.8	2297.4	135.6		
84	030408006002	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:多芯以下(截面积mm2以下))95	个	8	107.35	858.8	398.24	23.44		
本页小计							353069.67	11976.74	1718.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 904 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	030408001007	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-3×2.5(暂定价) 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	463.6	8.32	3857.15	871.57	23.18	2626.8	
86	030408001008	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	113.21	21.51	2435.15	212.83	5.66		
本页小计							6292.3	1084.4	28.84	2626.8	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 905 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
87	030408001009	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	234.9	29.95	7035.26	441.61	11.75		
88	030408001010	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	15.67	46.71	731.95	29.46	0.78		
本页小计							7767.21	471.07	12.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 906 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	030408001011	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	252.21	54.62	13775.71	592.69	15.13		
90	030408001012	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	28.52	125.79	3587.53	134.04	3.42		
本页小计							17363.24	726.73	18.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 907 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	030408001013	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	18.73	177.51	3324.76	142.72	14.61		
92	030408001014	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	307.3	241.27	74142.27	2341.63	239.69		
本页小计							77467.03	2484.35	254.3		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 908 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	030408001015	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	1182.57	328.86	388899.97	11009.73	1123.44		
94	030408001016	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	1260.58	479.89	604939.74	13538.63	3290.11		
本页小计							993839.71	24548.36	4413.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 909 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	030408001017	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	2104.81	605.46	1274378.26	22605.66	5493.55		
96	030408006003	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10	个	6	27.82	166.92	57.42			
97	030408006004	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25	个	2	37.09	74.18	25.5			
98	030408006005	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	6	92.72	556.32	191.34			
99	030408006006	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	64	169.66	10858.24	3337.6			
本页小计							1286033.92	26217.52	5493.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 910 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	030408006007	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	28	266.8	7470.4	1894.2			
101	030408001018	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设	m	439.87	53.15	23379.09	826.96	21.99	22213.44	
102	030408001019	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设	m	430	553.49	238000.7	4618.2	1122.3	230179	
103	030408006008	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价)	个	4	180.85	723.4	38.28		672	
104	030408006009	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价)	个	4	623.49	2493.96	270.6		2132	
本页小计							272067.55	7648.24	1144.29	255196.44	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 911 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	030408001020	电力电缆	1.名称:预分支矿物绝缘电缆 2.型号、规格:电缆FZ-NG-A-4×50+25(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	451.45	297.23	134184.48	4112.71	690.72	126171.25	
106	030408001021	电力电缆	1.名称:预分支矿物绝缘电缆 2.型号、规格:电缆FZ-NG-A-4×95+50(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	225.72	478.23	107946.08	2227.86	374.7	103605.48	
107	030408006010	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-NG-A-4×50+25(暂定价)	个	4	347.35	1389.4	208.6		1112	
108	030408006011	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-NG-A-4×95+50(暂定价)	个	2	491.35	982.7	104.3		844	
109	030411004001	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	129.64	2.34	303.36	85.56			
本页小计							244806.02	6739.03	1065.42	231732.73	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 912 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	030411004002	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	15974.22	3.06	48881.11	10702.73			
111	030411004003	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	6244.27	3.26	20356.32	4183.66			
112	030411004004	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	103.15	4.09	421.88	63.95			
113	030411004005	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	7151.1	8.46	60498.31	4576.7			
本页小计							130157.62	19527.04			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 913 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
114	030411004006	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	6.12	12.92	79.07	4.53			
115	030411004007	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-25 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	24.48	19.75	483.48	22.52			
116	030411004008	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	428.64	2.67	1144.47	282.9			
117	030411004009	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1319.61	3.5	4618.64	884.14			
本页小计							6325.66	1194.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 914 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	030411004010	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	665.01	4.64	3085.65	412.31			
119	030411004011	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJR-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	29.88	4.77	142.53	18.53			
120	030411004012	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	167.65	10.18	1706.68	107.3			
121	030411004013	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	270.8	14.84	4018.67	200.39			
本页小计							8953.53	738.53			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 915 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	030411004014	配线	1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	572.68	3.68	2107.46	332.15		1645.2	
123	030411004015	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	7537.92	3.01	22689.14	5804.2			
124	030411004016	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	1832.49	3.2	5863.97	1411.02			
125	030411004017	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	329.55	4.39	1446.72	309.78			
本页小计							32107.29	7857.15		1645.2	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 916 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
126	030411004018	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	25271.58	9.13	230729.53	29062.32			
127	030411004019	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	263.18	2.67	702.69	202.65			
128	030411004020	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	243.48	4.91	1195.49	228.87			
129	030411004021	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZAN-BYJR-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	25.47	5.04	128.37	23.94			
130	030411004022	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	84.57	10.85	917.58	97.26			
本页小计							233673.66	29615.04			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 917 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
131	030411004023	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	63.56	15.37	976.92	73.09			
132	030404031001	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	726	6.05	4392.3	1589.94			
133	030404031002	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	2	8.57	17.14	5.82			
134	030404035001	插座	1.名称:两位两极双用插座 2.规格:带保护门、接地 86型 10A 3.安装方式:暗装	个	57	20.34	1159.38	490.77			
135	030404035002	插座	1.名称:三极插座 2.规格:86型16A带接地 3.安装方式:暗装	个	3	22.36	67.08	25.83			
136	030404034001	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	49	16.48	807.52	357.7			
137	030404034002	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	6	18.92	113.52	43.8			
本页小计							7533.86	2586.95			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 918 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	030404034003	照明开关	1.名称:三位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	1	21.99	21.99	7.3			
139	040801029001	照明开关	1.名称:事故风机就地按钮(设备自带) 2.安装方式:暗装	个	8	36.72	293.76	183.6			
140	030412003001	高度标志（障碍）灯	1.名称:航空障碍灯(成套暂定价) 2.安装部位:12层 3.安装高度:49.85米	套	4	522.32	2089.28	363.32		1607.92	
141	030412003002	高度标志（障碍）灯	1.名称:航空障碍灯(成套暂定价) 2.安装部位:18层 3.安装高度:73.25米	套	4	697.92	2791.68	906.56		1607.92	
142	030412003003	高度标志（障碍）灯	1.名称:航空障碍灯(成套暂定价) 2.安装部位:屋顶层 3.安装高度:106.65米	套	4	767.9	3071.6	1123.04		1607.92	
143	030412001001	普通灯具	1.名称:LED应急吸顶灯 2.规格:3节600mAh电池,应急亮度＞501m	套	49	144.64	7087.36	876.12			
144	030412001002	普通灯具	1.名称:感应延时吸顶灯 LED 1x15W(成套暂定价)	套	186	115.35	21455.1	3325.68		16907.4	
本页小计							36810.77	6785.62		21731.16	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 919 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
145	030412005001	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.安装形式:吊管式	套	3	83.04	249.12	46.14			
146	030412005002	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:吊管式	套	4	211.04	844.16	61.52			
147	030412005003	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 双管带罩2×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:吊管式	套	7	228.95	1602.65	135.59			
148	030412005004	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.安装形式:墙壁式	套	4	53.39	213.56	66.4			
本页小计							2909.49	309.65			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 920 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
149	030412005005	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:墙壁式	套	4	181.39	725.56	66.4			
150	030412005006	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 双管带罩2×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:吊管式	套	5	228.95	1144.75	96.85			
151	030414002001	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	33	231.11	7626.63	5015.34	768.24		
152	030414004001	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	套	61	65.36	3986.96	1574.41	1425.57		
153	030409005001	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.材质、规格:镀锌圆钢Φ12 3.安装形式:沿折板支架敷设	m	207.44	17.92	3717.32	1323.47	331.9		
本页小计							17201.22	8076.47	2525.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 921 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
154	030409005002	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.材质、规格:镀锌圆钢φ12 3.安装形式:沿砖混结构暗敷	m	440.45	16.65	7333.49	3149.22	295.1		
155	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	1491.7	13.11	19556.19	8338.6	5862.38		
156	030409004001	均压环	1.名称:卫生间均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁钢筋	m	3154.24	6.47	20407.93	9809.69	4037.43		
157	030409004002	均压环	1.名称:楼层均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁钢筋	m	3456	5.4	18662.4	8951.04	3697.92		
158	030409004003	均压环	钢制、铝制窗接地	处	1415	25.21	35672.15	18154.45	3212.05		
159	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢25*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	73.03	16.09	1175.05	522.16	48.93		
本页小计							102807.21	48925.16	17153.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 922 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
160	030409002002	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	18.6	18.95	352.47	132.99	12.46		
161	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位LEB 2.含箱内跨接	台	353	41.17	14533.01	3628.84	448.31		
162	030409008002	等电位端子箱、 测试板	1.名称:静电接地专用接地箱 2.含箱内跨接	台	4	41.17	164.68	41.12	5.08		
163	030411001023	配管	1.名称:电气配管(接地线用) 2.材质、规格:PVC-U穿线管中型Φ32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	353	10.69	3773.57	1719.11			
164	030411004024	配线	1.名称:接地线 2.型号、规格:BVR-25 3.材质:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 4.配线部位:管内敷设	m	353	20.48	7229.44	324.76			
165	030404031003	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	706	8.57	6050.42	2054.46			
本页小计							32103.59	7901.28	465.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 923 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
166	030503006001	传感器	1.名称:余压探测器 电子传感型 智能编码，占一个地址码，两总线与控制器连接;含探测器底座，含连接引压气管，引压气管内径参数为Φ5mm	支	51	565.52	28841.52	2439.33	60.69		
		0304 电气安装工程(应急照明)					601141.44	121309.97	554.03	20000	
167	030404017042	配电箱	1.名称:1000W应急照明配电箱1#-1ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率1000W(B型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	1	7025.54	7025.54	178.8			
168	030404017043	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱1#-2ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	1	3839.54	3839.54	178.8			
169	030404017044	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱1#-3ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	1	3839.54	3839.54	178.8			
本页小计							43546.14	2975.73	60.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 924 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
170	030404017045	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱1#-4ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	1	3839.54	3839.54	178.8			
171	030404017046	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱1#-5ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	1	3839.54	3839.54	178.8			
172	030404017047	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱1#-6ELS1(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
173	030404017048	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱1#-7.8.9.10.12.13.14.15.17.18.20.22ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	13	3839.54	49914.02	2324.4			
本页小计							62848.64	2860.8		5000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 925 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
174	030404017049	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱1#-11ELS1(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
175	030404017050	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱1#-16ELS1(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
176	030404017051	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱1#-21ELS(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
177	030404017052	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱1#-23.24ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	2	3839.54	7679.08	357.6			
178	030411001024	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4046.33	18.36	74290.62	23266.4	202.32		
本页小计							97736.32	24160.4	202.32	15000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 926 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
179	030411001025	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	7034.15	20.6	144903.49	52615.44	351.71		
180	030411006003	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	1588	8.68	13783.84	4875.16			
181	030411004025	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	293.05	4.59	1345.1	169.97			
182	030411004026	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	10787.43	6.74	72707.28	6364.58			
本页小计							232739.71	64025.15	351.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 927 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
183	030412004001	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(A型,单面)TY-BLJC系列 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:吊杆式	套	1	109.59	109.59	18.58			
184	030412004002	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(A型,双面)TY-BLJC系列 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	69	132.8	9163.2	1504.2			
185	030412004003	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单向不可调)TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	418	109.59	45808.62	7766.44			
本页小计							55081.41	9289.22			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 928 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
186	030412004004	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	10	109.59	1095.9	185.8			
187	030412004005	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	57	109.59	6246.63	1059.06			
188	030412004006	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	126	109.59	13808.34	2341.08			
本页小计							21150.87	3585.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 929 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
189	030412004007	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列3W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)3-5W圆形嵌入式、吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	8	113.61	908.88	148.64			
190	030412004008	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列3W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)3-5W圆形嵌入式、吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	344	113.55	39061.2	6391.52			
191	030412004009	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	5	138.24	691.2	92.9			
192	030412004010	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	543	138.18	75031.74	10088.94			
本页小计							115693.02	16722			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 930 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
193	030412004011	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列10W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	7	169.55	1186.85	130.06			
		消防电源监控系统					34390.26	5241.37	108.54		
194	030411001026	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	280.6	10.88	3052.93	1167.3	14.03		
195	030411001027	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	222.23	12.48	2773.43	1200.04	11.11		
本页小计							7013.21	2497.4	25.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 931 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
196	030411004027	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	502.83	4.59	2307.99	291.64			
197	030411004028	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线线	m	1005.66	3.5	3519.81	673.79			
198	030904008001	模块（模块箱）	1.名称:消防电源监控模块 2路三相交流电压 2.安装部位:电箱内	个	30	757.87	22736.1	1908.6	83.4		
		电气火灾监控系统					52497.69	7785.59	30.17		
199	030411001028	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	204.73	10.88	2227.46	851.68	10.24		
本页小计							30791.36	3725.71	93.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 932 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
200	030411001029	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	398.66	12.48	4975.28	2152.76	19.93		
201	030411004029	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	603.39	4.59	2769.56	349.97			
202	030904008002	模块（模块箱）	1.名称:电气火灾监控模块 配接单路剩余电流互感器 2.安装位置:电箱内安装	个	69	616.31	42525.39	4431.18			
		分项计量系统					30280.42	10790.05	87.98		
203	030411001030	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	849.74	10.88	9245.17	3534.92	42.49		
本页小计							59515.4	10468.83	62.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 933 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
204	030411001031	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	909.73	12.48	11353.43	4912.54	45.49		
205	030411004030	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1508.49	2.34	3529.87	995.6			
206	030411004031	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	2010.44	3.06	6151.95	1346.99			
		送、排风系统					308468.18	80095.31	3336.69		
本页小计							21035.25	7255.13	45.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 934 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
207	030108003001	轴流通风机	1.名称:PF-2F-01轴流风机JSF-315 风量3660m3/h 354pa 1450rpm 0.75KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳HL3-2A-4A 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1955.38	1955.38	246.22	11		
208	030108003002	轴流通风机	1.名称:PF-3F-01轴流风机JSF-560 风量8000m3/h 330pa 1450rpm 1.5KW(成套取定价含减震器、垫 2.品牌:浙江明新SWF-I-5.5、浙江金盾SWF-I-5.5、浙江双阳SWF-I-6 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	2302.38	2302.38	246.22	11		
本页小计							4257.76	492.44	22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 935 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
209	030108003003	轴流通风机	1.名称:PF-RF-01、PF-RF-02轴流风机JSF-315 风量1000m3/h 250pa 14500rpm 0.09KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	1223.38	2446.76	492.44	22		
210	030404033001	风扇	1.名称:通风换气扇BLD-100风量100m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价) 2.品牌:浙江明新BPT15-12、浙江金盾、浙江双阳BPT10-11A	台	1	178.82	178.82	31.29			
本页小计							2625.58	523.73	22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 936 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
211	030404033002	风扇	1.名称:通风换气扇BLD-120风量120m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价) 2.品牌:浙江明新BPT15-12、浙江金盾、浙江双阳BPT10-11A	台	360	178.82	64375.2	11264.4			
212	030404033003	风扇	1.名称:通风换气扇BLD-150风量150m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价) 2.品牌:浙江明新BPT15-15、浙江金盾、浙江双阳BPT10-12A	台	11	195.82	2154.02	344.19			
213	030404033004	风扇	1.名称:通风换气扇BLD-210风量210m3/h 190pa -rpm 0.032KW(成套取定价) 2.品牌:浙江明新BPT15-20、浙江金盾、浙江双阳BPT10-10A	台	2	227.82	455.64	62.58			
214	030703019001	柔性接口	1.名称:帆布软接	m2	2.44	259.54	633.28	195.59	4.22		
本页小计							67618.14	11866.76	4.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 937 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
215	030702001001	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	48.84	143.59	7012.94	3610.74	195.36		
216	030702001002	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤450 4.板材厚度:δ0.6 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	14.35	114.99	1650.11	772.46	29.56		
217	030702001003	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	58.85	112.83	6640.05	2569.39	63.56		
本页小计							15303.1	6952.59	288.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 938 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
218	030702001004	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1250 4.板材厚度:δ1.0 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	92.89	127.7	11862.05	4261.79	91.96		
219	030702001005	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:矩形长边长(mm)≤2000 4.板材厚度:δ1.2 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	132.3	144.28	19088.24	6499.9	101.87		
220	030702001006	碳钢通风管道	1.名称:圆形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:直径(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	231.85	160.85	37293.07	21418.3	797.56		
本页小计							68243.36	32179.99	991.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 939 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
221	030703001001	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:1250*400	个	2	489.29	978.58	106.08	8.96		
222	030703001002	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:1250*630	个	1	658.48	658.48	53.04	4.48		
223	030703001003	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀Φ100 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	370	274.15	101435.5	20453.6	1258		
224	030703001004	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀250×200 2.材质:铝合金	个	6	295.84	1775.04	331.68	20.4		
225	030703001005	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀320×200 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	4	310.27	1241.08	221.12	13.6		
226	030703001006	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀320×320 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	2	349.86	699.72	110.56	6.8		
227	030703001007	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀400×400 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	3	409.25	1227.75	165.84	10.2		
228	030703001008	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀400×600 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	2	491.73	983.46	110.56	6.8		
本页小计							108999.61	21552.48	1329.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 940 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
229	030703001009	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1250×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	4	844.29	3377.16	429.4	26.72		
230	030703001010	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1250×630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	1193.53	2387.06	288.32	16.94		
231	030703001011	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1800×500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	3	1309.52	3928.56	432.48	25.41		
232	030703001012	碳钢阀门	1.名称:70° C常开电动调节防火阀1250×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	1342.08	2684.16	214.7	13.36		
233	030703001013	碳钢阀门	1.名称:150° C常开电动调节防火阀630×600 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	4	1210.36	4841.44	429.4	26.72		
234	030703001014	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀1250×400 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	1	241.08	241.08	30.87	4.48		
本页小计							17459.46	1825.17	113.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 941 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
235	030703001015	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀1250×400 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	1	595.06	595.06	30.87	4.48		
236	030703020001	消声器	1.名称:阻抗复合消声器400×400 L=1m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	1	1221.45	1221.45	120.54			
237	030703020002	消声器	1.名称:ZP-100消声器800×400 L=1.3m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	1	2256.97	2256.97	170.61			
238	030703020003	消声器	1.名称:ZP-100消声器630×600 L=1m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	2	2065.6	4131.2	434.48			
本页小计							8204.68	756.5	4.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 942 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
239	030703020004	消声器	1.名称:ZP-100消声器1250×400 L=1.3m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	1	3279.45	3279.45	302.92			
240	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口800*400	个	2	211.47	422.94	57.82	0.22		
241	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口1000*600	个	3	325.16	975.48	97.89	0.33		
242	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口1600*1000	个	3	740.49	2221.47	164.04	0.33		
243	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金防雨百叶风口320*320	个	2	111.26	222.52	27.72	0.22		
244	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金防雨百叶风口550*1000	个	1	315.86	315.86	32.63	0.11		
245	031201003001	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍、一遍	kg	2240.17	1.66	3718.68	1680.13	560.04		
246	030704001001	通风工程检测、调试	1#楼送、排风系统-通风空调系统调试费	系统	1	4600.09	4600.09	1582.5			
本页小计							15756.49	3945.65	561.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 943 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		防排烟系统					1073099.87	41437.07	2613.1	721876	
247	030108003004	轴流通风机	1.名称:JY-2F-01、JY-2F-02轴流排烟风机JSF-710 风量31380m3/h 615pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SDF-I-9、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HL3-2A-7 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	5924.61	11849.22	1644.82	26.76		
本页小计							11849.22	1644.82	26.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 944 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
248	030108003005	轴流通风机	1.名称:JY-2F-03、JY-2F-04、JY-RF-01、JY-RF-02轴流排烟风机JSF-800 风量39000m3/h 900pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-III-9、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	4	7790.61	31162.44	3289.64	53.52		
本页小计							31162.44	3289.64	53.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 945 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
249	030108003006	轴流通风机	1.名称:PY-RF-01、PY-RF-02、PY-RF-03、PY-RF-04轴流排烟风机HTF-I-11 风量48500m3/h 690pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-№11A、浙江金盾HTF-I-11、浙江双阳HTF-I-11a 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	4	8852.94	35411.76	6539.6	58.68		
本页小计							35411.76	6539.6	58.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 946 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
250	030108003007	轴流通风机	1.名称:轴流排烟风机HTF-I-13 风量85000m3/h 550pa 1450rpm 18.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:江明新HTF-I-№13A、浙江金盾HTF-I-13、浙江双阳HTF-I-13a 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	12293.94	12293.94	1634.9	14.67		
251	030702007001	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.耐火极限:0.5h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	791.29	232	183579.28			183579.28	
本页小计							195873.22	1634.9	14.67	183579.28	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 947 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
252	030702007002	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.耐火极限:0.5h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	909.95	232	211108.4			211108.4	
253	030702007003	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤630 4.耐火极限:1.0h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	33.44	232	7758.08			7758.08	
本页小计							218866.48			218866.48	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 948 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
254	030702007004	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.耐火极限:1.0h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	907.83	232	210616.56			210616.56	
255	030702007005	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.耐火极限:1.0h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	417.64	232	96892.48			96892.48	
本页小计							307509.04			307509.04	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 949 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
256	030702008001	柔性接口	1.名称:硅玻钛复合布软接(成品) 2.规格:双层A级长度200mm	m2	7.86	1442.14	11335.22	630.06	13.6		
257	031002003001	套管	1.类型:风管套管 2.规格:800*200 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	1	94.58	94.58	30.72	4.26		
258	031002003002	套管	1.类型:风管套管 2.规格:800*800 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	3	151.34	454.02	147.45	20.46		
259	031002003003	套管	1.类型:风管套管 2.规格:1000*400 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	2	132.42	264.84	86.02	11.94		
本页小计							12148.66	894.25	50.26		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 950 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
260	031002003004	套管	1.类型:风管套管 2.规格:1000*500 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	3	141.87	425.61	138.24	19.17		
261	030703001016	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:1000*400	个	2	409.49	818.98	77.48	8.96		
262	030703001017	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:1000*500	个	2	468.34	936.68	77.48	8.96		
263	030703001018	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀800*200 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	4	436.39	1745.56	264.32	22.4		
264	030703001019	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀800*250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	3	637.8	1913.4	198.24	16.8		
265	030703001020	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀800*500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	741.19	741.19	107.35	6.68		
本页小计							6581.42	863.11	82.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 951 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
266	030703001021	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀800*630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	848.41	1696.82	214.7	13.36		
267	030703001022	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀800*800 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	988.63	1977.26	214.7	13.36		
268	030703001023	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1000*250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	8	586.55	4692.4	858.8	53.44		
269	030703001024	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1000*320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	40	658.71	26348.4	4294	267.2		
270	030703001025	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1000*500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	844.29	1688.58	214.7	13.36		
271	030703001026	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1250*250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	46	988.63	45476.98	4938.1	307.28		
本页小计							81880.44	10735	668		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 952 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
272	030703001027	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1250×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	844.29	1688.58	214.7	13.36		
273	030703001028	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1600*630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	1300.26	2600.52	288.32	16.94		
274	030703001029	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀800*500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	741.19	741.19	107.35	6.68		
275	030703001030	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀800*800 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	988.63	988.63	107.35	6.68		
276	030703001031	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀1000*400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	741.19	741.19	107.35	6.68		
277	030703001032	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀1000*500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	3	844.29	2532.87	322.05	20.04		
本页小计							9292.98	1147.12	70.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 953 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
278	030703001033	碳钢阀门	1.名称:70℃电动排烟防火阀800*800 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	1493.23	2986.46	214.7	13.36		
279	030703001034	碳钢阀门	1.名称:70℃电动排烟防火阀1000*400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	1234.11	2468.22	214.7	13.36		
280	030703001035	碳钢阀门	1.名称:70℃电动排烟防火阀1000*500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	3	1342.08	4026.24	322.05	20.04		
281	030703001036	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀500*400 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	5	503.81	2519.05	139.45	17		
282	030703001037	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀800*800 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	1	634.09	634.09	30.87	4.48		
283	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口600*500	个	3	203.86	611.58	86.73	0.33		
284	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口800*400	个	22	211.47	4652.34	636.02	2.42		
本页小计							17897.98	1644.52	70.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 954 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
285	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口800*500	个	1	249.05	249.05	32.63	0.11		
286	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口500*800	个	27	249.05	6724.35	881.01	2.97		
287	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口800*700	个	1	309.94	309.94	32.63	0.11		
288	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口1200*800	个	28	477.88	13380.64	1189.16	3.08		
289	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口1200*1000	个	1	569.2	569.2	42.47	0.11		
290	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口1400*1000	个	18	645.31	11615.58	764.46	1.98		
291	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:带调节阀多叶送风口500X(800+250)	个	46	1271.26	58477.96	2323.46	7.36		
292	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:带调节阀多叶送风口500X(1000+250)	个	4	1391.68	5566.72	219.92	0.64		
293	030702012001	挡烟垂壁	1、名称：防火玻璃式挡烟垂壁H=500mm 2、类型：固定式 3、安装部位：吊顶下500mm	m	73.9	171.7	12688.63	1431.44	90.16		
本页小计							109582.07	6917.18	106.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 955 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
294	030702012002	挡烟垂壁	1、名称：防火玻璃式挡烟垂壁H=700mm 2、类型：固定式 3、安装部位：吊顶下700mm	m	31.1	226.7	7050.37	602.41	37.94		
295	030702012003	挡烟垂壁	1、名称：防火玻璃式挡烟垂壁H=800mm 2、类型：固定式 3、安装部位：吊顶下800mm	m	16.4	254.2	4168.88	317.67	20.01		
296	030702012004	挡烟垂壁	1、名称：无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价) 2、类型：活动式 3、安装部位：吊顶下设高度不小于1500mm	m	14.45	866.72	12524.1	363.85	17.63	11921.25	
297	031201003002	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍、一遍	kg	5339.08	1.66	8862.87	4004.31	1334.77		
298	030704001002	通风工程检测、调试	1#楼防排烟系统-通风空调系统调试费	系统	1	2437.94	2437.94	838.69			
本页小计							35044.16	6126.93	1410.35	11921.25	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 956 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		防火门监控系统					67754.94	8071.75	85.94		
299	030904017001	报警联动一体机	1.名称:防火门监控分机 2.控制回路:壁挂式，可管理64台终端执行机构含应用软件,备用电源 3.安装方式:明装	台	2	4152.16	8304.32	355.66	14.48		
300	030411001032	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN15×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	257.9	15.48	3992.29	1392.66	12.9		
301	030411001033	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN15×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	441.62	17.57	7759.26	3095.76	22.08		
302	030411001034	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	53.75	18.36	986.85	309.06	2.69		
本页小计							21042.72	5153.14	52.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 957 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
303	030411006004	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	109	8.68	946.12	334.63			
304	030411004032	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	699.86	4.35	3044.39	405.92			
305	030411004033	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	338.26	4.64	1569.53	236.78			
306	030411004034	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	107.5	3.43	368.73	72.03			
307	030411004035	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	676.52	3.34	2259.58	520.92			
本页小计							8188.35	1570.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 958 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
308	030507001001	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关一体式 含门磁、内置监控模块	套	109	353.43	38523.87	1348.33	33.79		
		火灾自动报警系统					953229.85	271219.43	4964.42	138863	
309	030411003006	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:100×50×δ1 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	97.25	55.63	5410.02	1135.88	53.49		
310	030411003007	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:100×100×δ1 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	127.84	65.23	8339	1493.17	70.31		
311	030413001003	铁构件	1.名称:桥架支撑架	kg	132.59	9.97	1321.92	482.63	50.38		
本页小计							53594.81	4460.01	207.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 959 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
312	030411001035	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1503.25	18.36	27599.67	8643.69	75.16		
313	030411001036	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2042.8	25.11	51294.71	14258.74	143		
314	030411001037	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	304.75	31.21	9511.25	2261.25	21.33		
315	030411001038	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	7955.01	20.6	163873.21	59503.47	397.75		
本页小计							252278.84	84667.15	637.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 960 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
316	030411001039	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	3378	27.82	93975.96	30638.46	236.46		
317	030411001040	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	49.92	34.1	1702.27	481.73	3.49		
318	030411006005	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	2159	8.68	18740.12	6628.13			
319	030411004036	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	10810.92	3.43	37081.46	7243.32			
本页小计							151499.81	44991.64	239.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 961 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
320	030411004037	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYJSP-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	648.63	8	5189.04	376.21		4665.47	
321	030411004038	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZABN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	14215.09	4.48	63683.6	8244.75			
322	030411004039	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	112.74	3.34	376.55	86.81			
323	030411004040	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	14263.29	4.64	66181.67	9984.3			
本页小计							135430.86	18692.07		4665.47	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 962 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
324	030408002001	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-3×1.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	4184.94	7.51	31428.9	7783.99		20134.16	
325	030408002002	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4×1.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	1384.58	8.93	12364.3	2575.32		8628.84	
326	030408002003	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4×4(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	693.43	17.53	12155.83	1289.78		10282.98	
327	030408002004	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-7×1.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	346.72	13.7	4750.06	714.24	41.61	3659.98	
本页小计							60699.09	12363.33	41.61	42705.96	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 963 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
328	030408002005	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	693.43	20.73	14374.8	1428.47	83.21	12197.4	
329	030408002006	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZAN-KYJY-7×2.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	29.68	29.08	863.09	61.14	3.56	770	
330	030408002007	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-14×2.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	693.43	37.61	26079.9	1428.47	83.21	23902.12	
331	030904008003	模块（模块箱）	1.名称:楼层消防接线箱(暂定价) 2.安装方式:明装	台	24	234.89	5637.36	1172.88	79.92	3600	
332	030904008004	模块（模块箱）	1.名称:模块箱(暂定价) 2.安装方式:明装	台	5	234.89	1174.45	244.35	16.65	750	
333	030904008005	模块（模块箱）	1.名称:控制模块(暂定价)	个	388	149.79	58118.52	24684.56	1078.64	21696.96	
本页小计							106248.12	29019.87	1345.19	62916.48	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 964 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
334	030904008006	模块（模块箱）	1.名称:输入模块	个	200	145.02	29004	12724	556		
335	030904008007	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器	个	85	128.51	10923.35	5407.7	236.3		
336	030904009001	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 汉字液晶显示	台	24	717.56	17221.44	3490.08	501.12		
337	030904003001	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮含电话插孔	个	96	68.29	6555.84	1766.4	8.64		
338	030904003002	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	145	63.65	9229.25	2053.2	10.15		
339	030904005001	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器	个	188	97.8	18386.4	7984.36	13.16		
340	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话分机(暂定价)	个	9	64.22	577.98	73.8	0.63	450	
341	030904007001	消防广播（扬声器）	1.名称:扬声器3W(暂定价) 2.安装方式:吸顶式	个	625	69.34	43337.5	11268.75	43.75	28125	
342	030904001001	点型探测器	1.名称:点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU 2.安装部位:无吊顶区域	个	990	80.71	79902.9	23750.1	168.3		
343	030904001002	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器含底座 2.安装部位:无吊顶区域	个	18	77.17	1389.06	431.82	3.06		
344	030905003001	防火控制装置联动调试	1.名称:火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	部	721	15.23	10980.83	6424.11	836.36		
本页小计							227508.55	75374.32	2377.47	28575	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 965 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
345	030905003002	防火控制装置联动调试	1.名称:消防通信分机调试	部	9	22.1	198.9	93.87	21.78		
346	030905003003	防火控制装置调试	1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	部	20	34.95	699	357.6	59.2		
347	030905003004	防火控制装置调试	1.名称:电梯调试	部	6	599.29	3595.74	2547.9	67.8		
		消火栓系统					512472.42	81801.32	4960.96	16862	
348	030901002001	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65*4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	50.02	80.83	4043.12	1054.42	36.01		
349	030901002002	消火栓钢管	1、安装部位：室内1#楼 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN100*4.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	280.55	118.12	33138.57	8385.64	109.41		
本页小计							41675.33	12439.43	294.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 966 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
350	030901002003	消火栓钢管	1、安装部位：室内1#楼 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN150*4.5 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	66.94	173.69	11626.81	2265.92	234.96		
351	030901002004	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸加厚镀锌钢管DN65*4.5 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	54.6	85.45	4665.57	1150.97	39.31		
352	030901002005	消火栓钢管	1、安装部位：室内1#楼 2、材质、规格：热浸加厚镀锌钢管DN100*5.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	441.79	136.09	60123.2	13205.1	172.3		
本页小计							76415.58	16621.99	446.57		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 967 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
353	030901002006	消火栓钢管	1、安装部位：室内1#楼 2、材质、规格：热浸加厚镀锌钢管DN150*6.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	141.35	202.06	28561.18	4784.7	496.14		
354	030901002007	消火栓钢管	1、安装部位：室内1#楼 2、材质、规格：热浸无缝钢管D159×6 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	76.3	218	16633.4	2582.76	267.81		
355	031002001001	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	629.82	16.08	10127.51	4433.93	573.14		
356	031201003003	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	629.82	1.96	1234.45	579.43	188.95		
本页小计							56556.54	12380.82	1526.04		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 968 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
357	031201001001	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍 3.标志色方式、品种:红色	m2	412.2	16.14	6652.91	3524.31			
358	031208002001	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑隔热保温管材 B1级 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:管道DN125mm以下	m3	0.5	2056.01	1028.01	138.35			
359	031208001001	设备绝热	1.绝热材料品种:橡塑隔热保温板材 B1级 2.绝热厚度:50mm 3.设备形式:水箱保温	m3	5.2	2056.5	10693.8	1345.81			
360	031208007001	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm	m2	117.09	26.55	3108.74	319.66			
361	031002003005	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150以内	个	1	350.18	350.18	145.42	38.68		
362	031002003006	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	5	276.88	1384.4	611.65	168.7		
本页小计							23218.04	6085.2	207.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 969 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
363	031002003007	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN200	个	18	170.72	3072.96	1611.9	18.9		
364	031002003008	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	138	108.59	14985.42	7217.4	144.9		
365	030601002001	压力仪表	1.名称:普通压力表 含缓冲管、旋塞 2.型号、规格:0.1~6MPa Y-100	台	2	105.23	210.46	78.38	1.52		
366	031003001001	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	3	74.71	224.13	48.72	0.24		
367	031003001002	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	3	39.71	119.13	22.35	0.51		
368	Z031003018001	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	18	567.91	10222.38	1703.16	696.42		
369	Z031003018002	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	6	862.82	5176.92	758.16	249.12		
370	Z031003018003	沟槽式法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 Z41T-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	2	1346.91	2693.82	189.24	77.38		
本页小计							36705.22	11629.31	1188.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 970 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
371	Z031003018004	沟槽式法兰阀门	1.类型:止回阀DN100 H44X-10/16Q（SFCV-10/16） 2.连接形式:沟槽连接	个	1	1205.91	1205.91	94.62	38.69		
372	Z031003018005	沟槽式法兰阀门	1.类型:防止旋流器DN100（暂定价） 2.连接形式:沟槽连接	个	2	707.91	1415.82	189.24	77.38	620	
373	030601004001	流量仪表	1.名称:电子式流量开关Q=2.5L/S（暂定价）	台	1	549.33	549.33	73.46	4.48	442	
374	031006015001	水箱	1.材质、类型:不锈钢装配式水箱6*5*2.0m(h) 2.型号、规格:有效容积36T，实际60T	台	1	57948.92	57948.92	586.02	274.45		
375	031006002001	稳压给水设备	1.设备名称:室内消火栓稳压设备 增压稳压设备XW(L)-I-2-20-ADL,ADL6-4,（成套暂定价） 2.型号、规格:配备泵:Q=2L/S,H=20m,N=1.1KW(P=1.0MPa).气压罐SQW800X0.6，含内部管道、阀门、控制箱等	套	1	17351.23	17351.23	806.69	329.02	15800	
本页小计							78471.21	1750.03	724.02	16862	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 971 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
376	030901010001	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:减压稳压单栓自救组合型消火栓箱1800×700×240 SG24D65ZJ-J（单栓） 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	54	1163.68	62838.72	7461.18	137.16		
377	030901010002	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240) 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	28	1064.25	29799	3226.16	13.16		
378	030901010003	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240) 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	62	1044.72	64772.64	6168.38	31.62		
本页小计							157410.36	16855.72	181.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 972 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
379	030901013001	灭火器	1.名称:置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体 2.箱内附件规格、型号:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	组	101	342.72	34614.72	3537.02			
380	030901007001	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSPBA/65 2.安装方式:沟槽连接	个	48	148.27	7116.96	779.52	36		
381	030905002001	水灭火系统控制装置调试	1、消火栓灭火系统调试	点	145	32.98	4782.1	2721.65	504.6		
		喷淋系统					1321602.28	430006.41	20458.17	18048	
382	030901001001	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25×3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	7324.25	38.92	285059.81	126343.31	2709.97		
本页小计							331573.59	133381.5	3250.57		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 973 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
383	030901001002	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3661.83	48.36	177086.1	66828.4	2160.48		
384	030901001003	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	528.06	55.75	29439.35	10851.63	443.57		
385	030901001004	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1385.18	67.44	93416.54	29116.48	1066.59		
386	030901001005	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65×4.0 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1.17	85.08	99.54	25.16	0.89		
本页小计							300041.53	106821.67	3671.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 974 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
387	030901001006	水喷淋钢管	1.安装部位:室内1#楼 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1064.43	109.13	116161.25	29420.85	361.91		
388	030901001007	水喷淋钢管	1.安装部位:室内1#楼 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	414.3	130.84	54207.01	12383.43	161.58		
389	030901001008	水喷淋钢管	1.安装部位:室内1#楼 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150×4.5 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	641.84	197.78	126943.12	21726.28	2252.86		
本页小计							297311.38	63530.56	2776.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 975 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
390	030901001009	水喷淋钢管	1.安装部位:室内1#楼 2.材质、规格:热浸无缝镀锌钢管D159×6 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	178.3	221.72	39532.68	6035.46	625.83		
391	031002001002	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	5535.39	16.08	89009.07	38969.15	5037.2		
392	031201003004	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	5535.39	1.96	10849.36	5092.56	1660.62		
393	031201001002	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:红色黄环	m2	2454.1	8.05	19755.51	10577.17			
394	031208002002	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑隔热保温管材 B1级 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:管道DN125mm以下	m3	0.36	2056.01	740.16	99.61			
本页小计							159886.78	60773.95	7323.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 976 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
395	031208007002	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm	m2	9.51	26.55	252.49	25.96			
396	031002003009	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150以内	个	6	350.18	2101.08	872.52	232.08		
397	031002003010	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	3	276.88	830.64	366.99	101.22		
398	031002003011	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN200	个	92	170.72	15706.24	8238.6	96.6		
399	031002003012	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	44	108.59	4777.96	2301.2	46.2		
400	030901003001	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头直立型Z STK=80 DN 15 3.连接形式:螺纹连接	个	3880	23.82	92421.6	40468.4	892.4		
401	030601002002	压力仪表	1.名称:普通压力表 含缓冲管、旋塞 2.型号:0.1~6MPa Y-100	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
402	031003001003	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	7	74.71	522.97	113.68	0.56		
本页小计							116718.21	52426.54	1369.82		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 977 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
403	031003001004	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	7	39.71	277.97	52.15	1.19		
404	031003001005	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN50 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	24	128.94	3094.56	443.52	18.96		
405	031003001006	螺纹阀门	1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:截止阀DN25 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	18	52.28	941.04	158.22	5.94		
406	Z031003018006	沟槽式法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 Z41T-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	2	1346.91	2693.82	189.24	77.38		
407	Z031003018007	沟槽式法兰阀门	1.类型:止回阀DN100 H44X-10/16Q（SFCV-10/16） 2.连接形式:沟槽连接	个	1	1205.91	1205.91	94.62	38.69		
本页小计							8213.3	937.75	142.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 978 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
408	031003006001	减压器	1.名称:可调式减压阀组DN150 2.连接形式:法兰连接 3.附件配置:可调式减压阀DN150 720X-16、Y型过滤器DN150 GL41H-16Q（SY4P-16Q）、2套暗杆弹性座封闸阀DN150 Z45X-16Q（RVHX-16）、安全阀DN150（暂定价）	组	4	11161.77	44647.08	3939.56	453.16	2000	
409	031003003001	焊接法兰阀门	1.名称:暗杆弹性座封闸阀DN150 Z45X-16Q（RVHX-16） 2.连接形式:法兰连接	个	4	1714.46	6857.84	416	88.16		
410	030901007002	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150 2.安装方式:沟槽法兰连接	个	22	460.72	10135.84	560.56	37.4		
411	030901004001	报警装置	1.名称:湿式报警阀 2.型号、规格:ZSFZ-150-1.2MPa（法兰式）GB5135.2-2003(含警铃、延时器、压力开关，2个压力表)	组	5	2916.71	14583.55	3367.4	12.45		
本页小计							76224.31	8283.52	591.17	2000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 979 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
412	030901008001	末端试水装置	1.规格:末端试水装置DN25（成套暂定价） 2.组装形式:螺纹连接 3.含试水阀、压力表	组	6	263.84	1583.04	556.08	8.82	805.98	
413	030901006001	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN150，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	24	799.12	19178.88	3086.16	45.36		
414	Z031003018008	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 ZSXDF7-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	28	1291.82	36170.96	3538.08	1162.56		
415	030601004002	流量仪表	1.名称:电子式流量开关Q=2.5L/S（暂定价）	台	1	549.33	549.33	73.46	4.48	442	
416	031006002002	稳压给水设备	1.设备名称:室内自喷稳压设备增压稳压设备XW(L)-I-1.5-20-ADL,ADL4-3(成套暂定价) 2.型号、规格:一用一备,配备泵:Q=1.5L/S,H=20m,N=0.55KW(P=1.0MPa).气压罐SQW800X0.6含内部管路、阀门、控制柜等	套	1	16351.23	16351.23	806.69	329.02	14800	
本页小计							73833.44	8060.47	1550.24	16047.98	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 980 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
417	030905002002	水灭火控制装置调试	1、自动喷水灭火系统调试	点	24	179.73	4313.52	2828.64	323.28		
		给水系统					297274.01	58549.84	2472.39	1340	
418	031001007001	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	403.48	157.87	63697.39	10026.48	306.64		
419	031001007002	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50，内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	437.74	83.69	36634.46	8842.35	306.42		
本页小计							104645.37	21697.47	936.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 981 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
420	031001007003	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN40,内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	298.68	68.19	20366.99	5904.9	200.12		
421	031001007004	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN32,内涂层>0.3 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	136.5	59.22	8083.53	2229.05	84.63		
本页小计							28450.52	8133.95	284.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 982 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
422	031001007005	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN25,内涂层>0.3 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	136.5	49.7	6784.05	2229.05	64.16		
423	031001007006	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN20,内涂层>0.3 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	1.99	37.73	75.08	27.12	0.38		
424	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn50×5.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验及水冲洗	m	89.7	42.72	3831.98	1161.62	9.87		
本页小计							10691.11	3417.79	74.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 983 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
425	031002001003	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	573.52	16.08	9222.2	4037.58	521.9		
426	031201003005	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	573.52	1.96	1124.1	527.64	172.06		
427	031201001003	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:浅绿	m2	297.2	8.05	2392.46	1280.93			
428	031208002003	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑隔热保温管材 B1级 2.绝热厚度:50mm 3.管道外径:管道DN50mm以下	m3	0.39	2335.85	910.98	170.78			
429	031208007003	防潮层、保护层	1.材料:铝皮 2.厚度:0.5mm	m2	11.55	26.55	306.65	31.53			
430	031002003013	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	5	276.88	1384.4	611.65	168.7		
本页小计							15340.79	6660.11	862.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 984 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
431	031002003014	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN40以内	个	4	194.38	777.52	371.88	73.16		
432	031002003015	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN40	个	35	22.78	797.3	339.15	36.75		
433	031002003016	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN50	个	35	24.02	840.7	339.15	36.75		
434	031002003017	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN65	个	69	57.74	3984.06	1871.28	72.45		
435	031002003018	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN80	个	38	58.84	2235.92	1030.56	39.9		
436	031002003019	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	50	108.59	5429.5	2615	52.5		
437	031003001007	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	5	74.71	373.55	81.2	0.4		
本页小计							14438.55	6648.22	311.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 985 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
438	031003001008	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	5	39.71	198.55	37.25	0.85		
439	031003001009	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN40 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	2	101.63	203.26	36.96	1.08		
440	031003001010	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN50 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	35	128.94	4512.9	646.8	27.65		
441	031003001011	螺纹阀门	1.类型:支管减压阀DN20 2.规格、压力等级:YZ11X-16T 3.连接形式:螺纹连接	个	265	169.86	45012.9	1974.25	45.05		
442	031003001012	螺纹阀门	1.类型:支管减压阀DN40 2.规格、压力等级:YZ11X-16T 3.连接形式:螺纹连接	个	2	519.02	1038.04	36.96	1.08		
443	031003001013	螺纹阀门	1.类型:止回阀DN50 2.规格、压力等级:H11W-16P 3.连接形式:螺纹连接	个	1	135.73	135.73	18.48	0.79		
本页小计							51101.38	2750.7	76.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 986 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
444	031003008001	除污器（过滤器）	1.类型:Y型过滤器DN50 2.规格、压力等级:GL41H-16Q（SY4P-16Q） 3.连接形式:螺纹连接	组	1	343.09	343.09	18.48	0.79		
445	031003003002	焊接法兰阀门	1.类型:遥控浮球阀DN50 100X-16 2.连接形式:法兰连接	个	1	1645.66	1645.66	42.02	8.28		
446	031003006002	减压器	1.名称:可调式减压阀组DN100 2.连接形式:螺纹连接 3.附件配置:可调式减压阀DN100 720X-16、Y型过滤器DN100 GL41H-16Q（SY4P-16Q）、3套闸阀DN100 Z15T-16Q、安全阀DN100（暂定价）	组	1	8733.1	8733.1	950.92	11.67	1340.27	
447	031003013001	水表	1.名称:水表组DN100 2.连接形式:法兰连接 3.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-100、闸阀DN100 Z15T-16Q	组	1	4612.57	4612.57	85.08	2.09		
本页小计							15334.42	1096.5	22.83	1340.27	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 987 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
448	031003013002	水表	1.名称:水表组DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-50、闸阀DN50 Z15T-16Q	组	1	2153.99	2153.99	58.26	1.23		
449	031003013003	水表	1.名称:水表组DN40 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式水表 LXR DN40、截止阀DN40 J11T-16K	组	8	902.97	7223.76	395.76	7.84		
450	031003013004	水表	1.名称:水表组DN20 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:旋翼式液封冷水水表 LXSY-20E、截止阀DN20 J11T-16K	组	362	144.22	52207.64	10519.72	217.2		
		热水系统					483846.27	60303.57	2290.01	5221	
本页小计							61585.39	10973.74	226.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 988 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
451	031001003001	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:不锈钢薄壁管(S30408)卡压式DN100×2.0 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	383.98	333.81	128176.36	5897.93	34.56		
452	031001003002	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:不锈钢薄壁管(S30408)卡压式DN50×1.5 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	639.47	134.18	85804.08	7916.64	51.16		
本页小计							213980.44	13814.57	85.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 989 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
453	031001003003	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:不锈钢薄壁管(S30408)卡压式DN40×1.5 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	281.2	104.1	29272.92	3239.42	19.68		
454	031001003004	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:不锈钢薄壁管(S30408)卡压式DN32×1.5 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	136.5	93.44	12754.56	2208.57	88.73		
本页小计							42027.48	5447.99	108.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 990 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
455	031001003005	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:不锈钢薄壁管(S30408)卡压式DN25×1.2 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	241.47	59.5	14367.47	2576.48	14.49		
456	031001003006	不锈钢管	1.安装部位:室内 2.介质:热水 3.规格、压力等级:不锈钢薄壁管(S30408)卡压式DN20×1.0 4.连接形式:卡压连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	105.6	45.99	4856.54	990.53	5.28		
457	031002001004	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	661.19	16.08	10631.94	4654.78	601.68		
本页小计							29855.95	8221.79	621.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 991 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
458	031201003006	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	661.19	1.96	1295.93	608.29	198.36		
459	031201001004	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:浅绿	m2	337	8.05	2712.85	1452.47			
460	031208002004	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑隔热保温管材B1级 2.绝热厚度:30mm 3.管道外径:管道DN50mm以下	m3	10.16	2335.85	23732.24	4449.17			
461	031208002005	管道绝热	1.绝热材料品种:橡塑隔热保温管材B1级 2.绝热厚度:35mm 3.管道外径:管道DN125mm以下	m3	5.07	2056.01	10423.97	1402.82			
462	031002003020	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	6	276.88	1661.28	733.98	202.44		
本页小计							39826.27	8646.73	400.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 992 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
463	031002003021	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN40	个	70	22.78	1594.6	678.3	73.5		
464	031002003022	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN50	个	35	24.02	840.7	339.15	36.75		
465	031002003023	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN65	个	69	57.74	3984.06	1871.28	72.45		
466	031002003024	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN80	个	64	58.84	3765.76	1735.68	67.2		
467	031002003025	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	48	108.59	5212.32	2510.4	50.4		
468	031003010001	软接头（软管）	1.名称:不锈钢金属波纹软接(304)PN1.6Mpa DN40×300PN 1.6Mpa 2.连接形式:螺纹连接	个	1	208.76	208.76	17.88	0.68		
469	031003010002	软接头（软管）	1.名称:不锈钢金属波纹软接(304)PN1.6Mpa DN50×300PN 1.6Mpa 2.连接形式:螺纹连接	个	52	268.17	13944.84	1123.72	51.48		
本页小计							29551.04	8276.41	352.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 993 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
470	031003010003	软接头（软管）	1.名称:不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF Q235钢法兰JRGF DN100×300 PN 1.6Mpa 2.连接形式:法兰连接	个	18	779.31	14027.58	1386.54	279		
471	031003001014	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	6	74.71	448.26	97.44	0.48		
472	031003001015	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	6	39.71	238.26	44.7	1.02		
473	031003001016	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	35	52.28	1829.8	307.65	11.55		
474	031003001017	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN40 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	1	101.63	101.63	18.48	0.54		
本页小计							16645.53	1854.81	292.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 994 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
475	031003001018	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN50 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	34	128.94	4383.96	628.32	26.86		
476	031003001019	螺纹阀门	1.类型:支管减压阀DN20 2.规格、压力等级:YZ11X-16T 3.连接形式:螺纹连接	个	256	169.86	43484.16	1907.2	43.52		
477	031003006003	减压器	1.名称:可调式减压阀组DN100 2.连接形式:法兰连接 3.附件配置:可调式减压阀DN100 720X-16、Y型过滤器DN100 GL41H-16Q（SY4P-16Q）、2套暗杆弹性座封闸阀DN100 Z45X-16Q（RVHX-16）、安全阀DN100（暂定价）	组	1	8789.77	8789.77	984.89	113.29	1327	
478	031003003003	焊接法兰阀门	1.名称:暗杆弹性座封闸阀DN100 Z45X-16Q（RVHX-16） 2.连接形式:法兰连接	个	1	1064.41	1064.41	68.54	15.5		
本页小计							57722.3	3588.95	199.17	1327	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 995 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
479	031003013005	水表	1.名称:水表组DN100 2.连接形式:法兰连接 3.附件名称、规格、数量:热水表DN100(暂定价)、暗杆弹性座封闸阀DN100 Z45X-16Q（RVHX-16）	组	1	5963.98	5963.98	223.2	18.21	3894	
480	031003013006	水表	1.名称:水表组DN20 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:铁壳旋翼立式热水水表(数字)L XSL-20F、截止阀DN20 J11T-16K	组	352	137.14	48273.28	10229.12	211.2		
		排水系统					596448.67	71948.3	1464.23	438298	
481	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	9.86	26.56	261.88			261.88	
本页小计							54499.14	10452.32	229.41	4155.88	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 996 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
482	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	12.6	41.91	528.07			528.07	
483	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	733.07	83.2	60991.42			60991.42	
本页小计							61519.49			61519.49	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 997 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
484	031001006005	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de160含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	115.34	127	14648.18			14648.18	
485	031001006006	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de200含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	83.7	176	14731.2			14731.2	
本页小计							29379.38			29379.38	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 998 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
486	031001006007	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de250含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	161.2	349	56258.8			56258.8	
487	031001006008	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	1051.19	26.99	28371.62			28371.62	
本页小计							84630.42			84630.42	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 999 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
488	031001006009	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	600.12	44.97	26987.4			26987.4	
489	031001006010	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	641.47	86.45	55455.08			55455.08	
本页小计							82442.48			82442.48	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1000 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
490	031001006011	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	1933.53	58.96	114000.93			114000.93	
491	031001006012	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单叶片内螺旋管de200含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	200.8	329	66063.2			66063.2	
本页小计							180064.13			180064.13	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1001 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
492	031001006013	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	6.96	20.04	139.48	63.27			
493	031001006014	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn75×2.3 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	13.44	28.87	388.01	149.05			
494	031001006015	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn110×3.2 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	180.15	44.73	8058.11	2421.22			
本页小计							8585.6	2633.54			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1002 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
495	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn160×4.0 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	122.01	73.99	9027.52	2482.9			
496	031004014001	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN50	个	24	18.27	438.48	251.28			
497	031002003026	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN250以内	个	2	567.23	1134.46	446.4	108.38		
498	031002003027	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN200以内	个	4	453.21	1812.84	750.36	174.28		
499	031002003028	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150以内	个	1	350.18	350.18	145.42	38.68		
500	031002003029	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	11	276.88	3045.68	1345.63	371.14		
501	031002003030	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	657	108.59	71343.63	34361.1	689.85		
本页小计							87152.79	39783.09	1382.33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1003 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
502	031002003031	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN200	个	24	170.72	4097.28	2149.2	25.2		
503	031002003032	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	16	243.01	3888.16	2131.36	16.8		
504	031002003033	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN300	个	38	298.81	11354.78	6245.3	39.9		
505	031004014002	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN50	个	1134	18.27	20718.18	11872.98			
506	031004014003	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地面扫除口DN100	个	6	17.07	102.42	38.1			
507	031004014004	给、排水附（配）件	1.名称:塑料管道阻火圈DN110	个	657	28.82	18934.74	6169.23			
508	031004014005	给、排水附（配）件	1.名称:塑料管道阻火圈DN160	个	24	34.99	839.76	257.52			
509	031004014006	给、排水附（配）件	1.名称:塑料管道阻火圈DN200	个	16	41.56	664.96	197.92			
510	031004014007	给、排水附（配）件	1.名称:塑料管道阻火圈DN250	个	38	47.69	1812.22	470.06			
		雨水系统					285013.87	45936.97	2140.05	36602	
本页小计							62412.5	29531.67	81.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1004 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
511	031001007007	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50,内涂层>0.35 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	34.65	75.11	2602.56	550.59	19.4		
512	031001007008	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65,内涂层>0.35 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	85.69	94.41	8089.99	1393.32	47.99		
本页小计							10692.55	1943.91	67.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1005 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
513	031001007009	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN200(暂定价) 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	107.06	438.26	46920.12	2654.02	89.93	35185.91	
514	031001007010	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN150，内涂层>0.4 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含8个87型雨水斗DN150(暂定价)	m	660.81	268.05	177130.12	16381.48	555.08	1416	
515	031002001005	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	582.69	16.08	9369.66	4102.14	530.25		
本页小计							233419.9	23137.64	1175.26	36601.91	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1006 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
516	031201003007	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	582.69	1.96	1142.07	536.07	174.81		
517	031201001005	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:银灰	m2	430.7	8.05	3467.14	1856.32			
518	031002003034	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN200以内	个	5	453.21	2266.05	937.95	217.85		
519	031002003035	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150以内	个	8	350.18	2801.44	1163.36	309.44		
520	031002003036	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN125	个	20	106.13	2122.6	1046	21		
521	031002003037	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN200	个	160	170.72	27315.2	14328	168		
522	031002003038	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	6	243.01	1458.06	799.26	6.3		
523	031004014008	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN50	个	18	18.27	328.86	188.46			
本页小计							40901.42	20855.42	897.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1007 页　共 2350 页

合　计			12565433.73	1735162.63	89567.83	1946151.03	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1008 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架					508602.81	188396.85	163517.69		
1	031301017001	脚手架搭拆	1#楼脚手架搭拆	项	1	71962.6	71962.6	17285.23			
2	031302007001	高层施工增加	1#楼建筑物超高增加	项	1	436640.21	436640.21	171111.62	163517.69		
本页小计							508602.81	188396.85	163517.69		
合　计							508602.81	188396.85	163517.69		

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1009 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		0304 电气安装工程									
1	030404017001	配电箱	台	1	178.8	7870.35		35.54	16.85	8101.54	8102
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	7870.35		35.54	16.85	8101.54	8102
2	030404017002	配电箱	台	1	217.54	11348.07	6.2	44.6	21.14	11637.55	11638
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	11348.07	6.2	44.6	21.14	11637.55	11638
3	030404017003	配电箱	台	1	217.54	11563.07	6.2	44.6	21.14	11852.55	11853
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	11563.07	6.2	44.6	21.14	11852.55	11853
4	030404017004	配电箱	台	1	217.54	11563.07	6.2	44.6	21.14	11852.55	11853
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	11563.07	6.2	44.6	21.14	11852.55	11853
5	030404017005	配电箱	台	1	139.91	1007.98		27.81	13.18	1188.88	1189
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m	台	1	139.91	1007.98		27.81	13.18	1188.88	1189
6	030404017006	配电箱	台	1	178.8	8243.35		35.54	16.85	8474.54	8475
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	8243.35		35.54	16.85	8474.54	8475
7	030404017007	配电箱	台	1	139.91	1061.98		27.81	13.18	1242.88	1243
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m	台	1	139.91	1061.98		27.81	13.18	1242.88	1243
8	030404017008	配电箱	台	1	178.8	1616.35		35.54	16.85	1847.54	1848
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1616.35		35.54	16.85	1847.54	1848

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1010 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030404017009	配电箱	台	1	178.8	2577.35		35.54	16.85	2808.54	2809
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	2577.35		35.54	16.85	2808.54	2809
10	030404017010	配电箱	台	1	139.91	1061.98		27.81	13.18	1242.88	1243
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m	台	1	139.91	1061.98		27.81	13.18	1242.88	1243
11	030404017011	配电箱	台	1	178.8	1933.35		35.54	16.85	2164.54	2165
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1933.35		35.54	16.85	2164.54	2165
12	030404017012	配电箱	台	1	178.8	1856.35		35.54	16.85	2087.54	2088
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1856.35		35.54	16.85	2087.54	2088
13	030404017013	配电箱	台	1	178.8	1856.35		35.54	16.85	2087.54	2088
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1856.35		35.54	16.85	2087.54	2088
14	030404017014	配电箱	台	1	178.8	1856.35		35.54	16.85	2087.54	2088
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1856.35		35.54	16.85	2087.54	2088
15	030404017015	配电箱	台	1	178.8	1885.35		35.54	16.85	2116.54	2117
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1885.35		35.54	16.85	2116.54	2117
16	030404017016	配电箱	台	1	178.8	1868.35		35.54	16.85	2099.54	2100
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1868.35		35.54	16.85	2099.54	2100
17	030404017017	配电箱	台	4	178.8	1885.35		35.54	16.85	2116.54	8466

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1011 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	4	178.8	1885.35		35.54	16.85	2116.54	8466
18	030404017018	配电箱	台	2	274.16	6393.06	7.47	56.14	26.61	6757.44	13515
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	2	274.16	6393.06	7.47	56.14	26.61	6757.44	13515
19	030404017019	配电箱	台	8	274.16	7513.06	7.47	56.14	26.61	7877.44	63020
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	8	274.16	7513.06	7.47	56.14	26.61	7877.44	63020
20	030404017020	配电箱	台	8	274.16	6306.06	7.47	56.14	26.61	6670.44	53364
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	8	274.16	6306.06	7.47	56.14	26.61	6670.44	53364
21	030404017021	配电箱	台	1	217.54	6305.07	6.2	44.6	21.14	6594.55	6595
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6305.07	6.2	44.6	21.14	6594.55	6595
22	030404017022	配电箱	台	18	217.54	6305.07	6.2	44.6	21.14	6594.55	118702
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	18	217.54	6305.07	6.2	44.6	21.14	6594.55	118702
23	030404017023	配电箱	台	1	217.54	7411.07	6.2	44.6	21.14	7700.55	7701
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	7411.07	6.2	44.6	21.14	7700.55	7701
24	030404017024	配电箱	台	1	217.54	7411.07	6.2	44.6	21.14	7700.55	7701
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	7411.07	6.2	44.6	21.14	7700.55	7701
25	030404017025	配电箱	台	1	217.54	6305.07	6.2	44.6	21.14	6594.55	6595

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1012 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6305.07	6.2	44.6	21.14	6594.55	6595
26	030404017026	配电箱	台	1	217.54	6419.07	6.2	44.6	21.14	6708.55	6709
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6419.07	6.2	44.6	21.14	6708.55	6709
27	030404017027	配电箱	台	288	139.91	179.98		27.81	13.18	360.88	103933
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m	台	288	139.91	179.98		27.81	13.18	360.88	103933
28	030404017028	配电箱	台	64	139.91	179.98		27.81	13.18	360.88	23096
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m	台	64	139.91	179.98		27.81	13.18	360.88	23096
29	030404017029	配电箱	台	4	217.54	6379.07	6.2	44.6	21.14	6668.55	26674
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	4	217.54	6379.07	6.2	44.6	21.14	6668.55	26674
30	030404017030	配电箱	台	1	178.8	5268.35		35.54	16.85	5499.54	5500
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5268.35		35.54	16.85	5499.54	5500
31	030404017031	配电箱	台	1	178.8	5268.35		35.54	16.85	5499.54	5500
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5268.35		35.54	16.85	5499.54	5500
32	030404017032	配电箱	台	1	178.8	5268.35		35.54	16.85	5499.54	5500
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5268.35		35.54	16.85	5499.54	5500
33	030404017033	配电箱	台	1	178.8	4706.35		35.54	16.85	4937.54	4938

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1013 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	4706.35		35.54	16.85	4937.54	4938
34	030404017034	配电箱	台	1	178.8	4706.35		35.54	16.85	4937.54	4938
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	4706.35		35.54	16.85	4937.54	4938
35	030404017035	配电箱	台	1	178.8	5189.35		35.54	16.85	5420.54	5421
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5189.35		35.54	16.85	5420.54	5421
36	030404017036	配电箱	台	1	178.8	2858.35		35.54	16.85	3089.54	3090
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	2858.35		35.54	16.85	3089.54	3090
37	030404017037	配电箱	台	1	217.54	6696.07	6.2	44.6	21.14	6985.55	6986
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6696.07	6.2	44.6	21.14	6985.55	6986
38	030404017038	配电箱	台	1	178.8	5779.35		35.54	16.85	6010.54	6011
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5779.35		35.54	16.85	6010.54	6011
39	030404017039	配电箱	台	1	217.54	8272.07	6.2	44.6	21.14	8561.55	8562
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	8272.07	6.2	44.6	21.14	8561.55	8562
40	030404017040	配电箱	台	24	178.8	5022.35		35.54	16.85	5253.54	126085
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	24	178.8	5022.35		35.54	16.85	5253.54	126085
41	030404017041	配电箱	台	1	178.8	1753.35		35.54	16.85	1984.54	1985

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1014 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1753.35		35.54	16.85	1984.54	1985
42	030403006001	低压封闭式插接母线槽	m	249.63	34.6	2407.73	11.87	9.38	4.45	2468.03	616094
	4-3-98 换	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A)≤1250	m	249.63	34.6	2407.73	11.87	9.38	4.45	2468.03	616094
43	030403007001	始端箱、分线箱	台	2	57.81	1315.2		11.49	5.45	1389.95	2780
	4-3-102	封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A)≤100	台	2	57.81	622.2		11.49	5.45	696.95	1394
	材料取定价@89	NSX100/3P/100A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX100N TMD 1003P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 100 3P FF、西门子3VM1 M160 R100 TM210 F/3P	台	2		693				693	1386
44	030403007002	始端箱、分线箱	台	5	88.06	1434.24		17.51	8.3	1548.11	7741
	4-3-103	封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A)≤300	台	5	88.06	622.24		17.51	8.3	736.11	3681
	材料取定价@90	NSX160/3P/125A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1 M160 R125 TM210 F/3P	台	5		812				812	4060
45	030403007003	始端箱、分线箱	台	4	88.06	1971.24		17.51	8.3	2085.11	8340

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1015 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-3-103	封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A)≤300	台	4	88.06	863.24		17.51	8.3	977.11	3908
	材料取定价@91	NSX250/3P/200A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 2003P3DF、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 200 3P FF、西门子3VM1M250 R200 TM210 F/3P	台	4		1108				1108	4432
46	030413001001	铁构件	套	20	54.64	131.01	5.64	12.1	5.73	209.12	4182
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	0.3	3642.6	400.68	375.86	806.56	382.33	5608.03	1682
	补充主材001	母线安装支架（含支座）	套	20		125				125	2500
47	030411003001	桥架	m	1717.77	19.46	94	1.07	4.05	1.92	120.5	206991
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	1717.77	19.46	94	1.07	4.05	1.92	120.5	206991
48	030411003002	桥架	m	101.98	53.79	410.1	6.87	11.98	5.68	488.42	49809
	4-8-31 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤1000	m	101.98	53.79	410.1	6.87	11.98	5.68	488.42	49809
49	030411003003	桥架	m	23.94	19.46	84.69	1.07	4.05	1.92	111.19	2662
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	23.94	19.46	84.69	1.07	4.05	1.92	111.19	2662
50	030411003004	桥架	m	127.52	31.2	104.01	1.74	6.51	3.09	146.55	18688
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	127.52	31.2	104.01	1.74	6.51	3.09	146.55	18688
51	030411003005	桥架	m	77.51	53.79	315.16	6.87	11.98	5.68	393.48	30499

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1016 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-31 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤1000	m	77.51	53.79	315.16	6.87	11.98	5.68	393.48	30499
52	030413001002	铁构件	kg	2442.01	3.64	4.76	0.38	0.81	0.38	9.97	24347
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	2.44201	3642.6	4758.36	375.86	806.56	382.33	9965.71	24336
53	030411001001	配管	m	817.75	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	15014
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	817.75	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	15014
54	030411001002	配管	m	374.48	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	9403
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25	m	374.48	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	9403
55	030411001003	配管	m	21.45	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	669
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32	m	21.45	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	669
56	030411001004	配管	m	45.6	11.92	25.39	0.09	2.39	1.13	40.92	1866
	4-11-38 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40	m	45.6	11.92	25.39	0.09	2.39	1.13	40.92	1866
57	030411001005	配管	m	19.73	12.71	32.86	0.08	2.54	1.21	49.4	975
	4-11-39 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤50	m	19.73	12.71	32.86	0.08	2.54	1.21	49.4	975
58	030411001006	配管	m	32.2	27.45	50.95	0.19	5.5	2.61	86.7	2792
	4-11-41 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤80	m	32.2	27.45	50.95	0.19	5.5	2.61	86.7	2792
59	030411001007	配管	m	60.8	29.16	65.83	0.19	5.84	2.77	103.79	6310
	4-11-42 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤100	m	60.8	29.16	65.83	0.19	5.84	2.77	103.79	6310

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1017 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
60	030411001008	配管	m	6.5	34	104.84	0.66	6.91	3.27	149.68	973
	4-11-44 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤150	m	6.5	34	104.84	0.66	6.91	3.27	149.68	973
61	030411001009	配管	m	11.67	12.25	35.56	0.08	2.45	1.16	51.5	601
	4-11-28 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤50	m	11.67	12.25	35.56	0.08	2.45	1.16	51.5	601
62	030411001010	配管	m	9.77	27.15	56.66	0.19	5.44	2.58	92.02	899
	4-11-30 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤80	m	9.77	27.15	56.66	0.19	5.44	2.58	92.02	899
63	030411001011	配管	m	23.58	28.84	77.28	0.19	5.77	2.74	114.82	2707
	4-11-31 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤100	m	23.58	28.84	77.28	0.19	5.77	2.74	114.82	2707
64	030411001012	配管	m	1.98	33.62	116.54	0.66	6.83	3.24	160.89	319
	4-11-33 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤150	m	1.98	33.62	116.54	0.66	6.83	3.24	160.89	319
65	030411001013	配管	m	900.8	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	18556
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	900.8	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	18556
66	030411001014	配管	m	175.75	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	4889
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	175.75	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	4889
67	030411001015	配管	m	26.61	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	907

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1018 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	26.61	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	907
68	030411001016	配管	m	93.23	15.49	25.39	0.09	3.1	1.47	45.54	4246
	4-11-38 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	93.23	15.49	25.39	0.09	3.1	1.47	45.54	4246
69	030411001017	配管	m	2623.8	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	28547
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	2623.8	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	28547
70	030411001018	配管	m	84.5	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	1253
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25	m	84.5	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	1253
71	030411001019	配管	m	1689.6	6.1	9.85	0.07	1.23	0.58	17.83	30126
	4-11-10 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)32	m	1689.6	6.1	9.85	0.07	1.23	0.58	17.83	30126
72	030411001020	配管	m	4461.06	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	55674
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20　在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	4461.06	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	55674

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1019 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
73	030411001021	配管	m	90.89	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	1348
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25	m	90.89	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	1348
74	030411001022	配管	m	694.1	7.93	9.85	0.07	1.59	0.75	20.19	14014
	4-11-10 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)32　在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	694.1	7.93	9.85	0.07	1.59	0.75	20.19	14014
75	030411006001	接线盒	个	681	3.23	4.23		0.64	0.3	8.4	5720
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装	个	681	3.23	4.23		0.64	0.3	8.4	5720
76	030411006002	接线盒	个	923	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	8012
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	923	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	8012
77	030408001001	电力电缆	m	101.19	2.24	38.52	0.43	0.52	0.25	41.96	4246
	4-8-153 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)4	m	101.19	2.24	38.52	0.43	0.52	0.25	41.96	4246
78	030408001002	电力电缆	m	475.03	2.98	70.36	0.85	0.75	0.36	75.3	35770
	4-8-154 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)10	m	475.03	2.98	70.36	0.85	0.75	0.36	75.3	35770
79	030408001003	电力电缆	m	343.03	7.59	151.12	1.28	1.75	0.83	162.57	55766

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1020 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	343.03	7.59	151.12	1.28	1.75	0.83	162.57	55766
80	030408001004	电力电缆	m	310.69	7.59	189.95	1.28	1.75	0.83	201.4	62573
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	310.69	7.59	189.95	1.28	1.75	0.83	201.4	62573
81	030408001005	电力电缆	m	506.82	9.11	247.37	1.53	2.1	0.99	261.1	132331
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35　截面70mm2以下(3芯及3芯以上)的铜或铜合金护套的矿物绝缘电缆敷设	m	506.82	9.11	247.37	1.53	2.1	0.99	261.1	132331
82	030408001006	电力电缆	m	472.54	9.87	439.95	1.66	2.27	1.08	454.83	214925
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	472.54	9.87	439.95	1.66	2.27	1.08	454.83	214925
83	030408006001	电力电缆头	个	60	38.29	30.08	2.26	8.11	3.84	82.58	4955
	4-8-166	电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)35	个	60	38.29	30.08	2.26	8.11	3.84	82.58	4955
84	030408006002	电力电缆头	个	8	49.78	39.1	2.93	10.54	5	107.35	859
	4-8-166 换	电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)35	个	8	49.78	39.1	2.93	10.54	5	107.35	859
85	030408001007	电力电缆	m	463.6	1.88	5.83	0.05	0.38	0.18	8.32	3857

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1021 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上	m	463.6	1.88	5.83	0.05	0.38	0.18	8.32	3857
86	030408001008	电力电缆	m	113.21	1.88	19.02	0.05	0.38	0.18	21.51	2435
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上	m	113.21	1.88	19.02	0.05	0.38	0.18	21.51	2435
87	030408001009	电力电缆	m	234.9	1.88	27.46	0.05	0.38	0.18	29.95	7035
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上	m	234.9	1.88	27.46	0.05	0.38	0.18	29.95	7035
88	030408001010	电力电缆	m	15.67	1.88	44.22	0.05	0.38	0.18	46.71	732
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上	m	15.67	1.88	44.22	0.05	0.38	0.18	46.71	732
89	030408001011	电力电缆	m	252.21	2.35	51.5	0.06	0.48	0.23	54.62	13776
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上	m	252.21	2.35	51.5	0.06	0.48	0.23	54.62	13776
90	030408001012	电力电缆	m	28.52	4.7	119.56	0.12	0.96	0.45	125.79	3588
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35	m	28.52	4.7	119.56	0.12	0.96	0.45	125.79	3588
91	030408001013	电力电缆	m	18.73	7.62	166.66	0.78	1.66	0.79	177.51	3325
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	18.73	7.62	166.66	0.78	1.66	0.79	177.51	3325
92	030408001014	电力电缆	m	307.3	7.62	230.42	0.78	1.66	0.79	241.27	74142

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1022 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	307.3	7.62	230.42	0.78	1.66	0.79	241.27	74142
93	030408001015	电力电缆	m	1182.57	9.31	315.61	0.95	2.03	0.96	328.86	388900
	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)120	m	1182.57	9.31	315.61	0.95	2.03	0.96	328.86	388900
94	030408001016	电力电缆	m	1260.58	10.74	462.69	2.61	2.61	1.24	479.89	604940
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	1260.58	10.74	462.69	2.61	2.61	1.24	479.89	604940
95	030408001017	电力电缆	m	2104.81	10.74	588.26	2.61	2.61	1.24	605.46	1274378
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	2104.81	10.74	588.26	2.61	2.61	1.24	605.46	1274378
96	030408006003	电力电缆头	个	6	9.57	15.45		1.9	0.9	27.82	167
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	6	9.57	15.45		1.9	0.9	27.82	167
97	030408006004	电力电缆头	个	2	12.75	20.6		2.54	1.2	37.09	74
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	2	12.75	20.6		2.54	1.2	37.09	74
98	030408006005	电力电缆头	个	6	31.89	51.49		6.34	3	92.72	556
	4-8-99	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	6	31.89	51.49		6.34	3	92.72	556
99	030408006006	电力电缆头	个	64	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	10858

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1023 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	64	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	10858
100	030408006007	电力电缆头	个	28	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	7470
	4-8-101	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	28	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	7470
101	030408001018	电力电缆	m	439.87	1.88	50.66	0.05	0.38	0.18	53.15	23379
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　10mm2及以下，三芯及以上	m	439.87	1.88	50.66	0.05	0.38	0.18	53.15	23379
102	030408001019	电力电缆	m	430	10.74	536.29	2.61	2.61	1.24	553.49	238001
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	430	10.74	536.29	2.61	2.61	1.24	553.49	238001
103	030408006008	电力电缆头	个	4	9.57	168.48		1.9	0.9	180.85	723
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35　10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	4	9.57	168.48		1.9	0.9	180.85	723
104	030408006009	电力电缆头	个	4	67.65	536.02		13.45	6.37	623.49	2494
	4-8-101 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	4	67.65	536.02		13.45	6.37	623.49	2494
105	030408001020	电力电缆	m	451.45	9.11	283.5	1.53	2.1	0.99	297.23	134184

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1024 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35　截面70mm2以下(3芯及3芯以上)的铜或铜合金护套的矿物绝缘电缆敷设	m	451.45	9.11	283.5	1.53	2.1	0.99	297.23	134184
106	030408001021	电力电缆	m	225.72	9.87	463.35	1.66	2.27	1.08	478.23	107946
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	225.72	9.87	463.35	1.66	2.27	1.08	478.23	107946
107	030408006010	电力电缆头	个	4	52.15	279.92		10.37	4.91	347.35	1389
	4-8-100 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	4	52.15	279.92		10.37	4.91	347.35	1389
108	030408006011	电力电缆头	个	2	52.15	423.92		10.37	4.91	491.35	983
	4-8-100 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	2	52.15	423.92		10.37	4.91	491.35	983
109	030411004001	配线	m	129.64	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	303
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	129.64	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	303
110	030411004002	配线	m	15974.22	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	48881
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	15974.22	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	48881
111	030411004003	配线	m	6244.27	0.67	2.4		0.13	0.06	3.26	20356
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	6244.27	0.67	2.4		0.13	0.06	3.26	20356

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1025 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
112	030411004004	配线	m	103.15	0.62	3.29		0.12	0.06	4.09	422
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4	m	103.15	0.62	3.29		0.12	0.06	4.09	422
113	030411004005	配线	m	7151.1	0.64	7.63		0.13	0.06	8.46	60498
	4-12-27 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)10	m	7151.1	0.64	7.63		0.13	0.06	8.46	60498
114	030411004006	配线	m	6.12	0.74	11.96		0.15	0.07	12.92	79
	4-12-28 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16	m	6.12	0.74	11.96		0.15	0.07	12.92	79
115	030411004007	配线	m	24.48	0.92	18.56		0.18	0.09	19.75	483
	4-12-29 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)25	m	24.48	0.92	18.56		0.18	0.09	19.75	483
116	030411004008	配线	m	428.64	0.66	1.82		0.13	0.06	2.67	1144
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	428.64	0.66	1.82		0.13	0.06	2.67	1144
117	030411004009	配线	m	1319.61	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	4619
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1319.61	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	4619
118	030411004010	配线	m	665.01	0.62	3.84		0.12	0.06	4.64	3086
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4	m	665.01	0.62	3.84		0.12	0.06	4.64	3086
119	030411004011	配线	m	29.88	0.62	3.97		0.12	0.06	4.77	143
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4	m	29.88	0.62	3.97		0.12	0.06	4.77	143
120	030411004012	配线	m	167.65	0.64	9.35		0.13	0.06	10.18	1707

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1026 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-27 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)10	m	167.65	0.64	9.35		0.13	0.06	10.18	1707
121	030411004013	配线	m	270.8	0.74	13.88		0.15	0.07	14.84	4019
	4-12-28 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16	m	270.8	0.74	13.88		0.15	0.07	14.84	4019
122	030411004014	配线	m	572.68	0.58	2.92		0.12	0.06	3.68	2107
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	572.68	0.58	2.92		0.12	0.06	3.68	2107
123	030411004015	配线	m	7537.92	0.77	2.02		0.15	0.07	3.01	22689
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	7537.92	0.77	2.02		0.15	0.07	3.01	22689
124	030411004016	配线	m	1832.49	0.77	2.21		0.15	0.07	3.2	5864
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	1832.49	0.77	2.21		0.15	0.07	3.2	5864
125	030411004017	配线	m	329.55	0.94	3.17		0.19	0.09	4.39	1447
	4-12-97 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)6	m	329.55	0.94	3.17		0.19	0.09	4.39	1447
126	030411004018	配线	m	25271.58	1.15	7.64		0.23	0.11	9.13	230730
	4-12-98 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)16	m	25271.58	1.15	7.64		0.23	0.11	9.13	230730
127	030411004019	配线	m	263.18	0.77	1.68		0.15	0.07	2.67	703
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	263.18	0.77	1.68		0.15	0.07	2.67	703
128	030411004020	配线	m	243.48	0.94	3.69		0.19	0.09	4.91	1195

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1027 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-97 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)6	m	243.48	0.94	3.69		0.19	0.09	4.91	1195
129	030411004021	配线	m	25.47	0.94	3.82		0.19	0.09	5.04	128
	4-12-97 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)6	m	25.47	0.94	3.82		0.19	0.09	5.04	128
130	030411004022	配线	m	84.57	1.15	9.36		0.23	0.11	10.85	918
	4-12-98 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)16	m	84.57	1.15	9.36		0.23	0.11	10.85	918
131	030411004023	配线	m	63.56	1.15	13.88		0.23	0.11	15.37	977
	4-12-98 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)16	m	63.56	1.15	13.88		0.23	0.11	15.37	977
132	030404031001	小电器	个	726	2.19	3.22		0.43	0.21	6.05	4392
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	726	2.19	3.22		0.43	0.21	6.05	4392
133	030404031002	小电器	个	2	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	17
	4-4-35	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	2	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	17
134	030404035001	插座	个	57	8.61	9.21		1.71	0.81	20.34	1159
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16	套	57	8.61	9.21		1.71	0.81	20.34	1159
135	030404035002	插座	个	3	8.61	11.23		1.71	0.81	22.36	67
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16	套	3	8.61	11.23		1.71	0.81	22.36	67
136	030404034001	照明开关	个	49	7.3	7.04		1.45	0.69	16.48	808
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	49	7.3	7.04		1.45	0.69	16.48	808

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1028 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
137	030404034002	照明开关	个	6	7.3	9.48		1.45	0.69	18.92	114
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	6	7.3	9.48		1.45	0.69	18.92	114
138	030404034003	照明开关	个	1	7.3	12.55		1.45	0.69	21.99	22
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	1	7.3	12.55		1.45	0.69	21.99	22
139	040801029001	照明开关	个	8	22.95	7.05		4.56	2.16	36.72	294
	4-4-111	按钮普通型	个	8	22.95	7.05		4.56	2.16	36.72	294
140	030412003001	高度标志（障碍）灯	套	4	90.83	404.87		18.06	8.56	522.32	2089
	4-13-229 换	烟囱、冷却塔、独立塔架上标志灯安装 安装高度(m以内)50	套	4	90.83	404.87		18.06	8.56	522.32	2089
141	030412003002	高度标志（障碍）灯	套	4	226.64	404.87		45.05	21.36	697.92	2792
	4-13-230 换	烟囱、冷却塔、独立塔架上标志灯安装 安装高度(m以内)80	套	4	226.64	404.87		45.05	21.36	697.92	2792
142	030412003003	高度标志（障碍）灯	套	4	280.76	404.87		55.81	26.46	767.9	3072
	4-13-231 换	烟囱、冷却塔、独立塔架上标志灯安装 安装高度(m以内)120	套	4	280.76	404.87		55.81	26.46	767.9	3072
143	030412001001	普通灯具	套	49	17.88	121.53		3.55	1.68	144.64	7087
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	49	17.88	121.53		3.55	1.68	144.64	7087
144	030412001002	普通灯具	套	186	17.88	92.24		3.55	1.68	115.35	21455
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	186	17.88	92.24		3.55	1.68	115.35	21455

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1029 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
145	030412005001	荧光灯	套	3	15.38	63.15		3.06	1.45	83.04	249
	4-13-201 换	荧光灯具安装 吊管式单管	套	3	15.38	51.82		3.06	1.45	71.71	215
	补充主材002	LED T8日光管16W	套	3		11.33				11.33	34
146	030412005002	荧光灯	套	4	15.38	191.15		3.06	1.45	211.04	844
	4-13-201 换	荧光灯具安装 吊管式单管	套	4	15.38	51.82		3.06	1.45	71.71	287
	补充主材002	LED T8日光管16W	套	4		11.33				11.33	45
	补充主材003	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	4		128				128	512
147	030412005003	荧光灯	套	7	19.37	203.9		3.85	1.83	228.95	1603
	4-13-202 换	荧光灯具安装 吊管式双管	套	7	19.37	53.24		3.85	1.83	78.29	548
	补充主材002	LED T8日光管16W	套	14		11.33				11.33	159
	补充主材003	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	7		128				128	896
148	030412005004	荧光灯	套	4	16.6	31.93		3.3	1.56	53.39	214
	4-13-204 换	荧光灯具安装 吸顶式单管	套	4	16.6	20.6		3.3	1.56	42.06	168
	补充主材002	LED T8日光管16W	套	4		11.33				11.33	45
149	030412005005	荧光灯	套	4	16.6	159.93		3.3	1.56	181.39	726
	4-13-204 换	荧光灯具安装 吸顶式单管	套	4	16.6	20.6		3.3	1.56	42.06	168
	补充主材003	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	4		128				128	512

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1030 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材002	LED T8日光管16W	套	4		11.33				11.33	45
150	030412005006	荧光灯	套	5	19.37	203.9		3.85	1.83	228.95	1145
	4-13-202 换	荧光灯具安装 吊管式双管	套	5	19.37	53.24		3.85	1.83	78.29	391
	补充主材002	LED T8日光管16W	套	10		11.33				11.33	113
	补充主材003	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞3001m	套	5		128				128	640
151	030414002001	送配电装置系统	系统	33	151.98	3.79	23.28	35.32	16.74	231.11	7627
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	33	151.98	3.79	23.28	35.32	16.74	231.11	7627
152	030414004001	自动投入装置	套	61	25.81	1.06	23.37	10.26	4.86	65.36	3987
	4-14-25 换	自动投入装置调试 备用电源自投装置 低压双电源自动切换装置调试	系统(套)	61	25.81	1.06	23.37	10.26	4.86	65.36	3987
153	030409005001	避雷网	m	207.44	6.38	7.55	1.6	1.62	0.77	17.92	3717
	4-9-43 换	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	207.44	6.38	7.55	1.6	1.62	0.77	17.92	3717
154	030409005002	避雷网	m	440.45	7.15	6.52	0.67	1.57	0.74	16.65	7333
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	440.45	7.15	6.52	0.67	1.57	0.74	16.65	7333
155	030409003001	避雷引下线	m	1491.7	5.59	0.69	3.93	1.97	0.93	13.11	19556
	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1491.7	5.59	0.69	3.93	1.97	0.93	13.11	19556
156	030409004001	均压环	m	3154.24	3.11	0.75	1.28	0.9	0.43	6.47	20408

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1031 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-9-44 换	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	3154.24	3.11	0.75	1.28	0.9	0.43	6.47	20408
157	030409004002	均压环	m	3456	2.59	0.63	1.07	0.75	0.36	5.4	18662
	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	3456	2.59	0.63	1.07	0.75	0.36	5.4	18662
158	030409004003	均压环	处	1415	12.83	5.62	2.27	3.05	1.44	25.21	35672
	4-9-62	接地跨接线安装 钢制、铝制窗接地	处	1415	12.83	5.62	2.27	3.05	1.44	25.21	35672
159	030409002001	接地母线	m	73.03	7.15	5.96	0.67	1.57	0.74	16.09	1175
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	73.03	7.15	5.96	0.67	1.57	0.74	16.09	1175
160	030409002002	接地母线	m	18.6	7.15	8.82	0.67	1.57	0.74	18.95	352
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	18.6	7.15	8.82	0.67	1.57	0.74	18.95	352
161	030409008001	等电位端子箱、 测试板	台	353	10.28	26.2	1.27	2.32	1.1	41.17	14533
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	353	3.07	23.51		0.61	0.29	27.48	9700
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	353	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	4833
162	030409008002	等电位端子箱、 测试板	台	4	10.28	26.2	1.27	2.32	1.1	41.17	165
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	4	3.07	23.51		0.61	0.29	27.48	110
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	4	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	55
163	030411001023	配管	m	353	4.87	4.39		0.97	0.46	10.69	3774
	4-11-146 换	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)32	m	353	4.87	4.39		0.97	0.46	10.69	3774

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1032 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
164	030411004024	配线	m	353	0.92	19.29		0.18	0.09	20.48	7229
	4-12-29 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)25	m	353	0.92	19.29		0.18	0.09	20.48	7229
165	030404031003	小电器	个	706	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	6050
	4-4-35	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	706	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	6050
166	030503006001	传感器	支	51	47.83	502.1	1.19	9.77	4.63	565.52	28842
	5-3-57	静压压差变送器	支	51	47.83	502.1	1.19	9.77	4.63	565.52	28842
		0304 电气安装工程(应急照明)									
167	030404017042	配电箱	台	1	178.8	6794.35		35.54	16.85	7025.54	7026
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	6794.35		35.54	16.85	7025.54	7026
168	030404017043	配电箱	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
169	030404017044	配电箱	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
170	030404017045	配电箱	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
171	030404017046	配电箱	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1033 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
172	030404017047	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
173	030404017048	配电箱	台	13	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	49914
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	13	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	49914
174	030404017049	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
175	030404017050	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
176	030404017051	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
177	030404017052	配电箱	台	2	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	7679
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	2	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	7679
178	030411001024	配管	m	4046.33	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	74291
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	4046.33	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	74291
179	030411001025	配管	m	7034.15	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	144903

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1034 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	7034.15	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	144903
180	030411006003	接线盒	个	1588	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	13784
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	1588	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	13784
181	030411004025	配线	m	293.05	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	1345
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	293.05	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	1345
182	030411004026	配线	m	10787.43	0.59	5.97		0.12	0.06	6.74	72707
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5	m	10787.43	0.59	5.97		0.12	0.06	6.74	72707
183	030412004001	装饰灯	套	1	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	110
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	1	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	110
184	030412004002	装饰灯	套	69	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	9163
	4-13-155 换	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	69	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	9163
185	030412004003	装饰灯	套	418	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	45809
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	418	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	45809
186	030412004004	装饰灯	套	10	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	1096
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	10	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	1096
187	030412004005	装饰灯	套	57	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	6247

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1035 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	57	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	6247
188	030412004006	装饰灯	套	126	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	13808
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	126	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	13808
189	030412004007	装饰灯	套	8	18.58	89.59		3.69	1.75	113.61	909
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	8	18.58	89.59		3.69	1.75	113.61	909
190	030412004008	装饰灯	套	344	18.58	89.53		3.69	1.75	113.55	39061
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	344	18.58	89.53		3.69	1.75	113.55	39061
191	030412004009	装饰灯	套	5	18.58	114.22		3.69	1.75	138.24	691
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	5	18.58	114.22		3.69	1.75	138.24	691
192	030412004010	装饰灯	套	543	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	75032
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	543	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	75032
193	030412004011	装饰灯	套	7	18.58	145.53		3.69	1.75	169.55	1187
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	7	18.58	145.53		3.69	1.75	169.55	1187
		消防电源监控系统									
194	030411001026	配管	m	280.6	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	3053
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	280.6	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	3053

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1036 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
195	030411001027	配管	m	222.23	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	2773
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20　在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	222.23	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	2773
196	030411004027	配线	m	502.83	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	2308
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	502.83	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	2308
197	030411004028	配线	m	1005.66	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	3520
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1005.66	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	3520
198	030904008001	模块（模块箱）	个	30	63.62	671.93	2.78	13.26	6.28	757.87	22736
	9-4-21	消防专用模块	个	30	63.62	671.93	2.78	13.26	6.28	757.87	22736
		电气火灾监控系统									
199	030411001028	配管	m	204.73	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	2227
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	204.73	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	2227
200	030411001029	配管	m	398.66	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	4975
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20　在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	398.66	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	4975

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1037 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
201	030411004029	配线	m	603.39	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	2770
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	603.39	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	2770
202	030904008002	模块（模块箱）	个	69	64.22	533.27		12.77	6.05	616.31	42525
	4-4-121	辅助电流(电压)互感器安装	个	69	64.22	533.27		12.77	6.05	616.31	42525
		分项计量系统									
203	030411001030	配管	m	849.74	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	9245
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	849.74	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	9245
204	030411001031	配管	m	909.73	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	11353
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	909.73	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	11353
205	030411004030	配线	m	1508.49	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	3530
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	1508.49	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	3530
206	030411004031	配线	m	2010.44	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	6152
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	2010.44	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	6152
		送、排风系统									
207	030108003001	轴流通风机	台	1	246.22	1622.41	11	51.32	24.43	1955.38	1955

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1038 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	1571.11		30.74	14.57	1771.08	1771
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
208	030108003002	轴流通风机	台	1	246.22	1969.41	11	51.32	24.43	2302.38	2302
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	1918.11		30.74	14.57	2118.08	2118
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
209	030108003003	轴流通风机	台	2	246.22	890.41	11	51.32	24.43	1223.38	2447
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	2	154.66	839.11		30.74	14.57	1039.08	2078
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
210	030404033001	风扇	台	1	31.29	138.36		6.22	2.95	178.82	179
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	1	31.29	138.36		6.22	2.95	178.82	179

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1039 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
211	030404033002	风扇	台	360	31.29	138.36		6.22	2.95	178.82	64375
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	360	31.29	138.36		6.22	2.95	178.82	64375
212	030404033003	风扇	台	11	31.29	155.36		6.22	2.95	195.82	2154
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	11	31.29	155.36		6.22	2.95	195.82	2154
213	030404033004	风扇	台	2	31.29	187.36		6.22	2.95	227.82	456
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	2	31.29	187.36		6.22	2.95	227.82	456
214	030703019001	柔性接口	m2	2.44	80.16	153.59	1.73	16.32	7.74	259.54	633
	7-2-163	软管接口	m2	2.44	80.16	153.59	1.73	16.32	7.74	259.54	633
215	030702001001	碳钢通风管道	m2	48.84	73.93	42.69	4	15.58	7.39	143.59	7013
	7-2-6 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320	m2	48.84	73.93	42.69	4	15.58	7.39	143.59	7013
216	030702001002	碳钢通风管道	m2	14.35	53.83	42.65	2.06	11.16	5.29	114.99	1650
	7-2-7 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450	m2	14.35	53.83	42.65	2.06	11.16	5.29	114.99	1650
217	030702001003	碳钢通风管道	m2	58.85	43.66	54.94	1.08	8.92	4.23	112.83	6640
	7-2-8 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000	m2	58.85	43.66	54.94	1.08	8.92	4.23	112.83	6640
218	030702001004	碳钢通风管道	m2	92.89	45.88	67.06	0.99	9.34	4.43	127.7	11862
	7-2-9 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1250	m2	92.89	45.88	67.06	0.99	9.34	4.43	127.7	11862

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1040 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
219	030702001005	碳钢通风管道	m2	132.3	49.13	79.73	0.77	9.94	4.71	144.28	19088
	7-2-10 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤2000	m2	132.3	49.13	79.73	0.77	9.94	4.71	144.28	19088
220	030702001006	碳钢通风管道	m2	231.85	92.38	36.83	3.44	19.13	9.07	160.85	37293
	7-2-1 换	镀锌薄钢板法兰圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径(mm)≤320	m2	231.85	92.38	36.83	3.44	19.13	9.07	160.85	37293
221	030703001001	碳钢阀门	个	2	53.04	414.73	4.48	11.56	5.48	489.29	979
	7-3-16	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤5000	个	2	53.04	414.73	4.48	11.56	5.48	489.29	979
222	030703001002	碳钢阀门	个	1	53.04	583.92	4.48	11.56	5.48	658.48	658
	7-3-16	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤5000	个	1	53.04	583.92	4.48	11.56	5.48	658.48	658
223	030703001003	碳钢阀门	个	370	55.28	198.13	3.4	11.76	5.58	274.15	101436
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	370	55.28	198.13	3.4	11.76	5.58	274.15	101436
224	030703001004	碳钢阀门	个	6	55.28	219.82	3.4	11.76	5.58	295.84	1775
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	6	55.28	219.82	3.4	11.76	5.58	295.84	1775
225	030703001005	碳钢阀门	个	4	55.28	234.25	3.4	11.76	5.58	310.27	1241
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	4	55.28	234.25	3.4	11.76	5.58	310.27	1241
226	030703001006	碳钢阀门	个	2	55.28	273.84	3.4	11.76	5.58	349.86	700
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	2	55.28	273.84	3.4	11.76	5.58	349.86	700
227	030703001007	碳钢阀门	个	3	55.28	333.23	3.4	11.76	5.58	409.25	1228
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	3	55.28	333.23	3.4	11.76	5.58	409.25	1228

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1041 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
228	030703001008	碳钢阀门	个	2	55.28	415.71	3.4	11.76	5.58	491.73	983
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	2	55.28	415.71	3.4	11.76	5.58	491.73	983
229	030703001009	碳钢阀门	个	4	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	3377
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	4	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	3269
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	36
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	72
230	030703001010	碳钢阀门	个	2	144.16	995.84	8.47	30.56	14.5	1193.53	2387
	7-3-34	风管防火阀周长(mm)≤5400	个	2	133.36	985.58	6.27	27.94	13.24	1166.39	2333
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
231	030703001011	碳钢阀门	个	3	144.16	1111.83	8.47	30.56	14.5	1309.52	3929
	7-3-34	风管防火阀周长(mm)≤5400	个	3	133.36	1101.57	6.27	27.94	13.24	1282.38	3847
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	27
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	54
232	030703001012	碳钢阀门	个	2	107.35	1194.38	6.68	22.83	10.84	1342.08	2684
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	1184.12	4.48	20.21	9.58	1314.94	2630
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1042 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
233	030703001013	碳钢阀门	个	4	107.35	1062.66	6.68	22.83	10.84	1210.36	4841
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	4	96.55	1052.4	4.48	20.21	9.58	1183.22	4733
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	36
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	72
234	030703001014	碳钢阀门	个	1	30.87	195.18	4.48	7.16	3.39	241.08	241
	7-3-27 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤4000 铝及铝合金阀门安装	个	1	30.87	195.18	4.48	7.16	3.39	241.08	241
235	030703001015	碳钢阀门	个	1	30.87	549.16	4.48	7.16	3.39	595.06	595
	7-3-27 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤4000 铝及铝合金阀门安装	个	1	30.87	549.16	4.48	7.16	3.39	595.06	595
236	030703020001	消声器	个	1	120.54	1065.59		23.96	11.36	1221.45	1221
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	1	120.54	1065.59		23.96	11.36	1221.45	1221
237	030703020002	消声器	个	1	170.61	2036.37		33.91	16.08	2256.97	2257
	7-3-185	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2400	个	1	170.61	2036.37		33.91	16.08	2256.97	2257
238	030703020003	消声器	个	2	217.24	1784.71		43.18	20.47	2065.6	4131
	7-3-186	阻抗式消声器安装周长(mm)≤3000	个	2	217.24	1784.71		43.18	20.47	2065.6	4131
239	030703020004	消声器	个	1	302.92	2887.77		60.22	28.54	3279.45	3279

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1043 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-187	阻抗式消声器安装周长(mm)≤4000	个	1	302.92	2887.77		60.22	28.54	3279.45	3279
240	030703011001	铝及铝合金风口、散流器	个	2	28.91	173.94	0.11	5.77	2.74	211.47	423
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	2	28.91	173.94	0.11	5.77	2.74	211.47	423
241	030703011002	铝及铝合金风口、散流器	个	3	32.63	282.82	0.11	6.51	3.09	325.16	975
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	3	32.63	282.82	0.11	6.51	3.09	325.16	975
242	030703011003	铝及铝合金风口、散流器	个	3	54.68	669.63	0.11	10.9	5.17	740.49	2221
	7-3-48	铝合金百叶风口周长(mm)≤6000	个	3	54.68	669.63	0.11	10.9	5.17	740.49	2221
243	030703011004	铝及铝合金风口、散流器	个	2	13.86	93.19	0.11	2.78	1.32	111.26	223
	7-3-43	铝合金百叶风口周长(mm)≤1280	个	2	13.86	93.19	0.11	2.78	1.32	111.26	223
244	030703011005	铝及铝合金风口、散流器	个	1	32.63	273.52	0.11	6.51	3.09	315.86	316
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	1	32.63	273.52	0.11	6.51	3.09	315.86	316
245	031201003001	金属结构刷油	kg	2240.17	0.75	0.38	0.25	0.19	0.09	1.66	3719
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	2240.17	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	1008
	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	2240.17	0.18	0.14	0.05	0.04	0.02	0.43	963
	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	2240.17	0.17	0.12	0.05	0.04	0.02	0.4	896
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	2240.17	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	851
246	030704001001	通风工程检测、调试	系统	1	1582.5	2553.68		316.5	147.41	4600.09	4600

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1044 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	433.562374	3.65	5.89		0.73	0.34	10.61	4600
		防排烟系统									
247	030108003004	轴流通风机	台	2	822.41	4843.51	13.38	166.35	78.96	5924.61	11849
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	2	730.85	4792.21	2.38	145.77	69.1	5740.31	11481
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
248	030108003005	轴流通风机	台	4	822.41	6709.51	13.38	166.35	78.96	7790.61	31162
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	4	730.85	6658.21	2.38	145.77	69.1	7606.31	30425
	13-1-43	减振器	个	16	9.39			1.87	0.89	12.15	194
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	40	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	361
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	40	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	182
249	030108003006	轴流通风机	台	4	1634.9	6719.61	14.67	328.12	155.64	8852.94	35412
	7-1-85	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装16#	台	4	1543.34	6668.31	3.67	307.54	145.78	8668.64	34675
	13-1-43	减振器	个	16	9.39			1.87	0.89	12.15	194
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	40	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	361

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1045 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	40	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	182
250	030108003007	轴流通风机	台	1	1634.9	10160.61	14.67	328.12	155.64	12293.94	12294
	7-1-85	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装16#	台	1	1543.34	10109.31	3.67	307.54	145.78	12109.64	12110
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
251	030702007001	复合型风管	m2	791.29		232				232	183579
	综合暂定价@11	耐火0.5h钢面镁质复合风管,压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	791.29		232				232	183579
252	030702007002	复合型风管	m2	909.95		232				232	211108
	综合暂定价@12	耐火0.5h钢面镁质复合风管,压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	909.95		232				232	211108
253	030702007003	复合型风管	m2	33.44		232				232	7758

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1046 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合暂定价@13	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤630(综合暂定价)	m2	33.44		232				232	7758
254	030702007004	复合型风管	m2	907.83		232				232	210617
	综合暂定价@14	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	907.83		232				232	210617
255	030702007005	复合型风管	m2	417.64		232				232	96892
	综合暂定价@15	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	417.64		232				232	96892
256	030702008001	柔性接口	m2	7.86	80.16	1336.19	1.73	16.32	7.74	1442.14	11335
	7-2-163 换	软管接口　换为【硅玻钛复合布软接(成品)双层A级长度200mm】	m2	7.86	80.16	1336.19	1.73	16.32	7.74	1442.14	11335
257	031002003001	套管	个	1	30.72	49.23	4.26	7.04	3.34	94.58	95
	7-2-27 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1000	m2	0.48	64	102.55	8.88	14.67	6.95	197.05	95

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1047 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
258	031002003002	套管	个	3	49.15	78.76	6.82	11.27	5.34	151.34	454
	7-2-27 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1000	m2	2.304	64	102.55	8.88	14.67	6.95	197.05	454
259	031002003003	套管	个	2	43.01	68.92	5.97	9.86	4.67	132.42	265
	7-2-27 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1000	m2	1.344	64	102.55	8.88	14.67	6.95	197.05	265
260	031002003004	套管	个	3	46.08	73.83	6.39	10.56	5	141.87	426
	7-2-27 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1000	m2	2.16	64	102.55	8.88	14.67	6.95	197.05	426
261	030703001016	碳钢阀门	个	2	38.74	353.42	4.48	8.72	4.13	409.49	819
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	2	38.74	353.42	4.48	8.72	4.13	409.49	819
262	030703001017	碳钢阀门	个	2	38.74	412.27	4.48	8.72	4.13	468.34	937
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	2	38.74	412.27	4.48	8.72	4.13	468.34	937
263	030703001018	碳钢阀门	个	4	66.08	343.49	5.6	14.38	6.84	436.39	1746
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	4	55.28	333.23	3.4	11.76	5.58	409.25	1637
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	36
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	72
264	030703001019	碳钢阀门	个	3	66.08	544.9	5.6	14.38	6.84	637.8	1913
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	3	55.28	534.64	3.4	11.76	5.58	610.66	1832
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	27

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1048 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	54
265	030703001020	碳钢阀门	个	1	107.35	593.49	6.68	22.83	10.84	741.19	741
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	583.23	4.48	20.21	9.58	714.05	714
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
266	030703001021	碳钢阀门	个	2	107.35	700.71	6.68	22.83	10.84	848.41	1697
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	690.45	4.48	20.21	9.58	821.27	1643
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
267	030703001022	碳钢阀门	个	2	107.35	840.93	6.68	22.83	10.84	988.63	1977
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	830.67	4.48	20.21	9.58	961.49	1923
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
268	030703001023	碳钢阀门	个	8	107.35	438.85	6.68	22.83	10.84	586.55	4692
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	8	96.55	428.59	4.48	20.21	9.58	559.41	4475
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	16	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	73

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1049 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	16	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	144
269	030703001024	碳钢阀门	个	40	107.35	511.01	6.68	22.83	10.84	658.71	26348
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	40	96.55	500.75	4.48	20.21	9.58	631.57	25263
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	80	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	363
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	80	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	722
270	030703001025	碳钢阀门	个	2	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	1689
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	1634
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
271	030703001026	碳钢阀门	个	46	107.35	840.93	6.68	22.83	10.84	988.63	45477
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	46	96.55	830.67	4.48	20.21	9.58	961.49	44229
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	92	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	418
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	92	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	831
272	030703001027	碳钢阀门	个	2	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	1689
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	1634
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1050 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
273	030703001028	碳钢阀门	个	2	144.16	1102.57	8.47	30.56	14.5	1300.26	2601
	7-3-34	风管防火阀周长(mm)≤5400	个	2	133.36	1092.31	6.27	27.94	13.24	1273.12	2546
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
274	030703001029	碳钢阀门	个	1	107.35	593.49	6.68	22.83	10.84	741.19	741
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	583.23	4.48	20.21	9.58	714.05	714
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
275	030703001030	碳钢阀门	个	1	107.35	840.93	6.68	22.83	10.84	988.63	989
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	830.67	4.48	20.21	9.58	961.49	961
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
276	030703001031	碳钢阀门	个	1	107.35	593.49	6.68	22.83	10.84	741.19	741
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	583.23	4.48	20.21	9.58	714.05	714
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1051 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
277	030703001032	碳钢阀门	个	3	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	2533
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	3	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	2451
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	27
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	54
278	030703001033	碳钢阀门	个	2	107.35	1345.53	6.68	22.83	10.84	1493.23	2986
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	1335.27	4.48	20.21	9.58	1466.09	2932
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
279	030703001034	碳钢阀门	个	2	107.35	1086.41	6.68	22.83	10.84	1234.11	2468
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	1076.15	4.48	20.21	9.58	1206.97	2414
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
280	030703001035	碳钢阀门	个	3	107.35	1194.38	6.68	22.83	10.84	1342.08	4026
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	3	96.55	1184.12	4.48	20.21	9.58	1314.94	3945
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	27

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1052 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	54
281	030703001036	碳钢阀门	个	5	27.89	463.2	3.4	6.32	3	503.81	2519
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800 铝及铝合金阀门安装	个	5	27.89	463.2	3.4	6.32	3	503.81	2519
282	030703001037	碳钢阀门	个	1	30.87	588.19	4.48	7.16	3.39	634.09	634
	7-3-27 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤4000 铝及铝合金阀门安装	个	1	30.87	588.19	4.48	7.16	3.39	634.09	634
283	030703011006	铝及铝合金风口、散流器	个	3	28.91	166.33	0.11	5.77	2.74	203.86	612
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	3	28.91	166.33	0.11	5.77	2.74	203.86	612
284	030703011007	铝及铝合金风口、散流器	个	22	28.91	173.94	0.11	5.77	2.74	211.47	4652
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	22	28.91	173.94	0.11	5.77	2.74	211.47	4652
285	030703011008	铝及铝合金风口、散流器	个	1	32.63	206.71	0.11	6.51	3.09	249.05	249
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	1	32.63	206.71	0.11	6.51	3.09	249.05	249
286	030703011009	铝及铝合金风口、散流器	个	27	32.63	206.71	0.11	6.51	3.09	249.05	6724
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	27	32.63	206.71	0.11	6.51	3.09	249.05	6724
287	030703011010	铝及铝合金风口、散流器	个	1	32.63	267.6	0.11	6.51	3.09	309.94	310
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	1	32.63	267.6	0.11	6.51	3.09	309.94	310
288	030703011011	铝及铝合金风口、散流器	个	28	42.47	422.82	0.11	8.47	4.01	477.88	13381

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1053 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	28	42.47	422.82	0.11	8.47	4.01	477.88	13381
289	030703011012	铝及铝合金风口、散流器	个	1	42.47	514.14	0.11	8.47	4.01	569.2	569
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	1	42.47	514.14	0.11	8.47	4.01	569.2	569
290	030703011013	铝及铝合金风口、散流器	个	18	42.47	590.25	0.11	8.47	4.01	645.31	11616
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	18	42.47	590.25	0.11	8.47	4.01	645.31	11616
291	030703011014	铝及铝合金风口、散流器	个	46	50.51	1205.73	0.16	10.08	4.78	1271.26	58478
	7-3-94 换	铝合金多叶排烟口(送风口)周长(mm)≤3200　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	46	50.51	1205.73	0.16	10.08	4.78	1271.26	58478
292	030703011015	铝及铝合金风口、散流器	个	4	54.98	1320.37	0.16	10.97	5.2	1391.68	5567
	7-3-95 换	铝合金多叶排烟口(送风口)周长(mm)≤3800　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	4	54.98	1320.37	0.16	10.97	5.2	1391.68	5567
293	030702012001	挡烟垂壁	m	73.9	19.37	145.05	1.22	4.11	1.95	171.7	12689
	7-2-161	固定式挡烟垂壁	m	73.9	19.37	145.05	1.22	4.11	1.95	171.7	12689
294	030702012002	挡烟垂壁	m	31.1	19.37	200.05	1.22	4.11	1.95	226.7	7050
	7-2-161	固定式挡烟垂壁	m	31.1	19.37	200.05	1.22	4.11	1.95	226.7	7050
295	030702012003	挡烟垂壁	m	16.4	19.37	227.55	1.22	4.11	1.95	254.2	4169
	7-2-161	固定式挡烟垂壁	m	16.4	19.37	227.55	1.22	4.11	1.95	254.2	4169
296	030702012004	挡烟垂壁	m	14.45	25.18	832.55	1.22	5.27	2.5	866.72	12524

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1054 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-2-161 换	固定式挡烟垂壁　电动挡烟垂壁安装	m	14.45	25.18	832.55	1.22	5.27	2.5	866.72	12524
297	031201003002	金属结构刷油	kg	5339.08	0.75	0.38	0.25	0.19	0.09	1.66	8863
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	5339.08	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	2403
	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	5339.08	0.18	0.14	0.05	0.04	0.02	0.43	2296
	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	5339.08	0.17	0.12	0.05	0.04	0.02	0.4	2136
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	5339.08	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	2029
298	030704001002	通风工程检测、调试	系统	1	838.69	1353.39		167.74	78.12	2437.94	2438
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	229.777626	3.65	5.89		0.73	0.34	10.61	2438
		防火门监控系统									
299	030904017001	报警联动一体机	台	2	177.83	3912.64	7.24	36.94	17.51	4152.16	8304
	9-4-27 换	报警联动一体机安装 64点以内　消防电源监控主机、电气火灾监控主机、防火门监控主机安装	台	2	177.83	3912.64	7.24	36.94	17.51	4152.16	8304
300	030411001032	配管	m	257.9	5.4	8.44	0.05	1.08	0.51	15.48	3992
	4-11-34 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤15	m	257.9	5.4	8.44	0.05	1.08	0.51	15.48	3992
301	030411001033	配管	m	441.62	7.01	8.44	0.05	1.4	0.67	17.57	7759
	4-11-34 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤15 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	441.62	7.01	8.44	0.05	1.4	0.67	17.57	7759

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1055 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
302	030411001034	配管	m	53.75	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	987
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	53.75	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	987
303	030411006004	接线盒	个	109	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	946
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	109	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	946
304	030411004032	配线	m	699.86	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	3044
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	699.86	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	3044
305	030411004033	配线	m	338.26	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	1570
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5　多芯软导线线槽配线	m	338.26	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	1570
306	030411004034	配线	m	107.5	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	369
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	107.5	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	369
307	030411004035	配线	m	676.52	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	2260
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	676.52	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	2260
308	030507001001	入侵探测设备	套	109	12.37	337.02	0.31	2.53	1.2	353.43	38524
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	个	109	12.37	337.02	0.31	2.53	1.2	353.43	38524
		火灾自动报警系统									
309	030411003006	桥架	m	97.25	11.68	39.83	0.55	2.42	1.15	55.63	5410
	4-8-27 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200	m	97.25	11.68	39.83	0.55	2.42	1.15	55.63	5410

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1056 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
310	030411003007	桥架	m	127.84	11.68	49.43	0.55	2.42	1.15	65.23	8339
	4-8-27 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤2000	m	127.84	11.68	49.43	0.55	2.42	1.15	65.23	8339
311	030413001003	铁构件	kg	132.59	3.64	4.76	0.38	0.81	0.38	9.97	1322
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	0.13259	3642.6	4758.36	375.86	806.56	382.33	9965.71	1321
312	030411001035	配管	m	1503.25	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	27600
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	1503.25	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	27600
313	030411001036	配管	m	2042.8	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	51295
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25	m	2042.8	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	51295
314	030411001037	配管	m	304.75	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	9511
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32	m	304.75	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	9511
315	030411001038	配管	m	7955.01	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	163873
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	7955.01	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	163873
316	030411001039	配管	m	3378	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	93976
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	3378	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	93976
317	030411001040	配管	m	49.92	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	1702

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1057 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	49.92	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	1702
318	030411006005	接线盒	个	2159	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	18740
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	2159	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	18740
319	030411004036	配线	m	10810.92	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	37081
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	10810.92	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	37081
320	030411004037	配线	m	648.63	0.58	7.24		0.12	0.06	8	5189
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	648.63	0.58	7.24		0.12	0.06	8	5189
321	030411004038	配线	m	14215.09	0.58	3.72		0.12	0.06	4.48	63684
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	14215.09	0.58	3.72		0.12	0.06	4.48	63684
322	030411004039	配线	m	112.74	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	377
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	112.74	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	377
323	030411004040	配线	m	14263.29	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	66182
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5 多芯软导线线槽配线	m	14263.29	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	66182
324	030408002001	控制电缆	m	4184.94	1.86	5.1		0.37	0.18	7.51	31429
	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)6	m	4184.94	1.86	5.1		0.37	0.18	7.51	31429

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1058 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
325	030408002002	控制电缆	m	1384.58	1.86	6.52		0.37	0.18	8.93	12364
	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)6	m	1384.58	1.86	6.52		0.37	0.18	8.93	12364
326	030408002003	控制电缆	m	693.43	1.86	15.12		0.37	0.18	17.53	12156
	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)6	m	693.43	1.86	15.12		0.37	0.18	17.53	12156
327	030408002004	控制电缆	m	346.72	2.06	10.89	0.12	0.43	0.2	13.7	4750
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	346.72	2.06	10.89	0.12	0.43	0.2	13.7	4750
328	030408002005	控制电缆	m	693.43	2.06	17.92	0.12	0.43	0.2	20.73	14375
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	693.43	2.06	17.92	0.12	0.43	0.2	20.73	14375
329	030408002006	控制电缆	m	29.68	2.06	26.27	0.12	0.43	0.2	29.08	863
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	29.68	2.06	26.27	0.12	0.43	0.2	29.08	863
330	030408002007	控制电缆	m	693.43	2.06	34.8	0.12	0.43	0.2	37.61	26080
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	693.43	2.06	34.8	0.12	0.43	0.2	37.61	26080
331	030904008003	模块（模块箱）	台	24	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	5637
	9-4-22	模块箱/端子箱	台	24	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	5637
332	030904008004	模块（模块箱）	台	5	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	1174
	9-4-22	模块箱/端子箱	台	5	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	1174
333	030904008005	模块（模块箱）	个	388	63.62	63.85	2.78	13.26	6.28	149.79	58119
	9-4-21	消防专用模块	个	388	63.62	63.85	2.78	13.26	6.28	149.79	58119

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1059 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
334	030904008006	模块（模块箱）	个	200	63.62	59.08	2.78	13.26	6.28	145.02	29004
	9-4-21	消防专用模块	个	200	63.62	59.08	2.78	13.26	6.28	145.02	29004
335	030904008007	模块（模块箱）	个	85	63.62	42.57	2.78	13.26	6.28	128.51	10923
	9-4-21	消防专用模块	个	85	63.62	42.57	2.78	13.26	6.28	128.51	10923
336	030904009001	区域报警控制箱	台	24	145.42	501.9	20.88	33.49	15.87	717.56	17221
	9-4-25	重复显示器	台	24	145.42	501.9	20.88	33.49	15.87	717.56	17221
337	030904003001	按钮	个	96	18.4	44.38	0.09	3.68	1.74	68.29	6556
	9-4-7 换	火灾自动报警系统 按钮	个	96	18.4	44.38	0.09	3.68	1.74	68.29	6556
338	030904003002	按钮	个	145	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	9229
	9-4-7	火灾自动报警系统 按钮	个	145	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	9229
339	030904005001	声光报警器	个	188	42.47	42.79	0.07	8.46	4.01	97.8	18386
	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	188	42.47	42.79	0.07	8.46	4.01	97.8	18386
340	030904006001	消防报警电话插孔（电话）	个	9	8.2	53.52	0.07	1.65	0.78	64.22	578
	9-4-15	消防报警电话安装 电话分机	个	9	8.2	53.52	0.07	1.65	0.78	64.22	578
341	030904007001	消防广播（扬声器）	个	625	18.03	45.93	0.07	3.6	1.71	69.34	43338
	9-4-19	消防广播安装 扬声器吸顶式(3W-5W)	个	625	18.03	45.93	0.07	3.6	1.71	69.34	43338
342	030904001001	点型探测器	个	990	23.99	49.46	0.17	4.81	2.28	80.71	79903
	9-4-1	点型探测器安装 感烟(无吊顶)	个	990	23.99	49.46	0.17	4.81	2.28	80.71	79903
343	030904001002	点型探测器	个	18	23.99	45.92	0.17	4.81	2.28	77.17	1389
	9-4-2	点型探测器安装 感温(无吊顶)	个	18	23.99	45.92	0.17	4.81	2.28	77.17	1389

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1060 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
344	030905003001	防火控制装置联动调试	部	721	8.91	2.17	1.16	2.03	0.96	15.23	10981
	9-5-10	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	721	8.91	2.17	1.16	2.03	0.96	15.23	10981
345	030905003002	防火控制装置联动调试	部	9	10.43	5.42	2.42	2.6	1.23	22.1	199
	9-5-11	消防通信分机调试	部	9	10.43	5.42	2.42	2.6	1.23	22.1	199
346	030905003003	防火控制装置调试	部	20	17.88	7.92	2.96	4.2	1.99	34.95	699
	9-5-17	电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	点	20	17.88	7.92	2.96	4.2	1.99	34.95	699
347	030905003004	防火控制装置调试	部	6	424.65	35.26	11.3	86.89	41.19	599.29	3596
	9-5-21	电梯调试	部	6	424.65	35.26	11.3	86.89	41.19	599.29	3596
		消火栓系统									
348	030901002001	消火栓钢管	m	50.02	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	4043
	9-1-25 换	消火栓钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	50.02	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	4043
349	030901002002	消火栓钢管	m	280.55	29.89	78.95	0.39	6.03	2.86	118.12	33139
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	280.55	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	27135
	补充主材007@4	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	12		37.43				37.43	449
	补充主材003@2	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	48		46.89				46.89	2251
	补充主材002@2	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	168		19.66				19.66	3303
350	030901002003	消火栓钢管	m	66.94	33.85	125.33	3.51	7.46	3.54	173.69	11627

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1061 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	66.94	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	9726
	补充主材007@3	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	4		77.15				77.15	309
	补充主材003@3	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	6		101				101	606
	主材@11	刚性接头DN150 XGQT1	只	26		37.91				37.91	986
351	030901002004	消火栓钢管	m	54.6	21.08	57.24	0.72	4.35	2.06	85.45	4666
	9-1-25 换	消火栓钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	54.6	21.08	57.24	0.72	4.35	2.06	85.45	4666
352	030901002005	消火栓钢管	m	441.79	29.89	96.92	0.39	6.03	2.86	136.09	60123
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	441.79	29.89	70.66	0.39	6.03	2.86	109.83	48522
	补充主材007@4	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	16		37.43				37.43	599
	补充主材003@2	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	98		46.89				46.89	4595
	补充主材002@2	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	326		19.66				19.66	6409
353	030901002006	消火栓钢管	m	141.35	33.85	153.7	3.51	7.46	3.54	202.06	28561
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	141.35	33.85	126.81	3.51	7.46	3.54	175.17	24760
	补充主材007@3	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	8		77.15				77.15	617
	补充主材003@3	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	12		101				101	1212

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1062 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	主材@11	刚性接头DN150 XGQT1	只	52		37.91				37.91	1971
354	030901002007	消火栓钢管	m	76.3	33.85	169.64	3.51	7.46	3.54	218	16633
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	76.3	33.85	120.67	3.51	7.46	3.54	169.03	12897
	补充主材007@3	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	4		77.15				77.15	309
	补充主材003@3	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	2		101				101	202
	主材@11	刚性接头DN150 XGQT1	只	14		37.91				37.91	531
	补充主材010@1	镀锌费	kg	1727.432		1.56				1.56	2695
355	031002001001	管道支架	Kg	629.82	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	10128
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	629.82	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	7552
	13-1-32	一般管架安装	kg	629.82	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	2576
356	031201003003	金属结构刷油	kg	629.82	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	1234
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	629.82	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	283
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	629.82	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	246
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	629.82	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	233
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	629.82	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	239
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	629.82	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	233
357	031201001001	管道刷油	m2	412.2	8.55	5.09		1.69	0.81	16.14	6653
	12-2-3 换	管道刷油 防锈漆第一遍	m2	412.2	2.12	1.4		0.42	0.2	4.14	1707
	12-2-4 换	管道刷油 防锈漆增加一遍	m2	412.2	2.12	1.21		0.42	0.2	3.95	1628
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	412.2	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	1707

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1063 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	412.2	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	1612
358	031208002001	管道绝热	m3	0.5	276.69	1698.25		55	26.07	2056.01	1028
	12-4-357	橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下	m3	0.5	276.69	1698.25		55	26.07	2056.01	1028
359	031208001001	设备绝热	m3	5.2	258.81	1721.85		51.45	24.39	2056.5	10694
	12-4-377	橡塑板安装(管道、风管) 风管(厚度mm)40mm	m3	5.2	258.81	1721.85		51.45	24.39	2056.5	10694
360	031208007001	防潮层、保护层	m2	117.09	2.73	23.02		0.54	0.26	26.55	3109
	12-4-467 换	防潮层、保护层安装 铁皮保护层铆钉固定	m2	117.09	2.73	23.02		0.54	0.26	26.55	3109
361	031002003005	套管	个	1	145.42	110.95	38.68	37.4	17.73	350.18	350
	13-1-80 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	1	92.38	91.4	38.68	26.86	12.73	262.05	262
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	1	53.04	19.55		10.54	5	88.13	88
362	031002003006	套管	个	5	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	1384
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	5	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	394
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	5	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	990
363	031002003007	套管	个	18	89.55	53.54	1.05	18.03	8.55	170.72	3073
	13-1-111	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)200 过楼板套管 主材[1707120019]	个	18	89.55	53.54	1.05	18.03	8.55	170.72	3073
364	031002003008	套管	个	138	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	14985

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1064 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	138	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	14985
365	030601002001	压力仪表	台	2	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	210
	6-1-46	压力表就地	台(块)	2	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	210
366	031003001001	螺纹阀门	个	3	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	224
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	3	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	224
367	031003001002	螺纹阀门	个	3	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	119
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	3	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	119
368	Z031003018001	沟槽式法兰阀门	个	18	94.62	394.67	38.69	27.1	12.83	567.91	10222
	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	18	61.54	174.63	35.91	19.9	9.43	301.41	5425
	10-2-182	沟槽法兰短管安装 公称直径（mm以内）100	个	36	16.54	110.02	1.39	3.6	1.7	133.25	4797
369	Z031003018002	沟槽式法兰阀门	个	6	126.36	644.76	41.52	34.04	16.14	862.82	5177
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	6	89.4	262.34	37.38	25.78	12.22	427.12	2563
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	12	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	2614
370	Z031003018003	沟槽式法兰阀门	个	2	94.62	1173.67	38.69	27.1	12.83	1346.91	2694
	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	2	61.54	953.63	35.91	19.9	9.43	1080.41	2161

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1065 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-182	沟槽法兰短管安装 公称直径（mm以内）100	个	4	16.54	110.02	1.39	3.6	1.7	133.25	533
371	Z031003018004	沟槽式法兰阀门	个	1	94.62	1032.67	38.69	27.1	12.83	1205.91	1206
	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	1	61.54	812.63	35.91	19.9	9.43	939.41	939
	10-2-182	沟槽法兰短管安装 公称直径（mm以内）100	个	2	16.54	110.02	1.39	3.6	1.7	133.25	267
372	Z031003018005	沟槽式法兰阀门	个	2	94.62	534.67	38.69	27.1	12.83	707.91	1416
	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	2	61.54	314.63	35.91	19.9	9.43	441.41	883
	10-2-182	沟槽法兰短管安装 公称直径（mm以内）100	个	4	16.54	110.02	1.39	3.6	1.7	133.25	533
373	030601004001	流量仪表	台	1	73.46	448.41	4.48	15.59	7.39	549.33	549
	6-1-97	流量开关	台	1	73.46	448.41	4.48	15.59	7.39	549.33	549
374	031006015001	水箱	台	1	586.02	56831.53	274.45	174.3	82.62	57948.92	57949
	10-4-107	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内)45	台	1	586.02	56831.53	274.45	174.3	82.62	57948.92	57949
375	031006002001	稳压给水设备	套	1	806.69	15885.09	329.02	224.17	106.26	17351.23	17351
	10-4-7	稳压给水设备 设备重量(t以内)0.4	套	1	806.69	15885.09	329.02	224.17	106.26	17351.23	17351
376	030901010001	室内消火栓	套	54	138.17	981.64	2.54	28.04	13.29	1163.68	62839
	9-1-79 换	室内消火栓(暗装)(带自救卷盘)公称直径(mm以内)单栓65 组合式消防柜安装	套	54	138.17	814.58	2.54	28.04	13.29	996.62	53817
	补充主材005@2	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	108		83.53				83.53	9021

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1066 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
377	030901010002	室内消火栓	套	28	115.22	914.64	0.47	23.01	10.91	1064.25	29799
	9-1-77 换	室内消火栓(暗装)公称直径(mm以内)单栓65　组合式消防柜安装	套	28	115.22	747.58	0.47	23.01	10.91	897.19	25121
	补充主材005@2	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	56		83.53				83.53	4678
378	030901010003	室内消火栓	套	62	99.49	915.4	0.51	19.89	9.43	1044.72	64773
	9-1-73 换	室内消火栓(明装)公称直径(mm以内)单栓65　组合式消防柜安装	套	62	99.49	748.34	0.51	19.89	9.43	877.66	54415
	补充主材005@2	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	124		83.53				83.53	10358
379	030901013001	灭火器	组	101	35.02	297.44		6.96	3.3	342.72	34615
	9-1-91	室内灭火器安装箱体暗装	套	101	35.02	130.38		6.96	3.3	175.66	17742
	主材@6	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	202		83.53				83.53	16873
380	030901007001	减压孔板	个	48	16.24	126.28	0.75	3.39	1.61	148.27	7117
	9-1-66	减压孔板 公称直径(mm以内)65	个	48	16.24	126.28	0.75	3.39	1.61	148.27	7117
381	030905002001	水灭火系统控制装置调试	点	145	18.77	4.1	3.48	4.5	2.13	32.98	4782
	9-5-12	消火栓灭火系统调试	点	145	18.77	4.1	3.48	4.5	2.13	32.98	4782
		喷淋系统									
382	030901001001	水喷淋钢管	m	7324.25	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	285060
	9-1-1 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	m	7324.25	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	285060
383	030901001002	水喷淋钢管	m	3661.83	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	177086

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1067 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-2 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	m	3661.83	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	177086
384	030901001003	水喷淋钢管	m	528.06	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	29439
	9-1-3 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	m	528.06	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	29439
385	030901001004	水喷淋钢管	m	1385.18	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	93417
	9-1-4 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	m	1385.18	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	93417
386	030901001005	水喷淋钢管	m	1.17	21.5	56.26	0.76	4.45	2.11	85.08	100
	9-1-5 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)65	m	1.17	21.5	56.26	0.76	4.45	2.11	85.08	100
387	030901001006	水喷淋钢管	m	1064.43	27.64	72.94	0.34	5.57	2.64	109.13	116161
	9-1-17 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)80	m	1064.43	27.64	44.78	0.34	5.57	2.64	80.97	86187
	补充主材002@1	刚性接头DN80 XGQT1	只	525		17.05				17.05	8951
	补充主材007@2	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	77		29.23				29.23	2251
	补充主材004@2	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	167		20.72				20.72	3460
	补充主材003@1	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	24		32.87				32.87	789
	补充主材005@3	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	278		33.68				33.68	9363
	补充主材006	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	104		49.61				49.61	5159
388	030901001007	水喷淋钢管	m	414.3	29.89	91.67	0.39	6.03	2.86	130.84	54207

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1068 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)100	m	414.3	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	40071
	补充主材002@2	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	204		19.66				19.66	4011
	补充主材007@4	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	4		37.43				37.43	150
	补充主材004@3	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	57		28.92				28.92	1648
	补充主材003@2	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	6		46.89				46.89	281
	补充主材005@4	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	163		42.65				42.65	6952
	补充主材006@1	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	17		64.36				64.36	1094
389	030901001008	水喷淋钢管	m	641.84	33.85	149.42	3.51	7.46	3.54	197.78	126943
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	641.84	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	93259
	主材@11	刚性接头DN150 XGQT1	只	278		37.91				37.91	10539
	补充主材007@3	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	4		77.15				77.15	309
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	116		47				47	5452
	补充主材003@3	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	60		101				101	6060
	补充主材009@1	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	4		143				143	572
	补充主材005@5	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	115		72.53				72.53	8341

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1069 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材006@2	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	19		127				127	2413
390	030901001009	水喷淋钢管	m	178.3	33.85	173.36	3.51	7.46	3.54	221.72	39533
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	178.3	33.85	120.67	3.51	7.46	3.54	169.03	30138
	主材@11	刚性接头DN150 XGQT1	只	43		37.91				37.91	1630
	补充主材007@3	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	2		77.15				77.15	154
	补充主材003@3	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	13		101				101	1313
	补充主材010@1	镀锌费	kg	4036.712		1.56				1.56	6297
391	031002001002	管道支架	Kg	5535.39	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	89009
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	5535.39	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	66369
	13-1-32	一般管架安装	kg	5535.39	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	22640
392	031201003004	金属结构刷油	kg	5535.39	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	10849
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	5535.39	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	2491
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	5535.39	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	2159
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	5535.39	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	2048
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	5535.39	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	2103
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	5535.39	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	2048
393	031201001002	管道刷油	m2	2454.1	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	19756
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	2454.1	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	10160
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	2454.1	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	9596

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1070 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
394	031208002002	管道绝热	m3	0.36	276.69	1698.25		55	26.07	2056.01	740
	12-4-357	橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下	m3	0.36	276.69	1698.25		55	26.07	2056.01	740
395	031208007002	防潮层、保护层	m2	9.51	2.73	23.02		0.54	0.26	26.55	252
	12-4-467 换	防潮层、保护层安装 铁皮保护层铆钉固定	m2	9.51	2.73	23.02		0.54	0.26	26.55	252
396	031002003009	套管	个	6	145.42	110.95	38.68	37.4	17.73	350.18	2101
	13-1-80 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	6	92.38	91.4	38.68	26.86	12.73	262.05	1572
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	6	53.04	19.55		10.54	5	88.13	529
397	031002003010	套管	个	3	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	831
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	3	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	237
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	3	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	594
398	031002003011	套管	个	92	89.55	53.54	1.05	18.03	8.55	170.72	15706
	13-1-111	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)200 过楼板套管 主材[1707120019]	个	92	89.55	53.54	1.05	18.03	8.55	170.72	15706
399	031002003012	套管	个	44	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	4778
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	44	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	4778
400	030901003001	水喷淋（雾）喷头	个	3880	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	92422

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1071 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-34	水喷淋(雾)喷头 无吊顶公称直径(mm以内)15	个	3880	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	92422
401	030601002002	压力仪表	台	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
	6-1-46	压力表就地	台(块)	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
402	031003001003	螺纹阀门	个	7	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	523
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	7	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	523
403	031003001004	螺纹阀门	个	7	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	278
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	7	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	278
404	031003001005	螺纹阀门	个	24	18.48	103.99	0.79	3.85	1.83	128.94	3095
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	24	18.48	103.99	0.79	3.85	1.83	128.94	3095
405	031003001006	螺纹阀门	个	18	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	941
	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	18	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	941
406	Z031003018006	沟槽式法兰阀门	个	2	94.62	1173.67	38.69	27.1	12.83	1346.91	2694
	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	2	61.54	953.63	35.91	19.9	9.43	1080.41	2161
	10-2-182	沟槽法兰短管安装 公称直径（mm以内）100	个	4	16.54	110.02	1.39	3.6	1.7	133.25	533
407	Z031003018007	沟槽式法兰阀门	个	1	94.62	1032.67	38.69	27.1	12.83	1205.91	1206
	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	1	61.54	812.63	35.91	19.9	9.43	939.41	939

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1072 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-182	沟槽法兰短管安装 公称直径（mm以内）100	个	2	16.54	110.02	1.39	3.6	1.7	133.25	267
408	031003006001	减压器	组	4	984.89	9738.33	113.29	220.66	104.6	11161.77	44647
	10-2-205	减压器组成安装(法兰连接)公称直径(mm以内)100	组	4	984.89	9738.33	113.29	220.66	104.6	11161.77	44647
409	031003003001	焊接法兰阀门	个	4	104	1550.82	22.04	25.51	12.09	1714.46	6858
	10-2-41	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内)150	个	4	104	1550.82	22.04	25.51	12.09	1714.46	6858
410	030901007002	减压孔板	个	22	25.48	425.52	1.7	5.44	2.58	460.72	10136
	9-1-69	减压孔板 公称直径(mm以内)150	个	22	25.48	425.52	1.7	5.44	2.58	460.72	10136
411	030901004001	报警装置	组	5	673.48	2042.59	2.49	134.43	63.72	2916.71	14584
	9-1-41	湿式报警装置 公称直径(mm以内)150	组	5	673.48	2042.59	2.49	134.43	63.72	2916.71	14584
412	030901008001	末端试水装置	组	6	92.68	142.05	1.47	18.75	8.89	263.84	1583
	9-1-70	末端试水装置 公称直径(mm以内)25	组	6	92.68	142.05	1.47	18.75	8.89	263.84	1583
413	030901006001	水流指示器	个	24	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	19179
	9-1-49	水流指示器 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内)150	个	24	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	19179
414	Z031003018008	沟槽式法兰阀门	个	28	126.36	1073.76	41.52	34.04	16.14	1291.82	36171
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	28	89.4	691.34	37.38	25.78	12.22	856.12	23971
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	56	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	12200

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1073 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
415	030601004002	流量仪表	台	1	73.46	448.41	4.48	15.59	7.39	549.33	549
	6-1-97	流量开关	台	1	73.46	448.41	4.48	15.59	7.39	549.33	549
416	031006002002	稳压给水设备	套	1	806.69	14885.09	329.02	224.17	106.26	16351.23	16351
	10-4-7	稳压给水设备 设备重量(t以内)0.4	套	1	806.69	14885.09	329.02	224.17	106.26	16351.23	16351
417	030905002002	水灭火控制装置调试	点	24	117.86	9.5	13.47	26.39	12.51	179.73	4314
	9-5-13	自动喷水灭火系统调试	点	24	117.86	9.5	13.47	26.39	12.51	179.73	4314
		给水系统									
418	031001007001	复合管	m	403.48	24.85	124.73	0.76	5.11	2.42	157.87	63697
	10-1-190 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)100	m	403.48	24.39	124.42	0.76	5.02	2.38	156.97	63334
	10-8-32 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	m	403.48	0.46	0.31		0.09	0.04	0.9	363
419	031001007002	复合管	m	437.74	20.2	56.63	0.7	4.18	1.98	83.69	36634
	10-1-187 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)50	m	437.74	19.86	56.44	0.7	4.11	1.95	83.06	36359
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	437.74	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	276
420	031001007003	复合管	m	298.68	19.77	41.74	0.67	4.08	1.93	68.19	20367
	10-1-186 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)40	m	298.68	19.43	41.55	0.67	4.01	1.9	67.56	20179
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	298.68	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	188
421	031001007004	复合管	m	136.5	16.33	37.28	0.62	3.39	1.6	59.22	8084

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1074 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-1-185 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)32	m	136.5	15.99	37.09	0.62	3.32	1.57	58.59	7998
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	136.5	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	86
422	031001007005	复合管	m	136.5	16.33	27.96	0.47	3.35	1.59	49.7	6784
	10-1-184 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)25	m	136.5	15.99	27.77	0.47	3.28	1.56	49.07	6698
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	136.5	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	86
423	031001007006	复合管	m	1.99	13.63	19.85	0.19	2.76	1.3	37.73	75
	10-1-183 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)20	m	1.99	13.29	19.66	0.19	2.69	1.27	37.1	74
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	1.99	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	1
424	031001006001	塑料管	m	89.7	12.95	25.83	0.11	2.6	1.23	42.72	3832
	10-1-233 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)40	m	89.7	12.61	25.64	0.11	2.53	1.2	42.09	3775
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	89.7	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	57
425	031002001003	管道支架	Kg	573.52	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	9222
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	573.52	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	6877
	13-1-32	一般管架安装	kg	573.52	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	2346
426	031201003005	金属结构刷油	kg	573.52	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	1124
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	573.52	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	258

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1075 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	573.52	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	224
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	573.52	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	212
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	573.52	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	218
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	573.52	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	212
427	031201001003	管道刷油	m2	297.2	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	2392
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	297.2	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	1230
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	297.2	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	1162
428	031208002003	管道绝热	m3	0.39	437.91	1769.63		87.05	41.26	2335.85	911
	12-4-355	橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下	m3	0.39	437.91	1769.63		87.05	41.26	2335.85	911
429	031208007003	防潮层、保护层	m2	11.55	2.73	23.02		0.54	0.26	26.55	307
	12-4-467 换	防潮层、保护层安装 铁皮保护层铆钉固定	m2	11.55	2.73	23.02		0.54	0.26	26.55	307
430	031002003013	套管	个	5	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	1384
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	5	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	394
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	5	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	990
431	031002003014	套管	个	4	92.97	49.94	18.29	22.51	10.67	194.38	778
	13-1-76 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)50	个	4	45.74	39.67	18.29	13.12	6.22	123.04	492
	13-1-95	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)50	个	4	47.23	10.27		9.39	4.45	71.34	285
432	031002003015	套管	个	35	9.69	8.86	1.05	2.16	1.02	22.78	797

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1076 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-108	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	35	9.69	8.86	1.05	2.16	1.02	22.78	797
433	031002003016	套管	个	35	9.69	10.1	1.05	2.16	1.02	24.02	841
	13-1-108	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	35	9.69	10.1	1.05	2.16	1.02	24.02	841
434	031002003017	套管	个	69	27.12	21.29	1.05	5.62	2.66	57.74	3984
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	69	27.12	21.29	1.05	5.62	2.66	57.74	3984
435	031002003018	套管	个	38	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	2236
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	38	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	2236
436	031002003019	套管	个	50	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	5430
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150　过楼板套管 主材[1707120019]	个	50	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	5430
437	031003001007	螺纹阀门	个	5	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	374
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	5	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	374
438	031003001008	螺纹阀门	个	5	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	199
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	5	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	199
439	031003001009	螺纹阀门	个	2	18.48	77.01	0.54	3.8	1.8	101.63	203
	10-2-5	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)40	个	2	18.48	77.01	0.54	3.8	1.8	101.63	203
440	031003001010	螺纹阀门	个	35	18.48	103.99	0.79	3.85	1.83	128.94	4513

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1077 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	35	18.48	103.99	0.79	3.85	1.83	128.94	4513
441	031003001011	螺纹阀门	个	265	7.45	160	0.17	1.52	0.72	169.86	45013
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	265	7.45	160	0.17	1.52	0.72	169.86	45013
442	031003001012	螺纹阀门	个	2	18.48	494.4	0.54	3.8	1.8	519.02	1038
	10-2-5	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)40	个	2	18.48	494.4	0.54	3.8	1.8	519.02	1038
443	031003001013	螺纹阀门	个	1	18.48	110.78	0.79	3.85	1.83	135.73	136
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	1	18.48	110.78	0.79	3.85	1.83	135.73	136
444	031003008001	除污器（过滤器）	组	1	18.48	318.14	0.79	3.85	1.83	343.09	343
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	1	18.48	318.14	0.79	3.85	1.83	343.09	343
445	031003003002	焊接法兰阀门	个	1	42.02	1580.37	8.28	10.17	4.82	1645.66	1646
	10-2-75	遥控浮球阀安装 公称直径(mm以内)50	个	1	42.02	1580.37	8.28	10.17	4.82	1645.66	1646
446	031003006002	减压器	组	1	950.92	7488	11.67	191.66	90.85	8733.1	8733
	10-2-197	减压器组成安装(螺纹连接)公称直径(mm以内)100	组	1	950.92	7488	11.67	191.66	90.85	8733.1	8733
447	031003013001	水表	组	1	85.08	4499.77	2.09	17.39	8.24	4612.57	4613
	10B-2-3	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)100	组	1	85.08	4499.77	2.09	17.39	8.24	4612.57	4613
448	031003013002	水表	组	1	58.26	2077.02	1.23	11.86	5.62	2153.99	2154

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1078 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10B-2-1	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)50	组	1	58.26	2077.02	1.23	11.86	5.62	2153.99	2154
449	031003013003	水表	组	8	49.47	837.69	0.98	10.06	4.77	902.97	7224
	10-2-223	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)40	组	8	49.47	837.69	0.98	10.06	4.77	902.97	7224
450	031003013004	水表	组	362	29.06	105.85	0.6	5.91	2.8	144.22	52208
	10-2-220	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)20	组	362	29.06	105.85	0.6	5.91	2.8	144.22	52208
		热水系统									
451	031001003001	不锈钢管	m	383.98	15.36	313.84	0.09	3.07	1.45	333.81	128176
	10-1-210 换	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内)100	m	383.98	14.9	313.53	0.09	2.98	1.41	332.91	127831
	10-8-32 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	m	383.98	0.46	0.31		0.09	0.04	0.9	346
452	031001003002	不锈钢管	m	639.47	12.38	118.07	0.08	2.48	1.17	134.18	85804
	10-1-207 换	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内)50	m	639.47	12.04	117.88	0.08	2.41	1.14	133.55	85401
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	639.47	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	403
453	031001003003	不锈钢管	m	281.2	11.52	89.11	0.07	2.31	1.09	104.1	29273
	10-1-206 换	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内)40	m	281.2	11.18	88.92	0.07	2.24	1.06	103.47	29096
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	281.2	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	177
454	031001003004	不锈钢管	m	136.5	16.18	71.65	0.65	3.37	1.59	93.44	12755

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1079 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-1-196 换	室内不锈钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	m	136.5	15.84	71.46	0.65	3.3	1.56	92.81	12669
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	136.5	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	86
455	031001003005	不锈钢管	m	241.47	10.67	45.62	0.06	2.14	1.01	59.5	14367
	10-1-204 换	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内)25	m	241.47	10.33	45.43	0.06	2.07	0.98	58.87	14215
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	241.47	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	152
456	031001003006	不锈钢管	m	105.6	9.38	33.79	0.05	1.88	0.89	45.99	4857
	10-1-203 换	室内薄壁不锈钢管(卡压连接) 公称直径(mm以内)20	m	105.6	9.04	33.6	0.05	1.81	0.86	45.36	4790
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	105.6	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	67
457	031002001004	管道支架	Kg	661.19	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	10632
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	661.19	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	7928
	13-1-32	一般管架安装	kg	661.19	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	2704
458	031201003006	金属结构刷油	kg	661.19	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	1296
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	661.19	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	298
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	661.19	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	258
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	661.19	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	245
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	661.19	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	251
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	661.19	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	245

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1080 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
459	031201001004	管道刷油	m2	337	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	2713
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	337	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	1395
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	337	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	1318
460	031208002004	管道绝热	m3	10.16	437.91	1769.63		87.05	41.26	2335.85	23732
	12-4-355	橡塑管壳安装(管道) 管道DN50mm以下	m3	10.16	437.91	1769.63		87.05	41.26	2335.85	23732
461	031208002005	管道绝热	m3	5.07	276.69	1698.25		55	26.07	2056.01	10424
	12-4-357	橡塑管壳安装(管道) 管道DN125mm以下	m3	5.07	276.69	1698.25		55	26.07	2056.01	10424
462	031002003020	套管	个	6	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	1661
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	6	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	473
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	6	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	1188
463	031002003021	套管	个	70	9.69	8.86	1.05	2.16	1.02	22.78	1595
	13-1-108	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	70	9.69	8.86	1.05	2.16	1.02	22.78	1595
464	031002003022	套管	个	35	9.69	10.1	1.05	2.16	1.02	24.02	841
	13-1-108	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	35	9.69	10.1	1.05	2.16	1.02	24.02	841
465	031002003023	套管	个	69	27.12	21.29	1.05	5.62	2.66	57.74	3984
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	69	27.12	21.29	1.05	5.62	2.66	57.74	3984
466	031002003024	套管	个	64	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	3766

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1081 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	64	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	3766
467	031002003025	套管	个	48	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	5212
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150　过楼板套管 主材[1707120019]	个	48	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	5212
468	031003010001	软接头（软管）	个	1	17.88	184.73	0.68	3.71	1.76	208.76	209
	10-2-324	螺纹式软接头安装 公称直径(mm以内)40	个	1	17.88	184.73	0.68	3.71	1.76	208.76	209
469	031003010002	软接头（软管）	个	52	21.61	238.91	0.99	4.52	2.14	268.17	13945
	10-2-325	螺纹式软接头安装 公称直径(mm以内)50	个	52	21.61	238.91	0.99	4.52	2.14	268.17	13945
470	031003010003	软接头（软管）	个	18	77.03	659.19	15.5	18.72	8.87	779.31	14028
	10-2-312	法兰式软接头安装 公称直径(mm以内)100	个	18	77.03	659.19	15.5	18.72	8.87	779.31	14028
471	031003001014	螺纹阀门	个	6	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	448
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	6	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	448
472	031003001015	螺纹阀门	个	6	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	238
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	6	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	238
473	031003001016	螺纹阀门	个	35	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	1830
	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	35	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	1830
474	031003001017	螺纹阀门	个	1	18.48	77.01	0.54	3.8	1.8	101.63	102

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1082 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-5	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)40	个	1	18.48	77.01	0.54	3.8	1.8	101.63	102
475	031003001018	螺纹阀门	个	34	18.48	103.99	0.79	3.85	1.83	128.94	4384
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	34	18.48	103.99	0.79	3.85	1.83	128.94	4384
476	031003001019	螺纹阀门	个	256	7.45	160	0.17	1.52	0.72	169.86	43484
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	256	7.45	160	0.17	1.52	0.72	169.86	43484
477	031003006003	减压器	组	1	984.89	7366.33	113.29	220.66	104.6	8789.77	8790
	10-2-205	减压器组成安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)100	组	1	984.89	7366.33	113.29	220.66	104.6	8789.77	8790
478	031003003003	焊接法兰阀门	个	1	68.54	955.27	15.5	17.03	8.07	1064.41	1064
	10-2-39	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内)100	个	1	68.54	955.27	15.5	17.03	8.07	1064.41	1064
479	031003013005	水表	组	1	223.2	5651.26	18.21	48.38	22.93	5963.98	5964
	10-2-226	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内)100	组	1	223.2	5651.26	18.21	48.38	22.93	5963.98	5964
480	031003013006	水表	组	352	29.06	98.77	0.6	5.91	2.8	137.14	48273
	10-2-220	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)20	组	352	29.06	98.77	0.6	5.91	2.8	137.14	48273
		排水系统									
481	031001006002	塑料管	m	9.86		26.56				26.56	262
	综合暂定价@4	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	9.86		26.56				26.56	262
482	031001006003	塑料管	m	12.6		41.91				41.91	528

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1083 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合暂定价@5	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	12.6		41.91				41.91	528
483	031001006004	塑料管	m	733.07		83.2				83.2	60991
	综合暂定价	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	733.07		83.2				83.2	60991
484	031001006005	塑料管	m	115.34		127				127	14648
	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de160含管件(综合暂定价)	m	115.34		127				127	14648
485	031001006006	塑料管	m	83.7		176				176	14731
	综合暂定价@2	HDPE单层静音管de200含管件(综合暂定价)	m	83.7		176				176	14731
486	031001006007	塑料管	m	161.2		349				349	56259
	综合暂定价@3	HDPE单层静音管de250含管件(综合暂定价)	m	161.2		349				349	56259
487	031001006008	塑料管	m	1051.19		26.99				26.99	28372
	综合暂定价@9	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	1051.19		26.99				26.99	28372
488	031001006009	塑料管	m	600.12		44.97				44.97	26987
	综合暂定价@10	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	600.12		44.97				44.97	26987
489	031001006010	塑料管	m	641.47		86.45				86.45	55455
	综合暂定价@8	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	641.47		86.45				86.45	55455
490	031001006011	塑料管	m	1933.53		58.96				58.96	114001

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1084 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合暂定价@6	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	1933.53		58.96				58.96	114001
491	031001006012	塑料管	m	200.8		329				329	66063
	综合暂定价@7	HDPE单叶片内螺旋管de200含管件(综合暂定价)	m	200.8		329				329	66063
492	031001006013	塑料管	m	6.96	9.09	8.28		1.81	0.86	20.04	139
	10-1-276 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	m	6.96	9.09	8.28		1.81	0.86	20.04	139
493	031001006014	塑料管	m	13.44	11.09	14.54		2.2	1.04	28.87	388
	10-1-277 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)75	m	13.44	11.09	14.54		2.2	1.04	28.87	388
494	031001006015	塑料管	m	180.15	13.44	27.35		2.67	1.27	44.73	8058
	10-1-278 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	m	180.15	13.44	27.35		2.67	1.27	44.73	8058
495	031001006016	塑料管	m	122.01	20.35	47.67		4.05	1.92	73.99	9028
	10-1-279 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)150	m	122.01	20.35	47.67		4.05	1.92	73.99	9028
496	031004014001	给、排水附（配）件	个	24	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	438
	10-3-79 换	地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	24	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	438
497	031002003026	套管	个	2	223.2	206.88	54.19	56.28	26.68	567.23	1134
	13-1-82 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)250	个	2	143.19	175.54	54.19	40.37	19.14	432.43	865
	13-1-99	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)300	个	2	80.01	31.34		15.91	7.54	134.8	270

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1085 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
498	031002003027	套管	个	4	187.59	152.98	43.57	46.86	22.21	453.21	1813
	13-1-81 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)200	个	4	114.13	131.04	43.57	32.26	15.29	336.29	1345
	13-1-98	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)200	个	4	73.46	21.94		14.6	6.92	116.92	468
499	031002003028	套管	个	1	145.42	110.95	38.68	37.4	17.73	350.18	350
	13-1-80 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	1	92.38	91.4	38.68	26.86	12.73	262.05	262
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	1	53.04	19.55		10.54	5	88.13	88
500	031002003029	套管	个	11	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	3046
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	11	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	867
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	11	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	2178
501	031002003030	套管	个	657	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	71344
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	657	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	71344
502	031002003031	套管	个	24	89.55	53.54	1.05	18.03	8.55	170.72	4097
	13-1-111	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)200　过楼板套管 主材[1707120019]	个	24	89.55	53.54	1.05	18.03	8.55	170.72	4097
503	031002003032	套管	个	16	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	3888
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	16	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	3888

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1086 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
504	031002003033	套管	个	38	164.35	84.91	1.05	32.9	15.6	298.81	11355
	13-1-113	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)300　过楼板套管 主材[1707120019]	个	38	164.35	84.91	1.05	32.9	15.6	298.81	11355
505	031004014002	给、排水附（配）件	个	1134	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	20718
	10-3-79 换	地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	1134	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	20718
506	031004014003	给、排水附（配）件	个	6	6.35	8.86		1.26	0.6	17.07	102
	10-3-85 换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内)100	个	6	6.35	8.86		1.26	0.6	17.07	102
507	031004014004	给、排水附（配）件	个	657	9.39	16.67		1.87	0.89	28.82	18935
	10-8-23 换	阻火圈安装 管外径(mm以内)110	个	657	9.39	16.67		1.87	0.89	28.82	18935
508	031004014005	给、排水附（配）件	个	24	10.73	21.12		2.13	1.01	34.99	840
	10-8-24 换	阻火圈安装 管外径(mm以内)160	个	24	10.73	21.12		2.13	1.01	34.99	840
509	031004014006	给、排水附（配）件	个	16	12.37	25.56		2.46	1.17	41.56	665
	10-8-25 换	阻火圈安装 管外径(mm以内)200	个	16	12.37	25.56		2.46	1.17	41.56	665
510	031004014007	给、排水附（配）件	个	38	12.37	31.69		2.46	1.17	47.69	1812
	10-8-25 换	阻火圈安装 管外径(mm以内)200	个	38	12.37	31.69		2.46	1.17	47.69	1812
		雨水系统									
511	031001007007	复合管	m	34.65	15.89	53.82	0.56	3.28	1.56	75.11	2603

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1087 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-1-187 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)50	m	34.65	15.89	53.82	0.56	3.28	1.56	75.11	2603
512	031001007008	复合管	m	85.69	16.26	72.64	0.56	3.36	1.59	94.41	8090
	10-1-188 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)65	m	85.69	16.26	72.64	0.56	3.36	1.59	94.41	8090
513	031001007009	复合管	m	107.06	24.79	405.08	0.84	5.12	2.43	438.26	46920
	10-1-192 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)150	m	107.06	24.79	405.08	0.84	5.12	2.43	438.26	46920
514	031001007010	复合管	m	660.81	24.79	234.87	0.84	5.12	2.43	268.05	177130
	10-1-192 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)150	m	660.81	24.79	232.73	0.84	5.12	2.43	265.91	175716
	材料暂定价@81	87型雨水斗DN150	个	8		177				177	1416
515	031002001005	管道支架	Kg	582.69	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	9370
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	582.69	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	6986
	13-1-32	一般管架安装	kg	582.69	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	2383
516	031201003007	金属结构刷油	kg	582.69	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	1142
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	582.69	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	262
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	582.69	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	227
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	582.69	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	216
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	582.69	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	221
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	582.69	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	216
517	031201001005	管道刷油	m2	430.7	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	3467
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	430.7	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	1783

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1088 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	430.7	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	1684
518	031002003034	套管	个	5	187.59	152.98	43.57	46.86	22.21	453.21	2266
	13-1-81 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)200	个	5	114.13	131.04	43.57	32.26	15.29	336.29	1681
	13-1-98	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)200	个	5	73.46	21.94		14.6	6.92	116.92	585
519	031002003035	套管	个	8	145.42	110.95	38.68	37.4	17.73	350.18	2801
	13-1-80 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	8	92.38	91.4	38.68	26.86	12.73	262.05	2096
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	8	53.04	19.55		10.54	5	88.13	705
520	031002003036	套管	个	20	52.3	37.11	1.05	10.63	5.04	106.13	2123
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	20	52.3	37.11	1.05	10.63	5.04	106.13	2123
521	031002003037	套管	个	160	89.55	53.54	1.05	18.03	8.55	170.72	27315
	13-1-111	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)200 过楼板套管 主材[1707120019]	个	160	89.55	53.54	1.05	18.03	8.55	170.72	27315
522	031002003038	套管	个	6	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	1458
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	6	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	1458
523	031004014008	给、排水附（配）件	个	18	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	329
	10-3-79 换	地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	18	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	329
合　计：											12565434

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1089 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架									
1	031301017001	脚手架搭拆	项	1	17285.23	49572.1		3454.71	1650.56	71962.6	71963
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	5145.647003	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	31903
	13-2-9	脚手架搭拆费第九册	工日	3474.539463	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	26928
	13-2-7	脚手架搭拆费第七册	工日	663.34	1.12	3.2		0.22	0.11	4.65	3085
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	工日	25.418	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	158
	13-2-11	脚手架搭拆费第十二册刷油工程	工日	189.120292	2.98	8.54		0.59	0.28	12.39	2343
	13-2-6	脚手架搭拆费第六册	工日	1.775	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	11
	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	工日	941.194635	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	7294
	13-2-8	脚手架搭拆费第八册	工日	31.138	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	241
2	031302007001	高层施工增加	项	1	171111.62		163517.69	69196.6	32814.3	436640.21	436640
	13-2-18	电气设备安装工程 建筑物超高增加费30层以下(100m)	工日	5145.647003	17.88		17.09	7.23	3.43	45.63	234796
	13-2-58	消防工程 建筑物超高增加费30层以下(100m)	工日	3474.539463	15.65		14.95	6.33	3	39.93	138738
	13-2-48	通风空调工程 建筑物超高增加费30层以下(100m)	工日	663.34	11.18		10.68	4.52	2.14	28.52	18918
	13-2-28	建筑智能化工程 建筑物超高增加费30层以下(100m)	工日	25.418	17.88		17.09	7.23	3.43	45.63	1160
	13-2-38	自动化控制仪表安装工程 建筑物超高增加费30层以下(100m)	工日	1.775	17.88		17.09	7.23	3.43	45.63	81

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1090 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-2-68	给排水、采暖、燃气工程 建筑物超高增加费30层以下(100m)	工日	941.194635	17.88		17.09	7.23	3.43	45.63	42947
合　计：											508603

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1091 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		135496.39	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	135496.39	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	2586.57	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1092 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	171641.97	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	33426.42	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	138215.55	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		171641.97	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装-1#楼　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	33426.42	暂定费用
2	优质工程增加费	元	138215.55	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计			171641.97	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-1#楼　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	材料暂定价@10	消防电话分机(暂定价)	个	9		50	450					
2	材料暂定价@11	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2×1.5(暂定价)	m	618.4944		2.66	1645.2					
3	材料暂定价@12	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	700.5204		6.66	4665.47					
4	材料暂定价@2	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	6.06		133	805.98					
5	材料暂定价@20	600W应急照明配电箱1#-11ELS1(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
6	材料暂定价@21	600W应急照明配电箱1#-16ELS1(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
7	材料暂定价@22	600W应急照明配电箱1#-21ELS(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
8	材料暂定价@23	600W应急照明配电箱1#-6ELS1(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
9	材料暂定价@24	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价)	m	434.3		530	230179					
10	材料暂定价@27	模块箱(暂定价)	台	5		150	750					
11	材料暂定价@28	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN200(暂定价)	m	107.27412		328	35185.91					
12	材料暂定价@29	楼层消防接线箱(暂定价)	台	24		150	3600					
13	材料暂定价@30	控制模块(暂定价)	个	388		55.92	21696.96					
14	材料暂定价@39	控制电缆WDZAN-KYJY-4×4(暂定价)	m	703.83145		14.61	10282.98					
15	材料暂定价@40	控制电缆WDZAN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	30.1252		25.56	770					
16	材料暂定价@41	控制电缆WDZBN-KYJY-14×2.5(暂定价)	m	703.83145		33.96	23902.12					
17	材料暂定价@42	控制电缆WDZBN-KYJY-4×1.5(暂定价)	m	1405.3487		6.14	8628.84					
18	材料暂定价@43	控制电缆	m	4247.71		4.74	20134.1					
合计							382696.62					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-1#楼　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
		WDZBN-KYJY-3×1.5(暂定价)		41			6					
19	材料暂定价@44	控制电缆WDZBN-KYJY-7×1.5(暂定价)	m	351.9208		10.4	3659.98					
20	材料暂定价@45	控制电缆WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	703.83145		17.33	12197.4					
21	材料暂定价@46	航空障碍灯(成套暂定价)	套	12.12		398	4823.76					
22	材料暂定价@50	感应延时吸顶灯LED 1x15W(成套暂定价)	套	187.86		90	16907.4					
23	材料暂定价@51	防止旋流器DN100（暂定价）	个	2		310	620					
24	材料暂定价@53	电子式流量开关Q=2.5L/S（暂定价）	台	2		442	884					
25	材料暂定价@55	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-3×2.5(暂定价)	m	468.236		5.61	2626.8					
26	材料暂定价@56	分支器FZ-NG-A-4×50+25(暂定价)	个	4		278	1112					
27	材料暂定价@57	分支器FZ-NG-A-4×95+50(暂定价)	个	2		422	844					
28	材料暂定价@58	分支器FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价)	个	4		533	2132					
29	材料暂定价@62	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价)	m	444.2687		50	22213.44					
30	材料暂定价@63	安全阀DN150（暂定价）	个	4		500	2000					
31	材料暂定价@64	分支器FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价)	个	4		168	672					
32	材料暂定价@65	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x10(暂定价)	m	484.5306		66.91	32419.94					
33	材料暂定价@66	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x4(暂定价)	m	103.2138		35.74	3688.86					
34	材料暂定价@8	扬声器3W(暂定价)	个	625		45	28125					
35	材料暂定价@81	87型雨水斗DN150	个	8		177	1416					
36	材料暂定价@84	热水表DN100(暂定价)	只	1		3894	3894					
合计							140236.58					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-1#楼　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
37	材料暂定价@85	吊顶下设高度不小于1500mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	14.45		825	11921.25					材料暂定价
38	材料暂定价@88	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×50+25(暂定价)	m	460.479		274	126171.25					
39	材料暂定价@89	安全阀DN100（暂定价）	个	2.01		1327	2667.27					
40	材料暂定价@91	室内消火栓稳压设备增压稳压设备XW(L)-I-2-20-ADL,ADL6-4,(配备泵:Q=2L/S,H=20m,N=1.1KW(P=1.0MPa).气压罐SQW800X0.6,含内部管道、阀门、控制箱等)（成套暂定价）	套	1		15800	15800					
41	材料暂定价@92	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×95+50(暂定价)	m	230.2344		450	103605.48					
42	材料暂定价@93	室内自喷稳压设备增压稳压设备XW(L)-I-1.5-20-ADL,ADL4-3（一用一备,配备泵:Q=1.5L/S,H=20m,N=0.55KW(P=1.0MPa).气压罐SQW800X0.6含内部管路、阀门、控制柜等）(成套暂定价)	套	1		14800	14800					
43	综合暂定价	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	733.07		83.2	60991.42					
44	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de160含管件(综合暂定价)	m	115.34		127	14648.18					
45	综合暂定价@10	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	600.12		44.97	26987.4					
46	综合暂定价@11	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、	m2	791.29		232	183579.28					
合计							561171.53					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-1#楼　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
		角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)										
47	综合暂定价@12	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	909.95		232	211108.4					
48	综合暂定价@13	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤630(综合暂定价)	m2	33.44		232	7758.08					
49	综合暂定价@14	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	907.83		232	210616.56					
50	综合暂定价@15	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	417.64		232	96892.48					
51	综合暂定价@2	HDPE单层静音管de200含管件(综合暂定价)	m	83.7		176	14731.2					
52	综合暂定价@3	HDPE单层静音管de250含管件(综合暂定价)	m	161.2		349	56258.8					
53	综合暂定价@4	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	9.86		26.56	261.88					
合计							597627.4					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-1#楼　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
54	综合暂定价@5	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	12.6		41.91	528.07					
55	综合暂定价@6	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	1933.53		58.96	114000.93					
56	综合暂定价@7	HDPE单叶片内螺旋管de200含管件(综合暂定价)	m	200.8		329	66063.2					
57	综合暂定价@8	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	641.47		86.45	55455.08					
58	综合暂定价@9	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	1051.19		26.99	28371.62					
合计							264418.9					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装-1#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：安装-1#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：安装-1#楼　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1102 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1103 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	12913.704823	149	1924142.02	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1104 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1105 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	镀锌铁丝 Φ1.2~1.8	kg	224.679823	4.25	954.89	
2	镀锌铁丝 Φ2.0~4.0	kg	5.99112	4.25	25.46	
3	热轧光圆钢筋 HPB300 综合	kg	474.642951	4.399	2087.95	
4	热轧普碳高速盘条 HPB300综合	kg	1504.1308	4.389	6601.63	
5	扁钢 Q235B 综合	kg	539.27379	4.425	2386.29	
6	镀锌扁钢 综合	kg	449.6352	5.788	2602.49	
7	槽钢 Q235B 5~16#	kg	336.395524	4.106	1381.24	
8	角钢 Q235B 63×63×6	kg	248.339	4.336	1076.8	
9	角钢 Q235B综合	kg	1498.088842	4.336	6495.71	
10	热轧薄钢板 Q235B 综合	kg	0.48	4.283	2.06	
11	中厚钢板 综合	kg	378.52	4.283	1621.2	
12	镀锌铁丝	kg	99.348054	4.25	422.23	
13	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	61.162941	6.81	416.52	
14	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	314.104645	6.81	2139.05	
15	低碳钢焊条 J422 综合	kg	6	6.81	40.86	
16	低碳钢焊条 综合	kg	444.026827	6.81	3023.82	
17	电焊条	kg	11.17368	6.81	76.09	
18	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	404	0.412	166.45	
19	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	12209.4954	0.482	5884.98	
20	黄砂 净砂	t	76.464944	160	12234.39	
21	黄砂 净砂(中粗砂)	m3	0.101	205.4	20.75	
22	醇酸防锈漆 C53-1	kg	166.656175	9.698	1616.23	
23	溶剂汽油	kg	222.132595	9.37	2081.38	
24	汽油 综合	kg	209.495107	9.37	1962.97	
25	溶剂汽油 200#	kg	1.296	9.37	12.14	
26	碳素结构钢焊接钢管 DN100×4.0	m	15.15	46.893	710.43	
27	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN20×2.8	m	10	9.403	94.03	
28	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN50×3.8	m	10	28.875	288.75	
29	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN100×4.0	m	3.033	46.893	142.23	
30	截止阀 J11T-16K DN15	个	12.534	20.3	254.44	
31	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	只	12.18	49.56	603.64	
32	铜芯塑料绝缘线 BV2.5	m	1142.349	1.567	1790.06	
33	铜芯塑料绝缘线 BVR4	m	1350.36864	2.738	3697.31	
34	铜芯塑料绝缘线 BVR35	m	54.183776	25.269	1369.17	
35	铜芯塑料绝缘线 ZR-BV	m	315.067	1.133	356.97	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1106 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	1.5					
36	铜芯塑料绝缘线 ZR-RVS 2×1.5	m	655.1774	2.487	1629.43	
37	铜芯塑料绝缘线 BVR6	m	404.427658	4.057	1640.76	
38	水	m3	789.838758	4.46	3522.68	
39	标志牌	个	891	0.439	391.15	
40	型钢 综合	kg	8913.0666	4.336	38647.06	
41	镀锌薄钢板δ0.5	m2	319.42522	21.559	6886.49	
42	镀锌薄钢板δ0.75	m2	66.9713	29.448	1972.17	
43	镀锌薄钢板δ1.0	m2	105.70882	38.829	4104.57	
44	镀锌薄钢板δ1.2	m2	150.5574	46.332	6975.63	
45	镀锌薄钢板δ2.0	m2	6.79104	76.345	518.46	
46	镀锌薄钢板δ0.6	m2	16.3303	23.823	389.04	
47	硅玻钛复合布软接(成品) 双层A级长度200mm	m2	9.039	1044	9436.72	
48	开式洒水喷头直立型ZSTK=80DN 15	套	3918.8	7.08	27745.1	
49	塑料地漏DN50	个	1187.76	4.434	5266.53	
50	塑料地面扫除口DN100	个	6.06	8.319	50.41	
51	橡塑隔热保温板材 B1级	m3	5.616	1492	8379.07	
52	橡塑隔热保温管材 B1级	m3	1.2875	1580	2034.25	
53	橡塑隔热保温管材B1级	m3	15.6869	1580	24785.3	
54	塑料管道阻火圈DN110	个	657	15.64	10275.48	
55	塑料管道阻火圈DN160	个	24	20.09	482.16	
56	塑料管道阻火圈DN250	个	38	30.66	1165.08	
57	塑料管道阻火圈DN200	个	16	24.53	392.48	
58	镀锌钢管DN20×2.8	m	55.3625	9.403	520.57	
59	镀锌焊接钢管DN20×2.8	m	22925.0087	9.403	215563.86	
60	镀锌焊接钢管DN150×4.5	m	8.7344	97.138	848.44	
61	镀锌焊接钢管DN100×4.0	m	86.9114	57.734	5017.74	
62	镀锌焊接钢管DN80×4.0	m	43.2291	44.823	1937.66	
63	镀锌焊接钢管DN50×3.8	m	32.342	28.875	933.88	
64	镀锌焊接钢管DN40×3.5	m	142.9949	21.484	3072.1	
65	镀锌焊接钢管DN32×3.5	m	414.8119	18.653	7737.49	
66	镀锌焊接钢管DN25×3.2	m	6150.1609	13.424	82559.76	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1107 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
67	热浸加厚镀锌钢管DN65×4.5	m	54.873	43.307	2376.39	
68	热浸镀锌钢管DN32×3.5	m	3680.13915	18.653	68645.64	
69	热浸镀锌钢管DN25×3.2	m	7360.87125	13.424	98812.34	
70	热浸镀锌钢管DN40×3.5	m	530.7003	21.484	11401.57	
71	热浸镀锌钢管DN50×3.8	m	1392.1059	28.875	40197.06	
72	热浸镀锌钢管DN65×4.0	m	51.44595	38.711	1991.52	
73	镀锌焊接钢管DN15×2.8	m	720.5056	7.218	5200.61	
74	碳素结构钢焊接钢管 综合	kg	325.94	4.369	1424.03	
75	碳素结构钢焊接钢管 DN100	kg	154.2	4.369	673.7	
76	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN32×1.5	m	135.408	36.98	5007.39	
77	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN100×2.0	m	378.98826	170	64428	
78	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN50×1.5	m	631.15689	61.22	38639.42	
79	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN40×1.5	m	279.5128	47.88	13383.07	
80	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN25×1.2	m	238.08942	24.68	5876.05	
81	不锈钢薄壁管(S30408)卡压式 DN20×1.0	m	104.1216	17.01	1771.11	
82	焊接钢管DN150	m	167.8	77.856	13064.24	
83	焊接钢管DN250	m	4.4	209.456	921.61	
84	焊接钢管DN300	m	7.6	273.229	2076.54	
85	焊接钢管DN125	m	4	65.535	262.14	
86	焊接钢管DN200	m	58.8	137.755	8099.99	
87	碳钢管DN50	m	14	23.033	322.46	
88	碳钢管DN65	m	27.6	30.957	854.41	
89	碳钢管DN80	m	20.4	36.443	743.44	
90	碳钢管DN40	m	21	16.85	353.85	
91	碳钢管DN150	m	19.6	77.856	1525.98	
92	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn50×5.6	m	91.1352	19.25	1754.35	
93	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0	m	7.04352	5.07	35.71	
94	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn75×2.3	m	13.1712	8.79	115.77	
95	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn110×3.2	m	154.929	16.16	2503.65	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1108 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
96	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn160×4.0	m	115.9095	32.4	3755.47	
97	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	套	52	19.66	1022.32	
98	Y型过滤器DN150 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	4	1000	4000	
99	Y型过滤器DN100 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	2	628	1256	
100	闸阀DN100 Z41T-16Q	个	4	949	3796	
101	不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF Q235钢法兰JRGF DN100×300PN 1.6Mpa	个	18	497	8946	
102	不锈钢金属波纹软接(304)PN1.6Mpa DN40×300 PN 1.6Mpa	个	1	184	184	
103	不锈钢金属波纹软接(304)PN1.6Mpa DN50×300 PN 1.6Mpa	个	52	238	12376	
104	蝶阀DN100 D71X-16Q	个	18	170	3060	
105	暗杆弹性座封闸阀DN150 Z45X-16Q（RVHX-16）	个	12	1261	15132	
106	蝶阀DN150 ZSXDF7-Q	个	28	684	19152	
107	止回阀DN100 H44X-10/16Q（SFCV-10/16）	个	2	808	1616	
108	蝶阀DN150 D71X-16Q	个	6	255	1530	
109	暗杆弹性座封闸阀DN100 Z45X-16Q（RVHX-16）	个	5	776	3880	
110	截止阀DN20 J11T-16K	个	742.35	25.14	18662.68	
111	止回阀DN50 H11W-16P	个	1.01	94.69	95.64	
112	闸阀DN50 Z15T-16Q	个	1.01	191	192.91	
113	截止阀DN25 J11T-16K	个	53.53	33.84	1811.46	
114	Y型过滤器DN50 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	1.01	300	303	
115	闸阀DN100 Z15T-16Q	个	4.04	546	2205.84	
116	截止阀DN50 J11T-16K	个	93.93	87.97	8263.02	
117	截止阀DN40 J11T-16K	个	11.11	65.74	730.37	
118	支管减压阀DN20 YZ11X-16T	个	526.21	154	81036.34	
119	支管减压阀DN40 YZ11X-16T	个	2.02	479	967.58	
120	可调式减压阀DN150 720X-16	个	4	4794	19176	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1109 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
121	可调式减压阀DN100 720X-16	个	2	2937	5874	
122	平焊法兰DN100 1.6Mpa	片	40	67.9	2716	
123	平焊法兰DN150 1.6Mpa	片	28	112.03	3136.84	
124	法兰短管DN150 XGQT08	片	102	131	13362	
125	法兰短管DN65 XGQT08	片	96	41.84	4016.64	
126	平焊法兰DN50 1.6Mpa	片	2	36.92	73.84	
127	带调节阀多叶送风口500X(800+250)	个	46	1199.78	55189.88	
128	带调节阀多叶送风口500×(1000+250)	个	4	1313.94	5255.76	
129	电动对开多叶调节阀800×800	个	1	576.64	576.64	
130	对开多叶调节阀1250×400	个	1	183.63	183.63	
131	电动对开多叶调节阀1250×400	个	1	537.61	537.61	
132	电动对开多叶调节阀500×400	个	5	453.98	2269.9	
133	70℃防火阀1250×400	个	4	674.78	2699.12	
134	70℃防火阀1250×630	个	2	971.18	1942.36	
135	70℃防火阀1800×500	个	3	1087.17	3261.51	
136	70° C常开电动调节防火阀1250×400	个	2	1172.57	2345.14	
137	150° C常开电动调节防火阀630×600	个	4	1040.85	4163.4	
138	280℃排烟防火阀800*500	个	1	571.68	571.68	
139	280℃排烟防火阀800*630	个	2	678.9	1357.8	
140	280℃排烟防火阀1250×400	个	2	674.78	1349.56	
141	280℃排烟防火阀800*250	个	3	525.66	1576.98	
142	280℃排烟防火阀800*800	个	48	819.12	39317.76	
143	280℃排烟防火阀1000*320	个	40	489.2	19568	
144	280℃排烟防火阀1600*630	个	2	1077.91	2155.82	
145	280℃排烟防火阀800*200	个	4	324.25	1297	
146	280℃排烟防火阀1000*250	个	8	417.04	3336.32	
147	280℃排烟防火阀1000*500	个	2	674.78	1349.56	
148	70℃排烟防火阀800*500	个	1	571.68	571.68	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1110 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
149	70℃排烟防火阀800*800	个	1	819.12	819.12	
150	70℃排烟防火阀1000*400	个	1	571.68	571.68	
151	70℃排烟防火阀1000*500	个	3	674.78	2024.34	
152	70℃电动排烟防火阀800*800	个	2	1323.72	2647.44	
153	70℃电动排烟防火阀1000*400	个	2	1064.6	2129.2	
154	70℃电动排烟防火阀1000*500	个	3	1172.57	3517.71	
155	70℃防火阀320×320	个	2	264.86	529.72	
156	70℃防火阀Φ100	个	370	189.15	69985.5	
157	70℃防火阀250×200	个	6	210.84	1265.04	
158	70℃防火阀320×200	个	4	225.27	901.08	
159	70℃防火阀400×400	个	3	324.25	972.75	
160	70℃防火阀400×600	个	2	406.73	813.46	
161	风管止回阀T303 1000*400	个	2	341.59	683.18	
162	风管止回阀T303 1250*400	个	2	400.44	800.88	
163	风管止回阀T303 1250*630	个	1	569.63	569.63	
164	风管止回阀T303 1000*500	个	2	400.44	800.88	
165	自动排气阀DN20 ZP-I型	个	21	51.33	1077.93	
166	减压稳压单栓自救组合型消火栓箱1800×700×240 SG24D65ZJ-J（单栓）	套	54	810	43740	
167	甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240)	套	90	743	66870	
168	法兰水流指示器DN150，1.2MPa	只	24	318	7632	
169	湿式报警阀ZSFZ-150-1.2MPa（法兰式）GB5135.2-2003(含警铃、延时器、压力开关，2个压力表)	套	5	1627	8135	
170	黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150	个	22	141.34	3109.48	
171	黄铜、不锈钢减压孔板ZSPBA/65	个	48	31.61	1517.28	
172	火灾显示盘 汉字液晶显示	台	24	482	11568	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1111 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
173	水平螺翼式可拆卸干式冷水水表LXLG-100	只	1	3894	3894	
174	垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-50	只	1	1869	1869	
175	垂直螺翼式水表 LXR DN 40	只	8	761	6088	
176	旋翼式液封冷水水表 LXSY-20E	只	362	76.12	27555.44	
177	铁壳旋翼立式热水水表(数字)L XSL-20F	只	352	69.04	24302.08	
178	集中电源型照明灯(集中控制)3-5W圆形嵌入式、吸顶式	套	355.52	87.61	31147.11	
179	集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入式、吸顶式	套	7.07	143	1011.01	
180	LED应急吸顶灯 3节600mAh电池,应急亮度＞50lm	套	49.49	119	5889.31	
181	LED T8空支架 双管带罩2×16W	套	12.12	19.82	240.22	
182	LED T8空支架 单管带罩1×16W	套	15.15	18.41	278.91	
183	集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式	套	553.48	112	61989.76	
184	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式	套	69.69	100	6969	
185	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式	套	618.12	83.63	51693.38	
186	灯具吊杆 Φ15	根	38.76	13.61	527.52	
187	一位大翘板单极开关 86型10A	只	49.98	6.19	309.38	
188	两位大翘板单极开关 86型10A	只	6.12	8.58	52.51	
189	三位大翘板单极开关 86型10A	只	1.02	11.59	11.82	
190	两位两极双用插座 带保护门、接地 86型 10A	套	58.14	8.31	483.14	
191	三极插座 86型16A带接地	套	3.06	10.29	31.49	
192	手动火灾报警按钮含电话插孔	个	96	40.77	3913.92	
193	消火栓按钮	个	145	42.48	6159.6	
194	镀锌扁钢40*4	m	19.53	7.292	142.41	
195	镀锌圆钢Φ12	m	680.2845	5.106	3473.53	
196	镀锌扁钢25*4	m	76.6815	4.575	350.82	
197	低烟无卤铜芯聚氯乙烯	m	31121.9712	3.398	105752.46	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1112 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	绝缘绞形连接用软电 WDZBN-RYJS-2×1.5					
198	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZAN-RYJS-2×2.5	m	11650.4244	5.469	63716.17	
199	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZAN-RYJS-2×1.5	m	1511.2116	3.496	5283.2	
200	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电 WDZB-RYJS-2×1.5	m	755.8488	3.274	2474.65	
201	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5	m	28777.0216	1.885	54244.69	
202	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-10	m	264.831	8.876	2350.64	
203	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-16	m	351.078	13.177	4626.15	
204	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-1.5	m	773.5614	1.558	1205.21	
205	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-2.5	m	2697.3132	2.265	6109.41	
206	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-4	m	987.165	3.478	3433.36	
207	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZB-BYJR-2.5	m	9167.4677	2.062	18903.32	
208	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5	m	13494.0902	2.204	29740.97	
209	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-4	m	459.4925	2.982	1370.21	
210	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线BVR-25	m	370.65	18.333	6795.13	
211	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-1.5	m	1900.2308	1.274	2420.89	
212	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-10	m	34043.814	7.239	246443.17	
213	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-16	m	6.426	11.354	72.96	
214	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-25	m	25.704	17.637	453.34	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1113 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
215	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZAN-BYJR-4	m	59.6115	3.602	214.72	
216	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×6	m	237.249	27.027	6412.13	
217	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×10	m	15.8267	43.628	690.49	
218	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×16	m	254.7321	50.779	12935.04	
219	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95	m	2125.8581	581.451	1236082.32	
220	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25	m	18.9173	164.54	3112.65	
221	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35	m	310.373	227.673	70663.55	
222	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	28.8052	117.973	3398.24	
223	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50	m	1194.3957	312	372651.46	
224	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70	m	1273.1858	457.133	582015.24	
225	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×4	m	114.3421	18.673	2135.11	
226	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×	m	349.8906	144.872	50689.35	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1114 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	25+1x16					
227	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×35+1x16	m	316.9038	182.943	57975.33	
228	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×50+1x25	m	516.9564	238.578	123334.42	
229	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×95+50	m	481.9908	427.059	205838.51	
230	铜母线槽1250A IP54(三相五线)	m	249.63	2391	596865.33	
231	PVC-U穿线管中型Φ32	m	374.18	3.31	1238.54	
232	JDG导管20×1.6 G20	m	10249.0665	4.36	44685.93	
233	JDG导管25×1.6 G25	m	180.6517	5.8	1047.78	
234	JDG导管32×1.6 G32	m	2455.211	8.12	19936.31	
235	母线插接箱（不含空开）≤125A	个	7	594	4158	
236	母线插接箱（不含空开）≤250A	个	4	835	3340	
237	接线盒（钢制）86HS50	个	5569.2	3.69	20550.35	
238	局部等电位LEB	个	360.06	22.12	7964.53	
239	静电接地专用接地箱	个	4.08	22.12	90.25	
240	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）300×150×δ1.2 GQJ-C/P	m	128.7952	99.12	12766.18	
241	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）800×200×δ2 GQJ-C/P	m	78.2851	308	24111.81	
242	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）100×50×δ1 GQJ-C/P	m	98.2225	35.76	3512.44	
243	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）100×100×δ1 GQJ-C/P	m	129.1184	45.27	5845.19	
244	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）200×150×δ1.2 GQJ-C/P	m	24.1794	80.16	1938.22	
245	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P200×100×δ1.2	m	1734.9477	89.38	155069.63	
246	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P800×200×δ2.0	m	102.9998	402	41405.92	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1115 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
247	ZP-100消声器1250×400 L=1.3m	个	1	2762.04	2762.04	
248	ZP-100消声器400×400 L=1m	个	1	1002.48	1002.48	
249	ZP-100消声器800×400 L=1.3m	个	1	1963.19	1963.19	
250	ZP-100消声器630×600 L=1m	个	2	1679.15	3358.3	
251	铝合金单层百叶风口800*400	个	24	166.02	3984.48	
252	铝合金单层百叶风口800*700	个	1	257.35	257.35	
253	铝合金单层百叶风口1200*800	个	28	409.56	11467.68	
254	铝合金单层百叶风口1200*1000	个	1	500.88	500.88	
255	铝合金单层百叶风口1400*1000	个	18	576.99	10385.82	
256	铝合金单层百叶风口1000*600	个	3	272.57	817.71	
257	铝合金单层百叶风口1600*1000	个	3	653.1	1959.3	
258	铝合金防雨百叶风口320*320	个	2	89.1	178.2	
259	铝合金防雨百叶风口550*1000	个	1	263.27	263.27	
260	铝合金单层百叶风口600*500	个	3	158.41	475.23	
261	铝合金单层百叶风口800*500	个	1	196.46	196.46	
262	铝合金单层百叶风口500*800	个	27	196.46	5304.42	
263	置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体	套	101	127	12827	
264	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN32，内涂层>0.3	m	135.2715	27.77	3756.49	
265	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN150，内涂层>0.4	m	662.13162	156	103292.53	
266	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN40，内涂层>0.35	m	299.27736	31.58	9451.18	
267	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50，内涂层>0.35	m	473.33478	43.27	20481.2	
268	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4	m	404.28696	89.38	36135.17	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1116 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
269	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN25，内涂层>0.3	m	135.2715	20.5	2773.07	
270	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN20，内涂层>0.3	m	1.97209	14.47	28.54	
271	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65，内涂层>0.35	m	85.86138	57.73	4956.78	
272	无缝钢管D159×6	m	251.0356	121.204	30426.52	
273	热浸加厚镀锌钢管DN100×5.0	m	435.60494	71.032	30941.89	
274	热浸加厚镀锌钢管DN150×6.0	m	139.3711	127.434	17760.62	
275	热浸镀锌钢管DN150×4.5	m	698.85708	97.138	67885.58	
276	热浸镀锌钢管DN100×4.0	m	685.1221	57.734	39554.84	
277	热浸镀锌钢管DN80×4.0	m	1049.52798	44.823	47042.99	
278	遥控浮球阀DN50 100X-16	个	1	1496	1496	
279	防火玻璃式挡烟垂壁H=500mm	m	73.9	137.5	10161.25	材料暂定价
280	防火玻璃式挡烟垂壁H=800mm	m	16.4	220	3608	材料暂定价
281	防火玻璃式挡烟垂壁H=700mm	m	31.1	192.5	5986.75	材料暂定价
282	不锈钢装配式水箱6*5*2.0m(h)有效容积36T，实际60T	台	1	56576	56576	
283	点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU	个	990	46.02	45559.8	
284	点型感温火灾探测器含底座	个	18	42.48	764.64	
285	防火门监控分机 壁挂式，可管理64台终端执行机构含应用软件,备用电源	台	2	3894	7788	
286	火灾声光警报器	个	188	40.71	7653.48	
287	输入模块	个	200	51.15	10230	
288	短路隔离器	个	85	34.64	2944.4	
289	消防电源监控模块 2路三相交流电压	个	30	664	19920	
290	桥架支撑架	t	2.587473	4336	11219.28	
291	消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置	台	19	3584	68096	
292	消防应急专用电源功率	台	1	6770	6770	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1117 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	1000W(B型)含EPS、分配电装置					
293	余压探测器 电子传感型 智能编码，占一个地址码，两总线与控制器连接;含探测器底座，含连接引压气管，引压气管内径参数为Φ5mm	个/支	51	497	25347	
294	防火门门磁开关一体式含门磁、内置监控模块	套	109	336	36624	
295	法兰短管DN100 XGQT08	个	52	73.22	3807.44	
296	法兰短管DN150 XGQT08	个	68	131	8908	
297	普通压力表0.1~6MPa Y-100 含缓冲管、旋塞	台(块)	3	49.56	148.68	
298	母线安装支架（含支座）	套	20	125	2500	
299	LED T8日光管16W	套	39	11.33	441.87	
300	刚性接头DN80 XGQT1	只	525	17.05	8951.25	
301	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	698	19.66	13722.68	
302	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	20	128	2560	
303	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	24	32.87	788.88	
304	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	152	46.89	7127.28	
305	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	93	101	9393	
306	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	167	20.72	3460.24	
307	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	57	28.92	1648.44	
308	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	116	47	5452	
309	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	288	83.53	24056.64	
310	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	278	33.68	9363.04	
311	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	163	42.65	6951.95	
312	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	115	72.53	8340.95	
313	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	104	49.61	5159.44	
314	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	17	64.36	1094.12	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1118 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
315	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	19	127	2413	
316	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	77	29.23	2250.71	
317	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	22	77.15	1697.3	
318	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	32	37.43	1197.76	
319	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	4	143	572	
320	镀锌费	kg	5764.144	1.557	8974.77	
321	铝皮0.5mm	m2	138.15	22.867	3159.08	
322	JY-2F-01、JY-2F-02轴流排烟风机JSF-710 风量31380m3/h 615pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SDF-I-9、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HL3-2A-7	台	2	4784	9568	
323	JY-2F-03、JY-2F-04、JY-RF-01、JY-RF-02轴流排烟风机JSF-800 风量39000m3/h 900pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-9、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8	台	4	6650	26600	
324	通风换气扇BLD-210风量210m3/h 190pa -rpm 0.032KW(成套取定价)品牌:浙江明新BPT15-20、浙江金盾、浙江双阳BPT10-10A	台	2	186	372	
325	通风换气扇BLD-120风量120m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价)品牌:浙江明新BPT15-12、浙江金盾、浙江双阳BPT10-11A	台	360	137	49320	
326	通风换气扇BLD-150风量150m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价)品牌：浙江明新BPT15-15、浙江金盾、浙江双阳BPT10-12A	台	11	154	1694	
327	通风换气扇BLD-100风量100m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价)品牌:浙江明新BPT15-12、浙江金盾、浙江双阳BPT10-11A	台	1	137	137	
328	PF-RF-01、PF-RF-02轴流风机JSF-315 风量1000m3/h 250pa	台	2	836	1672	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1119 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	14500rpm 0.09KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15					
329	PY-RF-01、PY-RF-02、PY-RF-03、PY-RF-04轴流排烟风机HTF-I-11 风量48500m3/h 690pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№11A、浙江金盾HTF-I-11、浙江双阳HTF-I-11a	台	4	6656	26624	
330	PF-3F-01轴流风机JSF-560 风量8000m3/h 330pa 1450rpm 1.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-5.5、浙江金盾SWF-I-5.5、浙江双阳SWF-I-6	台	1	1915	1915	
331	PF-2F-01轴流风机JSF-315 风量3660m3/h 354pa 1450rpm 0.75KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳HL3-2A-4A	台	1	1568	1568	
332	动力配电箱1#24AK1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1832	1832	材料暂定价
333	动力配电箱1#2AK1-2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1592	1592	材料暂定价
334	航空障碍灯配电箱1#18AHK(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、	台	1	5244	5244	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1120 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	Formular A、Emax1等中低端系列）					
335	事故风机配电箱1#3APSG(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4682	4682	材料暂定价
336	稳压泵配电箱1#WAPWY(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5165	5165	材料暂定价
337	消防风机配电箱1#2APJY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6658	6658	材料暂定价
338	照明配电箱1#3AL1,1#4AL1,,1#23AL1,,1#24AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	4	1861	7444	材料暂定价
339	照明配电箱1#2AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1844	1844	材料暂定价
340	照明配电箱1#1AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端	台	1	1861	1861	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1121 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
341	循环泵配电箱1#WAKSB(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2834	2834	材料暂定价
342	消防双电源配电箱1#1ALE1~1#24ALE1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	24	4998	119952	材料暂定价
343	消防风机配电箱1#2APJY2(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5755	5755	材料暂定价
344	事故风机配电箱1#2APSG(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4682	4682	材料暂定价
345	亮化工程配电箱1#WALLH(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1729	1729	材料暂定价
346	航空障碍灯配电箱1#WAHK(含箱内元器件成	台	1	5244	5244	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1122 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
347	航空障碍灯配电箱1#12AHK(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5244	5244	材料暂定价
348	动力配电箱1#4AK1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1832	1832	材料暂定价
349	动力配电箱1#3AK1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1909	1909	材料暂定价
350	动力配电箱1#2AK1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2553	2553	材料暂定价
351	动力配电箱1#23AK1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1832	1832	材料暂定价
352	电梯配电箱1#WAPXFDT(含箱内元器件成套取定	台	1	8219	8219	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1123 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
353	厨房配电箱1#2APCF(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7846	7846	材料暂定价
354	厨房配电箱1#3APCF(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11310	11310	
355	走廊照明配电箱1#2ALG1~1#4ALG1,1#6ALG1~1#12ALG1,1#14ALG1~1#19ALG1,1#22ALG1~1#23ALG1(含箱内元器件成套取定价)箱体 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	18	6267	112806	
356	走廊照明配电箱1#1ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6267	6267	
357	走廊照明配电箱1#5ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、	台	1	7373	7373	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1124 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
358	走廊照明配电箱1#13ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7373	7373	
359	走廊照明配电箱1#20ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6267	6267	
360	走廊照明配电箱1#24ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6381	6381	
361	客房配电箱1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	288	158	45504	
362	客房配电箱2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	64	158	10112	
363	风冷热泵配电箱1#WAK1~1#WAK4(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（	台	4	6341	25364	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1125 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
364	电梯配电箱1#13APDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11525	11525	
365	消防风机配电箱1#WAPPY(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	8234	8234	
366	电梯配电箱1#WAPDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11525	11525	
367	电梯配电箱1#WALXFDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	986	986	
368	动力配电箱1#2AK1-1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1040	1040	
369	动力配电箱1#3AK1-1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（	台	1	1040	1040	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1126 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
370	照明配电箱1#5AL1,1#6AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	6343	12686	
371	照明配电箱1#7AL1~1#14AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	8	7463	59704	
372	照明配电箱1#15AL1~1#22AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	8	6256	50048	
373	NSX160/3P/125A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1M160 R125 TM210 F/3P	台	5	812	4060	
374	NSX250/3P/200A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 2003P3DF、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 200 3P FF、西门子3VM1M250 R200 TM210 F/3P	台	4	1108	4432	
375	PY-RF-05轴流排烟风机HTF-I-13 风量85000m3/h 550pa 1450rpm 18.5KW(成套取	台	1	10097	10097	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1127 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	定价含减震器、垫)品牌：江明新HTF-I-№13A、浙江金盾HTF-I-13、浙江双阳HTF-I-13a					
376	消防电话分机(暂定价)	个	9	50	450	
377	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2×1.5(暂定价)	m	618.4944	2.66	1645.2	
378	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	700.5204	6.66	4665.47	
379	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	6.06	133	805.98	
380	600W应急照明配电箱1#-11ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
381	600W应急照明配电箱1#-16ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
382	600W应急照明配电箱1#-21ELS(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
383	600W应急照明配电箱1#-6ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
384	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价)	m	434.3	530	230179	
385	模块箱(暂定价)	台	5	150	750	
386	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN200(暂定价)	m	107.27412	328	35185.91	
387	楼层消防接线箱(暂定价)	台	24	150	3600	
388	控制模块(暂定价)	个	388	55.92	21696.96	
389	控制电缆WDZAN-KYJY-4×4(暂定价)	m	703.83145	14.61	10282.98	
390	控制电缆WDZAN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	30.1252	25.56	770	
391	控制电缆WDZBN-KYJY-14×2.5(暂定价)	m	703.83145	33.96	23902.12	
392	控制电缆WDZBN-KYJY-4×1.5(暂定价)	m	1405.3487	6.14	8628.84	
393	控制电缆WDZBN-KYJY-3×1.5(暂定价)	m	4247.7141	4.74	20134.16	
394	控制电缆WDZBN-KYJY-7×1.5(暂定价)	m	351.9208	10.4	3659.98	
395	控制电缆WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	703.83145	17.33	12197.4	
396	航空障碍灯(成套暂定价)	套	12.12	398	4823.76	
397	感应延时吸顶灯LED	套	187.86	90	16907.4	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1128 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	1x15W(成套暂定价)					
398	防止旋流器DN100（暂定价）	个	2	310	620	
399	电子式流量开关Q=2.5L/S（暂定价）	台	2	442	884	
400	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-3×2.5(暂定价)	m	468.236	5.61	2626.8	
401	分支器FZ-NG-A-4×50+25(暂定价)	个	4	278	1112	
402	分支器FZ-NG-A-4×95+50(暂定价)	个	2	422	844	
403	分支器FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价)	个	4	533	2132	
404	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价)	m	444.2687	50	22213.44	
405	安全阀DN150（暂定价）	个	4	500	2000	
406	分支器FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价)	个	4	168	672	
407	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x10(暂定价)	m	484.5306	66.91	32419.94	
408	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x4(暂定价)	m	103.2138	35.74	3688.86	
409	扬声器3W(暂定价)	个	625	45	28125	
410	87型雨水斗DN150	个	8	177	1416	
411	热水表DN100(暂定价)	只	1	3894	3894	
412	吊顶下设高度不小于1500mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	14.45	825	11921.25	材料暂定价
413	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×50+25(暂定价)	m	460.479	274	126171.25	
414	安全阀DN100（暂定价）	个	2.01	1327	2667.27	
415	室内消火栓稳压设备 增压稳压设备XW(L)-I-2-20-ADL,ADL6-4,(配备泵:Q=2L/S,H=20m,N=1.1KW(P=1.0MPa).气压罐SQW800X0.6，含内部管道、阀门、控制箱等)（成套暂定价）	套	1	15800	15800	
416	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4	m	230.2344	450	103605.48	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1129 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	×95+50(暂定价)					
417	室内自喷稳压设备增压稳压设备XW(L)-I-1.5-20-ADL,ADL4-3（一用一备,配备泵:Q=1.5L/S,H=20m,N=0.55KW(P=1.0MPa).气压罐SQW800X0.6含内部管路、阀门、控制柜等）(成套暂定价)	套	1	14800	14800	
418	刚性接头DN150 XGQT1	只	413	37.91	15656.83	
419	刚性接头DN150 XGQT1	套	68	37.91	2577.88	
420	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	202	83.53	16873.06	
421	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	733.07	83.2	60991.42	
422	HDPE单层静音管de160含管件(综合暂定价)	m	115.34	127	14648.18	
423	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	600.12	44.97	26987.4	
424	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	791.29	232	183579.28	
425	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	909.95	232	211108.4	
426	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤630(综合暂定价)	m2	33.44	232	7758.08	
427	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	907.83	232	210616.56	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1130 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
428	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	417.64	232	96892.48	
429	HDPE单层静音管de200含管件(综合暂定价)	m	83.7	176	14731.2	
430	HDPE单层静音管de250含管件(综合暂定价)	m	161.2	349	56258.8	
431	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	9.86	26.56	261.88	
432	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	12.6	41.91	528.07	
433	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	1933.53	58.96	114000.93	
434	HDPE单叶片内螺旋管de200含管件(综合暂定价)	m	200.8	329	66063.2	
435	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	641.47	86.45	55455.08	
436	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	1051.19	26.99	28371.62	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：安装-1#楼　　标段：　　第 1131 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	78.907433	149	11757.21	
2	汽油(机械)	kg	27.897186	9.37	261.4	
3	柴油(机械)	kg	1078.460422	7.74	8347.28	
4	电(机械)	kW·h	8681.532431	0.712	6181.25	
5	安拆及场外运输费	元	2973.911994	1.02	3033.39	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1132 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气系统					3764113.09	249735.4	26398.33	384950	
1	030404017053	配电箱	1.名称:电梯配电箱2#1SYAPDT、2#2SYAPDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	2	7309.55	14619.1	435.08	12.4		
2	030404017054	配电箱	1.名称:消防总箱2#1ATXSY1、2#1ATXSY2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	2	3574.54	7149.08	357.6			
本页小计							21768.18	792.68	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1133 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030404017055	配电箱	1.名称:扶梯配电箱2#1APFT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	15553.55	15553.55	217.54	6.2		
4	030404017056	配电箱	1.名称:照明配电箱2#1ALSY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	7566.44	7566.44	274.16	7.47		
本页小计							23119.99	491.7	13.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1134 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017057	配电箱	1.名称:照明配电箱2#2ALSY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1700*350 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4734.55	4734.55	217.54	6.2		
6	030404017058	配电箱	1.名称:照明配电箱2#2ALSY2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1700*350 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4615.55	4615.55	217.54	6.2		
本页小计							9350.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1135 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030404017059	配电箱	1.名称:动力配电箱2#1 AKSY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	3089.54	3089.54	178.8			
8	030404017060	配电箱	1.名称:动力配电箱2#2 AKSY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	3848.54	3848.54	178.8			
本页小计							6938.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1136 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030404017061	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱2#1ALGSY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6708.55	6708.55	217.54	6.2		
10	030404017062	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱2#2ALGSY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6708.55	6708.55	217.54	6.2		
本页小计							13417.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1137 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404017063	配电箱	1.名称:消防总箱2#1ATX1、2#1ATX2 (含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	2	6147.44	12294.88	548.32	14.94		
12	030404017064	配电箱	1.名称:基站机房配电箱2#WAPJZ(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5383.54	5383.54	178.8			
本页小计							17678.42	727.12	14.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1138 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030404017065	配电箱	1.名称:消防双电源配电箱2#1ALE1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4549.54	4549.54	178.8			
14	030404017066	配电箱	1.名称:消防双电源配电箱2#3ALE1~2#11ALE1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	9	4549.54	40945.86	1609.2			
本页小计							45495.4	1788			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1139 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030404017067	配电箱	1.名称:电梯配电箱2#WAPXFDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6027.54	6027.54	178.8			
16	030404017068	配电箱	1.名称:电梯配电箱2#WAPDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:900*1100*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	13169.55	13169.55	217.54	6.2		
本页小计							19197.09	396.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1140 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030404017069	配电箱	1.名称:厨房配电箱2#3APCF(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	13141.44	13141.44	274.16	7.47		
18	030404017070	配电箱	1.名称:空调外机配电箱2#4WAk1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	11606.94	11606.94	334.88	84.77		
本页小计							24748.38	609.04	92.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1141 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030404017071	配电箱	1.名称:空调外机配电箱2#4WAk2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	11889.94	11889.94	334.88	84.77		
本页小计							11889.94	334.88	84.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1142 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030404017072	配电箱	1.名称:空调外机配电箱2#4WAk3(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	12300.94	12300.94	334.88	84.77		
本页小计							12300.94	334.88	84.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1143 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030404017073	配电箱	1.名称:空调外机配电箱2#4WAk4(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	11720.94	11720.94	334.88	84.77		
本页小计							11720.94	334.88	84.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1144 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030404017074	配电箱	1.名称:空调外机配电箱2#WAK1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	11720.94	11720.94	334.88	84.77		
本页小计							11720.94	334.88	84.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1145 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030404017075	配电箱	1.名称:室外机配电箱2#WAK2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	11720.94	11720.94	334.88	84.77		
本页小计							11720.94	334.88	84.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1146 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030404017076	配电箱	1.名称:室外机配电箱2#WAK3(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	16389.94	16389.94	334.88	84.77		
25	030404017077	配电箱	1.名称:动力配电箱2#1Ak1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2537.54	2537.54	178.8			
本页小计							18927.48	513.68	84.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1147 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030404017078	配电箱	1.名称:动力配电箱2#3Ak1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2603.54	2603.54	178.8			
27	030404017079	配电箱	1.名称:动力配电箱2#4Ak1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2603.54	2603.54	178.8			
本页小计							5207.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1148 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030404017080	配电箱	1.名称:动力配电箱2#5Ak1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	3486.54	3486.54	178.8			
29	030404017081	配电箱	1.名称:动力配电箱2#6Ak1-2#11Ak1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体品牌:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	6	2603.54	15621.24	1072.8			
本页小计							19107.78	1251.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1149 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	030404017082	配电箱	1.名称:事故风机配电箱2#3APSG(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5242.54	5242.54	178.8			
31	030404017083	配电箱	1.名称:航空障碍灯配电箱2#WAHK(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5499.54	5499.54	178.8			
本页小计							10742.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1150 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030404017084	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱2#1ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6537.55	6537.55	217.54	6.2		
33	030404017085	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱2#3ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6537.55	6537.55	217.54	6.2		
本页小计							13075.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1151 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	030404017086	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱2#4ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6537.55	6537.55	217.54	6.2		
35	030404017087	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱2#5ALG1含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6537.55	6537.55	217.54	6.2		
本页小计							13075.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1152 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030404017088	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱2#6ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6537.55	6537.55	217.54	6.2		
37	030404017089	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱2#7~10ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	4	6537.55	26150.2	870.16	24.8		
本页小计							32687.75	1087.7	31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1153 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030404017090	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱2#11ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6708.55	6708.55	217.54	6.2		
39	030404017091	配电箱	1.名称:照明配电箱2#3AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2099.54	2099.54	178.8			
本页小计							8808.09	396.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1154 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030404017092	配电箱	1.名称:照明配电箱2#4AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2099.54	2099.54	178.8			
41	030404017093	配电箱	1.名称:照明配电箱2#5AL1,2#6AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	2	2783.55	5567.1	435.08	12.4		
本页小计							7666.64	613.88	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1155 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	030404017094	配电箱	1.名称:照明配电箱2#7AL1~2#11AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	5	2309.54	11547.7	894			
43	030404017095	配电箱	1.名称:亮化工程配电箱2#WALLH(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1994.54	1994.54	178.8			
本页小计							13542.24	1072.8			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1156 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	030404017096	配电箱	1.名称:变电所配电箱1APBD2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	13780.44	13780.44	274.16	7.47		
45	030404017097	配电箱	1.名称:配电箱2#WALXFDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:PZ30-30 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1188.88	1188.88	139.91			
本页小计							14969.32	414.07	7.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1157 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	030404017098	配电箱	1.名称:消防双电源配电箱2#1ALESY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4549.54	4549.54	178.8			
47	030404017099	配电箱	1.名称:消防双电源配电箱2#2ALESY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5328.54	5328.54	178.8			
本页小计							9878.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1158 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	030404017100	配电箱	1.名称:消防双电源配电箱2#2APPY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5275.54	5275.54	178.8			
49	030404017101	配电箱	1.名称:消防风机配电箱2#6APJY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5233.54	5233.54	178.8			
本页小计							10509.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1159 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	030404017102	配电箱	1.名称:消防风机配电箱2#6APJY2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5241.54	5241.54	178.8			
51	030404017103	配电箱	1.名称:消防风机配电箱2#WAPJY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	10581.55	10581.55	217.54	6.2		
本页小计							15823.09	396.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1160 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030404017104	配电箱	1.名称:消防风机配电箱2#WAPPY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5422.55	5422.55	217.54	6.2		
53	030404017105	配电箱	1.名称:配电箱BG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:PZ30-18 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	14	395.88	5542.32	1958.74			
54	030403006002	低压封闭式插接母线槽	1.名称:铜母线槽 2.型号、规格:800A IP54 3.线制:(三相五线)	m	103.38	1499.41	155009.01	2861.56	1075.15		
本页小计							165973.88	5037.84	1081.35		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1161 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	030403006003	低压封闭式插接母线槽	1.名称:铜母线槽 2.型号、规格:1250A 3.线制:IP54(三相五线)	m	58.81	2468.03	145144.84	2034.83	698.07		
56	030403007004	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱（不含空开） 2.空开型号、规格:NSX100/3P/100A断路器(成套取定价) 3.空开品牌:施耐德塑壳断路器NSX100N TMD 1003P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 100 3P FF、西门子3VM1M160 R100 TM210 F/3P 4.容量(A):≤125A	台	1	1389.95	1389.95	57.81			
本页小计							146534.79	2092.64	698.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1162 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
57	030403007005	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱（不含空开） 2.空开型号、规格:NSX160/3P/125A断路器(成套取定价) 3.空开品牌:施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1M160 R125 TM210 F/3P 4.容量(A):≤125A	台	6	1548.11	9288.66	528.36			
58	030403007006	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱（不含空开） 2.空开型号、规格:NSX250/3P/200A断路器(成套取定价) 3.空开品牌:施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 2003P3DF、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 200 3P FF、西门子3VM1M250 R200 TM210 F/3P 4.容量(A):≤250A	台	2	2085.11	4170.22	176.12			
本页小计							13458.88	704.48			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1163 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030413001004	铁构件	1.名称:母线安装支架（含支座） 2.备注:每套暂按15kg计算	套	11	209.12	2300.32	601.04	62.04		
60	030411003008	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	627.91	120.5	75663.16	12219.13	671.86		
61	030411003009	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P300×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	296.86	148.4	44054.02	5776.9	317.64		
62	030411003010	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P300×150×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	32.23	181.78	5858.77	1005.58	56.08		
本页小计							127876.27	19602.65	1107.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1164 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
63	030411003011	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P600×200×δ2.0 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	141.08	393.67	55538.96	5966.27	634.86		
64	030411003012	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:200×150×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	203.99	111.19	22681.65	3969.65	218.27		
65	030411003013	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:300×150×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	55.15	146.55	8082.23	1720.68	95.96		
本页小计							86302.84	11656.6	949.09		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1165 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
66	030411003014	桥架	1.名称:槽式直通桥架(成套暂定价) 2.规格:300×150 3.材质:不锈钢 4.接地:含接地跨接线	m	103.27	354.09	36566.87	3544.23	197.25	31290.81	
67	030411003015	桥架	1.名称:槽式直通桥架(成套暂定价) 2.规格:600*200 3.材质:不锈钢 4.接地:含接地跨接线	m	25.77	953.21	24564.22	1089.81	115.97	22904.38	
68	030413001005	铁构件	1.名称:桥架支撑架	kg	1805.62	9.97	18002.03	6572.46	686.14		
69	030411001041	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	632.15	18.36	11606.27	3634.86	31.61		
70	030411001042	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	102.35	25.11	2570.01	714.4	7.16		
本页小计							93309.4	15555.76	1038.13	54195.19	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1166 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	030411001043	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	23.7	31.21	739.68	175.85	1.66		
72	030411001044	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN40×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	91.55	40.92	3746.23	1091.28	8.24		
73	030411001045	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	141.03	51.5	7263.05	1727.62	11.28		
74	030411001046	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN80×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	6.04	92.02	555.8	163.99	1.15		
75	030411001047	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN150×4.5 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	24.42	160.89	3928.93	821	16.12		
本页小计							16233.69	3979.74	38.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1167 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
76	030411001048	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	479.13	20.6	9870.08	3583.89	23.96		
77	030411001049	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	349.09	27.82	9711.68	3166.25	24.44		
78	030411001050	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	48.77	34.1	1663.06	470.63	3.41		
79	030411001051	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN40×3.5 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	114.7	45.54	5223.44	1776.7	10.32		
本页小计							26468.26	8997.47	62.13		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1168 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	030408003001	电缆保护管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN150×4.5 3.敷设方式:地埋敷设	m	14.16	114.69	1624.01	106.91	16.85		
81	030411001052	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	740.12	10.88	8052.51	3078.9	37.01		
82	030411001053	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6 G25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	35.5	14.83	526.47	203.06	2.49		
83	030411001054	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	3430.32	12.48	42810.39	18523.73	171.52		
本页小计							53013.38	21912.6	227.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1169 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
84	030411001055	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6 G25 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	235.26	14.83	3488.91	1345.69	16.47		
85	030411006006	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	82	8.4	688.8	264.86			
86	030411006007	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	707	8.68	6136.76	2170.49			
87	030408001022	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A-5x4(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	119.53	41.96	5015.48	267.75	51.4	4357.44	
本页小计							15329.95	4048.79	67.87	4357.44	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1170 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
88	030408001023	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A-5x16(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	151.06	97.42	14716.27	1146.55	193.36	12480.58	
89	030408001024	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×25+1x16 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	237.36	162.57	38587.62	1801.56	303.82		
90	030408001025	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×35+1x16 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	316.23	201.4	63688.72	2400.19	404.77		
本页小计							116992.61	5348.3	901.95	12480.58	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1171 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	030408001026	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×150+1x70 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	171.58	670.61	115063.26	2028.08	447.82		
92	030408006012	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:多芯以下(截面积mm2以下)35	个	26	82.58	2147.08	995.54	58.76		
93	030408006013	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:多芯以下(截面积mm2以下))240	个	4	266.8	1067.2	270.6			
本页小计							118277.54	3294.22	506.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1172 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	030408001027	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZAN-YJY-0.6/1KV-5×10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	151.06	48.46	7320.37	283.99	7.55		
95	030408001028	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZAN-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	151.06	133.5	20166.51	709.98	18.13		
本页小计							27486.88	993.97	25.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1173 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
96	030408001029	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZAN-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	88.19	254.16	22414.37	672.01	68.79		
97	030408001030	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-3×2.5(暂定价) 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	163.77	8.32	1362.57	307.89	8.19	927.94	
本页小计							23776.94	979.9	76.98	927.94	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1174 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	030408001031	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	827.35	21.51	17796.3	1555.42	41.37		
99	030408001032	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	721.84	29.95	21619.11	1357.06	36.09		
本页小计							39415.41	2912.48	77.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1175 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	030408001033	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	73.15	46.71	3416.84	137.52	3.66		
101	030408001034	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	378.57	67.25	25458.83	889.64	22.71		
本页小计							28875.67	1027.16	26.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1176 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
102	030408001035	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	355.45	94.88	33725.1	835.31	21.33		
103	030408001036	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	1158.6	125.79	145740.29	5445.42	139.03		
本页小计							179465.39	6280.73	160.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1177 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
104	030408001037	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	399.6	177.51	70933	3044.95	311.69		
105	030408001038	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	11.32	241.27	2731.18	86.26	8.83		
本页小计							73664.18	3131.21	320.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1178 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
106	030408001039	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	312.3	328.86	102702.98	2907.51	296.69		
107	030408001040	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	982.58	479.89	471530.32	10552.91	2564.53		
本页小计							574233.3	13460.42	2861.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1179 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
108	030408001041	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	1096.98	605.46	664177.51	11781.57	2863.12		
109	030408001042	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	222.03	772.36	171487.09	2915.25	723.82		
110	030408006014	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10	个	16	27.82	445.12	153.12			
本页小计							836109.72	14849.94	3586.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1180 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
111	030408006015	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25	个	66	37.09	2447.94	841.5			
112	030408006016	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	42	92.72	3894.24	1339.38			
113	030408006017	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	28	169.66	4750.48	1460.2			
114	030408006018	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	28	266.8	7470.4	1894.2			
115	030408001043	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设	m	381.48	53.15	20275.66	717.18	19.07	19264.74	
本页小计							38838.72	6252.46	19.07	19264.74	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1181 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
116	030408001044	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:FZ-WDZ-YJY-4×25+16(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设	m	137.36	108.37	14885.7	322.8	8.24	14428.29	
117	030408001045	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:FZ-WDZ-YJY-4×35+16(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设	m	278.62	144	40121.28	1309.51	33.43	38271.24	
118	030408001046	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设	m	371.75	275.94	102580.7	2832.74	289.97	98372.49	
本页小计							157587.68	4465.05	331.64	151072.02	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1182 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
119	030408001047	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设	m	185.87	468.24	87031.77	1730.45	176.58	84477.92	
120	030408006019	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价)	个	4	180.85	723.4	38.28		672	
121	030408006020	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-WDZ-YJY-4×25+16(暂定价)	个	2	235.13	470.26	25.5		436	
122	030408006021	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-WDZ-YJY-4×35+16(暂定价)	个	4	320.83	1283.32	127.56		1112	
123	030408006022	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	个	20	380.35	7607	1043		6220	
124	030408006023	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价)	个	10	528.35	5283.5	521.5		4590	
本页小计							102399.25	3486.29	176.58	97507.92	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1183 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	030408001048	电力电缆	1.名称:预分支矿物绝缘电缆 2.型号、规格:电缆FZ-NG-A-4×16+16(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	266.98	113.94	30419.7	2026.38	341.73	26469.47	
126	030408006024	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-NG-A-4×16+16(暂定价)	个	20	267.8	5356	765.8		4360	
127	030411004041	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	253.48	2.34	593.14	167.3			
128	030411004042	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	11811.75	3.06	36143.96	7913.87			
129	030411004043	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	1587.01	3.26	5173.65	1063.3			
本页小计							77686.45	11936.65	341.73	30829.47	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1184 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
130	030411004044	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	240.58	2.67	642.35	158.78			
131	030411004045	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1678.55	3.5	5874.93	1124.63			
132	030411004046	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	231.89	4.64	1075.97	143.77			
133	030411004047	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	100.2	6.42	643.28	62.12			
本页小计							8236.53	1489.3			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1185 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
134	030411004048	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	211.16	10.18	2149.61	135.14			
135	030411004049	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	165.36	14.84	2453.94	122.37			
136	030411004050	配线	1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	689.3	3.68	2536.62	399.79		1980.22	
137	030411004051	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	8676	3.01	26114.76	6680.52			
本页小计							33254.93	7337.82		1980.22	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1186 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
138	030411004052	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	1028.66	3.2	3291.71	792.07			
139	030404031004	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	24	6.05	145.2	52.56			
140	030404035003	插座	1.名称:两位两极双用插座 2.规格:带保护门、接地 86型 10A 3.安装方式:暗装	个	31	20.34	630.54	266.91			
141	030404035004	插座	1.名称:三极插座 2.规格:86型16A带接地 3.安装方式:暗装	个	2	22.36	44.72	17.22			
142	030404035005	插座	1.名称:三相插座 2.规格:86型16A带接地 3.安装方式:暗装	个	8	22.6	180.8	68.88			
143	030404034004	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	29	16.48	477.92	211.7			
本页小计							4770.89	1409.34			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1187 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
144	030404034005	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	8	18.92	151.36	58.4			
145	040801029002	照明开关	1.名称:事故风机就地按钮(设备自带) 2.安装方式:暗装	个	4	36.72	146.88	91.8			
146	030412003004	高度标志（障碍）灯	1.名称:航空障碍灯(成套暂定价) 2.安装部位:屋顶层 3.安装高度:54.7米	套	4	697.92	2791.68	906.56		1607.92	
147	030412001003	普通灯具	1.名称:LED应急吸顶灯 2.规格:3节600mAh电池,应急亮度＞501m	套	23	144.64	3326.72	411.24			
148	030412001004	普通灯具	1.名称:感应延时吸顶灯 LED 1x15W(成套暂定价)	套	118	115.35	13611.3	2109.84		10726.2	
149	030412005007	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞3001m 4.安装形式:吊管式	套	8	211.04	1688.32	123.04			
本页小计							21716.26	3700.88		12334.12	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1188 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
150	030412005008	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 双管带罩2×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:吊管式	套	16	228.95	3663.2	309.92			
151	030412005009	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:墙壁式	套	22	181.39	3990.58	365.2			
152	030414002002	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	40	231.11	9244.4	6079.2	931.2		
153	030414004002	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	套	25	65.36	1634	645.25	584.25		
154	030409005003	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.材质、规格:镀锌圆钢Φ12 3.安装形式:沿折板支架敷设	m	284.16	17.92	5092.15	1812.94	454.66		
本页小计							23624.33	9212.51	1970.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1189 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
155	030409005004	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.材质、规格:镀锌圆钢φ12 3.安装形式:沿砖混结构暗敷	m	2668.17	16.65	44425.03	19077.42	1787.67		
156	030409003002	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	1024.55	13.11	13431.85	5727.23	4026.48		
157	030409004004	均压环	1.名称:楼层均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁钢筋	m	1777.44	5.4	9598.18	4603.57	1901.86		
158	030409004005	均压环	钢制、铝制窗接地	处	485	25.21	12226.85	6222.55	1100.95		
159	030409002003	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢25*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	53.89	16.09	867.09	385.31	36.11		
160	030409002004	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	18.6	18.95	352.47	132.99	12.46		
本页小计							80901.47	36149.07	8865.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1190 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
161	030409002005	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.安装部位:沿砖混结构明敷	m	71.67	24.58	1761.65	779.77	52.32		
162	030409002006	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢80*8 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	4	41.82	167.28	28.6	2.68		
163	030409008003	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位LEB 2.含箱内跨接	台	24	41.17	988.08	246.72	30.48		
164	030409008004	等电位端子箱、 测试板	1.名称:总等电位箱 2.含箱内跨接	台	6	209.98	1259.88	336.96	7.62		
165	030411001056	配管	1.名称:电气配管(接地线用) 2.材质、规格:PVC-U穿线管中型Φ32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	24	10.69	256.56	116.88			
166	030411004053	配线	1.名称:接地线 2.型号、规格:BVR-25 3.材质:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 4.配线部位:管内敷设	m	24	20.48	491.52	22.08			
167	030404031005	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	48	8.57	411.36	139.68			
本页小计							5336.33	1670.69	93.1		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1191 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
168	030503006002	传感器	1.名称:余压探测器 电子传感型 智能编码，占一个地址码，两总线与控制器连接;含探测器底座，含连接引压气管，引压气管内径参数为Φ5mm	支	21	565.52	11875.92	1004.43	24.99		
		应急照明系统					428840.26	81779.03	402.68	35362	
169	030404017106	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱2#-1ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	1	3839.54	3839.54	178.8			
170	030404017107	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱2#-1ELS2(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
171	030404017108	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱2#-2ELS2(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
本页小计							26226.54	1540.83	24.99	10000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1192 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
172	030404017109	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱2#-3ELS2(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
173	030404017110	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱2#-4ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	1	3839.54	3839.54	178.8			
174	030404017111	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱2#-5ELS2(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
175	030404017112	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱2#-6ELS2(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
176	030404017113	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱2#-7ELS2(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
本页小计							24861.7	894		20000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1193 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
177	030404017114	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱2#-8ELS1~2#-11ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	4	3839.54	15358.16	715.2			
178	030411001057	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5869.83	18.36	107770.08	33751.52	293.49		
179	030411001058	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	2183.83	20.6	44986.9	16335.05	109.19		
180	030411006008	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	1017	8.68	8827.56	3122.19			
本页小计							176942.7	53923.96	402.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1194 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
181	030411004054	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	625.02	8.31	5193.92	437.51		4590.15	
182	030411004055	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	105.05	8.15	856.16	60.93		771.49	
183	030411004056	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	11833.34	6.74	79756.71	6981.67			
184	030412004012	装饰灯	1.名称:地面方向标志灯TY-ZFJC系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)圆形地埋灯 3.安装形式:埋地式	套	1	190.14	190.14	21.72			
本页小计							85996.93	7501.83		5361.64	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1195 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
185	030412004013	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单向不可调)TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	9	132.8	1195.2	196.2			
186	030412004014	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(A型,双面)TY-BLJC系列 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	34	132.8	4515.2	741.2			
187	030412004015	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单向不可调)TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	248	109.59	27178.32	4607.84			
本页小计							32888.72	5545.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1196 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
188	030412004016	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	38	109.59	4164.42	706.04			
189	030412004017	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	40	109.59	4383.6	743.2			
190	030412004018	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	97	109.59	10630.23	1802.26			
本页小计							19178.25	3251.5			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1197 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
191	030412004019	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列3W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)3-5W圆形嵌入式、吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	28	113.61	3181.08	520.24			
192	030412004020	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	20	138.24	2764.8	371.6			
193	030412004021	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	497	138.18	68675.46	9234.26			
		消防电源监控系统					31636.87	6291.16	90.24		
本页小计							74621.34	10126.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1198 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
194	030411001059	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	570.72	10.88	6209.43	2374.2	28.54		
195	030411001060	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	233.26	12.48	2911.08	1259.6	11.66		
196	030411004057	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	625.02	4.59	2868.84	362.51			
197	030411004058	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线线	m	1715.96	3.5	6005.86	1149.69			
198	030904008008	模块（模块箱）	1.名称:消防电源监控模块 2路三相交流电压 2.安装部位:电箱内	个	18	757.87	13641.66	1145.16	50.04		
本页小计							31636.87	6291.16	90.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1199 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气火灾监控系统					46093.19	7711.59	41.72		
199	030411001061	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	570.72	10.88	6209.43	2374.2	28.54		
200	030411001062	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	263.62	12.48	3289.98	1423.55	13.18		
201	030411004059	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	990.34	4.59	4545.66	574.4			
202	030904008009	模块（模块箱）	1.名称:电气火灾监控模块 配接单路剩余电流互感器 2.安装位置:电箱内安装	个	52	616.31	32048.12	3339.44			
本页小计							46093.19	7711.59	41.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1200 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		分项计量系统					22796.05	7086.8	45.05		
203	030411001063	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	570.72	18.36	10478.42	3281.64	28.54		
204	030411001064	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	330.2	20.6	6802.12	2469.9	16.51		
205	030411004060	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	864.4	2.34	2022.7	570.5			
206	030411004061	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1141.44	3.06	3492.81	764.76			
本页小计							22796.05	7086.8	45.05		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1201 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		送、排风系统					536149.67	142127.46	5752.95		
207	030108001001	离心式通风机	1.名称:管道风机PF-1F-03~PF-3F-03、PF-4F-02、PF-5F-03、PF-6F-02、PF-7F-02、PF-8F-01~PF-11F-01风量920m3/h 252pa -rpm 0.14KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新KFV-20DP、浙江金盾GDF-2.0、浙江双阳GDF-2.5-4 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	11	1056.81	11624.91	1895.52	121		
本页小计							11624.91	1895.52	121		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1202 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
208	030108001002	离心式通风机	1.名称:管道风机PF-1F-07 风量2280m3/h 340pa 2900rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1702.81	1702.81	172.32	11		
209	030108001003	离心式通风机	1.名称:管道风机PF-2F-04 风量2000m3/h 232pa 1200rpm 0.473KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新GDF3.0-4、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1380.81	1380.81	172.32	11		
本页小计							3083.62	344.64	22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1203 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
210	030108001004	离心式通风机	1.名称:管道风机PF-2F-05、06风量3642m3/h 335pa 1270rpm 0.9KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新GDF4.0-6、浙江金盾GDF-4、浙江双阳GDF-4-6 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	1861.81	3723.62	344.64	22		
211	030108001005	离心式通风机	1.名称:管道风机PF-5F-02 风量2153m3/h 289pa -rpm 0.71KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新GDF3.5-6、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1422.81	1422.81	172.32	11		
本页小计							5146.43	516.96	33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1204 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
212	030108001006	离心式通风机	1.名称:管道风机PF-5F-04 风量3315m3/h 358pa -rpm 0.9KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新GDF4.0-6、浙江金盾GDF-4、浙江双阳GDF-4-6 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1861.81	1861.81	172.32	11		
213	030108001007	离心式通风机	1.名称:管道风机SF-1F-01 风量21200m3/h 285pa 1450rpm 3KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-D-8、浙江金盾SWF-I-7、浙江双阳SWF-I-7 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	3404.81	3404.81	172.32	11		
本页小计							5266.62	344.64	22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1205 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
214	030108001008	离心式通风机	1.名称:管道风机SF-1F-03 风量2280m3/h 340pa 2900rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1702.81	1702.81	172.32	11		
215	030108003008	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-D-9、浙江金盾T35-11-8#、浙江双阳SWF-I-9 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	5239.61	5239.61	822.41	13.38		
本页小计							6942.42	994.73	24.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1206 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
216	030108003009	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-3F-04 风量7400m3/h 280pa 1450rpm 1.1KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-I-5.5、浙江金盾SWF-I-5、浙江双阳HL3-2A-4.5A 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	2215.38	2215.38	246.22	11		
217	030108003010	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-3F-05 风量16500m3/h 285pa 1450rpm 2.2KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-I-7、浙江金盾SWF-I-6.5、浙江双阳SWF-I-6.5 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	3169.54	3169.54	315.06	13.38		
本页小计							5384.92	561.28	24.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1207 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
218	030108003011	轴流通风机	1.名称:轴流风机SF-3F-01 风量14350m3/h 345pa 1450rpm 2.2KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-D-7、浙江金盾SWF-I-6.5、浙江双阳SWF-I-6.5 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	3308.54	3308.54	315.06	13.38		
219	030108003012	轴流通风机	1.名称:轴流风机JY-6F-02L 风量31380m3/h 615pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SDF-I-9、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HL3-2A-7 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	5409.29	5409.29	471.73	2.38		
本页小计							8717.83	786.79	15.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1208 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
220	030108003013	轴流通风机	1.名称:轴流风机JY-6F-02S 风量10800m3/h 720pa 2900rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-6.5A、浙江金盾GXF-6、浙江双阳HL3-2A-4.5A 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	3238.36	3238.36	161.52	2.38		
221	030108003014	轴流通风机	1.名称:轴流风机JY-JF-01L 风量32010m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	6788.29	6788.29	471.73	2.38		
本页小计							10026.65	633.25	4.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1209 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
222	030108003015	轴流通风机	1.名称:轴流风机JY-JF-01S 风量35380m3/h 992pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	6788.29	6788.29	471.73	2.38		
223	030108003016	轴流通风机	1.名称:轴流风机JY-JF-02L 风量40800m3/h 700pa 1450rpm 7.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-III-9、浙江金盾GXF-10、浙江双阳HTF-I-10 N=11KW 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:减震器	台	1	6594.29	6594.29	471.73	2.38		
本页小计							13382.58	943.46	4.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1210 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
224	030108003017	轴流通风机	1.名称:轴流风机JY-JF-02S 风量35380m3/h 992pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	6788.29	6788.29	471.73	2.38		
225	030108003018	轴流通风机	1.名称:轴流风机JY-JF-03S 风量10800m3/h 720pa 1450rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-6.5A、浙江金盾GXF-6、浙江双阳HL3-2A-4.5A 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	3238.36	3238.36	161.52	2.38		
本页小计							10026.65	633.25	4.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1211 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
226	030108003019	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-JF-01 风量1650m3/h 58pa 1450rpm 0.06KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新KFV-20DP、浙江金盾GDF-2.0、浙江双阳GDF-2.5-4 3.安装方式:墙装	台	1	883.16	883.16	108.26			
227	030108003020	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-JF-02、03 风量950m3/h 41pa 1450rpm 0.025KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新DFBZ-2.8、浙江金盾T35-11-2.8、浙江双阳DFBZ-2.8 3.安装方式:墙装	台	2	879.16	1758.32	216.52			
228	030404033005	风扇	1.名称:排气扇PQ-150风量150m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价) 2.品牌:浙江明新BPT15-15、浙江金盾、浙江双阳BPT10-12A	台	2	195.82	391.64	62.58			
本页小计							3033.12	387.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1212 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
229	030404033006	风扇	1.名称:排气扇PQ-400风量400m3/h 265pa -rpm 0.044KW(成套取定价)(成套取定价) 2.品牌:浙江明新BPT15-40、浙江金盾、浙江双阳BPT18-44A	台	2	312.82	625.64	62.58			
230	030703019002	柔性接口	1.名称:帆布软接	m2	20.9	259.54	5424.39	1675.34	36.16		
231	030702001007	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	125.07	143.59	17958.8	9246.43	500.28		
232	030702001008	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤450 4.板材厚度:δ0.6 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	38.98	114.99	4482.31	2098.29	80.3		
本页小计							28491.14	13082.64	616.74		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1213 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
233	030702001009	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	753.24	112.83	84988.07	32886.46	813.5		
234	030702001010	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口 7.安装部位:管井	m2	395.68	124.12	49111.8	20729.68	427.33		
235	030702001011	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1250 4.板材厚度:δ1.0 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	27.61	127.7	3525.8	1266.75	27.33		
本页小计							137625.67	54882.89	1268.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1214 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
236	030702001012	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1250 4.板材厚度:δ1.0 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口 7.安装部位:管井	m2	498.43	139.56	69560.89	27438.57	493.45		
237	030702001013	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:矩形长边长(mm)≤2000 4.板材厚度:δ1.0 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	49.36	135.74	6700.13	2425.06	38.01		
238	030702001014	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:矩形长边长(mm)≤2000 4.板材厚度:δ1.2 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	224.17	144.28	32343.25	11013.47	172.61		
本页小计							108604.27	40877.1	704.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1215 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
239	030702001015	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:矩形长边长(mm)≤4000 4.板材厚度:δ1.2 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	50.51	156.59	7909.36	2735.62	38.89		
240	030703001038	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:320*160	个	11	172.82	1901.02	237.71	24.64		
241	030703001039	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:630*320	个	1	281.33	281.33	33.23	3.4		
242	030703001040	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:1000*400	个	1	409.49	409.49	38.74	4.48		
243	030703001041	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀120×120 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	4	259.14	1036.56	221.12	13.6		
244	030703001042	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀250×160 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	4	285.53	1142.12	221.12	13.6		
本页小计							12679.88	3487.54	98.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1216 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
245	030703001043	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀320×160 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	11	297.08	3267.88	608.08	37.4		
246	030703001044	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀320×320 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	1	349.86	349.86	55.28	3.4		
247	030703001045	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀400×250 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	1	347.39	347.39	55.28	3.4		
248	030703001046	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀500×250 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	2	373.16	746.32	110.56	6.8		
249	030703001047	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀630×320 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	4	452.14	1808.56	221.12	13.6		
250	030703001048	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀630×400 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	1	504.1	504.1	55.28	3.4		
251	030703001049	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀800×630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	6	848.41	5090.46	644.1	40.08		
本页小计							12114.57	1749.7	108.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1217 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
252	030703001050	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀800×800 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	988.63	1977.26	214.7	13.36		
253	030703001051	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1000×500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	844.29	844.29	107.35	6.68		
254	030703001052	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀2000×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	1271.71	1271.71	186.17	11.47		
255	030703001053	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀2500×630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	1869.83	1869.83	186.17	11.47		
256	030703001054	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀2500×900 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	2470.16	2470.16	186.17	11.47		
257	030703001055	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀400×120 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	2	107.46	214.92	55.78	6.8		
本页小计							8648.17	936.34	61.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1218 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
258	030703001056	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀500×200 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	2	121.95	243.9	55.78	6.8		
259	030703001057	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀320×320 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	2	476.61	953.22	55.78	6.8		
260	030703001058	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀400×320 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	1	483.74	483.74	27.89	3.4		
261	030703001059	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀500×250 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	3	482.91	1448.73	83.67	10.2		
262	030703001060	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀630×400 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	3	518.31	1554.93	83.67	10.2		
263	030703001061	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀800×400 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm) 3.支架制作、安装	个	1	564.4	564.4	38.69	5.6		
本页小计							5248.92	345.48	43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1219 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
264	030703001062	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀2000×500 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm) 3.支架制作、安装	个	1	774.84	774.84	47.87	8.47		
265	030703001063	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀2000×630 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm) 3.支架制作、安装	个	2	863.15	1726.3	110.52	20.44		
266	030703020005	消声器	1.名称:ZP-100消声器320×160 L=0.8m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	11	673.43	7407.73	1325.94			
267	030703020006	消声器	1.名称:阻抗复合消声器400×250 L=0.8m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	1	866.4	866.4	120.54			
本页小计							10775.27	1604.87	28.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1220 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
268	030703020007	消声器	1.名称:阻抗复合消声器500×200 L=1m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	1	1054.37	1054.37	120.54			
269	030703020008	消声器	1.名称:阻抗复合消声器500×250 L=1m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	2	1132.69	2265.38	241.08			
270	030703020009	消声器	1.名称:阻抗复合消声器630×250 L=1m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	1	1302.38	1302.38	120.54			
271	030703020010	消声器	1.名称:阻抗复合消声器630×320 L=1m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	2	1421.53	2843.06	241.08			
本页小计							7465.19	723.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1221 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
272	030703020011	消声器	1.名称:阻抗复合消声器1000×400 L=1.3m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	2	2704.68	5409.36	434.48			
273	030703020012	消声器	1.名称:ZP-100消声器器2000×400 L=1.6m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	1	5231.76	5231.76	217.24			
274	030703020013	消声器	1.名称:ZP-100消声器2000×500 L=2m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	1	6651.94	6651.94	217.24			
275	030703020014	消声器	1.名称:ZP-100消声器2000×630 L=2m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	1	7325.91	7325.91	302.92			
本页小计							24618.97	1171.88			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1222 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
276	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:带调节阀多叶送风口800×(800+250)	个	13	1689.42	21962.46	714.74	2.08		
277	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:带调节阀多叶送风口500×(1250+250)	个	13	1543.89	20070.57	798.98	2.08		
278	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:带调节阀铝合金单层百叶风口500*600	个	6	347.35	2084.1	260.16	0.96		
279	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:带调节阀铝合金单层百叶风口800*500	个	5	423.14	2115.7	244.75	0.8		
280	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:带调节阀铝合金单层百叶风口800*600	个	3	475.17	1425.51	146.85	0.48		
281	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:带调节阀铝合金单层百叶风口1250*400	个	1	488.18	488.18	48.95	0.16		
282	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口150*150	个	22	70.16	1543.52	236.06	2.42		
283	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口200*100	个	23	69.21	1591.83	246.79	2.53		
284	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口200*150	个	3	73.01	219.03	32.19	0.33		
285	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口200*200	个	3	76.82	230.46	32.19	0.33		
286	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口250*250	个	2	90.19	180.38	27.72	0.22		
本页小计							51911.74	2789.38	12.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1223 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
287	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口300*100	个	11	73.01	803.11	118.03	1.21		
288	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口300*200	个	5	89.24	446.2	69.3	0.55		
289	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口400*300	个	4	128.12	512.48	100.12	0.44		
290	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口600*400	个	3	181.03	543.09	86.73	0.33		
291	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口800*400	个	2	211.47	422.94	57.82	0.22		
292	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口1000*500	个	1	287.1	287.1	32.63	0.11		
293	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口1600*800	个	2	599.65	1199.3	84.94	0.22		
294	030703011034	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口1600*1000	个	2	740.49	1480.98	109.36	0.22		
295	030703011035	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口2000*1600	个	2	1392.21	2784.42	160.62	0.58		
296	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层百叶风口800*400	个	1	238.9	238.9	28.91	0.11		
297	030703011037	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层百叶风口1250*800	个	2	550.62	1101.24	84.94	0.22		
298	030703011038	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层百叶风口1250*1000	个	1	588.23	588.23	42.47	0.11		
本页小计							10407.99	975.87	4.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1224 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
299	030703011039	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口390*390 内衬20目不锈钢防虫网	个	3	238.04	714.12	75.09	0.33		
300	030703011040	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口500*420 内衬20目不锈钢防虫网	个	1	245.28	245.28	28.91	0.11		
301	030703011041	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口500*420	个	1	181.69	181.69	28.91	0.11		
302	030703011042	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口600*300	个	1	161.31	161.31	25.03	0.11		
303	030703011043	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口730*500	个	3	249.59	748.77	86.73	0.33		
304	030703011044	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口900*600	个	1	333.39	333.39	32.63	0.11		
305	030703011045	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口900*730	个	1	384.64	384.64	32.63	0.11		
306	030703011046	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口1100*1100	个	1	642.61	642.61	42.47	0.11		
307	030703011047	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口1350*900	个	3	644.8	1934.4	127.41	0.33		
308	030703011048	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口1350*1100	个	1	782.15	782.15	54.68	0.11		
309	030703011049	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口2100*600	个	1	683.58	683.58	54.68	0.11		
本页小计							6811.94	589.17	1.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1225 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
310	030703011050	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口2600*730	个	1	979.02	979.02	64.82	0.15		
311	030703011051	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口2600*900	个	1	1172.64	1172.64	64.82	0.15		
312	031201003008	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍、一遍	kg	10113.79	1.66	16788.89	7585.34	2528.45		
313	030704001003	通风工程检测、调试	通风空调系统调试费-2#楼送、排风系统	系统	1	9169.65	9169.65	3154.5			
		防排烟系统					602871.25	21524.45	1574.73	344511	
314	030108003021	轴流通风机	1.名称:轴流排烟风机PY-JF-02 风量32297m3/h 668pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-№9A、浙江金盾HTF-I-9、浙江双阳HTF-I-9 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	6633.61	6633.61	822.41	13.38		
本页小计							34743.81	11691.89	2542.13		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1226 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
315	030108003022	轴流通风机	1.名称:轴流排烟风机PY-2F-01 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	6253.29	6253.29	471.73	2.38		
316	030108003023	轴流通风机	1.名称:轴流排烟风机PY-JF-01 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	6253.29	6253.29	471.73	2.38		
本页小计							12506.58	943.46	4.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1227 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
317	030702007006	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.耐火极限:0.5h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	208.13	232	48286.16			48286.16	
318	030702007007	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.耐火极限:1.0h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	805.27	232	186822.64			186822.64	
本页小计							235108.8			235108.8	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1228 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
319	030702007008	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.耐火极限:0.5h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	15.68	232	3637.76			3637.76	
320	030702007009	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.耐火极限:1.0h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	455.88	232	105764.16			105764.16	
本页小计							109401.92			109401.92	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1229 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
321	030702008002	柔性接口	1.名称:硅玻钛复合布软接(成品) 2.规格:双层A级长度200mm	m2	5.78	1442.14	8335.57	463.32	10		
322	031002003039	套管	1.类型:风管套管 2.规格:630*250 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	2	68.96	137.92	44.8	6.22		
323	031002003040	套管	1.类型:风管套管 2.规格:800*320 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	12	88.68	1064.16	345.6	48		
324	031002003041	套管	1.类型:风管套管 2.规格:800*500 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	1	102.47	102.47	33.28	4.62		
本页小计							9640.12	887	68.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1230 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
325	031002003042	套管	1.类型:风管套管 2.规格:800*630 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	1	112.31	112.31	36.48	5.06		
326	031002003043	套管	1.类型:风管套管 2.规格:1250*400 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	3	128.13	384.39	122.76	16.83		
327	030703001064	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀630*250 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	23	406.67	9353.41	1271.44	78.2		
328	030703001065	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀800*320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	22	592.73	13040.06	2361.7	146.96		
329	030703001066	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀800*500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	741.19	741.19	107.35	6.68		
本页小计							23631.36	3899.73	253.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1231 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
330	030703001067	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀800*630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	4	848.41	3393.64	429.4	26.72		
331	030703001068	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1250×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	5	844.29	4221.45	536.75	33.4		
332	030703001069	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1250*1000 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	1515.49	1515.49	144.16	8.47		
333	030703001070	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀(带手动执行装置)630*250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	25	602.93	15073.25	1382	85		
334	030703001071	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀(带手动执行装置)800*320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	21	776.67	16310.07	2027.55	94.08		
335	030703011052	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口400*400	个	50	143.34	7167	1251.5	5.5		
336	030703011053	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口600*400	个	39	181.03	7060.17	1127.49	4.29		
本页小计							54741.07	6898.85	257.46		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1232 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
337	030703011054	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口600*600	个	2	226.69	453.38	57.82	0.22		
338	030703011055	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口1000*600	个	7	325.16	2276.12	228.41	0.77		
339	030703011056	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口1350*730	个	1	544.27	544.27	42.47	0.11		
340	030703011057	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口1350*900	个	1	644.8	644.8	42.47	0.11		
341	030702012005	挡烟垂壁	1、名称：防火玻璃式挡烟垂壁H=1750mm 2、类型：固定式 3、安装部位：底距地2.7m	m	106.47	515.45	54879.96	2062.32	129.89		
342	030702012006	挡烟垂壁	1、名称：防火玻璃式挡烟垂壁H=1750mm 2、类型：固定式 3、安装部位：底距地2.9m	m	168.46	515.45	86832.71	3263.07	205.52		
343	031201003009	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍、一遍	kg	2559.75	1.66	4249.19	1919.81	639.94		
本页小计							149880.43	7616.37	976.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1233 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
344	030704001004	通风工程检测、调试	2#楼防排烟系统-通风空调系统调试费	系统	1	1327.36	1327.36	456.63			
		防火门监控系统					41755.27	5764.67	49.15		
345	030904017002	报警联动一体机	1.名称:防火门监控分机 2.控制回路:壁挂式，可管理64台终端执行机构含应用软件,备用电源 3.安装方式:明装	台	1	4152.16	4152.16	177.83	7.24		
346	030411001065	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN15×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	253.16	15.48	3918.92	1367.06	12.66		
347	030411001066	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN15×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	237.8	17.57	4178.15	1666.98	11.89		
348	030411006009	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	56	8.68	486.08	171.92			
本页小计							14062.67	3840.42	31.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1234 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
349	030411004062	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	490.96	4.35	2135.68	284.76			
350	030411004063	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	626.52	4.64	2907.05	438.56			
351	030411004064	配线	1.名称:线槽穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1253.04	3.34	4185.15	964.84			
352	030507001002	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关一体式 含门磁、内置监控模块	套	56	353.43	19792.08	692.72	17.36		
		火灾自动报警系统					704591.87	182055.46	3279.43	185720	
本页小计							29019.96	2380.88	17.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1235 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
353	030411003016	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:100×50×δ1 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	173.8	55.63	9668.49	2029.98	95.59		
354	030411003017	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:100×100×δ1 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	166.46	65.23	10858.19	1944.25	91.55		
355	030413001006	铁构件	1.名称:桥架支撑架	kg	181.74	9.97	1811.95	661.53	69.06		
356	030411001067	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	916.1	18.36	16819.6	5267.58	45.81		
357	030411001068	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	592.25	25.11	14871.4	4133.91	41.46		
本页小计							54029.63	14037.25	343.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1236 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
358	030411001069	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3.2	31.21	99.87	23.74	0.22		
359	030411001070	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	4988.48	20.6	102762.69	37313.83	249.42		
360	030411001071	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	2885.62	27.82	80277.95	26172.57	201.99		
361	030411001072	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	17.3	34.1	589.93	166.95	1.21		
本页小计							183730.44	63677.09	452.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1237 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
362	030411006010	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	1426	8.68	12377.68	4377.82			
363	030411004065	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	5878.32	3.43	20162.64	3938.47			
364	030411004066	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYJSP-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	1037.3	8	8298.4	601.63		7461.09	
365	030411004067	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	8042.26	4.35	34983.83	4664.51			
本页小计							75822.55	13582.43		7461.09	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1238 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
366	030411004068	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	8514.17	4.64	39505.75	5959.92			
367	030408002008	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-3×1.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	518.11	7.51	3891.01	963.68		2492.68	
368	030408002009	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-3×2.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	9221.88	10.21	94155.39	17152.7		69265.54	
369	030408002010	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4×4(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	878.13	17.53	15393.62	1633.32		13021.92	
本页小计							152945.77	25709.62		84780.14	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1239 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
370	030408002011	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-7×1.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	878.13	13.7	12030.38	1808.95	105.38	9269.54	
371	030408002012	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	684.73	20.73	14194.45	1410.54	82.17	12044.37	
372	030408002013	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZAN-KYJY-7×2.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	24.09	29.08	700.54	49.63	2.89	624.98	
373	030408002014	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-10×2.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	1756.26	27.27	47893.21	3617.9	210.75	42372.49	
本页小计							74818.58	6887.02	401.19	64311.38	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1240 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
374	030904008010	模块（模块箱）	1.名称:楼层消防接线箱(暂定价) 2.安装方式:明装	台	12	234.89	2818.68	586.44	39.96	1800	
375	030904008011	模块（模块箱）	1.名称:模块箱(暂定价) 2.安装方式:明装	台	3	234.89	704.67	146.61	9.99	450	
376	030904008012	模块（模块箱）	1.名称:控制模块(暂定价)	个	233	149.79	34901.07	14823.46	647.74	13029.36	
377	030904008013	模块（模块箱）	1.名称:输入模块	个	136	145.02	19722.72	8652.32	378.08		
378	030904008014	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器	个	55	128.51	7068.05	3499.1	152.9		
379	030904009002	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 汉字液晶显示	台	12	717.56	8610.72	1745.04	250.56		
380	030904003003	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮含电话插孔	个	72	68.29	4916.88	1324.8	6.48		
381	030904003004	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	85	63.65	5410.25	1203.6	5.95		
382	030904005002	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器	个	85	97.8	8313	3609.95	5.95		
383	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话分机(暂定价)	个	9	64.22	577.98	73.8	0.63	450	
384	030904007002	消防广播（扬声器）	1.名称:扬声器3W(暂定价) 2.安装方式:吸顶式	个	206	69.34	14284.04	3714.18	14.42	9270	
本页小计							107328.06	39379.3	1512.66	24999.36	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1241 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
385	030904001003	点型探测器	1.名称:点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU 2.安装部位:无吊顶区域	个	501	80.71	40435.71	12018.99	85.17		
386	030904001004	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器含底座 2.安装部位:无吊顶区域	个	20	77.17	1543.4	479.8	3.4		
387	030904011001	远程控制箱（柜）	1.名称:气体灭火控制器(成套暂定价)	台	1	3939.7	3939.7	153.47	1.06	3717	
388	030904005003	声光报警器	1.名称:放气指示灯(暂定价)	个	2	190.09	380.18	84.94	0.14	266	
389	030904003005	按钮	1.名称:紧急停止按钮(暂定价)	个	2	63.65	127.3	28.32	0.14	84.96	
390	030905003005	防火控制装置联动调试	1.名称:火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	部	278	15.23	4233.94	2476.98	322.48		
391	030905003006	防火控制装置联动调试	1.名称:消防通信分机调试	部	9	22.1	198.9	93.87	21.78		
392	030905003007	防火控制装置调试	1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	部	13	34.95	454.35	232.44	38.48		
393	030905003008	防火控制装置调试	1.名称:防火卷帘门调试	部	6	132.24	793.44	581.1	28.68		
394	030905003009	防火控制装置调试	1.名称:电梯调试	部	6	599.29	3595.74	2547.9	67.8		
395	030904005004	声光报警器	1.名称:警铃(暂定价)	个	2	107.09	214.18	84.94	0.14	100	
本页小计							55916.84	18782.75	569.27	4167.96	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1242 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		消火栓系统					415595.72	83882.32	5853.7		
396	030901002008	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65*4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	374.65	80.83	30282.96	7897.62	269.75		
397	030901002009	消火栓钢管	1、安装部位：室内2#楼及裙房 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN100*4.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	254.65	119.24	30364.47	7611.49	99.31		
398	030901002010	消火栓钢管	1、安装部位：室内2#楼及裙房 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN150*4.5 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	301.19	176.36	53117.87	10195.28	1057.18		
本页小计							113765.3	25704.39	1426.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1243 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
399	030901002011	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸加厚镀锌钢管DN65*4.5 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	111.5	85.45	9527.68	2350.42	80.28		
400	030901002012	消火栓钢管	1、安装部位：室内2#楼及裙房 2、材质、规格：热浸加厚镀锌钢管DN100*5.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	217.2	112.3	24391.56	6492.11	84.71		
401	030901002013	消火栓钢管	1、安装部位：室内2#楼及裙房 2、材质、规格：热浸加厚镀锌钢管DN150*6.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	217.2	211.15	45861.78	7352.22	762.37		
本页小计							79781.02	16194.75	927.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1244 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
402	030901002014	消火栓钢管	1、安装部位：室内2#楼及裙房 2、材质、规格：热浸无缝镀锌钢管D159*6 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	103.5	218.13	22576.46	3503.48	363.29		
403	031002001006	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	1089.63	16.08	17521.25	7671	991.56		
404	031201003010	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	1089.63	1.96	2135.67	1002.46	326.89		
405	031201001006	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:各二遍	m2	550.12	16.14	8878.94	4703.53			
406	031002003044	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	2	276.88	553.76	244.66	67.48		
本页小计							51666.08	17125.13	1749.22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1245 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
407	031002003045	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN100	个	9	60.93	548.37	244.08	9.45		
408	031002003046	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	52	108.59	5646.68	2719.6	54.6		
409	031002003047	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	24	243.01	5832.24	3197.04	25.2		
410	030601002003	压力仪表	1.名称:普通压力表 含缓冲管、旋塞 2.型号:0.1~6MPa Y-100	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
411	031003001020	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	10	74.71	747.1	162.4	0.8		
412	031003001021	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	10	39.71	397.1	74.5	1.7		
413	Z031003018009	沟槽式法兰阀门	1.名称:蝶阀DN65 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	1	255.03	255.03	53.94	1.64		
414	Z031003018010	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	13	567.91	7382.83	1230.06	502.97		
本页小计							20914.58	7720.81	597.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1246 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
415	Z031003018011	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	17	862.82	14667.94	2148.12	705.84		
416	031003010004	软接头（软管）	1.名称:不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN65×300PN 1.6Mpa 2.连接形式:法兰连接	个	1	530.46	530.46	54.24	10.38		
417	031003010005	软接头（软管）	1.名称:不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN150×300PN 1.6Mpa 2.连接形式:法兰连接	个	2	1331.37	2662.74	201.16	72.7		
418	030901010004	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG24B65Z-J(1000x700x240) 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	5	1043.68	5218.4	690.85	12.7		
419	030901010005	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG24B65Z-J(1000x700x240) 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	18	1017.56	18316.08	2147.76	9.18		
本页小计							41395.62	5242.13	810.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1247 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
420	030901010006	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	14	1058.72	14822.08	1392.86	7.14		
421	030901010007	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240) 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	44	1044.72	45967.68	4377.56	22.44		
422	030901007003	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSPBA/65 2.安装方式:沟槽连接	个	42	148.27	6227.34	682.08	31.5		
423	030901013002	灭火器	1.名称:置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体 2.箱内附件规格、型号:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	组	112	342.72	38384.64	3922.24			
424	030905002003	水灭火系统控制装置调试	1、消火栓灭火系统调试	点	81	32.98	2671.38	1520.37	281.88		
本页小计							108073.12	11895.11	342.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1248 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		喷淋系统					606118.99	200949.31	8971.63	403	
425	030901001010	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25×3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	2991.21	38.92	116417.89	51598.37	1106.75		
426	030901001011	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	2276.57	48.36	110094.93	41547.4	1343.18		
427	030901001012	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	491.61	55.75	27407.26	10102.59	412.95		
本页小计							253920.08	103248.36	2862.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1249 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
428	030901001013	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	449.84	67.44	30337.21	9455.64	346.38		
429	030901001014	水喷淋钢管	1.安装部位:室内2#楼及裙房 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	543.52	105.91	57564.2	15022.89	184.8		
430	030901001015	水喷淋钢管	1.安装部位:室内2#楼及裙房 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	277.67	126.93	35244.65	8299.56	108.29		
本页小计							123146.06	32778.09	639.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1250 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
431	030901001016	水喷淋钢管	1.安装部位:室内2#楼及裙房 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150×4.5 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	453.43	202.76	91937.47	15348.61	1591.54		
432	031002001007	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	2151.37	16.08	34594.03	15145.64	1957.75		
433	031201003011	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	2151.37	1.96	4216.69	1979.26	645.41		
434	031201001007	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:红色黄环	m2	923.93	8.05	7437.64	3982.14			
435	031002003048	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	19	243.01	4617.19	2530.99	19.95		
本页小计							142803.02	38986.64	4214.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1251 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
436	030901003002	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头直立型Z STK=80 DN 15 3.连接形式:螺纹连接	个	1881	23.82	44805.42	19618.83	432.63		
437	030601002004	压力仪表	1、名称：普通压力表含缓冲管、旋塞 2、型号：0.1~6MPa Y-100	台	10	105.23	1052.3	391.9	7.6		
438	031003001022	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	3	74.71	224.13	48.72	0.24		
439	031003001023	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	3	39.71	119.13	22.35	0.51		
440	031003001024	螺纹阀门	1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:截止阀DN25 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	10	52.28	522.8	87.9	3.3		
本页小计							46723.78	20169.7	444.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1252 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
441	030901008002	末端试水装置	1.规格:末端试水装置DN25（成套暂定价） 2.组装形式:螺纹连接 3.含试水阀、压力表	组	3	263.84	791.52	278.04	4.41	402.99	
442	030901007004	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/100 2.安装方式:沟槽法兰连接	个	1	296.1	296.1	21.46	1.11		
443	030901007005	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150 2.安装方式:沟槽法兰连接	个	10	460.72	4607.2	254.8	17		
444	031003001025	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	12	233	2796	221.76	9.48		
445	031003010006	软接头（软管）	1.名称:不锈钢金属波纹软接(304)PN1.6Mpa DN32×300 2.连接形式:螺纹连接	个	1	164.66	164.66	14.16	0.57		
446	031003010007	软接头（软管）	1.名称:不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN80×300PN 1.6Mpa 2.连接形式:法兰连接	个	1	610.65	610.65	61.54	12.12		
本页小计							9266.13	851.76	44.69	402.99	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1253 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
447	031003010008	软接头（软管）	1.名称:不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF Q235钢法兰JRGF DN100×300 PN 1.6Mpa 2.连接形式:法兰连接	个	2	779.31	1558.62	154.06	31		
448	Z031003018012	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 ZSXDF7-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	1	734.66	734.66	78.08	37.3		
449	Z031003018013	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 ZSXDF7-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	12	1291.82	15501.84	1516.32	498.24		
450	030901006002	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN100，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	1	538.87	538.87	91.04	1.33		
451	030901006003	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN150，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	12	799.12	9589.44	1543.08	22.68		
452	030905002004	水灭火系统控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统调试	点	13	179.73	2336.49	1532.18	175.11		
本页小计							30259.92	4914.76	765.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1254 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水系统					34779.58	9990.3	286.53		
453	031001007011	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN32,内涂层>0.3 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	41.1	59.22	2433.94	671.16	25.48		
454	031001007012	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN40,内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	82.15	68.19	5601.81	1624.11	55.04		
本页小计							8035.75	2295.27	80.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1255 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
455	031001007013	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50,内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	33.25	83.69	2782.69	671.65	23.28		
456	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn20×2.3 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	20.55	15.07	309.69	148.17	2.26		
本页小计							3092.38	819.82	25.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1256 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
457	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn25×2.8 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	399.85	17.98	7189.3	3222.79	43.98		
458	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn32×3.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	102.66	23.46	2408.4	915.73	11.29		
本页小计							9597.7	4138.52	55.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1257 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
459	031001006020	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn40×4.5 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	68.3	30.61	2090.66	726.71	7.51		
460	031002001008	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	62.23	16.08	1000.66	438.1	56.63		
461	031201003012	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	62.23	1.96	121.97	57.25	18.67		
462	031201001008	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:浅绿	m2	29.09	8.05	234.17	125.38			
463	031002003049	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN50	个	2	24.02	48.04	19.38	2.1		
本页小计							3495.5	1366.82	84.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1258 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
464	031002003050	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN65	个	19	57.74	1097.06	515.28	19.95		
465	031002003051	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN80	个	3	58.84	176.52	81.36	3.15		
466	031003010009	软接头（软管）	1.名称:不锈钢金属波纹软接(304)PN1.6Mpa DN32×300 2.连接形式:螺纹连接	个	1	164.66	164.66	14.16	0.57		
467	031003001026	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	4	74.71	298.84	64.96	0.32		
468	031003001027	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	4	39.71	158.84	29.8	0.68		
469	031003001028	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN32 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	1	76.61	76.61	11.03	0.44		
本页小计							1972.53	716.59	25.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1259 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
470	031003001029	螺纹阀门	1.类型:支管减压阀DN32 2.规格、压力等级:YZ11X-16T 3.连接形式:螺纹连接	个	6	398.62	2391.72	66.18	2.64		
471	031003013007	水表	1.名称:水表组DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-50、闸阀DN50 Z15T-16Q	组	1	2153.99	2153.99	58.26	1.23		
472	031003013008	水表	1.名称:水表组DN32 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:铁壳旋翼湿式水表(数字)DN32 LXS-32E、闸阀DN32 Z15T-16Q	组	13	310.77	4040.01	528.84	11.31		
		排水系统					94765.77	11424.41	672.28	68228	
本页小计							8585.72	653.28	15.18		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1260 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
473	031001006021	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	13.27	26.56	352.45			352.45	
474	031001006022	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	27.48	41.91	1151.69			1151.69	
本页小计							1504.14			1504.14	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1261 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
475	031001006023	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	224.14	83.2	18648.45			18648.45	
476	031001006024	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	94.6	26.99	2553.25			2553.25	
本页小计							21201.7			21201.7	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1262 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
477	031001006025	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	100.09	44.97	4501.05			4501.05	
478	031001006026	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	251.29	86.45	21724.02			21724.02	
本页小计							26225.07			26225.07	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1263 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
479	031001006027	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	173.3	58.96	10217.77			10217.77	
480	031001006028	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	69.31	131	9079.61			9079.61	
本页小计							19297.38			19297.38	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1264 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
481	031001006029	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	6.6	20.04	132.26	59.99			
482	031001006030	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn110×3.2 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	123.8	44.73	5537.57	1663.87			
483	031002003052	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	17	276.88	4706.96	2079.61	573.58		
484	031002003053	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	81	108.59	8795.79	4236.3	85.05		
485	031002003054	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	13	243.01	3159.13	1731.73	13.65		
486	031004014009	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN50	个	61	18.27	1114.47	638.67			
本页小计							23446.18	10410.17	672.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1265 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
487	031004014010	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地面扫除口DN75	个	1	11.82	11.82	6.21			
488	031004014011	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地面扫除口DN100	个	17	17.07	290.19	107.95			
489	031004014012	给、排水附（配）件	1.名称:塑料管道阻火圈DN110	个	81	28.82	2334.42	760.59			
490	031004014013	给、排水附（配）件	1.名称:塑料管道阻火圈DN160	个	13	34.99	454.87	139.49			
		雨水系统					287336.52	58208.97	3779.86	2748	
491	031001007014	复合管	1.安装部位:2#楼室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65,内涂层>0.35 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.4个侧式雨水斗DN70(暂定价)	m	25.9	108.08	2799.27	421.13	14.5	354	
本页小计							5890.57	1435.37	14.5	354	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1266 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
492	031001007015	复合管	1.安装部位:2#楼室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含18个87型雨水斗DN100	m	656.35	147.14	96575.34	12805.39	400.37	2394	
493	031001007016	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50，内涂层>0.35 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	127.67	75.11	9589.29	2028.68	71.5		
本页小计							106164.63	14834.07	471.87	2394	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1267 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
494	031001007017	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	850.87	143.49	122091.34	16600.47	519.03		
495	031002003055	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	36	276.88	9967.68	4403.88	1214.64		
496	031002003056	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	172	108.59	18677.48	8995.6	180.6		
497	031002001009	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	1139.85	16.08	18328.79	8024.54	1037.26		
498	031201003013	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	1139.85	1.96	2234.11	1048.66	341.96		
本页小计							171299.4	39073.15	3293.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1268 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
499	031201001009	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:银灰	m2	570	8.05	4588.5	2456.7			
500	031004014014	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN50	个	136	18.27	2484.72	1423.92			
本页小计							7073.22	3880.62			
合　计							7617444.1	1068531.33	57198.28	1021921.21	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1269 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架					144715.76	49987.66	37566.25		
1	031301017002	脚手架搭拆	2#楼脚手架搭拆	项	1	44381.68	44381.68	10662.93			
2	031302007002	高层施工增加	2#楼建筑物超高增加	项	1	100334.08	100334.08	39324.73	37566.25		
本页小计							144715.76	49987.66	37566.25		
合　计							144715.76	49987.66	37566.25		

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1270 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气系统									
1	030404017053	配电箱	台	2	217.54	7020.07	6.2	44.6	21.14	7309.55	14619
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	2	217.54	7020.07	6.2	44.6	21.14	7309.55	14619
2	030404017054	配电箱	台	2	178.8	3343.35		35.54	16.85	3574.54	7149
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	2	178.8	3343.35		35.54	16.85	3574.54	7149
3	030404017055	配电箱	台	1	217.54	15264.07	6.2	44.6	21.14	15553.55	15554
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	15264.07	6.2	44.6	21.14	15553.55	15554
4	030404017056	配电箱	台	1	274.16	7202.06	7.47	56.14	26.61	7566.44	7566
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	1	274.16	7202.06	7.47	56.14	26.61	7566.44	7566
5	030404017057	配电箱	台	1	217.54	4445.07	6.2	44.6	21.14	4734.55	4735
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	4445.07	6.2	44.6	21.14	4734.55	4735
6	030404017058	配电箱	台	1	217.54	4326.07	6.2	44.6	21.14	4615.55	4616
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	4326.07	6.2	44.6	21.14	4615.55	4616
7	030404017059	配电箱	台	1	178.8	2858.35		35.54	16.85	3089.54	3090
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	2858.35		35.54	16.85	3089.54	3090
8	030404017060	配电箱	台	1	178.8	3617.35		35.54	16.85	3848.54	3849
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3617.35		35.54	16.85	3848.54	3849

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1271 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030404017061	配电箱	台	1	217.54	6419.07	6.2	44.6	21.14	6708.55	6709
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6419.07	6.2	44.6	21.14	6708.55	6709
10	030404017062	配电箱	台	1	217.54	6419.07	6.2	44.6	21.14	6708.55	6709
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6419.07	6.2	44.6	21.14	6708.55	6709
11	030404017063	配电箱	台	2	274.16	5783.06	7.47	56.14	26.61	6147.44	12295
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	2	274.16	5783.06	7.47	56.14	26.61	6147.44	12295
12	030404017064	配电箱	台	1	178.8	5152.35		35.54	16.85	5383.54	5384
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5152.35		35.54	16.85	5383.54	5384
13	030404017065	配电箱	台	1	178.8	4318.35		35.54	16.85	4549.54	4550
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	4318.35		35.54	16.85	4549.54	4550
14	030404017066	配电箱	台	9	178.8	4318.35		35.54	16.85	4549.54	40946
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	9	178.8	4318.35		35.54	16.85	4549.54	40946
15	030404017067	配电箱	台	1	178.8	5796.35		35.54	16.85	6027.54	6028
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5796.35		35.54	16.85	6027.54	6028
16	030404017068	配电箱	台	1	217.54	12880.07	6.2	44.6	21.14	13169.55	13170
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	12880.07	6.2	44.6	21.14	13169.55	13170
17	030404017069	配电箱	台	1	274.16	12777.06	7.47	56.14	26.61	13141.44	13141

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1272 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	1	274.16	12777.06	7.47	56.14	26.61	13141.44	13141
18	030404017070	配电箱	台	1	334.88	11065.67	84.77	82.51	39.11	11606.94	11607
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	10956.54	80.93	71.16	33.73	11424.42	11424
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
19	030404017071	配电箱	台	1	334.88	11348.67	84.77	82.51	39.11	11889.94	11890
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	11239.54	80.93	71.16	33.73	11707.42	11707
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
20	030404017072	配电箱	台	1	334.88	11759.67	84.77	82.51	39.11	12300.94	12301
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	11650.54	80.93	71.16	33.73	12118.42	12118
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
21	030404017073	配电箱	台	1	334.88	11179.67	84.77	82.51	39.11	11720.94	11721
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	11070.54	80.93	71.16	33.73	11538.42	11538
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
22	030404017074	配电箱	台	1	334.88	11179.67	84.77	82.51	39.11	11720.94	11721
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	11070.54	80.93	71.16	33.73	11538.42	11538
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
23	030404017075	配电箱	台	1	334.88	11179.67	84.77	82.51	39.11	11720.94	11721
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	11070.54	80.93	71.16	33.73	11538.42	11538
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
24	030404017076	配电箱	台	1	334.88	15848.67	84.77	82.51	39.11	16389.94	16390

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1273 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	15739.54	80.93	71.16	33.73	16207.42	16207
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
25	030404017077	配电箱	台	1	178.8	2306.35		35.54	16.85	2537.54	2538
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	2306.35		35.54	16.85	2537.54	2538
26	030404017078	配电箱	台	1	178.8	2372.35		35.54	16.85	2603.54	2604
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	2372.35		35.54	16.85	2603.54	2604
27	030404017079	配电箱	台	1	178.8	2372.35		35.54	16.85	2603.54	2604
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	2372.35		35.54	16.85	2603.54	2604
28	030404017080	配电箱	台	1	178.8	3255.35		35.54	16.85	3486.54	3487
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3255.35		35.54	16.85	3486.54	3487
29	030404017081	配电箱	台	6	178.8	2372.35		35.54	16.85	2603.54	15621
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	6	178.8	2372.35		35.54	16.85	2603.54	15621
30	030404017082	配电箱	台	1	178.8	5011.35		35.54	16.85	5242.54	5243
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5011.35		35.54	16.85	5242.54	5243
31	030404017083	配电箱	台	1	178.8	5268.35		35.54	16.85	5499.54	5500
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5268.35		35.54	16.85	5499.54	5500
32	030404017084	配电箱	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1274 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
33	030404017085	配电箱	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
34	030404017086	配电箱	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
35	030404017087	配电箱	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
36	030404017088	配电箱	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
37	030404017089	配电箱	台	4	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	26150
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	4	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	26150
38	030404017090	配电箱	台	1	217.54	6419.07	6.2	44.6	21.14	6708.55	6709
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6419.07	6.2	44.6	21.14	6708.55	6709
39	030404017091	配电箱	台	1	178.8	1868.35		35.54	16.85	2099.54	2100
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1868.35		35.54	16.85	2099.54	2100
40	030404017092	配电箱	台	1	178.8	1868.35		35.54	16.85	2099.54	2100

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1275 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1868.35		35.54	16.85	2099.54	2100
41	030404017093	配电箱	台	2	217.54	2494.07	6.2	44.6	21.14	2783.55	5567
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	2	217.54	2494.07	6.2	44.6	21.14	2783.55	5567
42	030404017094	配电箱	台	5	178.8	2078.35		35.54	16.85	2309.54	11548
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	5	178.8	2078.35		35.54	16.85	2309.54	11548
43	030404017095	配电箱	台	1	178.8	1763.35		35.54	16.85	1994.54	1995
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1763.35		35.54	16.85	1994.54	1995
44	030404017096	配电箱	台	1	274.16	13416.06	7.47	56.14	26.61	13780.44	13780
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	1	274.16	13416.06	7.47	56.14	26.61	13780.44	13780
45	030404017097	配电箱	台	1	139.91	1007.98		27.81	13.18	1188.88	1189
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m	台	1	139.91	1007.98		27.81	13.18	1188.88	1189
46	030404017098	配电箱	台	1	178.8	4318.35		35.54	16.85	4549.54	4550
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	4318.35		35.54	16.85	4549.54	4550
47	030404017099	配电箱	台	1	178.8	5097.35		35.54	16.85	5328.54	5329
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5097.35		35.54	16.85	5328.54	5329
48	030404017100	配电箱	台	1	178.8	5044.35		35.54	16.85	5275.54	5276

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1276 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5044.35		35.54	16.85	5275.54	5276
49	030404017101	配电箱	台	1	178.8	5002.35		35.54	16.85	5233.54	5234
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5002.35		35.54	16.85	5233.54	5234
50	030404017102	配电箱	台	1	178.8	5010.35		35.54	16.85	5241.54	5242
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5010.35		35.54	16.85	5241.54	5242
51	030404017103	配电箱	台	1	217.54	10292.07	6.2	44.6	21.14	10581.55	10582
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	10292.07	6.2	44.6	21.14	10581.55	10582
52	030404017104	配电箱	台	1	217.54	5133.07	6.2	44.6	21.14	5422.55	5423
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	5133.07	6.2	44.6	21.14	5422.55	5423
53	030404017105	配电箱	台	14	139.91	214.98		27.81	13.18	395.88	5542
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m	台	14	139.91	214.98		27.81	13.18	395.88	5542
54	030403006002	低压封闭式插接母线槽	m	103.38	27.68	1449.97	10.4	7.71	3.65	1499.41	155009
	4-3-97 换	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A)≤800	m	103.38	27.68	1449.97	10.4	7.71	3.65	1499.41	155009
55	030403006003	低压封闭式插接母线槽	m	58.81	34.6	2407.73	11.87	9.38	4.45	2468.03	145145
	4-3-98 换	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A)≤1250	m	58.81	34.6	2407.73	11.87	9.38	4.45	2468.03	145145
56	030403007004	始端箱、分线箱	台	1	57.81	1315.2		11.49	5.45	1389.95	1390

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1277 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-3-102	封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A)≤100	台	1	57.81	622.2		11.49	5.45	696.95	697
	材料取定价	NSX100/3P/100A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX100N TMD 1003P3DF、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 100 3P FF、西门子3VM1M160 R100 TM210 F/3P	台	1		693				693	693
57	030403007005	始端箱、分线箱	台	6	88.06	1434.24		17.51	8.3	1548.11	9289
	4-3-103	封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A)≤300	台	6	88.06	622.24		17.51	8.3	736.11	4417
	材料取定价@93	NSX160/3P/125A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3DF、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1M160 R125 TM210 F/3P	台	6		812				812	4872
58	030403007006	始端箱、分线箱	台	2	88.06	1971.24		17.51	8.3	2085.11	4170
	4-3-103	封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A)≤300	台	2	88.06	863.24		17.51	8.3	977.11	1954

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1278 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	材料取定价@94	NSX250/3P/200A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 2003P3DF、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 200 3P FF、西门子3VM1M250 R200 TM210 F/3P	台	2		1108				1108	2216
59	030413001004	铁构件	套	11	54.64	131.01	5.64	12.1	5.73	209.12	2300
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	0.165	3642.6	400.68	375.86	806.56	382.33	5608.03	925
	补充主材001@1	母线安装支架（含支座）	套	11		125				125	1375
60	030411003008	桥架	m	627.91	19.46	94	1.07	4.05	1.92	120.5	75663
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	627.91	19.46	94	1.07	4.05	1.92	120.5	75663
61	030411003009	桥架	m	296.86	19.46	121.9	1.07	4.05	1.92	148.4	44054
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	296.86	19.46	121.9	1.07	4.05	1.92	148.4	44054
62	030411003010	桥架	m	32.23	31.2	139.24	1.74	6.51	3.09	181.78	5859
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	32.23	31.2	139.24	1.74	6.51	3.09	181.78	5859
63	030411003011	桥架	m	141.08	42.29	333.26	4.5	9.24	4.38	393.67	55539
	4-8-30 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤800	m	141.08	42.29	333.26	4.5	9.24	4.38	393.67	55539
64	030411003012	桥架	m	203.99	19.46	84.69	1.07	4.05	1.92	111.19	22682
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	203.99	19.46	84.69	1.07	4.05	1.92	111.19	22682

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1279 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
65	030411003013	桥架	m	55.15	31.2	104.01	1.74	6.51	3.09	146.55	8082
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	55.15	31.2	104.01	1.74	6.51	3.09	146.55	8082
66	030411003014	桥架	m	103.27	34.32	307.29	1.91	7.17	3.4	354.09	36567
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600　不锈钢桥架安装	m	103.27	34.32	307.29	1.91	7.17	3.4	354.09	36567
67	030411003015	桥架	m	25.77	42.29	892.8	4.5	9.24	4.38	953.21	24564
	4-8-30 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤800	m	25.77	42.29	892.8	4.5	9.24	4.38	953.21	24564
68	030413001005	铁构件	kg	1805.62	3.64	4.76	0.38	0.81	0.38	9.97	18002
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	1.80562	3642.6	4758.36	375.86	806.56	382.33	9965.71	17994
69	030411001041	配管	m	632.15	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	11606
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	632.15	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	11606
70	030411001042	配管	m	102.35	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	2570
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25	m	102.35	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	2570
71	030411001043	配管	m	23.7	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	740
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32	m	23.7	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	740
72	030411001044	配管	m	91.55	11.92	25.39	0.09	2.39	1.13	40.92	3746
	4-11-38 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40	m	91.55	11.92	25.39	0.09	2.39	1.13	40.92	3746
73	030411001045	配管	m	141.03	12.25	35.56	0.08	2.45	1.16	51.5	7263

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1280 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-28 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤50	m	141.03	12.25	35.56	0.08	2.45	1.16	51.5	7263
74	030411001046	配管	m	6.04	27.15	56.66	0.19	5.44	2.58	92.02	556
	4-11-30 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤80	m	6.04	27.15	56.66	0.19	5.44	2.58	92.02	556
75	030411001047	配管	m	24.42	33.62	116.54	0.66	6.83	3.24	160.89	3929
	4-11-33 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤150	m	24.42	33.62	116.54	0.66	6.83	3.24	160.89	3929
76	030411001048	配管	m	479.13	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	9870
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	479.13	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	9870
77	030411001049	配管	m	349.09	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	9712
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	349.09	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	9712
78	030411001050	配管	m	48.77	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	1663
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	48.77	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	1663
79	030411001051	配管	m	114.7	15.49	25.39	0.09	3.1	1.47	45.54	5223

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1281 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-38 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	114.7	15.49	25.39	0.09	3.1	1.47	45.54	5223
80	030408003001	电缆保护管	m	14.16	7.55	103.35	1.19	1.76	0.84	114.69	1624
	4-8-10 换	钢管铺设 直径(mm)≤150	m	14.16	7.55	103.35	1.19	1.76	0.84	114.69	1624
81	030411001052	配管	m	740.12	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	8053
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	740.12	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	8053
82	030411001053	配管	m	35.5	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	526
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25	m	35.5	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	526
83	030411001054	配管	m	3430.32	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	42810
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20　在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	3430.32	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	42810
84	030411001055	配管	m	235.26	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	3489
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25	m	235.26	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	3489
85	030411006006	接线盒	个	82	3.23	4.23		0.64	0.3	8.4	689
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装	个	82	3.23	4.23		0.64	0.3	8.4	689

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1282 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
86	030411006007	接线盒	个	707	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	6137
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	707	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	6137
87	030408001022	电力电缆	m	119.53	2.24	38.52	0.43	0.52	0.25	41.96	5015
	4-8-153 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)4	m	119.53	2.24	38.52	0.43	0.52	0.25	41.96	5015
88	030408001023	电力电缆	m	151.06	7.59	85.97	1.28	1.75	0.83	97.42	14716
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	151.06	7.59	85.97	1.28	1.75	0.83	97.42	14716
89	030408001024	电力电缆	m	237.36	7.59	151.12	1.28	1.75	0.83	162.57	38588
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	237.36	7.59	151.12	1.28	1.75	0.83	162.57	38588
90	030408001025	电力电缆	m	316.23	7.59	189.95	1.28	1.75	0.83	201.4	63689
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	316.23	7.59	189.95	1.28	1.75	0.83	201.4	63689
91	030408001026	电力电缆	m	171.58	11.82	652.01	2.61	2.83	1.34	670.61	115063
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185　其他护套	m	171.58	11.82	652.01	2.61	2.83	1.34	670.61	115063
92	030408006012	电力电缆头	个	26	38.29	30.08	2.26	8.11	3.84	82.58	2147
	4-8-166	电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)35	个	26	38.29	30.08	2.26	8.11	3.84	82.58	2147
93	030408006013	电力电缆头	个	4	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	1067

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1283 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-101	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	4	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	1067
94	030408001027	电力电缆	m	151.06	1.88	45.97	0.05	0.38	0.18	48.46	7320
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　10mm2及以下，三芯及以上	m	151.06	1.88	45.97	0.05	0.38	0.18	48.46	7320
95	030408001028	电力电缆	m	151.06	4.7	127.27	0.12	0.96	0.45	133.5	20167
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35	m	151.06	4.7	127.27	0.12	0.96	0.45	133.5	20167
96	030408001029	电力电缆	m	88.19	7.62	243.31	0.78	1.66	0.79	254.16	22414
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	88.19	7.62	243.31	0.78	1.66	0.79	254.16	22414
97	030408001030	电力电缆	m	163.77	1.88	5.83	0.05	0.38	0.18	8.32	1363
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　10mm2及以下，三芯及以上	m	163.77	1.88	5.83	0.05	0.38	0.18	8.32	1363
98	030408001031	电力电缆	m	827.35	1.88	19.02	0.05	0.38	0.18	21.51	17796
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　10mm2及以下，三芯及以上	m	827.35	1.88	19.02	0.05	0.38	0.18	21.51	17796
99	030408001032	电力电缆	m	721.84	1.88	27.46	0.05	0.38	0.18	29.95	21619
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　10mm2及以下，三芯及以上	m	721.84	1.88	27.46	0.05	0.38	0.18	29.95	21619
100	030408001033	电力电缆	m	73.15	1.88	44.22	0.05	0.38	0.18	46.71	3417

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1284 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上	m	73.15	1.88	44.22	0.05	0.38	0.18	46.71	3417
101	030408001034	电力电缆	m	378.57	2.35	64.13	0.06	0.48	0.23	67.25	25459
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上	m	378.57	2.35	64.13	0.06	0.48	0.23	67.25	25459
102	030408001035	电力电缆	m	355.45	2.35	91.76	0.06	0.48	0.23	94.88	33725
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上	m	355.45	2.35	91.76	0.06	0.48	0.23	94.88	33725
103	030408001036	电力电缆	m	1158.6	4.7	119.56	0.12	0.96	0.45	125.79	145740
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35	m	1158.6	4.7	119.56	0.12	0.96	0.45	125.79	145740
104	030408001037	电力电缆	m	399.6	7.62	166.66	0.78	1.66	0.79	177.51	70933
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	399.6	7.62	166.66	0.78	1.66	0.79	177.51	70933
105	030408001038	电力电缆	m	11.32	7.62	230.42	0.78	1.66	0.79	241.27	2731
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	11.32	7.62	230.42	0.78	1.66	0.79	241.27	2731
106	030408001039	电力电缆	m	312.3	9.31	315.61	0.95	2.03	0.96	328.86	102703
	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)120	m	312.3	9.31	315.61	0.95	2.03	0.96	328.86	102703
107	030408001040	电力电缆	m	982.58	10.74	462.69	2.61	2.61	1.24	479.89	471530
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	982.58	10.74	462.69	2.61	2.61	1.24	479.89	471530

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1285 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
108	030408001041	电力电缆	m	1096.98	10.74	588.26	2.61	2.61	1.24	605.46	664178
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	1096.98	10.74	588.26	2.61	2.61	1.24	605.46	664178
109	030408001042	电力电缆	m	222.03	13.13	751.24	3.26	3.21	1.52	772.36	171487
	4-8-92 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)240	m	222.03	13.13	751.24	3.26	3.21	1.52	772.36	171487
110	030408006014	电力电缆头	个	16	9.57	15.45		1.9	0.9	27.82	445
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	16	9.57	15.45		1.9	0.9	27.82	445
111	030408006015	电力电缆头	个	66	12.75	20.6		2.54	1.2	37.09	2448
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	66	12.75	20.6		2.54	1.2	37.09	2448
112	030408006016	电力电缆头	个	42	31.89	51.49		6.34	3	92.72	3894
	4-8-99	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	42	31.89	51.49		6.34	3	92.72	3894
113	030408006017	电力电缆头	个	28	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	4750
	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	28	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	4750
114	030408006018	电力电缆头	个	28	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	7470
	4-8-101	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	28	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	7470

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1286 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
115	030408001043	电力电缆	m	381.48	1.88	50.66	0.05	0.38	0.18	53.15	20276
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　10mm2及以下，三芯及以上	m	381.48	1.88	50.66	0.05	0.38	0.18	53.15	20276
116	030408001044	电力电缆	m	137.36	2.35	105.25	0.06	0.48	0.23	108.37	14886
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　25mm2及以下，三芯及以上	m	137.36	2.35	105.25	0.06	0.48	0.23	108.37	14886
117	030408001045	电力电缆	m	278.62	4.7	137.77	0.12	0.96	0.45	144	40121
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35	m	278.62	4.7	137.77	0.12	0.96	0.45	144	40121
118	030408001046	电力电缆	m	371.75	7.62	265.09	0.78	1.66	0.79	275.94	102581
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	371.75	7.62	265.09	0.78	1.66	0.79	275.94	102581
119	030408001047	电力电缆	m	185.87	9.31	454.99	0.95	2.03	0.96	468.24	87032
	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)120	m	185.87	9.31	454.99	0.95	2.03	0.96	468.24	87032
120	030408006019	电力电缆头	个	4	9.57	168.48		1.9	0.9	180.85	723
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35　10mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	4	9.57	168.48		1.9	0.9	180.85	723
121	030408006020	电力电缆头	个	2	12.75	218.64		2.54	1.2	235.13	470

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1287 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35　25mm2及以下，铜芯，三芯及以上	个	2	12.75	218.64		2.54	1.2	235.13	470
122	030408006021	电力电缆头	个	4	31.89	279.6		6.34	3	320.83	1283
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	4	31.89	279.6		6.34	3	320.83	1283
123	030408006022	电力电缆头	个	20	52.15	312.92		10.37	4.91	380.35	7607
	4-8-100 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	20	52.15	312.92		10.37	4.91	380.35	7607
124	030408006023	电力电缆头	个	10	52.15	460.92		10.37	4.91	528.35	5284
	4-8-100 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	10	52.15	460.92		10.37	4.91	528.35	5284
125	030408001048	电力电缆	m	266.98	7.59	102.49	1.28	1.75	0.83	113.94	30420
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	266.98	7.59	102.49	1.28	1.75	0.83	113.94	30420
126	030408006024	电力电缆头	个	20	38.29	218.29		7.61	3.61	267.8	5356
	4-8-166 换	电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)35	个	20	38.29	218.29		7.61	3.61	267.8	5356
127	030411004041	配线	m	253.48	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	593
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	253.48	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	593

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1288 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
128	030411004042	配线	m	11811.75	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	36144
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	11811.75	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	36144
129	030411004043	配线	m	1587.01	0.67	2.4		0.13	0.06	3.26	5174
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1587.01	0.67	2.4		0.13	0.06	3.26	5174
130	030411004044	配线	m	240.58	0.66	1.82		0.13	0.06	2.67	642
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	240.58	0.66	1.82		0.13	0.06	2.67	642
131	030411004045	配线	m	1678.55	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	5875
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1678.55	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	5875
132	030411004046	配线	m	231.89	0.62	3.84		0.12	0.06	4.64	1076
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4	m	231.89	0.62	3.84		0.12	0.06	4.64	1076
133	030411004047	配线	m	100.2	0.62	5.62		0.12	0.06	6.42	643
	4-12-7 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)6	m	100.2	0.62	5.62		0.12	0.06	6.42	643
134	030411004048	配线	m	211.16	0.64	9.35		0.13	0.06	10.18	2150
	4-12-27 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)10	m	211.16	0.64	9.35		0.13	0.06	10.18	2150
135	030411004049	配线	m	165.36	0.74	13.88		0.15	0.07	14.84	2454
	4-12-28 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16	m	165.36	0.74	13.88		0.15	0.07	14.84	2454
136	030411004050	配线	m	689.3	0.58	2.92		0.12	0.06	3.68	2537

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1289 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	689.3	0.58	2.92		0.12	0.06	3.68	2537
137	030411004051	配线	m	8676	0.77	2.02		0.15	0.07	3.01	26115
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	8676	0.77	2.02		0.15	0.07	3.01	26115
138	030411004052	配线	m	1028.66	0.77	2.21		0.15	0.07	3.2	3292
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	1028.66	0.77	2.21		0.15	0.07	3.2	3292
139	030404031004	小电器	个	24	2.19	3.22		0.43	0.21	6.05	145
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	24	2.19	3.22		0.43	0.21	6.05	145
140	030404035003	插座	个	31	8.61	9.21		1.71	0.81	20.34	631
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16	套	31	8.61	9.21		1.71	0.81	20.34	631
141	030404035004	插座	个	2	8.61	11.23		1.71	0.81	22.36	45
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16	套	2	8.61	11.23		1.71	0.81	22.36	45
142	030404035005	插座	个	8	8.61	11.47		1.71	0.81	22.6	181
	4-13-327 换	三相带接地暗插座电流(A)≤16	套	8	8.61	11.47		1.71	0.81	22.6	181
143	030404034004	照明开关	个	29	7.3	7.04		1.45	0.69	16.48	478
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	29	7.3	7.04		1.45	0.69	16.48	478
144	030404034005	照明开关	个	8	7.3	9.48		1.45	0.69	18.92	151
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	8	7.3	9.48		1.45	0.69	18.92	151

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1290 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
145	040801029002	照明开关	个	4	22.95	7.05		4.56	2.16	36.72	147
	4-4-111	按钮普通型	个	4	22.95	7.05		4.56	2.16	36.72	147
146	030412003004	高度标志（障碍）灯	套	4	226.64	404.87		45.05	21.36	697.92	2792
	4-13-230 换	烟囱、冷却塔、独立塔架上标志灯安装 安装高度(m以内)80	套	4	226.64	404.87		45.05	21.36	697.92	2792
147	030412001003	普通灯具	套	23	17.88	121.53		3.55	1.68	144.64	3327
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	23	17.88	121.53		3.55	1.68	144.64	3327
148	030412001004	普通灯具	套	118	17.88	92.24		3.55	1.68	115.35	13611
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	118	17.88	92.24		3.55	1.68	115.35	13611
149	030412005007	荧光灯	套	8	15.38	191.15		3.06	1.45	211.04	1688
	4-13-201 换	荧光灯具安装 吊管式单管	套	8	15.38	51.82		3.06	1.45	71.71	574
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	8		11.33				11.33	91
	补充主材003@1	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	8		128				128	1024
150	030412005008	荧光灯	套	16	19.37	203.9		3.85	1.83	228.95	3663
	4-13-202 换	荧光灯具安装 吊管式双管	套	16	19.37	53.24		3.85	1.83	78.29	1253
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	32		11.33				11.33	363
	补充主材003@1	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	16		128				128	2048

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1291 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
151	030412005009	荧光灯	套	22	16.6	159.93		3.3	1.56	181.39	3991
	4-13-204 换	荧光灯具安装 吸顶式单管	套	22	16.6	20.6		3.3	1.56	42.06	925
	补充主材003@1	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞3001m	套	22		128				128	2816
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	22		11.33				11.33	249
152	030414002002	送配电装置系统	系统	40	151.98	3.79	23.28	35.32	16.74	231.11	9244
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	40	151.98	3.79	23.28	35.32	16.74	231.11	9244
153	030414004002	自动投入装置	套	25	25.81	1.06	23.37	10.26	4.86	65.36	1634
	4-14-25 换	自动投入装置调试 备用电源自投装置　低压双电源自动切换装置调试	系统(套)	25	25.81	1.06	23.37	10.26	4.86	65.36	1634
154	030409005003	避雷网	m	284.16	6.38	7.55	1.6	1.62	0.77	17.92	5092
	4-9-43 换	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	284.16	6.38	7.55	1.6	1.62	0.77	17.92	5092
155	030409005004	避雷网	m	2668.17	7.15	6.52	0.67	1.57	0.74	16.65	44425
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	2668.17	7.15	6.52	0.67	1.57	0.74	16.65	44425
156	030409003002	避雷引下线	m	1024.55	5.59	0.69	3.93	1.97	0.93	13.11	13432
	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1024.55	5.59	0.69	3.93	1.97	0.93	13.11	13432
157	030409004004	均压环	m	1777.44	2.59	0.63	1.07	0.75	0.36	5.4	9598
	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	1777.44	2.59	0.63	1.07	0.75	0.36	5.4	9598

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1292 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
158	030409004005	均压环	处	485	12.83	5.62	2.27	3.05	1.44	25.21	12227
	4-9-62	接地跨接线安装 钢制、铝制窗接地	处	485	12.83	5.62	2.27	3.05	1.44	25.21	12227
159	030409002003	接地母线	m	53.89	7.15	5.96	0.67	1.57	0.74	16.09	867
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	53.89	7.15	5.96	0.67	1.57	0.74	16.09	867
160	030409002004	接地母线	m	18.6	7.15	8.82	0.67	1.57	0.74	18.95	352
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	18.6	7.15	8.82	0.67	1.57	0.74	18.95	352
161	030409002005	接地母线	m	71.67	10.88	9.55	0.73	2.32	1.1	24.58	1762
	4-9-56 换	接地母线敷设 沿砖混结构明敷	m	71.67	10.88	9.55	0.73	2.32	1.1	24.58	1762
162	030409002006	接地母线	m	4	7.15	31.69	0.67	1.57	0.74	41.82	167
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	4	7.15	31.69	0.67	1.57	0.74	41.82	167
163	030409008003	等电位端子箱、 测试板	台	24	10.28	26.2	1.27	2.32	1.1	41.17	988
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	24	3.07	23.51		0.61	0.29	27.48	660
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	24	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	329
164	030409008004	等电位端子箱、 测试板	台	6	56.16	135.69	1.27	11.44	5.42	209.98	1260
	4-11-207 换	接线箱暗装半周长(mm)≤700	个	6	48.95	133		9.73	4.61	196.29	1178
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	6	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	82
165	030411001056	配管	m	24	4.87	4.39		0.97	0.46	10.69	257

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1293 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-146 换	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)32	m	24	4.87	4.39		0.97	0.46	10.69	257
166	030411004053	配线	m	24	0.92	19.29		0.18	0.09	20.48	492
	4-12-29 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)25	m	24	0.92	19.29		0.18	0.09	20.48	492
167	030404031005	小电器	个	48	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	411
	4-4-35	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	48	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	411
168	030503006002	传感器	支	21	47.83	502.1	1.19	9.77	4.63	565.52	11876
	5-3-57	静压压差变送器	支	21	47.83	502.1	1.19	9.77	4.63	565.52	11876
		应急照明系统									
169	030404017106	配电箱	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
170	030404017107	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
171	030404017108	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
172	030404017109	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
173	030404017110	配电箱	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1294 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
174	030404017111	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
175	030404017112	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
176	030404017113	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
177	030404017114	配电箱	台	4	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	15358
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	4	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	15358
178	030411001057	配管	m	5869.83	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	107770
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	5869.83	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	107770
179	030411001058	配管	m	2183.83	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	44987
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	2183.83	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	44987
180	030411006008	接线盒	个	1017	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	8828
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	1017	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	8828
181	030411004054	配线	m	625.02	0.7	7.4		0.14	0.07	8.31	5194

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1295 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5　多芯软导线线槽配线	m	625.02	0.7	7.4		0.14	0.07	8.31	5194
182	030411004055	配线	m	105.05	0.58	7.39		0.12	0.06	8.15	856
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	105.05	0.58	7.39		0.12	0.06	8.15	856
183	030411004056	配线	m	11833.34	0.59	5.97		0.12	0.06	6.74	79757
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5	m	11833.34	0.59	5.97		0.12	0.06	6.74	79757
184	030412004012	装饰灯	套	1	21.72	162.05		4.32	2.05	190.14	190
	4-13-157 换	标志、诱导装饰灯具安装 崁入式	套	1	21.72	162.05		4.32	2.05	190.14	190
185	030412004013	装饰灯	套	9	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	1195
	4-13-155 换	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	9	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	1195
186	030412004014	装饰灯	套	34	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	4515
	4-13-155 换	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	34	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	4515
187	030412004015	装饰灯	套	248	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	27178
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	248	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	27178
188	030412004016	装饰灯	套	38	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	4164
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	38	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	4164
189	030412004017	装饰灯	套	40	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	4384

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1296 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	40	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	4384
190	030412004018	装饰灯	套	97	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	10630
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	97	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	10630
191	030412004019	装饰灯	套	28	18.58	89.59		3.69	1.75	113.61	3181
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	28	18.58	89.59		3.69	1.75	113.61	3181
192	030412004020	装饰灯	套	20	18.58	114.22		3.69	1.75	138.24	2765
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	20	18.58	114.22		3.69	1.75	138.24	2765
193	030412004021	装饰灯	套	497	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	68675
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	497	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	68675
		消防电源监控系统									
194	030411001059	配管	m	570.72	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	6209
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	570.72	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	6209
195	030411001060	配管	m	233.26	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	2911
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20　在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	233.26	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	2911

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1297 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
196	030411004057	配线	m	625.02	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	2869
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	625.02	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	2869
197	030411004058	配线	m	1715.96	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	6006
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1715.96	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	6006
198	030904008008	模块（模块箱）	个	18	63.62	671.93	2.78	13.26	6.28	757.87	13642
	9-4-21	消防专用模块	个	18	63.62	671.93	2.78	13.26	6.28	757.87	13642
		电气火灾监控系统									
199	030411001061	配管	m	570.72	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	6209
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	570.72	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	6209
200	030411001062	配管	m	263.62	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	3290
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	263.62	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	3290
201	030411004059	配线	m	990.34	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	4546
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	990.34	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	4546
202	030904008009	模块（模块箱）	个	52	64.22	533.27		12.77	6.05	616.31	32048
	4-4-121	辅助电流(电压)互感器安装	个	52	64.22	533.27		12.77	6.05	616.31	32048
		分项计量系统									

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1298 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
203	030411001063	配管	m	570.72	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	10478
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	570.72	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	10478
204	030411001064	配管	m	330.2	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	6802
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	330.2	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	6802
205	030411004060	配线	m	864.4	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	2023
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	864.4	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	2023
206	030411004061	配线	m	1141.44	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	3493
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1141.44	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	3493
		送、排风系统									
207	030108001001	离心式通风机	台	11	172.32	819.39	11	36.63	17.47	1056.81	11625
	7-1-70	离心式通风机(吊式)安装 风机安装4#	台	11	80.76	768.09		16.05	7.61	872.51	9598
	13-1-43	减振器	个	44	9.39			1.87	0.89	12.15	535
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	110	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	993
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	110	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	499
208	030108001002	离心式通风机	台	1	172.32	1465.39	11	36.63	17.47	1702.81	1703

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1299 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-1-70	离心式通风机(吊式)安装 风机安装4#	台	1	80.76	1414.09		16.05	7.61	1518.51	1519
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
209	030108001003	离心式通风机	台	1	172.32	1143.39	11	36.63	17.47	1380.81	1381
	7-1-70	离心式通风机(吊式)安装 风机安装4#	台	1	80.76	1092.09		16.05	7.61	1196.51	1197
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
210	030108001004	离心式通风机	台	2	172.32	1624.39	11	36.63	17.47	1861.81	3724
	7-1-70	离心式通风机(吊式)安装 风机安装4#	台	2	80.76	1573.09		16.05	7.61	1677.51	3355
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
211	030108001005	离心式通风机	台	1	172.32	1185.39	11	36.63	17.47	1422.81	1423

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1300 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-1-70	离心式通风机(吊式)安装 风机安装4#	台	1	80.76	1134.09		16.05	7.61	1238.51	1239
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
212	030108001006	离心式通风机	台	1	172.32	1624.39	11	36.63	17.47	1861.81	1862
	7-1-70	离心式通风机(吊式)安装 风机安装4#	台	1	80.76	1573.09		16.05	7.61	1677.51	1678
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
213	030108001007	离心式通风机	台	1	172.32	3167.39	11	36.63	17.47	3404.81	3405
	7-1-70	离心式通风机(吊式)安装 风机安装4#	台	1	80.76	3116.09		16.05	7.61	3220.51	3221
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
214	030108001008	离心式通风机	台	1	172.32	1465.39	11	36.63	17.47	1702.81	1703

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1301 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-1-70	离心式通风机(吊式)安装 风机安装4#	台	1	80.76	1414.09		16.05	7.61	1518.51	1519
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
215	030108003008	轴流通风机	台	1	822.41	4158.51	13.38	166.35	78.96	5239.61	5240
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	1	730.85	4107.21	2.38	145.77	69.1	5055.31	5055
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
216	030108003009	轴流通风机	台	1	246.22	1882.41	11	51.32	24.43	2215.38	2215
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	1831.11		30.74	14.57	2031.08	2031
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
217	030108003010	轴流通风机	台	1	315.06	2744.45	13.38	65.5	31.15	3169.54	3170

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1302 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-1-83	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装7#	台	1	223.5	2693.15	2.38	44.92	21.29	2985.24	2985
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
218	030108003011	轴流通风机	台	1	315.06	2883.45	13.38	65.5	31.15	3308.54	3309
	7-1-83	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装7#	台	1	223.5	2832.15	2.38	44.92	21.29	3124.24	3124
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
219	030108003012	轴流通风机	台	1	471.73	4796.25	2.38	94.26	44.67	5409.29	5409
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	1	441.93	4796.25	2.38	88.34	41.87	5370.77	5371
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
220	030108003013	轴流通风机	台	1	161.52	3026.43	2.38	32.59	15.44	3238.36	3238
	7-1-78	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装7#	台	1	131.72	3026.43	2.38	26.67	12.64	3199.84	3200
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
221	030108003014	轴流通风机	台	1	471.73	6175.25	2.38	94.26	44.67	6788.29	6788

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1303 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	1	441.93	6175.25	2.38	88.34	41.87	6749.77	6750
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
222	030108003015	轴流通风机	台	1	471.73	6175.25	2.38	94.26	44.67	6788.29	6788
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	1	441.93	6175.25	2.38	88.34	41.87	6749.77	6750
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
223	030108003016	轴流通风机	台	1	471.73	5981.25	2.38	94.26	44.67	6594.29	6594
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	1	441.93	5981.25	2.38	88.34	41.87	6555.77	6556
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
224	030108003017	轴流通风机	台	1	471.73	6175.25	2.38	94.26	44.67	6788.29	6788
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	1	441.93	6175.25	2.38	88.34	41.87	6749.77	6750
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
225	030108003018	轴流通风机	台	1	161.52	3026.43	2.38	32.59	15.44	3238.36	3238
	7-1-78	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装7#	台	1	131.72	3026.43	2.38	26.67	12.64	3199.84	3200
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
226	030108003019	轴流通风机	台	1	108.26	743.18		21.52	10.2	883.16	883
	7-1-82 换	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5# 轴流式通风机安装在墙体里	台	1	108.26	743.18		21.52	10.2	883.16	883
227	030108003020	轴流通风机	台	2	108.26	739.18		21.52	10.2	879.16	1758

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1304 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-1-82 换	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5# 轴流式通风机安装在墙体里	台	2	108.26	739.18		21.52	10.2	879.16	1758
228	030404033005	风扇	台	2	31.29	155.36		6.22	2.95	195.82	392
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	2	31.29	155.36		6.22	2.95	195.82	392
229	030404033006	风扇	台	2	31.29	272.36		6.22	2.95	312.82	626
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	2	31.29	272.36		6.22	2.95	312.82	626
230	030703019002	柔性接口	m2	20.9	80.16	153.59	1.73	16.32	7.74	259.54	5424
	7-2-163	软管接口	m2	20.9	80.16	153.59	1.73	16.32	7.74	259.54	5424
231	030702001007	碳钢通风管道	m2	125.07	73.93	42.69	4	15.58	7.39	143.59	17959
	7-2-6 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320	m2	125.07	73.93	42.69	4	15.58	7.39	143.59	17959
232	030702001008	碳钢通风管道	m2	38.98	53.83	42.65	2.06	11.16	5.29	114.99	4482
	7-2-7 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450	m2	38.98	53.83	42.65	2.06	11.16	5.29	114.99	4482
233	030702001009	碳钢通风管道	m2	753.24	43.66	54.94	1.08	8.92	4.23	112.83	84988
	7-2-8 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000	m2	753.24	43.66	54.94	1.08	8.92	4.23	112.83	84988
234	030702001010	碳钢通风管道	m2	395.68	52.39	54.94	1.08	10.66	5.05	124.12	49112

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1305 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-2-8 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000　在管井(封闭式管廊内)里安装风管	m2	395.68	52.39	54.94	1.08	10.66	5.05	124.12	49112
235	030702001011	碳钢通风管道	m2	27.61	45.88	67.06	0.99	9.34	4.43	127.7	3526
	7-2-9 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1250	m2	27.61	45.88	67.06	0.99	9.34	4.43	127.7	3526
236	030702001012	碳钢通风管道	m2	498.43	55.05	67.06	0.99	11.17	5.29	139.56	69561
	7-2-9 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1250　在管井(封闭式管廊内)里安装风管	m2	498.43	55.05	67.06	0.99	11.17	5.29	139.56	69561
237	030702001013	碳钢通风管道	m2	49.36	49.13	71.19	0.77	9.94	4.71	135.74	6700
	7-2-10 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤2000	m2	49.36	49.13	71.19	0.77	9.94	4.71	135.74	6700
238	030702001014	碳钢通风管道	m2	224.17	49.13	79.73	0.77	9.94	4.71	144.28	32343
	7-2-10 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤2000	m2	224.17	49.13	79.73	0.77	9.94	4.71	144.28	32343
239	030702001015	碳钢通风管道	m2	50.51	54.16	85.54	0.77	10.94	5.18	156.59	7909
	7-2-11 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤4000	m2	50.51	54.16	85.54	0.77	10.94	5.18	156.59	7909
240	030703001038	碳钢阀门	个	11	21.61	141.88	2.24	4.81	2.28	172.82	1901

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1306 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-13	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤1200	个	11	21.61	141.88	2.24	4.81	2.28	172.82	1901
241	030703001039	碳钢阀门	个	1	33.23	233.82	3.4	7.38	3.5	281.33	281
	7-3-14	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤2000	个	1	33.23	233.82	3.4	7.38	3.5	281.33	281
242	030703001040	碳钢阀门	个	1	38.74	353.42	4.48	8.72	4.13	409.49	409
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	1	38.74	353.42	4.48	8.72	4.13	409.49	409
243	030703001041	碳钢阀门	个	4	55.28	183.12	3.4	11.76	5.58	259.14	1037
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	4	55.28	183.12	3.4	11.76	5.58	259.14	1037
244	030703001042	碳钢阀门	个	4	55.28	209.51	3.4	11.76	5.58	285.53	1142
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	4	55.28	209.51	3.4	11.76	5.58	285.53	1142
245	030703001043	碳钢阀门	个	11	55.28	221.06	3.4	11.76	5.58	297.08	3268
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	11	55.28	221.06	3.4	11.76	5.58	297.08	3268
246	030703001044	碳钢阀门	个	1	55.28	273.84	3.4	11.76	5.58	349.86	350
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	1	55.28	273.84	3.4	11.76	5.58	349.86	350
247	030703001045	碳钢阀门	个	1	55.28	271.37	3.4	11.76	5.58	347.39	347
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	1	55.28	271.37	3.4	11.76	5.58	347.39	347
248	030703001046	碳钢阀门	个	2	55.28	297.14	3.4	11.76	5.58	373.16	746
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	2	55.28	297.14	3.4	11.76	5.58	373.16	746
249	030703001047	碳钢阀门	个	4	55.28	376.12	3.4	11.76	5.58	452.14	1809
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	4	55.28	376.12	3.4	11.76	5.58	452.14	1809
250	030703001048	碳钢阀门	个	1	55.28	428.08	3.4	11.76	5.58	504.1	504

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1307 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	1	55.28	428.08	3.4	11.76	5.58	504.1	504
251	030703001049	碳钢阀门	个	6	107.35	700.71	6.68	22.83	10.84	848.41	5090
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	6	96.55	690.45	4.48	20.21	9.58	821.27	4928
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	12	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	54
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	12	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	108
252	030703001050	碳钢阀门	个	2	107.35	840.93	6.68	22.83	10.84	988.63	1977
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	830.67	4.48	20.21	9.58	961.49	1923
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
253	030703001051	碳钢阀门	个	1	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	844
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	817
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
254	030703001052	碳钢阀门	个	1	186.17	1015.68	11.47	39.6	18.79	1271.71	1272
	7-3-35	风管防火阀周长(mm)≤8000	个	1	175.37	1005.42	9.27	36.98	17.53	1244.57	1245
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1308 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
255	030703001053	碳钢阀门	个	1	186.17	1613.8	11.47	39.6	18.79	1869.83	1870
	7-3-35	风管防火阀周长(mm)≤8000	个	1	175.37	1603.54	9.27	36.98	17.53	1842.69	1843
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
256	030703001054	碳钢阀门	个	1	186.17	2214.13	11.47	39.6	18.79	2470.16	2470
	7-3-35	风管防火阀周长(mm)≤8000	个	1	175.37	2203.87	9.27	36.98	17.53	2443.02	2443
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
257	030703001055	碳钢阀门	个	2	27.89	66.85	3.4	6.32	3	107.46	215
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800 铝及铝合金阀门安装	个	2	27.89	66.85	3.4	6.32	3	107.46	215
258	030703001056	碳钢阀门	个	2	27.89	81.34	3.4	6.32	3	121.95	244
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800 铝及铝合金阀门安装	个	2	27.89	81.34	3.4	6.32	3	121.95	244
259	030703001057	碳钢阀门	个	2	27.89	436	3.4	6.32	3	476.61	953
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800 铝及铝合金阀门安装	个	2	27.89	436	3.4	6.32	3	476.61	953
260	030703001058	碳钢阀门	个	1	27.89	443.13	3.4	6.32	3	483.74	484

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1309 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	1	27.89	443.13	3.4	6.32	3	483.74	484
261	030703001059	碳钢阀门	个	3	27.89	442.3	3.4	6.32	3	482.91	1449
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	3	27.89	442.3	3.4	6.32	3	482.91	1449
262	030703001060	碳钢阀门	个	3	27.89	477.7	3.4	6.32	3	518.31	1555
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	3	27.89	477.7	3.4	6.32	3	518.31	1555
263	030703001061	碳钢阀门	个	1	38.69	506.91	5.6	8.94	4.26	564.4	564
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	1	27.89	496.65	3.4	6.32	3	537.26	537
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
264	030703001062	碳钢阀门	个	1	47.87	701.65	8.47	11.42	5.43	774.84	775
	7-3-28 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤5200　铝及铝合金阀门安装	个	1	37.07	691.39	6.27	8.8	4.17	747.7	748
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
265	030703001063	碳钢阀门	个	2	55.26	778.06	10.22	13.29	6.32	863.15	1726
	7-3-29 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤6500　铝及铝合金阀门安装	个	2	44.46	767.8	8.02	10.67	5.06	836.01	1672

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1310 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
266	030703020005	消声器	个	11	120.54	517.57		23.96	11.36	673.43	7408
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	11	120.54	517.57		23.96	11.36	673.43	7408
267	030703020006	消声器	个	1	120.54	710.54		23.96	11.36	866.4	866
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	1	120.54	710.54		23.96	11.36	866.4	866
268	030703020007	消声器	个	1	120.54	898.51		23.96	11.36	1054.37	1054
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	1	120.54	898.51		23.96	11.36	1054.37	1054
269	030703020008	消声器	个	2	120.54	976.83		23.96	11.36	1132.69	2265
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	2	120.54	976.83		23.96	11.36	1132.69	2265
270	030703020009	消声器	个	1	120.54	1146.52		23.96	11.36	1302.38	1302
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	1	120.54	1146.52		23.96	11.36	1302.38	1302
271	030703020010	消声器	个	2	120.54	1265.67		23.96	11.36	1421.53	2843
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	2	120.54	1265.67		23.96	11.36	1421.53	2843
272	030703020011	消声器	个	2	217.24	2423.79		43.18	20.47	2704.68	5409
	7-3-186	阻抗式消声器安装周长(mm)≤3000	个	2	217.24	2423.79		43.18	20.47	2704.68	5409

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1311 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
273	030703020012	消声器	个	1	217.24	4950.87		43.18	20.47	5231.76	5232
	7-3-186	阻抗式消声器安装周长(mm)≤3000	个	1	217.24	4950.87		43.18	20.47	5231.76	5232
274	030703020013	消声器	个	1	217.24	6371.05		43.18	20.47	6651.94	6652
	7-3-186	阻抗式消声器安装周长(mm)≤3000	个	1	217.24	6371.05		43.18	20.47	6651.94	6652
275	030703020014	消声器	个	1	302.92	6934.23		60.22	28.54	7325.91	7326
	7-3-187	阻抗式消声器安装周长(mm)≤4000	个	1	302.92	6934.23		60.22	28.54	7325.91	7326
276	030703011016	铝及铝合金风口、散流器	个	13	54.98	1618.11	0.16	10.97	5.2	1689.42	21962
	7-3-95 换	铝合金多叶排烟口(送风口)周长(mm)≤3800　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	13	54.98	1618.11	0.16	10.97	5.2	1689.42	21962
277	030703011017	铝及铝合金风口、散流器	个	13	61.46	1464.2	0.16	12.26	5.81	1543.89	20071
	7-3-96 换	铝合金多叶排烟口(送风口)周长(mm)≤4400　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	13	61.46	1464.2	0.16	12.26	5.81	1543.89	20071
278	030703011018	铝及铝合金风口、散流器	个	6	43.36	291.07	0.16	8.66	4.1	347.35	2084
	7-3-45 换	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	6	43.36	291.07	0.16	8.66	4.1	347.35	2084
279	030703011019	铝及铝合金风口、散流器	个	5	48.95	359.63	0.16	9.77	4.63	423.14	2116

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1312 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-46 换	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	5	48.95	359.63	0.16	9.77	4.63	423.14	2116
280	030703011020	铝及铝合金风口、散流器	个	3	48.95	411.66	0.16	9.77	4.63	475.17	1426
	7-3-46 换	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	3	48.95	411.66	0.16	9.77	4.63	475.17	1426
281	030703011021	铝及铝合金风口、散流器	个	1	48.95	424.67	0.16	9.77	4.63	488.18	488
	7-3-46 换	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	1	48.95	424.67	0.16	9.77	4.63	488.18	488
282	030703011022	铝及铝合金风口、散流器	个	22	10.73	56.14	0.11	2.16	1.02	70.16	1544
	7-3-42	铝合金百叶风口周长(mm)≤900	个	22	10.73	56.14	0.11	2.16	1.02	70.16	1544
283	030703011023	铝及铝合金风口、散流器	个	23	10.73	55.19	0.11	2.16	1.02	69.21	1592
	7-3-42	铝合金百叶风口周长(mm)≤900	个	23	10.73	55.19	0.11	2.16	1.02	69.21	1592
284	030703011024	铝及铝合金风口、散流器	个	3	10.73	58.99	0.11	2.16	1.02	73.01	219
	7-3-42	铝合金百叶风口周长(mm)≤900	个	3	10.73	58.99	0.11	2.16	1.02	73.01	219
285	030703011025	铝及铝合金风口、散流器	个	3	10.73	62.8	0.11	2.16	1.02	76.82	230
	7-3-42	铝合金百叶风口周长(mm)≤900	个	3	10.73	62.8	0.11	2.16	1.02	76.82	230

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1313 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
286	030703011026	铝及铝合金风口、散流器	个	2	13.86	72.12	0.11	2.78	1.32	90.19	180
	7-3-43	铝合金百叶风口周长(mm)≤1280	个	2	13.86	72.12	0.11	2.78	1.32	90.19	180
287	030703011027	铝及铝合金风口、散流器	个	11	10.73	58.99	0.11	2.16	1.02	73.01	803
	7-3-42	铝合金百叶风口周长(mm)≤900	个	11	10.73	58.99	0.11	2.16	1.02	73.01	803
288	030703011028	铝及铝合金风口、散流器	个	5	13.86	71.17	0.11	2.78	1.32	89.24	446
	7-3-43	铝合金百叶风口周长(mm)≤1280	个	5	13.86	71.17	0.11	2.78	1.32	89.24	446
289	030703011029	铝及铝合金风口、散流器	个	4	25.03	95.61	0.11	5	2.37	128.12	512
	7-3-44	铝合金百叶风口周长(mm)≤1800	个	4	25.03	95.61	0.11	5	2.37	128.12	512
290	030703011030	铝及铝合金风口、散流器	个	3	28.91	143.5	0.11	5.77	2.74	181.03	543
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	3	28.91	143.5	0.11	5.77	2.74	181.03	543
291	030703011031	铝及铝合金风口、散流器	个	2	28.91	173.94	0.11	5.77	2.74	211.47	423
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	2	28.91	173.94	0.11	5.77	2.74	211.47	423
292	030703011032	铝及铝合金风口、散流器	个	1	32.63	244.76	0.11	6.51	3.09	287.1	287
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	1	32.63	244.76	0.11	6.51	3.09	287.1	287
293	030703011033	铝及铝合金风口、散流器	个	2	42.47	544.59	0.11	8.47	4.01	599.65	1199
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	2	42.47	544.59	0.11	8.47	4.01	599.65	1199
294	030703011034	铝及铝合金风口、散流器	个	2	54.68	669.63	0.11	10.9	5.17	740.49	1481

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1314 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-48	铝合金百叶风口周长(mm)≤6000	个	2	54.68	669.63	0.11	10.9	5.17	740.49	1481
295	030703011035	铝及铝合金风口、散流器	个	2	80.31	1287.98	0.29	16.03	7.6	1392.21	2784
	7-3-50	铝合金百叶风口周长(mm)≤9000	个	2	80.31	1287.98	0.29	16.03	7.6	1392.21	2784
296	030703011036	铝及铝合金风口、散流器	个	1	28.91	201.37	0.11	5.77	2.74	238.9	239
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	1	28.91	201.37	0.11	5.77	2.74	238.9	239
297	030703011037	铝及铝合金风口、散流器	个	2	42.47	495.56	0.11	8.47	4.01	550.62	1101
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	2	42.47	495.56	0.11	8.47	4.01	550.62	1101
298	030703011038	铝及铝合金风口、散流器	个	1	42.47	533.17	0.11	8.47	4.01	588.23	588
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	1	42.47	533.17	0.11	8.47	4.01	588.23	588
299	030703011039	铝及铝合金风口、散流器	个	3	25.03	205.53	0.11	5	2.37	238.04	714
	7-3-44	铝合金百叶风口周长(mm)≤1800	个	3	25.03	205.53	0.11	5	2.37	238.04	714
300	030703011040	铝及铝合金风口、散流器	个	1	28.91	207.75	0.11	5.77	2.74	245.28	245
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	1	28.91	207.75	0.11	5.77	2.74	245.28	245
301	030703011041	铝及铝合金风口、散流器	个	1	28.91	144.16	0.11	5.77	2.74	181.69	182
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	1	28.91	144.16	0.11	5.77	2.74	181.69	182
302	030703011042	铝及铝合金风口、散流器	个	1	25.03	128.8	0.11	5	2.37	161.31	161

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1315 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-44	铝合金百叶风口周长(mm)≤1800	个	1	25.03	128.8	0.11	5	2.37	161.31	161
303	030703011043	铝及铝合金风口、散流器	个	3	28.91	212.06	0.11	5.77	2.74	249.59	749
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	3	28.91	212.06	0.11	5.77	2.74	249.59	749
304	030703011044	铝及铝合金风口、散流器	个	1	32.63	291.05	0.11	6.51	3.09	333.39	333
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	1	32.63	291.05	0.11	6.51	3.09	333.39	333
305	030703011045	铝及铝合金风口、散流器	个	1	32.63	342.3	0.11	6.51	3.09	384.64	385
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	1	32.63	342.3	0.11	6.51	3.09	384.64	385
306	030703011046	铝及铝合金风口、散流器	个	1	42.47	587.55	0.11	8.47	4.01	642.61	643
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	1	42.47	587.55	0.11	8.47	4.01	642.61	643
307	030703011047	铝及铝合金风口、散流器	个	3	42.47	589.74	0.11	8.47	4.01	644.8	1934
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	3	42.47	589.74	0.11	8.47	4.01	644.8	1934
308	030703011048	铝及铝合金风口、散流器	个	1	54.68	711.29	0.11	10.9	5.17	782.15	782
	7-3-48	铝合金百叶风口周长(mm)≤6000	个	1	54.68	711.29	0.11	10.9	5.17	782.15	782
309	030703011049	铝及铝合金风口、散流器	个	1	54.68	612.72	0.11	10.9	5.17	683.58	684
	7-3-48	铝合金百叶风口周长(mm)≤6000	个	1	54.68	612.72	0.11	10.9	5.17	683.58	684
310	030703011050	铝及铝合金风口、散流器	个	1	64.82	895.01	0.15	12.92	6.12	979.02	979

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1316 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-49	铝合金百叶风口周长(mm)≤7000	个	1	64.82	895.01	0.15	12.92	6.12	979.02	979
311	030703011051	铝及铝合金风口、散流器	个	1	64.82	1088.63	0.15	12.92	6.12	1172.64	1173
	7-3-49	铝合金百叶风口周长(mm)≤7000	个	1	64.82	1088.63	0.15	12.92	6.12	1172.64	1173
312	031201003008	金属结构刷油	kg	10113.79	0.75	0.38	0.25	0.19	0.09	1.66	16789
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	10113.79	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	4551
	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	10113.79	0.18	0.14	0.05	0.04	0.02	0.43	4349
	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	10113.79	0.17	0.12	0.05	0.04	0.02	0.4	4046
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	10113.79	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	3843
313	030704001003	通风工程检测、调试	系统	1	3154.5	5090.41		630.9	293.84	9169.65	9170
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	864.246277	3.65	5.89		0.73	0.34	10.61	9170
		防排烟系统									
314	030108003021	轴流通风机	台	1	822.41	5552.51	13.38	166.35	78.96	6633.61	6634
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	1	730.85	5501.21	2.38	145.77	69.1	6449.31	6449
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
315	030108003022	轴流通风机	台	1	471.73	5640.25	2.38	94.26	44.67	6253.29	6253

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1317 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	1	441.93	5640.25	2.38	88.34	41.87	6214.77	6215
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
316	030108003023	轴流通风机	台	1	471.73	5640.25	2.38	94.26	44.67	6253.29	6253
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	1	441.93	5640.25	2.38	88.34	41.87	6214.77	6215
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
317	030702007006	复合型风管	m2	208.13		232				232	48286
	综合暂定价@8	耐火0.5h钢面镁质复合风管,压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	208.13		232				232	48286
318	030702007007	复合型风管	m2	805.27		232				232	186823
	综合暂定价@9	耐火1.0h钢面镁质复合风管,压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	805.27		232				232	186823
319	030702007008	复合型风管	m2	15.68		232				232	3638

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1318 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合暂定价@10	耐火0.5h钢面镁质复合风管,压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	15.68		232				232	3638
320	030702007009	复合型风管	m2	455.88		232				232	105764
	综合暂定价@11	耐火1.0h钢面镁质复合风管,压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	455.88		232				232	105764
321	030702008002	柔性接口	m2	5.78	80.16	1336.19	1.73	16.32	7.74	1442.14	8336
	7-2-163 换	软管接口　换为【硅玻钛复合布软接(成品)双层A级长度200mm】	m2	5.78	80.16	1336.19	1.73	16.32	7.74	1442.14	8336
322	031002003039	套管	个	2	22.4	35.9	3.11	5.13	2.43	68.96	138
	7-2-27 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1000	m2	0.7	64	102.55	8.88	14.67	6.95	197.05	138
323	031002003040	套管	个	12	28.8	46.15	4	6.6	3.13	88.68	1064
	7-2-27 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1000	m2	5.4	64	102.55	8.88	14.67	6.95	197.05	1064
324	031002003041	套管	个	1	33.28	53.32	4.62	7.63	3.61	102.47	102
	7-2-27 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1000	m2	0.52	64	102.55	8.88	14.67	6.95	197.05	102

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1319 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
325	031002003042	套管	个	1	36.48	58.46	5.06	8.36	3.96	112.31	112
	7-2-27 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1000	m2	0.57	64	102.55	8.88	14.67	6.95	197.05	112
326	031002003043	套管	个	3	40.92	67.79	5.61	9.37	4.44	128.13	384
	7-2-28 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1250	m2	1.98	62	102.71	8.5	14.19	6.73	194.13	384
327	030703001064	碳钢阀门	个	23	55.28	330.65	3.4	11.76	5.58	406.67	9353
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	23	55.28	330.65	3.4	11.76	5.58	406.67	9353
328	030703001065	碳钢阀门	个	22	107.35	445.03	6.68	22.83	10.84	592.73	13040
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	22	96.55	434.77	4.48	20.21	9.58	565.59	12443
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	44	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	200
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	44	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	397
329	030703001066	碳钢阀门	个	1	107.35	593.49	6.68	22.83	10.84	741.19	741
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	583.23	4.48	20.21	9.58	714.05	714
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
330	030703001067	碳钢阀门	个	4	107.35	700.71	6.68	22.83	10.84	848.41	3394
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	4	96.55	690.45	4.48	20.21	9.58	821.27	3285
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	36

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1320 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	72
331	030703001068	碳钢阀门	个	5	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	4221
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	5	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	4086
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
332	030703001069	碳钢阀门	个	1	144.16	1317.8	8.47	30.56	14.5	1515.49	1515
	7-3-34	风管防火阀周长(mm)≤5400	个	1	133.36	1307.54	6.27	27.94	13.24	1488.35	1488
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
333	030703001070	碳钢阀门	个	25	55.28	526.91	3.4	11.76	5.58	602.93	15073
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	25	55.28	526.91	3.4	11.76	5.58	602.93	15073
334	030703001071	碳钢阀门	个	21	96.55	645.85	4.48	20.21	9.58	776.67	16310
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	21	96.55	645.85	4.48	20.21	9.58	776.67	16310
335	030703011052	铝及铝合金风口、散流器	个	50	25.03	110.83	0.11	5	2.37	143.34	7167
	7-3-44	铝合金百叶风口周长(mm)≤1800	个	50	25.03	110.83	0.11	5	2.37	143.34	7167
336	030703011053	铝及铝合金风口、散流器	个	39	28.91	143.5	0.11	5.77	2.74	181.03	7060
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	39	28.91	143.5	0.11	5.77	2.74	181.03	7060

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1321 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
337	030703011054	铝及铝合金风口、散流器	个	2	28.91	189.16	0.11	5.77	2.74	226.69	453
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	2	28.91	189.16	0.11	5.77	2.74	226.69	453
338	030703011055	铝及铝合金风口、散流器	个	7	32.63	282.82	0.11	6.51	3.09	325.16	2276
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	7	32.63	282.82	0.11	6.51	3.09	325.16	2276
339	030703011056	铝及铝合金风口、散流器	个	1	42.47	489.21	0.11	8.47	4.01	544.27	544
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	1	42.47	489.21	0.11	8.47	4.01	544.27	544
340	030703011057	铝及铝合金风口、散流器	个	1	42.47	589.74	0.11	8.47	4.01	644.8	645
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	1	42.47	589.74	0.11	8.47	4.01	644.8	645
341	030702012005	挡烟垂壁	m	106.47	19.37	488.8	1.22	4.11	1.95	515.45	54880
	7-2-161	固定式挡烟垂壁	m	106.47	19.37	488.8	1.22	4.11	1.95	515.45	54880
342	030702012006	挡烟垂壁	m	168.46	19.37	488.8	1.22	4.11	1.95	515.45	86833
	7-2-161	固定式挡烟垂壁	m	168.46	19.37	488.8	1.22	4.11	1.95	515.45	86833
343	031201003009	金属结构刷油	kg	2559.75	0.75	0.38	0.25	0.19	0.09	1.66	4249
	12-1-5 换	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	2559.75	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	1152
	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	2559.75	0.18	0.14	0.05	0.04	0.02	0.43	1101
	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	2559.75	0.17	0.12	0.05	0.04	0.02	0.4	1024
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	2559.75	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	973
344	030704001004	通风工程检测、调试	系统	1	456.63	736.86		91.33	42.54	1327.36	1327

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1322 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	125.103523	3.65	5.89		0.73	0.34	10.61	1327
		防火门监控系统									
345	030904017002	报警联动一体机	台	1	177.83	3912.64	7.24	36.94	17.51	4152.16	4152
	9-4-27 换	报警联动一体机安装 64点以内　消防电源监控主机、电气火灾监控主机、防火门监控主机安装	台	1	177.83	3912.64	7.24	36.94	17.51	4152.16	4152
346	030411001065	配管	m	253.16	5.4	8.44	0.05	1.08	0.51	15.48	3919
	4-11-34 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤15	m	253.16	5.4	8.44	0.05	1.08	0.51	15.48	3919
347	030411001066	配管	m	237.8	7.01	8.44	0.05	1.4	0.67	17.57	4178
	4-11-34 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤15 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	237.8	7.01	8.44	0.05	1.4	0.67	17.57	4178
348	030411006009	接线盒	个	56	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	486
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	56	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	486
349	030411004062	配线	m	490.96	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	2136
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	490.96	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	2136
350	030411004063	配线	m	626.52	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	2907
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5　多芯软导线线槽配线	m	626.52	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	2907
351	030411004064	配线	m	1253.04	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	4185

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1323 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	1253.04	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	4185
352	030507001002	入侵探测设备	套	56	12.37	337.02	0.31	2.53	1.2	353.43	19792
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关有线	个	56	12.37	337.02	0.31	2.53	1.2	353.43	19792
		火灾自动报警系统									
353	030411003016	桥架	m	173.8	11.68	39.83	0.55	2.42	1.15	55.63	9668
	4-8-27 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200	m	173.8	11.68	39.83	0.55	2.42	1.15	55.63	9668
354	030411003017	桥架	m	166.46	11.68	49.43	0.55	2.42	1.15	65.23	10858
	4-8-27 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200	m	166.46	11.68	49.43	0.55	2.42	1.15	65.23	10858
355	030413001006	铁构件	kg	181.74	3.64	4.76	0.38	0.81	0.38	9.97	1812
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	0.18174	3642.6	4758.36	375.86	806.56	382.33	9965.71	1811
356	030411001067	配管	m	916.1	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	16820
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	916.1	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	16820
357	030411001068	配管	m	592.25	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	14871
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25	m	592.25	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	14871
358	030411001069	配管	m	3.2	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	100
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32	m	3.2	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	100
359	030411001070	配管	m	4988.48	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	102763

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1324 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	4988.48	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	102763
360	030411001071	配管	m	2885.62	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	80278
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	2885.62	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	80278
361	030411001072	配管	m	17.3	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	590
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	17.3	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	590
362	030411006010	接线盒	个	1426	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	12378
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	1426	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	12378
363	030411004065	配线	m	5878.32	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	20163
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	5878.32	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	20163
364	030411004066	配线	m	1037.3	0.58	7.24		0.12	0.06	8	8298
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	1037.3	0.58	7.24		0.12	0.06	8	8298
365	030411004067	配线	m	8042.26	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	34984
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	8042.26	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	34984
366	030411004068	配线	m	8514.17	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	39506

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1325 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5　多芯软导线线槽配线	m	8514.17	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	39506
367	030408002008	控制电缆	m	518.11	1.86	5.1		0.37	0.18	7.51	3891
	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)6	m	518.11	1.86	5.1		0.37	0.18	7.51	3891
368	030408002009	控制电缆	m	9221.88	1.86	7.8		0.37	0.18	10.21	94155
	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)6	m	9221.88	1.86	7.8		0.37	0.18	10.21	94155
369	030408002010	控制电缆	m	878.13	1.86	15.12		0.37	0.18	17.53	15394
	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)6	m	878.13	1.86	15.12		0.37	0.18	17.53	15394
370	030408002011	控制电缆	m	878.13	2.06	10.89	0.12	0.43	0.2	13.7	12030
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	878.13	2.06	10.89	0.12	0.43	0.2	13.7	12030
371	030408002012	控制电缆	m	684.73	2.06	17.92	0.12	0.43	0.2	20.73	14194
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	684.73	2.06	17.92	0.12	0.43	0.2	20.73	14194
372	030408002013	控制电缆	m	24.09	2.06	26.27	0.12	0.43	0.2	29.08	701
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	24.09	2.06	26.27	0.12	0.43	0.2	29.08	701
373	030408002014	控制电缆	m	1756.26	2.06	24.46	0.12	0.43	0.2	27.27	47893
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	1756.26	2.06	24.46	0.12	0.43	0.2	27.27	47893
374	030904008010	模块（模块箱）	台	12	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	2819

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1326 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-4-22	模块箱/端子箱	台	12	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	2819
375	030904008011	模块（模块箱）	台	3	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	705
	9-4-22	模块箱/端子箱	台	3	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	705
376	030904008012	模块（模块箱）	个	233	63.62	63.85	2.78	13.26	6.28	149.79	34901
	9-4-21	消防专用模块	个	233	63.62	63.85	2.78	13.26	6.28	149.79	34901
377	030904008013	模块（模块箱）	个	136	63.62	59.08	2.78	13.26	6.28	145.02	19723
	9-4-21	消防专用模块	个	136	63.62	59.08	2.78	13.26	6.28	145.02	19723
378	030904008014	模块（模块箱）	个	55	63.62	42.57	2.78	13.26	6.28	128.51	7068
	9-4-21	消防专用模块	个	55	63.62	42.57	2.78	13.26	6.28	128.51	7068
379	030904009002	区域报警控制箱	台	12	145.42	501.9	20.88	33.49	15.87	717.56	8611
	9-4-25	重复显示器	台	12	145.42	501.9	20.88	33.49	15.87	717.56	8611
380	030904003003	按钮	个	72	18.4	44.38	0.09	3.68	1.74	68.29	4917
	9-4-7 换	火灾自动报警系统 按钮	个	72	18.4	44.38	0.09	3.68	1.74	68.29	4917
381	030904003004	按钮	个	85	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	5410
	9-4-7	火灾自动报警系统 按钮	个	85	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	5410
382	030904005002	声光报警器	个	85	42.47	42.79	0.07	8.46	4.01	97.8	8313
	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	85	42.47	42.79	0.07	8.46	4.01	97.8	8313
383	030904006002	消防报警电话插孔（电话）	个	9	8.2	53.52	0.07	1.65	0.78	64.22	578
	9-4-15	消防报警电话安装 电话分机	个	9	8.2	53.52	0.07	1.65	0.78	64.22	578
384	030904007002	消防广播（扬声器）	个	206	18.03	45.93	0.07	3.6	1.71	69.34	14284
	9-4-19	消防广播安装 扬声器吸顶式(3W-5W)	个	206	18.03	45.93	0.07	3.6	1.71	69.34	14284

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1327 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
385	030904001003	点型探测器	个	501	23.99	49.46	0.17	4.81	2.28	80.71	40436
	9-4-1	点型探测器安装 感烟(无吊顶)	个	501	23.99	49.46	0.17	4.81	2.28	80.71	40436
386	030904001004	点型探测器	个	20	23.99	45.92	0.17	4.81	2.28	77.17	1543
	9-4-2	点型探测器安装 感温(无吊顶)	个	20	23.99	45.92	0.17	4.81	2.28	77.17	1543
387	030904011001	远程控制箱（柜）	台	1	153.47	3739.86	1.06	30.74	14.57	3939.7	3940
	9-4-23	远程控制器多线8路	台	1	153.47	3739.86	1.06	30.74	14.57	3939.7	3940
388	030904005003	声光报警器	个	2	42.47	135.08	0.07	8.46	4.01	190.09	380
	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	2	42.47	135.08	0.07	8.46	4.01	190.09	380
389	030904003005	按钮	个	2	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	127
	9-4-7	火灾自动报警系统 按钮	个	2	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	127
390	030905003005	防火控制装置联动调试	部	278	8.91	2.17	1.16	2.03	0.96	15.23	4234
	9-5-10	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	278	8.91	2.17	1.16	2.03	0.96	15.23	4234
391	030905003006	防火控制装置联动调试	部	9	10.43	5.42	2.42	2.6	1.23	22.1	199
	9-5-11	消防通信分机调试	部	9	10.43	5.42	2.42	2.6	1.23	22.1	199
392	030905003007	防火控制装置调试	部	13	17.88	7.92	2.96	4.2	1.99	34.95	454
	9-5-17	电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	点	13	17.88	7.92	2.96	4.2	1.99	34.95	454
393	030905003008	防火控制装置调试	部	6	96.85	0.69	4.78	20.3	9.62	132.24	793
	9-5-15	防火卷帘门调试	点	6	96.85	0.69	4.78	20.3	9.62	132.24	793
394	030905003009	防火控制装置调试	部	6	424.65	35.26	11.3	86.89	41.19	599.29	3596

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1328 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-5-21	电梯调试	部	6	424.65	35.26	11.3	86.89	41.19	599.29	3596
395	030904005004	声光报警器	个	2	42.47	52.08	0.07	8.46	4.01	107.09	214
	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	2	42.47	52.08	0.07	8.46	4.01	107.09	214
		消火栓系统									
396	030901002008	消火栓钢管	m	374.65	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	30283
	9-1-25 换	消火栓钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	374.65	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	30283
397	030901002009	消火栓钢管	m	254.65	29.89	80.07	0.39	6.03	2.86	119.24	30364
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	254.65	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	24630
	补充主材007@5	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	8		37.43				37.43	299
	补充主材003@3	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	52		46.89				46.89	2438
	补充主材004@3	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	3		28.92				28.92	87
	补充主材002@3	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	148		19.66				19.66	2910
398	030901002010	消火栓钢管	m	301.19	33.85	128	3.51	7.46	3.54	176.36	53118
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)150	m	301.19	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	43763
	补充主材007@4	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	13		77.15				77.15	1003
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	18		101				101	1818

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1329 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	11		47				47	517
	主材@12	刚性接头DN150 XGQT1	只	130		37.91				37.91	4928
	补充主材005@5	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	15		72.53				72.53	1088
399	030901002011	消火栓钢管	m	111.5	21.08	57.24	0.72	4.35	2.06	85.45	9528
	9-1-25 换	消火栓钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	111.5	21.08	57.24	0.72	4.35	2.06	85.45	9528
400	030901002012	消火栓钢管	m	217.2	29.89	73.13	0.39	6.03	2.86	112.3	24392
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	217.2	29.89	70.66	0.39	6.03	2.86	109.83	23855
	补充主材007@5	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	7		37.43				37.43	262
	补充主材002@3	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	14		19.66				19.66	275
401	030901002013	消火栓钢管	m	217.2	33.85	162.79	3.51	7.46	3.54	211.15	45862
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)150	m	217.2	33.85	126.81	3.51	7.46	3.54	175.17	38047
	补充主材007@4	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	20		77.15				77.15	1543
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	10		101				101	1010
	主材@12	刚性接头DN150 XGQT1	只	112		37.91				37.91	4246
	补充主材005@5	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	14		72.53				72.53	1015

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1330 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
402	030901002014	消火栓钢管	m	103.5	33.85	169.77	3.51	7.46	3.54	218.13	22576
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	103.5	33.85	120.67	3.51	7.46	3.54	169.03	17495
	补充主材007@4	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	2		77.15				77.15	154
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	2		101				101	202
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	1		47				47	47
	主材@12	刚性接头DN150 XGQT1	只	27		37.91				37.91	1024
	补充主材010@3	镀锌费	kg	2343.24		1.56				1.56	3655
403	031002001006	管道支架	Kg	1089.63	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	17521
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	1089.63	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	13065
	13-1-32 换	一般管架安装	kg	1089.63	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	4457
404	031201003010	金属结构刷油	kg	1089.63	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	2136
	12-1-5 换	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	1089.63	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	490
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	1089.63	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	425
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	1089.63	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	403
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	1089.63	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	414
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	1089.63	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	403
405	031201001006	管道刷油	m2	550.12	8.55	5.09		1.69	0.81	16.14	8879
	12-2-3 换	管道刷油 防锈漆第一遍	m2	550.12	2.12	1.4		0.42	0.2	4.14	2278
	12-2-4 换	管道刷油 防锈漆增加一遍	m2	550.12	2.12	1.21		0.42	0.2	3.95	2173

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1331 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	550.12	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	2278
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	550.12	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	2151
406	031002003044	套管	个	2	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	554
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	158
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	2	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	396
407	031002003045	套管	个	9	27.12	24.48	1.05	5.62	2.66	60.93	548
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	9	27.12	24.48	1.05	5.62	2.66	60.93	548
408	031002003046	套管	个	52	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	5647
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	52	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	5647
409	031002003047	套管	个	24	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	5832
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	24	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	5832
410	030601002003	压力仪表	台	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
	6-1-46	压力表就地	台(块)	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
411	031003001020	螺纹阀门	个	10	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	747
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	10	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	747
412	031003001021	螺纹阀门	个	10	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	397
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	10	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	397

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1332 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
413	Z031003018009	沟槽式法兰阀门	个	1	53.94	183.1	1.64	11.09	5.26	255.03	255
	8-3-22	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)65	个	1	38.29	117.12	0.67	7.77	3.68	167.53	168
	10-2-180	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)65	个	1	15.65	65.98	0.97	3.32	1.58	87.5	88
414	Z031003018010	沟槽式法兰阀门	个	13	94.62	394.67	38.69	27.1	12.83	567.91	7383
	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	13	61.54	174.63	35.91	19.9	9.43	301.41	3918
	10-2-182	沟槽法兰短管安装 公称直径（mm以内）100	个	26	16.54	110.02	1.39	3.6	1.7	133.25	3465
415	Z031003018011	沟槽式法兰阀门	个	17	126.36	644.76	41.52	34.04	16.14	862.82	14668
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	17	89.4	262.34	37.38	25.78	12.22	427.12	7261
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	34	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	7407
416	031003010004	软接头（软管）	个	1	54.24	446.59	10.38	13.06	6.19	530.46	530
	10-2-310	法兰式软接头安装 公称直径(mm以内)65	个	1	54.24	446.59	10.38	13.06	6.19	530.46	530
417	031003010005	软接头（软管）	个	2	100.58	1153.24	36.35	27.95	13.25	1331.37	2663
	10-2-314	法兰式软接头安装 公称直径(mm以内)150	个	2	100.58	1153.24	36.35	27.95	13.25	1331.37	2663
418	030901010004	室内消火栓	套	5	138.17	861.64	2.54	28.04	13.29	1043.68	5218
	9-1-79 换	室内消火栓(暗装)(带自救卷盘)公称直径(mm以内)单栓65 组合式消防柜安装	套	5	138.17	694.58	2.54	28.04	13.29	876.62	4383

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1333 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材005@1	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	10		83.53				83.53	835
419	030901010005	室内消火栓	套	18	119.32	862.6	0.51	23.83	11.3	1017.56	18316
	9-1-75 换	室内消火栓(明装)(带自救卷盘)公称直径(mm以内)单栓65 组合式消防柜安装	套	18	119.32	695.54	0.51	23.83	11.3	850.5	15309
	补充主材005@1	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	36		83.53				83.53	3007
420	030901010006	室内消火栓	套	14	99.49	929.4	0.51	19.89	9.43	1058.72	14822
	9-1-73 换	室内消火栓(明装)公称直径(mm以内)单栓65 组合式消防柜安装	套	14	99.49	762.34	0.51	19.89	9.43	891.66	12483
	补充主材005@1	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	28		83.53				83.53	2339
421	030901010007	室内消火栓	套	44	99.49	915.4	0.51	19.89	9.43	1044.72	45968
	9-1-73 换	室内消火栓(明装)公称直径(mm以内)单栓65 组合式消防柜安装	套	44	99.49	748.34	0.51	19.89	9.43	877.66	38617
	补充主材005@1	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	88		83.53				83.53	7351
422	030901007003	减压孔板	个	42	16.24	126.28	0.75	3.39	1.61	148.27	6227
	9-1-66	减压孔板 公称直径(mm以内)65	个	42	16.24	126.28	0.75	3.39	1.61	148.27	6227
423	030901013002	灭火器	组	112	35.02	297.44		6.96	3.3	342.72	38385
	9-1-91	室内灭火器安装箱体暗装	套	112	35.02	130.38		6.96	3.3	175.66	19674
	主材@8	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	224		83.53				83.53	18711
424	030905002003	水灭火系统控制装置调试	点	81	18.77	4.1	3.48	4.5	2.13	32.98	2671
	9-5-12	消火栓灭火系统调试	点	81	18.77	4.1	3.48	4.5	2.13	32.98	2671

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1334 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		喷淋系统									
425	030901001010	水喷淋钢管	m	2991.21	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	116418
	9-1-1 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	m	2991.21	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	116418
426	030901001011	水喷淋钢管	m	2276.57	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	110095
	9-1-2 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	m	2276.57	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	110095
427	030901001012	水喷淋钢管	m	491.61	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	27407
	9-1-3 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	m	491.61	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	27407
428	030901001013	水喷淋钢管	m	449.84	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	30337
	9-1-4 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	m	449.84	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	30337
429	030901001014	水喷淋钢管	m	543.52	27.64	69.72	0.34	5.57	2.64	105.91	57564
	9-1-17 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)80	m	543.52	27.64	44.78	0.34	5.57	2.64	80.97	44009
	补充主材002@2	刚性接头DN80 XGQT1	只	201		17.05				17.05	3427
	补充主材007@2	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	3		29.23				29.23	88
	补充主材004@2	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	76		20.72				20.72	1575
	补充主材003@2	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	27		32.87				32.87	887
	补充主材005@2	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	88		33.68				33.68	2964

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1335 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材006	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	93		49.61				49.61	4614
430	030901001015	水喷淋钢管	m	277.67	29.89	87.76	0.39	6.03	2.86	126.93	35245
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)100	m	277.67	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	26856
	补充主材002@3	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	136		19.66				19.66	2674
	补充主材004@3	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	51		28.92				28.92	1475
	补充主材003@3	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	20		46.89				46.89	938
	补充主材009@1	沟槽正四通DN100 XGQT04-2.5	只	3		75.65				75.65	227
	补充主材005@3	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	60		42.65				42.65	2559
	补充主材006@1	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	8		64.36				64.36	515
431	030901001016	水喷淋钢管	m	453.43	33.85	154.4	3.51	7.46	3.54	202.76	91937
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	453.43	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	65883
	主材@12	刚性接头DN150 XGQT1	只	278		37.91				37.91	10539
	补充主材007@4	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	26		77.15				77.15	2006
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	63		47				47	2961
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	41		101				101	4141

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1336 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材009@2	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	14		143				143	2002
	补充主材005@5	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	45		72.53				72.53	3264
	补充主材006@2	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	9		127				127	1143
432	031002001007	管道支架	Kg	2151.37	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	34594
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	2151.37	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	25795
	13-1-32 换	一般管架安装	kg	2151.37	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	8799
433	031201003011	金属结构刷油	kg	2151.37	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	4217
	12-1-5 换	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	2151.37	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	968
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	2151.37	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	839
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	2151.37	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	796
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	2151.37	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	818
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	2151.37	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	796
434	031201001007	管道刷油	m2	923.93	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	7438
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	923.93	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	3825
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	923.93	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	3613
435	031002003048	套管	个	19	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	4617
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	19	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	4617
436	030901003002	水喷淋（雾）喷头	个	1881	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	44805

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1337 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-34	水喷淋(雾)喷头 无吊顶公称直径(mm以内)15	个	1881	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	44805
437	030601002004	压力仪表	台	10	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	1052
	6-1-46	压力表就地	台(块)	10	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	1052
438	031003001022	螺纹阀门	个	3	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	224
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	3	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	224
439	031003001023	螺纹阀门	个	3	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	119
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	3	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	119
440	031003001024	螺纹阀门	个	10	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	523
	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	10	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	523
441	030901008002	末端试水装置	组	3	92.68	142.05	1.47	18.75	8.89	263.84	792
	9-1-70	末端试水装置 公称直径(mm以内)25	组	3	92.68	142.05	1.47	18.75	8.89	263.84	792
442	030901007004	减压孔板	个	1	21.46	266.88	1.11	4.51	2.14	296.1	296
	9-1-68	减压孔板 公称直径(mm以内)100	个	1	21.46	266.88	1.11	4.51	2.14	296.1	296
443	030901007005	减压孔板	个	10	25.48	425.52	1.7	5.44	2.58	460.72	4607
	9-1-69	减压孔板 公称直径(mm以内)150	个	10	25.48	425.52	1.7	5.44	2.58	460.72	4607
444	031003001025	螺纹阀门	个	12	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	2796

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1338 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	12	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	2796
445	031003010006	软接头（软管）	个	1	14.16	145.59	0.57	2.94	1.4	164.66	165
	10-2-323	螺纹式软接头安装 公称直径(mm以内)32	个	1	14.16	145.59	0.57	2.94	1.4	164.66	165
446	031003010007	软接头（软管）	个	1	61.54	515.03	12.12	14.9	7.06	610.65	611
	10-2-311	法兰式软接头安装 公称直径(mm以内)80	个	1	61.54	515.03	12.12	14.9	7.06	610.65	611
447	031003010008	软接头（软管）	个	2	77.03	659.19	15.5	18.72	8.87	779.31	1559
	10-2-312	法兰式软接头安装 公称直径(mm以内)100	个	2	77.03	659.19	15.5	18.72	8.87	779.31	1559
448	Z031003018012	沟槽式法兰阀门	个	1	78.08	584.65	37.3	23.5	11.13	734.66	735
	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	1	61.54	474.63	35.91	19.9	9.43	601.41	601
	10-2-182	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)100	个	1	16.54	110.02	1.39	3.6	1.7	133.25	133
449	Z031003018013	沟槽式法兰阀门	个	12	126.36	1073.76	41.52	34.04	16.14	1291.82	15502
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	12	89.4	691.34	37.38	25.78	12.22	856.12	10273
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	24	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	5228
450	030901006002	水流指示器	个	1	91.04	419.39	1.33	18.39	8.72	538.87	539
	9-1-48	水流指示器 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内)100	个	1	91.04	419.39	1.33	18.39	8.72	538.87	539
451	030901006003	水流指示器	个	12	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	9589

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1339 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-49	水流指示器 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内)150	个	12	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	9589
452	030905002004	水灭火系统控制装置调试	点	13	117.86	9.5	13.47	26.39	12.51	179.73	2336
	9-5-13	自动喷水灭火系统调试	点	13	117.86	9.5	13.47	26.39	12.51	179.73	2336
		给水系统									
453	031001007011	复合管	m	41.1	16.33	37.28	0.62	3.39	1.6	59.22	2434
	10-1-185 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)32	m	41.1	15.99	37.09	0.62	3.32	1.57	58.59	2408
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	41.1	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	26
454	031001007012	复合管	m	82.15	19.77	41.74	0.67	4.08	1.93	68.19	5602
	10-1-186 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)40	m	82.15	19.43	41.55	0.67	4.01	1.9	67.56	5550
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	82.15	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	52
455	031001007013	复合管	m	33.25	20.2	56.63	0.7	4.18	1.98	83.69	2783
	10-1-187 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)50	m	33.25	19.86	56.44	0.7	4.11	1.95	83.06	2762
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	33.25	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	21
456	031001006017	塑料管	m	20.55	7.21	5.6	0.11	1.46	0.69	15.07	310
	10-1-229 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)15	m	20.55	6.87	5.41	0.11	1.39	0.66	14.44	297
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	20.55	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	13

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1340 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
457	031001006018	塑料管	m	399.85	8.06	7.41	0.11	1.63	0.77	17.98	7189
	10-1-230 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)20	m	399.85	7.72	7.22	0.11	1.56	0.74	17.35	6937
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	399.85	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	252
458	031001006019	塑料管	m	102.66	8.92	11.78	0.11	1.8	0.85	23.46	2408
	10-1-231 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)25	m	102.66	8.58	11.59	0.11	1.73	0.82	22.83	2344
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	102.66	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	65
459	031001006020	塑料管	m	68.3	10.64	16.71	0.11	2.14	1.01	30.61	2091
	10-1-232 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)32	m	68.3	10.3	16.52	0.11	2.07	0.98	29.98	2048
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	68.3	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	43
460	031002001008	管道支架	Kg	62.23	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	1001
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	62.23	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	746
	13-1-32 换	一般管架安装	kg	62.23	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	255
461	031201003012	金属结构刷油	kg	62.23	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	122
	12-1-5 换	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	62.23	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	28
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	62.23	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	24
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	62.23	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	23
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	62.23	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	24

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1341 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	62.23	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	23
462	031201001008	管道刷油	m2	29.09	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	234
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	29.09	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	120
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	29.09	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	114
463	031002003049	套管	个	2	9.69	10.1	1.05	2.16	1.02	24.02	48
	13-1-108	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	2	9.69	10.1	1.05	2.16	1.02	24.02	48
464	031002003050	套管	个	19	27.12	21.29	1.05	5.62	2.66	57.74	1097
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	19	27.12	21.29	1.05	5.62	2.66	57.74	1097
465	031002003051	套管	个	3	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	177
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	3	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	177
466	031003010009	软接头（软管）	个	1	14.16	145.59	0.57	2.94	1.4	164.66	165
	10-2-323	螺纹式软接头安装 公称直径(mm以内)32	个	1	14.16	145.59	0.57	2.94	1.4	164.66	165
467	031003001026	螺纹阀门	个	4	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	299
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	4	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	299
468	031003001027	螺纹阀门	个	4	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	159
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	4	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	159
469	031003001028	螺纹阀门	个	1	11.03	61.76	0.44	2.29	1.09	76.61	77

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1342 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-4	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)32	个	1	11.03	61.76	0.44	2.29	1.09	76.61	77
470	031003001029	螺纹阀门	个	6	11.03	383.77	0.44	2.29	1.09	398.62	2392
	10-2-4	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)32	个	6	11.03	383.77	0.44	2.29	1.09	398.62	2392
471	031003013007	水表	组	1	58.26	2077.02	1.23	11.86	5.62	2153.99	2154
	10B-2-1	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)50	组	1	58.26	2077.02	1.23	11.86	5.62	2153.99	2154
472	031003013008	水表	组	13	40.68	257.01	0.87	8.28	3.93	310.77	4040
	10-2-222	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)32	组	13	40.68	257.01	0.87	8.28	3.93	310.77	4040
		排水系统									
473	031001006021	塑料管	m	13.27		26.56				26.56	352
	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	13.27		26.56				26.56	352
474	031001006022	塑料管	m	27.48		41.91				41.91	1152
	综合暂定价@2	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	27.48		41.91				41.91	1152
475	031001006023	塑料管	m	224.14		83.2				83.2	18648
	综合暂定价	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	224.14		83.2				83.2	18648
476	031001006024	塑料管	m	94.6		26.99				26.99	2553
	综合暂定价@6	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	94.6		26.99				26.99	2553
477	031001006025	塑料管	m	100.09		44.97				44.97	4501

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1343 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合暂定价@7	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	100.09		44.97				44.97	4501
478	031001006026	塑料管	m	251.29		86.45				86.45	21724
	综合暂定价@5	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	251.29		86.45				86.45	21724
479	031001006027	塑料管	m	173.3		58.96				58.96	10218
	综合暂定价@3	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	173.3		58.96				58.96	10218
480	031001006028	塑料管	m	69.31		131				131	9080
	综合暂定价@4	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	69.31		131				131	9080
481	031001006029	塑料管	m	6.6	9.09	8.28		1.81	0.86	20.04	132
	10-1-276 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	m	6.6	9.09	8.28		1.81	0.86	20.04	132
482	031001006030	塑料管	m	123.8	13.44	27.35		2.67	1.27	44.73	5538
	10-1-278 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	m	123.8	13.44	27.35		2.67	1.27	44.73	5538
483	031002003052	套管	个	17	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	4707
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	17	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	1340
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	17	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	3367
484	031002003053	套管	个	81	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	8796

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1344 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	81	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	8796
485	031002003054	套管	个	13	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	3159
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	13	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	3159
486	031004014009	给、排水附（配）件	个	61	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	1114
	10-3-79 换	地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	61	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	1114
487	031004014010	给、排水附（配）件	个	1	6.21	3.78		1.24	0.59	11.82	12
	10-3-84 换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内)80	个	1	6.21	3.78		1.24	0.59	11.82	12
488	031004014011	给、排水附（配）件	个	17	6.35	8.86		1.26	0.6	17.07	290
	10-3-85 换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内)100	个	17	6.35	8.86		1.26	0.6	17.07	290
489	031004014012	给、排水附（配）件	个	81	9.39	16.67		1.87	0.89	28.82	2334
	10-8-23 换	阻火圈安装 管外径(mm以内)110	个	81	9.39	16.67		1.87	0.89	28.82	2334
490	031004014013	给、排水附（配）件	个	13	10.73	21.12		2.13	1.01	34.99	455
	10-8-24 换	阻火圈安装 管外径(mm以内)160	个	13	10.73	21.12		2.13	1.01	34.99	455
		雨水系统									
491	031001007014	复合管	m	25.9	16.26	86.31	0.56	3.36	1.59	108.08	2799
	10-1-188 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)65	m	25.9	16.26	72.64	0.56	3.36	1.59	94.41	2445
	材料暂定价@91	侧式雨水斗DN70	个	4		88.5				88.5	354

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1345 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
492	031001007015	复合管	m	656.35	19.51	121.1	0.61	4.02	1.9	147.14	96575
	10-1-190 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)100	m	656.35	19.51	117.45	0.61	4.02	1.9	143.49	94180
	材料暂定价@92	87型雨水斗DN100	个	18		133				133	2394
493	031001007016	复合管	m	127.67	15.89	53.82	0.56	3.28	1.56	75.11	9589
	10-1-187 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)50	m	127.67	15.89	53.82	0.56	3.28	1.56	75.11	9589
494	031001007017	复合管	m	850.87	19.51	117.45	0.61	4.02	1.9	143.49	122091
	10-1-190 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)100	m	850.87	19.51	117.45	0.61	4.02	1.9	143.49	122091
495	031002003055	套管	个	36	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	9968
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	36	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	2838
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	36	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	7129
496	031002003056	套管	个	172	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	18677
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	172	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	18677
497	031002001009	管道支架	Kg	1139.85	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	18329
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	1139.85	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	13667
	13-1-32 换	一般管架安装	kg	1139.85	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	4662
498	031201003013	金属结构刷油	kg	1139.85	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	2234
	12-1-5 换	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	1139.85	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	513
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	1139.85	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	445

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1346 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	1139.85	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	422
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	1139.85	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	433
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	1139.85	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	422
499	031201001009	管道刷油	m2	570	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	4589
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	570	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	2360
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	570	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	2229
500	031004014014	给、排水附（配）件	个	136	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	2485
	10-3-79 换	地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	136	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	2485
合　计：											7617444

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1347 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架									
1	031301017002	脚手架搭拆	项	1	10662.93	30570.39		2129.61	1018.75	44381.68	44382
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	3218.973526	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	19958
	13-2-9	脚手架搭拆费第九册	工日	1975.556387	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	15311
	13-2-7	脚手架搭拆费第七册	工日	989.3498	1.12	3.2		0.22	0.11	4.65	4600
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	工日	11.389	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	71
	13-2-11	脚手架搭拆费第十二册刷油工程	工日	140.726037	2.98	8.54		0.59	0.28	12.39	1744
	13-2-6	脚手架搭拆费第六册	工日	2.893	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	18
	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	工日	322.478418	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	2499
	13-2-8	脚手架搭拆费第八册	工日	23.439	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	182
2	031302007002	高层施工增加	项	1	39324.73		37566.25	15891.52	7551.58	100334.08	100334
	13-2-16	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下(60m)	工日	3218.973526	6.71		6.41	2.71	1.29	17.12	55109
	13-2-56	消防工程 建筑物超高增加费18层以下(60m)	工日	1975.556387	5.59		5.34	2.26	1.07	14.26	28171
	13-2-46	通风空调工程 建筑物超高增加费18层以下(60m)	工日	989.3498	4.47		4.27	1.81	0.86	11.41	11288
	13-2-26	建筑智能化工程 建筑物超高增加费18层以下(60m)	工日	11.389	6.71		6.41	2.71	1.29	17.12	195
	13-2-36	自动化控制仪表安装工程 建筑物超高增加费18层以下(60m)	工日	2.893	6.71		6.41	2.71	1.29	17.12	50

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1348 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-2-66	给排水、采暖、燃气工程 建筑物超高增加费18层以下(60m)	工日	322.478418	6.71		6.41	2.71	1.29	17.12	5521
合　计：											144716

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1349 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		75252.58	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	75252.58	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	1436.54	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1350 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	100337.71	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	18564.51	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	81773.2	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		100337.71	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	18564.51	暂定费用
2	优质工程增加费	元	81773.2	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计			100337.71	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	材料暂定价@10	消防电话分机(暂定价)	个	9		50	450					
2	材料暂定价@12	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2×1.5(暂定价)	m	744.444		2.66	1980.22					
3	材料暂定价@13	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	1120.284		6.66	7461.09					
4	材料暂定价@15	铜芯多股绝缘电线WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	788.4756		6.8	5361.63					
5	材料暂定价@19	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价)	m	187.7287		450	84477.92					
6	材料暂定价@20	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×25+16(暂定价)	m	138.7336		104	14428.29					
7	材料暂定价@21	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×35+16(暂定价)	m	281.4062		136	38271.24					
8	材料暂定价@22	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	m	375.4675		262	98372.49					
9	材料暂定价@23	气体灭火控制器(成套暂定价)	台	1		3717	3717					材料暂定价
10	材料暂定价@24	模块箱(暂定价)	台	3		150	450					
11	材料暂定价@25	楼层消防接线箱(暂定价)	台	12		150	1800					
12	材料暂定价@26	控制模块(暂定价)	个	233		55.92	13029.36					
13	材料暂定价@32	控制电缆WDZAN-KYJY-4×4(暂定价)	m	891.30195		14.61	13021.92					
14	材料暂定价@33	控制电缆WDZAN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	24.45135		25.56	624.98					
15	材料暂定价@34	控制电缆WDZBN-KYJY-10×2.5(暂定价)	m	1782.6039		23.77	42372.49					
16	材料暂定价@35	控制电缆WDZBN-KYJY-3×2.5(暂定价)	m	9360.2082		7.4	69265.54					
17	材料暂定价@36	控制电缆WDZBN-KYJY-3×1.5(暂定价)	m	525.88165		4.74	2492.68					
18	材料暂定价@37	控制电缆	m	891.301		10.4	9269.54					
合计							406846.39					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
		WDZBN-KYJY-7×1.5(暂定价)		95								
19	材料暂定价@38	控制电缆WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	695.00095		17.33	12044.37					
20	材料暂定价@39	600W应急照明配电箱2#-1ELS2(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
21	材料暂定价@40	600W应急照明配电箱2#-2ELS2(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
22	材料暂定价@41	600W应急照明配电箱2#-3ELS2(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
23	材料暂定价@42	600W应急照明配电箱2#-5ELS2(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
24	材料暂定价@43	600W应急照明配电箱2#-6ELS2(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
25	材料暂定价@44	600W应急照明配电箱2#-7ELS2(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
26	材料暂定价@46	紧急停止按钮(暂定价)	个	2		42.48	84.96					材料暂定价
27	材料暂定价@47	感应延时吸顶灯LED 1x15W(成套暂定价)	套	119.18		90	10726.2					
28	材料暂定价@48	放气指示灯(暂定价)	个	2		133	266					材料暂定价
29	材料暂定价@49	警铃(暂定价)	个	2		50	100					材料暂定价
30	材料暂定价@52	不锈钢槽式桥架300×150(成套暂定价)	m	104.3027		300	31290.81					
31	材料暂定价@53	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×16+16(暂定价)	m	272.3196		97.2	26469.47					
32	材料暂定价@54	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-3×2.5(暂定价)	m	165.4077		5.61	927.94					
33	材料暂定价@55	不锈钢槽式桥架600×200(成套暂定价)	m	26.0277		880	22904.38					
34	材料暂定价@56	航空障碍灯(成套暂定价)	套	4.04		398	1607.92					
35	材料暂定价@63	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-5×10(	m	385.2948		50	19264.74					
合计							155686.79					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
		暂定价)										
36	材料暂定价@69	分支器FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价)	个	10		459	4590					
37	材料暂定价@70	分支器FZ-NG-A-4×16+16(暂定价)	个	20		218	4360					
38	材料暂定价@71	分支器FZ-WDZ-YJY-4×25+16(暂定价)	个	2		218	436					
39	材料暂定价@72	分支器FZ-WDZ-YJY-4×35+16(暂定价)	个	4		278	1112					
40	材料暂定价@73	分支器FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价)	个	4		168	672					
41	材料暂定价@74	分支器FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	个	20		311	6220					
42	材料暂定价@75	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价)	m	154.0812		81	12480.58					
43	材料暂定价@76	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x4(暂定价)	m	121.9206		35.74	4357.44					
44	材料暂定价@8	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	3.03		133	402.99					
45	材料暂定价@9	扬声器3W(暂定价)	个	206		45	9270					
46	材料暂定价@91	侧式雨水斗DN70	个	4		88.5	354					
47	材料暂定价@92	87型雨水斗DN100	个	18		133	2394					
48	综合暂定价	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	224.14		83.2	18648.45					
49	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	13.27		26.56	352.45					
50	综合暂定价@10	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	15.68		232	3637.76					
51	综合暂定价@11	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长	m2	455.88		232	105764.16					
合计							175051.83					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
		边长≤2000(综合暂定价)										
52	综合暂定价@2	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	27.48		41.91	1151.69					
53	综合暂定价@3	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	173.3		58.96	10217.77					
54	综合暂定价@4	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	69.31		131	9079.61					
55	综合暂定价@5	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	251.29		86.45	21724.02					
56	综合暂定价@6	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	94.6		26.99	2553.25					
57	综合暂定价@7	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	100.09		44.97	4501.05					
58	综合暂定价@8	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	208.13		232	48286.16					
59	综合暂定价@9	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	805.27		232	186822.64					
合计							284336.19					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1359 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1360 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	7509.233316	149	1118875.76	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1361 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1362 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	kg	6.9048	4.195	28.97	
2	镀锌铁丝 Φ1.2~1.8	kg	141.80856	4.25	602.69	
3	镀锌铁丝 Φ2.0~4.0	kg	3.89256	4.25	16.54	
4	镀锌铁丝 综合	kg	1.559158	4.25	6.63	
5	热轧光圆钢筋 HPB300 综合	kg	481.488254	4.399	2118.07	
6	热轧普碳高速盘条 HPB300综合	kg	475.897	4.389	2088.71	
7	扁钢 Q235B 综合	kg	646.62838	4.425	2861.33	
8	镀锌扁钢 综合	kg	164.26404	5.788	950.76	
9	槽钢 Q235B 5~16#	kg	2120.993971	4.106	8708.8	
10	角钢 Q235B 63×63×6	kg	702.5944	4.336	3046.45	
11	角钢 Q235B综合	kg	7298.256902	4.336	31645.24	
12	中厚钢板 综合	kg	272.988708	4.283	1169.21	
13	镀锌铁丝	kg	67.640256	4.25	287.47	
14	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	123.32786	6.81	839.86	
15	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	157.944913	6.81	1075.6	
16	低碳钢焊条 J422 综合	kg	5.35045	6.81	36.44	
17	低碳钢焊条 综合	kg	198.529408	6.81	1351.99	
18	电焊条	kg	59.14293	6.81	402.76	
19	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	448	0.412	184.58	
20	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	7438.96976	0.482	3585.58	
21	黄砂 净砂	t	46.537011	160	7445.92	
22	黄砂 净砂(中粗砂)	m3	0.112	205.4	23	
23	醇酸防锈漆 C53-1	kg	271.502694	9.698	2633.03	
24	溶剂汽油	kg	199.79753	9.37	1872.1	
25	汽油 综合	kg	168.484888	9.37	1578.7	
26	溶剂汽油 200#	kg	0.88	9.37	8.25	
27	铜芯塑料绝缘线 BV2.5	m	660.582	1.567	1035.13	
28	铜芯塑料绝缘线 BVR4	m	862.11008	2.738	2360.46	
29	铜芯塑料绝缘线 BVR35	m	36.123488	25.269	912.8	
30	铜芯塑料绝缘线 ZR-BV 1.5	m	176.713	1.133	200.22	
31	铜芯塑料绝缘线 ZR-RVS 2×1.5	m	392.4008	2.487	975.9	
32	铜芯塑料绝缘线 BVR6	m	330.332429	4.057	1340.16	
33	电	kW·h	0.258012	0.712	0.18	
34	水	m3	434.782845	4.46	1939.13	
35	标志牌	个	531	0.439	233.11	
36	混凝土 C15	m3	0.207	433	89.63	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1363 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
37	扣座以及码钉 DN15~32	个	290.905	0.857	249.31	
38	型钢 综合	kg	5064.5648	4.336	21959.95	
39	镀锌薄钢板δ0.5	m2	142.32966	21.559	3068.49	
40	镀锌薄钢板δ0.75	m2	1307.47096	29.448	38502.4	
41	镀锌薄钢板δ1.0	m2	654.8052	38.829	25425.43	
42	镀锌薄钢板δ1.2	m2	312.58584	46.332	14482.73	
43	镀锌薄钢板δ2.0	m2	9.9036	76.345	756.09	
44	镀锌薄钢板δ0.6	m2	44.35924	23.823	1056.77	
45	硅玻钛复合布软接(成品) 双层A级长度200mm	m2	6.647	1044	6939.47	
46	开式洒水喷头直立型ZSTK=80DN 15	套	1899.81	7.08	13450.65	
47	塑料地漏DN50	个	198.97	4.434	882.23	
48	塑料地面扫除口DN75	个	1.01	3.31	3.34	
49	塑料地面扫除口DN100	个	17.17	8.319	142.84	
50	塑料管道阻火圈DN110	个	81	15.64	1266.84	
51	塑料管道阻火圈DN160	个	13	20.09	261.17	
52	镀锌焊接钢管DN20×2.8	m	16449.5532	9.403	154675.15	
53	镀锌焊接钢管DN150×4.5	m	39.7374	97.138	3860.01	
54	镀锌焊接钢管DN15×2.8	m	505.6888	7.218	3650.06	
55	热浸镀锌钢管DN32×3.5	m	2287.95285	18.653	42677.18	
56	镀锌焊接钢管DN25×3.2	m	4047.1893	13.424	54329.47	
57	热浸镀锌钢管DN65×4.0	m	376.52325	38.711	14575.59	
58	热浸加厚镀锌钢管DN65×4.5	m	112.0575	43.307	4852.87	
59	热浸镀锌钢管DN25×3.2	m	3006.16605	13.424	40354.77	
60	热浸镀锌钢管DN40×3.5	m	494.06805	21.484	10614.56	
61	热浸镀锌钢管DN50×3.8	m	452.0892	28.875	13054.08	
62	镀锌焊接钢管DN32×3.5	m	95.7591	18.653	1786.19	
63	镀锌焊接钢管DN40×3.5	m	212.4375	21.484	4564.01	
64	镀锌焊接钢管DN50×3.8	m	145.2609	28.875	4194.41	
65	镀锌焊接钢管DN80×4.0	m	6.2212	44.823	278.85	
66	碳素结构钢焊接钢管 DN100	kg	282.7	4.369	1235.12	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1364 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
67	焊接钢管DN250	m	11.2	209.456	2345.91	
68	焊接钢管DN150	m	61	77.856	4749.22	
69	焊接钢管DN100	m	1.8	46.893	84.41	
70	碳钢管DN50	m	0.4	23.033	9.21	
71	碳钢管DN65	m	3.8	30.957	117.64	
72	碳钢管DN80	m	0.6	36.443	21.87	
73	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn20×2.3	m	20.8788	3.07	64.1	
74	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn25×2.8	m	406.2476	4.61	1872.8	
75	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn32×3.6	m	104.30256	7.79	812.52	
76	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn40×4.5	m	69.3928	12.29	852.84	
77	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0	m	6.6792	5.07	33.86	
78	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn110×3.2	m	106.468	16.16	1720.52	
79	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	套	27	19.66	530.82	
80	刚性接头DN65 XGQT1	套	1	12.84	12.84	
81	不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN65×300 PN 1.6Mpa	个	1	338	338	
82	不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN150×300PN 1.6Mpa	个	2	887	1774	
83	不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN80×300 PN 1.6Mpa	个	1	389	389	
84	不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF Q235钢法兰JRGF DN100×300PN 1.6Mpa	个	2	497	994	
85	不锈钢金属波纹软接(304)PN1.6Mpa DN32×300	个	2	145	290	
86	蝶阀DN100 D71X-16Q	个	13	170	2210	
87	蝶阀DN150 D71X-16Q	个	17	255	4335	
88	蝶阀DN100 ZSXDF7-Q	个	1	470	470	
89	蝶阀DN150 ZSXDF7-Q	个	12	684	8208	
90	蝶阀DN65 D71X-16Q	个	1	114	114	
91	截止阀DN25 J11T-16K	个	10.1	33.84	341.78	
92	截止阀DN20 J11T-16K	个	17.17	25.14	431.65	
93	闸阀DN50 Z15T-16Q	个	13.13	191	2507.83	
94	闸阀DN32 Z15T-16Q	个	13.13	127	1667.51	
95	截止阀DN32 J11T-16K	个	1.01	53.18	53.71	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1365 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
96	支管减压阀DN32　YZ11X-16T	个	6.06	372	2254.32	
97	平焊法兰DN100 1.6Mpa	片	4	67.9	271.6	
98	平焊法兰DN65 1.6Mpa	片	2	48.8	97.6	
99	平焊法兰DN150 1.6Mpa	片	4	112.03	448.12	
100	平焊法兰DN80 1.6Mpa	片	2	52.48	104.96	
101	法兰短管DN150 XGQT08	片	44	131	5764	
102	法兰短管DN100 XGQT08	片	4	73.22	292.88	
103	法兰短管DN65 XGQT08	片	84	41.84	3514.56	
104	带调节阀多叶送风口500×(1250+250)	个	13	1456.64	18936.32	
105	带调节阀多叶送风口800×(800+250)	个	13	1611.68	20951.84	
106	电动对开多叶调节阀320×320	个	2	426.78	853.56	
107	电动对开多叶调节阀400×320	个	1	433.91	433.91	
108	电动对开多叶调节阀500×250	个	3	433.08	1299.24	
109	电动对开多叶调节阀630×400	个	3	468.48	1405.44	
110	对开多叶调节阀400×120	个	2	57.63	115.26	
111	对开多叶调节阀500×200	个	2	72.12	144.24	
112	电动对开多叶调节阀800×400	个	1	487.43	487.43	
113	电动对开多叶调节阀2000×500	个	1	676.99	676.99	
114	电动对开多叶调节阀2000×630	个	2	749.47	1498.94	
115	70℃防火阀120×120	个	4	174.14	696.56	
116	70℃防火阀800×800	个	2	819.12	1638.24	
117	70℃防火阀1000×500	个	1	674.78	674.78	
118	70℃防火阀2000×400	个	1	984.07	984.07	
119	70℃防火阀2500×630	个	1	1582.19	1582.19	
120	70℃防火阀2500×900	个	1	2182.52	2182.52	
121	280℃排烟防火阀630*250	个	23	321.67	7398.41	
122	280℃排烟防火阀800*320	个	22	423.22	9310.84	
123	280℃排烟防火阀800*500	个	1	571.68	571.68	
124	280℃排烟防火阀800*630	个	4	678.9	2715.6	
125	280℃排烟防火阀1250×400	个	5	674.78	3373.9	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1366 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
126	70℃防火阀250×160	个	4	200.53	802.12	
127	280℃排烟防火阀1250*1000	个	1	1293.14	1293.14	
128	排烟防火阀(带手动执行装置)630*250	个	25	517.93	12948.25	
129	排烟防火阀(带手动执行装置)800*320	个	21	634.3	13320.3	
130	70℃防火阀320×160	个	11	212.08	2332.88	
131	70℃防火阀320×320	个	1	264.86	264.86	
132	70℃防火阀630×320	个	4	367.14	1468.56	
133	70℃防火阀400×250	个	1	262.39	262.39	
134	70℃防火阀500×250	个	2	288.16	576.32	
135	70℃防火阀630×400	个	1	419.1	419.1	
136	70℃防火阀800×630	个	6	678.9	4073.4	
137	风管止回阀T303 1000*400	个	1	341.59	341.59	
138	风管止回阀T303 320*160	个	11	136.33	1499.63	
139	风管止回阀T303 630*320	个	1	224.84	224.84	
140	自动排气阀DN20 ZP-I型	个	17	51.33	872.61	
141	减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J	套	14	757	10598	
142	甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240)	套	44	743	32692	
143	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG24B65Z-J(1000x700x240)	套	23	690	15870	
144	法兰水流指示器DN150，1.2MPa	只	12	318	3816	
145	法兰水流指示器DN100，1.2MPa	只	1	236	236	
146	黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150	个	10	141.34	1413.4	
147	黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/100	个	1	98.65	98.65	
148	黄铜、不锈钢减压孔板ZSPBA/65	个	42	31.61	1327.62	
149	火灾显示盘 汉字液晶显示	台	12	482	5784	
150	垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-50	只	1	1869	1869	
151	铁壳旋翼湿式水表(数字)DN32 LXS-32E	只	13	121	1573	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1367 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
152	集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式	套	522.17	112	58483.04	
153	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式	套	43.43	100	4343	
154	集中电源型标志灯(集中控制)圆形地埋灯	套	1.01	159	160.59	
155	LED应急吸顶灯 3节600mAh电池,应急亮度＞50lm	套	23.23	119	2764.37	
156	LED T8空支架 双管带罩2×16W	套	16.16	19.82	320.29	
157	LED T8空支架 单管带罩1×16W	套	30.3	18.41	557.82	
158	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式	套	427.23	83.63	35729.24	
159	集中电源型照明灯(集中控制)3-5W圆形嵌入式、吸顶式	套	28.28	87.61	2477.61	
160	灯具吊杆 Φ15	根	48.96	13.61	666.35	
161	一位大翘板单极开关 86型10A	只	29.58	6.19	183.1	
162	两位大翘板单极开关 86型10A	只	8.16	8.58	70.01	
163	两位两极双用插座 带保护门、接地 86型 10A	套	31.62	8.31	262.76	
164	三极插座 86型16A带接地	套	10.2	10.29	104.96	
165	手动火灾报警按钮含电话插孔	个	72	40.77	2935.44	
166	消火栓按钮	个	85	42.48	3610.8	
167	镀锌扁钢40*4	m	94.7835	7.292	691.16	
168	镀锌圆钢Φ12	m	3099.9465	5.106	15828.33	
169	镀锌扁钢25*4	m	56.5845	4.575	258.87	
170	镀锌扁钢80*8	m	4.2	29.08	122.14	
171	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线WDZAN-RYJS-2×2.5	m	12780.0072	5.469	69893.86	
172	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线WDZAN-RYJS-2×1.5	m	1744.5888	3.496	6099.08	
173	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电WDZBN-RYJS-2×1.5	m	9871.9452	3.398	33544.87	
174	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电WDZB-RYJS-2×1.5	m	9215.8776	3.274	30172.78	
175	低烟无卤铜芯交联聚乙	m	221.718	8.876	1967.97	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1368 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-10					
176	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-16	m	173.628	13.177	2287.9	
177	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZB-BYJR-2.5	m	2921.0246	2.062	6023.15	
178	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线BVR-25	m	25.2	18.333	461.99	
179	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-2.5	m	3937.6316	2.265	8918.74	
180	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-1.5	m	1296.7408	1.274	1652.05	
181	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5	m	24135.5004	1.885	45495.42	
182	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5	m	8134.5432	2.204	17928.53	
183	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-1.5	m	279.0728	1.558	434.8	
184	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-4	m	255.079	3.478	887.16	
185	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-6	m	110.22	5.097	561.79	
186	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZAN-YJY-0.6/1KV-5×10	m	152.5706	45.354	6919.69	
187	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25	m	403.596	164.54	66407.69	
188	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35	m	11.4332	227.673	2603.03	
189	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	1170.186	117.973	138050.35	
190	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力	m	315.423	312	98411.98	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1369 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50					
191	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70	m	992.4058	457.133	453661.44	
192	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95	m	1107.9498	581.451	644218.52	
193	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120	m	224.2503	742.761	166564.38	
194	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×150+1x70	m	173.2958	644.571	111701.45	
195	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZAN-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	152.5706	125.602	19163.17	
196	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZAN-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35	m	89.0719	240.434	21415.91	
197	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×4	m	835.6235	18.673	15603.6	
198	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×6	m	729.0584	27.027	19704.26	
199	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×10	m	73.8815	43.628	3223.3	
200	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×16	m	382.3557	63.292	24200.06	
201	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	m	359.0045	90.646	32542.32	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1370 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	WDZA-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16					
202	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×35+1x16	m	322.5546	182.943	59009.11	
203	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×25+1x16	m	242.1072	144.872	35074.55	
204	铜母线槽800A IP54(三相五线)	m	103.38	1437	148557.06	
205	铜母线槽1250A IP54(三相五线)	m	58.81	2391	140614.71	
206	PVC-U穿线管中型Φ32	m	25.44	3.31	84.21	
207	JDG导管20×1.6 G20	m	5983.0228	4.36	26085.98	
208	JDG导管25×1.6 G25	m	278.8828	5.8	1617.52	
209	母线插接箱（不含空开）≤125A	个	7	594	4158	
210	母线插接箱（不含空开）≤250A	个	2	835	1670	
211	接线盒（钢制）86HS50	个	3353.76	3.69	12375.37	
212	局部等电位LEB	个	24.48	22.12	541.5	
213	总等电位箱	个	6	133	798	
214	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）100×50×δ1 GQJ-C/P	m	175.538	35.76	6277.24	
215	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）100×100×δ1 GQJ-C/P	m	168.1246	45.27	7611	
216	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P300×100×δ1.2	m	299.8286	117	35079.95	
217	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P200×100×δ1.2	m	634.1891	89.38	56683.82	
218	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P300×150×δ1.2	m	32.5523	134	4362.01	
219	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P600×200×δ2.0	m	142.4908	326	46452	
220	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）200×150×δ1.2 GQJ-C/P	m	206.0299	80.16	16515.36	
221	槽式/托盘式直通电缆桥	m	55.7015	99.12	5521.13	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1371 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）300×150×δ1.2 GQJ-C/P					
222	ZP-100消声器320×160 L=0.8m	个	11	454.46	4999.06	
223	ZP-100消声器1000×400 L=1.3m	个	2	2318.23	4636.46	
224	ZP-100消声器2000×500 L=2m	个	1	6265.49	6265.49	
225	ZP-100消声器2000×630 L=2m	个	1	6808.5	6808.5	
226	ZP-100消声器400×250 L=0.8m	个	1	647.43	647.43	
227	ZP-100消声器500×200 L=1m	个	1	835.4	835.4	
228	ZP-100消声器500×250 L=1m	个	2	913.72	1827.44	
229	ZP-100消声器630×250 L=1m	个	1	1083.41	1083.41	
230	ZP-100消声器630×320 L=1m	个	2	1202.56	2405.12	
231	ZP-100消声器2000×400 L=1.6m	个	1	4845.31	4845.31	
232	铝合金单层百叶风口150*150	个	22	52.81	1161.82	
233	铝合金单层百叶风口800*400	个	2	166.02	332.04	
234	铝合金单层百叶风口1000*500	个	1	234.51	234.51	
235	铝合金单层百叶风口1600*800	个	2	531.33	1062.66	
236	铝合金单层百叶风口1600*1000	个	2	653.1	1306.2	
237	铝合金单层百叶风口2000*1600	个	2	1261.95	2523.9	
238	铝合金双层百叶风口800*400	个	1	193.45	193.45	
239	铝合金双层百叶风口1250*800	个	2	482.3	964.6	
240	铝合金双层百叶风口1250*1000	个	1	519.91	519.91	
241	带调节阀铝合金单层百叶风口500*600	个	6	279.2	1675.2	
242	带调节阀铝合金单层百叶风口800*500	个	5	344.25	1721.25	
243	铝合金单层百叶风口200*150	个	3	55.66	166.98	
244	带调节阀铝合金单层百叶风口800*600	个	3	396.28	1188.84	
245	带调节阀铝合金单层百	个	1	409.29	409.29	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1372 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	叶风口1250*400					
246	防雨百叶风口390*390 内衬20目不锈钢防虫网	个	4	199.83	799.32	
247	防雨百叶风口500*420	个	1	136.24	136.24	
248	防雨百叶风口600*300	个	1	123.1	123.1	
249	防雨百叶风口730*500	个	3	204.14	612.42	
250	防雨百叶风口900*600	个	1	280.8	280.8	
251	防雨百叶风口900*730	个	1	332.05	332.05	
252	防雨百叶风口1100*1100	个	1	574.29	574.29	
253	铝合金单层百叶风口200*100	个	23	51.86	1192.78	
254	防雨百叶风口1350*900	个	4	576.48	2305.92	
255	防雨百叶风口1350*1100	个	1	694.76	694.76	
256	防雨百叶风口2100*600	个	1	596.19	596.19	
257	防雨百叶风口2600*730	个	1	875.67	875.67	
258	防雨百叶风口2600*900	个	1	1069.29	1069.29	
259	防雨百叶风口1350*730	个	1	475.95	475.95	
260	铝合金单层百叶风口400*400	个	50	105.13	5256.5	
261	铝合金单层百叶风口600*600	个	2	181.24	362.48	
262	铝合金单层百叶风口1000*600	个	7	272.57	1907.99	
263	铝合金单层百叶风口200*200	个	3	59.47	178.41	
264	铝合金单层百叶风口250*250	个	2	68.03	136.06	
265	铝合金单层百叶风口300*100	个	11	55.66	612.26	
266	铝合金单层百叶风口300*200	个	5	67.08	335.4	
267	铝合金单层百叶风口400*300	个	4	89.91	359.64	
268	铝合金单层百叶风口600*400	个	42	135.58	5694.36	
269	置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体	套	112	127	14224	
270	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50，内涂层>0.35	m	161.24184	43.27	6976.93	
271	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN32，内涂层>0.3	m	40.7301	27.77	1131.07	
272	给水涂塑复合钢管	m	82.3143	31.58	2599.49	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1373 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	SP-T-(PE)-DN40，内涂层>0.35					
273	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65，内涂层>0.35	m	25.9518	57.73	1498.2	
274	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4	m	1510.23444	89.38	134984.75	
275	热浸镀锌钢管DN150×4.5	m	744.05532	97.138	72276.05	
276	热浸镀锌钢管DN100×4.0	m	524.86752	57.734	30302.7	
277	热浸加厚镀锌钢管DN100×5.0	m	214.1592	71.032	15212.16	
278	热浸加厚镀锌钢管DN150×6.0	m	214.1592	127.434	27291.16	
279	无缝钢管D159×6	m	102.051	121.204	12368.99	
280	热浸镀锌钢管DN80×4.0	m	535.91072	44.823	24021.13	
281	防火玻璃式挡烟垂壁H=1750mm	m	274.93	481.25	132310.06	材料暂定价
282	点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU	个	501	46.02	23056.02	
283	点型感温火灾探测器含底座	个	20	42.48	849.6	
284	防火门监控分机 壁挂式，可管理64台终端执行机构含应用软件,备用电源	台	1	3894	3894	
285	火灾声光警报器	个	85	40.71	3460.35	
286	输入模块	个	136	51.15	6956.4	
287	短路隔离器	个	55	34.64	1905.2	
288	消防电源监控模块 2路三相交流电压	个	18	664	11952	
289	桥架支撑架	t	1.997297	4336	8660.28	
290	消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置	台	6	3584	21504	
291	余压探测器 电子传感型 智能编码，占一个地址码，两总线与控制器连接;含探测器底座，含连接引压气管，引压气管内径参数为φ5mm	个/支	21	497	10437	
292	防火门门磁开关一体式含门磁、内置监控模块	套	56	336	18816	
293	法兰短管DN100 XGQT08	个	27	73.22	1976.94	
294	法兰短管DN150 XGQT08	个	58	131	7598	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1374 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
295	法兰短管DN65 XGQT08	个	1	41.84	41.84	
296	普通压力表0.1~6MPa Y-100 含缓冲管、旋塞	台(块)	11	49.56	545.16	
297	母线安装支架（含支座）	套	11	125	1375	
298	LED T8日光管16W	套	62	11.33	702.46	
299	刚性接头DN80 XGQT1	只	201	17.05	3427.05	
300	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	298	19.66	5858.68	
301	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	46	128	5888	
302	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	27	32.87	887.49	
303	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	72	46.89	3376.08	
304	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	71	101	7171	
305	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	76	20.72	1574.72	
306	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	54	28.92	1561.68	
307	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	75	47	3525	
308	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	162	83.53	13531.86	
309	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	88	33.68	2963.84	
310	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	60	42.65	2559	
311	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	74	72.53	5367.22	
312	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	93	49.61	4613.73	
313	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	8	64.36	514.88	
314	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	9	127	1143	
315	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	3	29.23	87.69	
316	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	61	77.15	4706.15	
317	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	15	37.43	561.45	
318	沟槽正四通DN100 XGQT04-2.5	只	3	75.65	226.95	
319	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	14	143	2002	
320	镀锌费	kg	2343.24	1.557	3648.42	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1375 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
321	10#基础槽钢	m	16.8	41.09	690.31	
322	轴流排烟风机PY-2F-01 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a	台	1	5628	5628	
323	轴流排烟风机PY-JF-01 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a	台	1	5628	5628	
324	轴流风机PF-3F-05 风量16500m3/h 285pa 1450 rpm 2.2KW(成套取定价)品牌：浙江明新SWF-I-7、浙江金盾SWF-I-6.5、浙江双阳SWF-I-6.5	台	1	2688	2688	
325	轴流风机PF-JF-01 风量1650m3/h 58pa 1450rpm 0.06KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新KFV-20DP、浙江金盾GDF-2.0、浙江双阳GDF-2.5-4	台	1	741	741	
326	轴流风机PF-JF-02、03 风量950m3/h 41pa 1450 rpm 0.025KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新DFBZ-2.8、浙江金盾T35-11-2.8、浙江双阳DFBZ-2.8	台	2	737	1474	
327	轴流排烟风机PY-JF-02 风量32297m3/h 668pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№9A、浙江金盾HTF-I-9、浙江双阳HTF-I-9	台	1	5493	5493	
328	管道风机SF-1F-03 风量2280m3/h 340pa 2900 rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW	台	1	1412	1412	
329	轴流风机PF-3F-04 风量7400m3/h 280pa 1450 rpm 1.1KW(成套取定价含减震器、垫)品	台	1	1828	1828	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1376 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	牌：浙江明新SWF-I-5.5、浙江金盾SWF-I-5、浙江双阳HL3-2A-4.5A					
330	轴流风机JY-JF-03S 风量10800m3/h 720pa 1450rpm 5.5KW(成套取定价)品牌：浙江明新HL3-2A-6.5A、浙江金盾GXF-6、浙江双阳HL3-2A-4.5A	台	1	3022	3022	
331	轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-D-9、浙江金盾T35-11-8#、浙江双阳SWF-I-9	台	1	4099	4099	
332	轴流风机JY-JF-02L 风量40800m3/h 700pa 1450rpm 7.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-9、浙江金盾GXF-10、浙江双阳HTF-I-10 N=11KW	台	1	5969	5969	
333	轴流风机JY-6F-02L 风量31380m3/h 615pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SDF-I-9、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HL3-2A-7	台	1	4784	4784	
334	轴流风机JY-JF-01S 风量35380m3/h 992pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8	台	1	6163	6163	
335	轴流风机JY-6F-02S 风量10800m3/h 720pa 2900rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-6.5A、浙江金盾GXF-6、浙江双阳HL3-2A-4.5A	台	1	3022	3022	
336	轴流风机JY-JF-01L 风量32010m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8	台	1	6163	6163	
337	排气扇PQ-150风量	台	2	154	308	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1377 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	150m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价)品牌：浙江明新BPT15-15、浙江金盾、浙江双阳BPT10-12A					
338	排气扇PQ-400风量400m3/h 265pa -rpm 0.044KW(成套取定价)品牌：浙江明新BPT15-40、浙江金盾、浙江双阳BPT18-44A	台	2	271	542	
339	管道风机PF-2F-04 风量2000m3/h 232pa 1200rpm 0.473KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新GDF3.0-4、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6	台	1	1090	1090	
340	管道风机PF-1F-03~PF-3F-03、PF-4F-02、PF-5F-03、PF-6F-02、PF-7F-02、PF-8F-01~PF-11F-01风量920m3/h 252pa -rpm 0.14KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新KFV-20DP、浙江金盾GDF-2.0、浙江双阳GDF-2.5-4	台	11	766	8426	
341	管道风机PF-1F-07 风量2280m3/h 340pa 2900rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW	台	1	1412	1412	
342	管道风机PF-2F-05、06 风量3642m3/h 335pa 1270rpm 0.9KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新GDF4.0-6、浙江金盾GDF-4、浙江双阳GDF-4-6	台	2	1571	3142	
343	管道风机PF-5F-02 风量2153m3/h 289pa -rpm 0.71KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新GDF3.5-6、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6	台	1	1132	1132	
344	管道风机PF-5F-04 风量3315m3/h 358pa -rpm 0.9KW(成套取定价)品牌：浙江明新GDF4.0-6、浙江金盾GDF-4、浙江	台	1	1571	1571	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1378 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	双阳GDF-4-6					
345	管道风机SF-1F-01 风量21200m3/h 285pa 1450rpm 3KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-D-8、浙江金盾SWF-I-7、浙江双阳SWF-I-7	台	1	3114	3114	
346	变电所配电箱1APBD2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	13366	13366	材料暂定价
347	厨房配电箱2#3APCF(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	12727	12727	材料暂定价
348	电梯配电箱2#1SYAPDT、2#2SYAPDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	6982	13964	材料暂定价
349	电梯配电箱2#WAPXFDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5772	5772	材料暂定价
350	动力配电箱2#1AKSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2834	2834	材料暂定价
351	动力配电箱2#3Ak1(含箱	台	1	2348	2348	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1379 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
352	动力配电箱2#5Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3231	3231	材料暂定价
353	扶梯配电箱2#1APFT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	15226	15226	材料暂定价
354	航空障碍灯配电箱2#WAHK(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5244	5244	材料暂定价
355	基站机房配电箱2#WAPJZ(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5128	5128	材料暂定价
356	空调外机配电箱2#4WAk2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11208	11208	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1380 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
357	空调外机配电箱2#WAK1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11039	11039	材料暂定价
358	亮化工程配电箱2#WALLH(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1739	1739	材料暂定价
359	配电箱2#WALXFDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	986	986	材料暂定价
360	消防风机配电箱2#6APJY2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4986	4986	材料暂定价
361	走廊照明配电箱2#4ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6210	6210	材料暂定价
362	走廊照明配电箱2#3ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系	台	1	6210	6210	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1381 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
363	走廊照明配电箱2#5ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6210	6210	材料暂定价
364	走廊照明配电箱2#2ALGSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6381	6381	材料暂定价
365	走廊照明配电箱2#6ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6210	6210	材料暂定价
366	走廊照明配电箱2#1ALGSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6381	6381	材料暂定价
367	走廊照明配电箱2#1ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6210	6210	材料暂定价
368	走廊照明配电箱2#11ALG1(含箱内元器件成套取定价)	台	1	6381	6381	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1382 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
369	照明配电箱2#7AL1~2#11AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	5	2054	10270	材料暂定价
370	照明配电箱2#4AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1844	1844	材料暂定价
371	照明配电箱2#5AL1,2#6AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	2456	4912	材料暂定价
372	照明配电箱2#2ALSY2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4288	4288	材料暂定价
373	照明配电箱2#2ALSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4407	4407	材料暂定价
374	照明配电箱2#1ALSY1(含箱内元器件成套取定价)	台	1	7152	7152	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1383 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
375	消防总箱2#1ATXSY1、2#1ATXSY2(含箱内元器件成套取定价 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	3319	6638	材料暂定价
376	消防总箱2#1ATX1、2#1ATX2（含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	5733	11466	材料暂定价
377	照明配电箱2#3AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1844	1844	材料暂定价
378	消防双电源配电箱2#2APPY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5020	5020	材料暂定价
379	消防双电源配电箱2#1ALESY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4294	4294	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1384 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
380	消防双电源配电箱2#2ALESY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5073	5073	材料暂定价
381	消防双电源配电箱2#1ALE1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4294	4294	材料暂定价
382	消防双电源配电箱2#3ALE1~2#11ALE1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	9	4294	38646	材料暂定价
383	消防风机配电箱2#WAPPY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5095	5095	材料暂定价
384	消防风机配电箱2#WAPJY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	10254	10254	材料暂定价
385	室外机配电箱2#WAK3(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系	台	1	15708	15708	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1385 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
386	消防风机配电箱2#6APJY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4978	4978	材料暂定价
387	事故风机配电箱2#3APSG(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4987	4987	材料暂定价
388	配电箱BG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	14	193	2702	材料暂定价
389	室外机配电箱2#WAK2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11039	11039	材料暂定价
390	空调外机配电箱2#4WAk3(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11619	11619	材料暂定价
391	轴流风机JY-JF-02S 风量35380m3/h 992pa 1450rpm 15KW(成套取定价) 品牌：浙江明新SWF-III-8、浙江金盾	台	1	6163	6163	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1386 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8					
392	空调外机配电箱2#4WAk1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	10925	10925	材料暂定价
393	空调外机配电箱2#4WAk4(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11039	11039	材料暂定价
394	动力配电箱2#6Ak1-2#11Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	6	2348	14088	材料暂定价
395	动力配电箱2#2AKSY1(含箱内元器件成套取定价)箱 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3593	3593	材料暂定价
396	动力配电箱2#1Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2282	2282	材料暂定价
397	动力配电箱2#4Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、	台	1	2348	2348	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1387 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
398	电梯配电箱2#WAPDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	12842	12842	材料暂定价
399	轴流风机SF-3F-01 风量14350m3/h 345pa 1450 rpm 2.2KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-D-7、浙江金盾SWF-I-6.5、浙江双阳SWF-I-6.5	台	1	2827	2827	
400	走廊照明配电箱2#7~10 ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	4	6210	24840	材料暂定价
401	NSX160/3P/125A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1M160 R125 TM210 F/3P	台	6	812	4872	
402	NSX250/3P/200A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 2003P3DF、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 200 3P FF、西门子3VM1M250 R200 TM210 F/3P	台	2	1108	2216	
403	消防电话分机(暂定价)	个	9	50	450	
404	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2×1.5(暂定价)	m	744.444	2.66	1980.22	
405	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	1120.284	6.66	7461.09	
406	铜芯多股绝缘电线WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂	m	788.4756	6.8	5361.63	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1388 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	定价)					
407	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价)	m	187.7287	450	84477.92	
408	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×25+16(暂定价)	m	138.7336	104	14428.29	
409	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×35+16(暂定价)	m	281.4062	136	38271.24	
410	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	m	375.4675	262	98372.49	
411	气体灭火控制器(成套暂定价)	台	1	3717	3717	材料暂定价
412	模块箱(暂定价)	台	3	150	450	
413	楼层消防接线箱(暂定价)	台	12	150	1800	
414	控制模块(暂定价)	个	233	55.92	13029.36	
415	控制电缆WDZAN-KYJY-4×4(暂定价)	m	891.30195	14.61	13021.92	
416	控制电缆WDZAN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	24.45135	25.56	624.98	
417	控制电缆WDZBN-KYJY-10×2.5(暂定价)	m	1782.6039	23.77	42372.49	
418	控制电缆WDZBN-KYJY-3×2.5(暂定价)	m	9360.2082	7.4	69265.54	
419	控制电缆WDZBN-KYJY-3×1.5(暂定价)	m	525.88165	4.74	2492.68	
420	控制电缆WDZBN-KYJY-7×1.5(暂定价)	m	891.30195	10.4	9269.54	
421	控制电缆WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	695.00095	17.33	12044.37	
422	600W应急照明配电箱2#-1ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
423	600W应急照明配电箱2#-2ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
424	600W应急照明配电箱2#-3ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
425	600W应急照明配电箱2#-5ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
426	600W应急照明配电箱2#-6ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
427	600W应急照明配电箱2#-7ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
428	紧急停止按钮(暂定价)	个	2	42.48	84.96	材料暂定价
429	感应延时吸顶灯LED 1x15W(成套暂定价)	套	119.18	90	10726.2	
430	放气指示灯(暂定价)	个	2	133	266	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1389 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
431	警铃(暂定价)	个	2	50	100	材料暂定价
432	不锈钢槽式桥架300×150(成套暂定价)	m	104.3027	300	31290.81	
433	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×16+16(暂定价)	m	272.3196	97.2	26469.47	
434	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-3×2.5(暂定价)	m	165.4077	5.61	927.94	
435	不锈钢槽式桥架600×200(成套暂定价)	m	26.0277	880	22904.38	
436	航空障碍灯(成套暂定价)	套	4.04	398	1607.92	
437	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价)	m	385.2948	50	19264.74	
438	分支器FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价)	个	10	459	4590	
439	分支器FZ-NG-A-4×16+16(暂定价)	个	20	218	4360	
440	分支器FZ-WDZ-YJY-4×25+16(暂定价)	个	2	218	436	
441	分支器FZ-WDZ-YJY-4×35+16(暂定价)	个	4	278	1112	
442	分支器FZ-WDZ-YJY-5×10(暂定价)	个	4	168	672	
443	分支器FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	个	20	311	6220	
444	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价)	m	154.0812	81	12480.58	
445	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x4(暂定价)	m	121.9206	35.74	4357.44	
446	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	3.03	133	402.99	
447	扬声器3W(暂定价)	个	206	45	9270	
448	侧式雨水斗DN70	个	4	88.5	354	
449	87型雨水斗DN100	个	18	133	2394	
450	刚性接头DN150 XGQT1	只	547	37.91	20736.77	
451	刚性接头DN150 XGQT1	套	58	37.91	2198.78	
452	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	224	83.53	18710.72	
453	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	224.14	83.2	18648.45	
454	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	13.27	26.56	352.45	
455	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷	m2	15.68	232	3637.76	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1390 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)					
456	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	455.88	232	105764.16	
457	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	27.48	41.91	1151.69	
458	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	173.3	58.96	10217.77	
459	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	69.31	131	9079.61	
460	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	251.29	86.45	21724.02	
461	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	94.6	26.99	2553.25	
462	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	100.09	44.97	4501.05	
463	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	208.13	232	48286.16	
464	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	805.27	232	186822.64	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：安装-2#楼及裙房　　标段：　　第 1391 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	59.720775	149	8898.4	
2	汽油(机械)	kg	25.168201	9.37	235.83	
3	柴油(机械)	kg	776.373728	7.74	6009.13	
4	电(机械)	kW·h	5110.585329	0.712	3638.74	
5	安拆及场外运输费	元	1582.988873	1.02	1614.65	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1392 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气系统					2312519.12	223614.42	21497.8	343946	
1	030404017115	配电箱	1.名称:照明配电箱3#1ALSY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	7566.44	7566.44	274.16	7.47		
2	030404017116	配电箱	1.名称:动力配电箱3#1AKSY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	3522.54	3522.54	178.8			
本页小计							11088.98	452.96	7.47		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1393 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030404017117	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱3#1ALGSY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6652.55	6652.55	217.54	6.2		
4	030404017118	配电箱	1.名称:消防双电源配电箱3#1ALESY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4549.54	4549.54	178.8			
本页小计							11202.09	396.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1394 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017119	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱3#2ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6691.55	6691.55	217.54	6.2		
6	030404017120	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱3#3ALG1~3#5ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	3	6537.55	19612.65	652.62	18.6		
本页小计							26304.2	870.16	24.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1395 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030404017121	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱3#6ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6537.55	6537.55	217.54	6.2		
8	030404017122	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱3#7ALG1~3#11ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	5	6537.55	32687.75	1087.7	31		
本页小计							39225.3	1305.24	37.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1396 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030404017123	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱3#12ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6708.55	6708.55	217.54	6.2		
10	030404017124	配电箱	1.名称:消防总箱3#1ATX1,3#1ATX2 (含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	2	6973.44	13946.88	548.32	14.94		
本页小计							20655.43	765.86	21.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1397 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404017125	配电箱	1.名称:消防双电源配电箱3#2ALE1~3#12ALE1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	11	4549.54	50044.94	1966.8			
12	030404017126	配电箱	1.名称:变电所配电箱1APBD1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	7584.55	7584.55	217.54	6.2		
本页小计							57629.49	2184.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1398 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030404017127	配电箱	1.名称:电梯配电箱3#WAPXFDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6118.54	6118.54	178.8			
14	030404017128	配电箱	1.名称:电梯配电箱3#3APDT1,3#3APDT2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	2	6889.54	13779.08	357.6			
本页小计							19897.62	536.4			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1399 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030404017129	配电箱	1.名称:电梯配电箱3#WAPDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:900*1100*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	13156.55	13156.55	217.54	6.2		
16	030404017130	配电箱	1.名称:空调外机配电箱3#2WAk1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1700*350 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	9761.12	9761.12	328.28	84.29		
本页小计							22917.67	545.82	90.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1400 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030404017131	配电箱	1.名称:空调外机配电箱3#4WAk1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	12384.94	12384.94	334.88	84.77		
本页小计							12384.94	334.88	84.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1401 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	030404017132	配电箱	1.名称:空调外机配电箱3#4WAk2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	14774.94	14774.94	334.88	84.77		
本页小计							14774.94	334.88	84.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1402 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030404017133	配电箱	1.名称:空调外机配电箱3#4WAk3(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1700*350 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	10285.12	10285.12	328.28	84.29		
20	030404017134	配电箱	1.名称:动力配电箱3#2Ak1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2898.54	2898.54	178.8			
本页小计							13183.66	507.08	84.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1403 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030404017135	配电箱	1.名称:动力配电箱3#3Ak1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2898.54	2898.54	178.8			
22	030404017136	配电箱	1.名称:动力配电箱3#4Ak1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2593.54	2593.54	178.8			
本页小计							5492.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1404 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030404017137	配电箱	1.名称:动力配电箱3#5Ak1~3#12Ak1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	8	2593.54	20748.32	1430.4			
24	030404017138	配电箱	1.名称:航空障碍灯配电箱3#WAHK(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5620.54	5620.54	178.8			
本页小计							26368.86	1609.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1405 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030404017139	配电箱	1.名称:照明配电箱4#1ALBS(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2479.54	2479.54	178.8			
26	030404017140	配电箱	1.名称:照明配电箱3#2AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	3028.55	3028.55	217.54	6.2		
本页小计							5508.09	396.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1406 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030404017141	配电箱	1.名称:照明配电箱3#1ALMT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:500*700*180 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1872.54	1872.54	178.8			
28	030404017142	配电箱	1.名称:照明配电箱3#3AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2690.55	2690.55	217.54	6.2		
本页小计							4563.09	396.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1407 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030404017143	配电箱	1.名称:照明配电箱3#4AL1~3#12AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	9	2099.54	18895.86	1609.2			
30	030404017144	配电箱	1.名称:照明配电箱1AKBD1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:400*500*180 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1155.88	1155.88	139.91			
本页小计							20051.74	1749.11			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1408 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030404017145	配电箱	1.名称:配电箱3#WALXFDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:PZ30-30 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1188.88	1188.88	139.91			
32	030404017146	配电箱	1.名称:消防风机配电箱3#5APJY1,3#5APJY2,3#6APJY1,3#6APJY2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	4	4848.54	19394.16	715.2			
本页小计							20583.04	855.11			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1409 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
33	030404017147	配电箱	1.名称:消防风机配电箱3#WAPPY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5170.54	5170.54	178.8			
34	030404017148	配电箱	1.名称:消防风机配电箱3#WAPPY2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5673.54	5673.54	178.8			
35	030403006004	低压封闭式插接母线槽	1.名称:铜母线槽 2.型号、规格:1250A 3.线制:IP54(三相五线)	m	58.81	2468.03	145144.84	2034.83	698.07		
本页小计							155988.92	2392.43	698.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1410 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030403007007	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱（不含空开） 2.空开型号、规格:NSX160/3P/125A断路器(成套取定价) 3.空开品牌:施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1M160 R125 TM210 F/3P 4.容量(A):≤125A	台	10	1548.11	15481.1	880.6			
37	030403007008	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱（不含空开） 2.空开型号、规格:NSX250/3P/200A断路器(成套取定价) 3.空开品牌:施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 2003P3DF、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 200 3P FF、西门子3VM1M250 R200 TM210 F/3P 4.容量(A):≤250A	台	1	2085.11	2085.11	88.06			
本页小计							17566.21	968.66			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1411 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030403007009	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱（不含空开） 2.空开型号、规格:NSX250/3P/250A断路器(成套取定价) 3.空开品牌:施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 250 3P 3D F、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 250 3P FF、西门子3VM1M250 R250 TM210 F/3P 4.容量(A):≤250A	台	1	2539.11	2539.11	88.06			
39	030413001007	铁构件	1.名称:母线安装支架（含支座） 2.备注:每套暂按15kg计算	套	12	209.12	2509.44	655.68	67.68		
40	030411003018	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	1155.4	120.5	139225.7	22484.08	1236.28		
本页小计							144274.25	23227.82	1303.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1412 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
41	030411003019	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P300×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	96.69	148.4	14348.8	1881.59	103.46		
42	030411003020	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P800×200×δ2.0 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	70.2	488.42	34287.08	3776.06	482.27		
43	030411003021	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:300×150×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	70.2	146.55	10287.81	2190.24	122.15		
44	030413001008	铁构件	1.名称:桥架支撑架	kg	1184.2	9.97	11806.47	4310.49	450		
本页小计							70730.16	12158.38	1157.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1413 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
45	030411001073	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1436.3	18.36	26370.47	8258.73	71.82		
46	030411001074	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	423.2	25.11	10626.55	2953.94	29.62		
47	030411001075	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	140.72	31.21	4391.87	1044.14	9.85		
48	030411001076	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN40×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	234.6	40.92	9599.83	2796.43	21.11		
49	030411001077	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	556.8	51.5	28675.2	6820.8	44.54		
本页小计							79663.92	21874.04	176.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1414 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	030411001078	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN80×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	15.77	92.02	1451.16	428.16	3		
51	030411001079	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN100×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	90.2	114.82	10356.76	2601.37	17.14		
52	030411001080	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:焊接钢管DN150×4.5 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	471.2	160.89	75811.37	15841.74	310.99		
53	030411001081	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2597.4	10.88	28259.71	10805.18	129.87		
54	030411001082	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6 G25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	223.9	14.83	3320.44	1280.71	15.67		
本页小计							119199.44	30957.16	476.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1415 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
55	030411001083	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	546.8	12.48	6824.06	2952.72	27.34		
56	030411006011	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	125	8.4	1050	403.75			
57	030411006012	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	486	8.68	4218.48	1492.02			
58	030408001049	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:柔性矿物绝缘电缆NG-A-5x4(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	88.82	41.96	3726.89	198.96	38.19	3237.92	
本页小计							15819.43	5047.45	65.53	3237.92	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1416 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
59	030408001050	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:柔性矿物绝缘电缆NG-A-5x16(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	1001.4	97.42	97556.39	7600.63	1281.79	82735.67	
60	030408001051	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×35+1x16 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	272.4	201.4	54861.36	2067.52	348.67		
61	030408001052	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×150+1x70 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	136.9	670.61	91806.51	1618.16	357.31		
本页小计							244224.26	11286.31	1987.77	82735.67	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1417 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	030408006025	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:多芯以下(截面积mm2以下)35	个	36	82.58	2972.88	1378.44	81.36		
63	030408006026	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:多芯以下(截面积mm2以下))240	个	4	266.8	1067.2	270.6			
64	030408001053	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZAN-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	94.5	133.5	12615.75	444.15	11.34		
本页小计							16655.83	2093.19	92.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1418 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	030408001054	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZAN-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	165.9	507.42	84180.98	1781.77	433		
66	030408001055	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-3×2.5(暂定价) 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内敷设	m	136.5	8.32	1135.68	256.62	6.83	773.42	
本页小计							85316.66	2038.39	439.83	773.42	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1419 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	030408001056	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	396.8	21.51	8535.17	745.98	19.84		
68	030408001057	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	281.2	67.25	18910.7	660.82	16.87		
本页小计							27445.87	1406.8	36.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1420 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	030408001058	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	14.5	94.88	1375.76	34.08	0.87		
70	030408001059	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	471.5	125.79	59309.99	2216.05	56.58		
本页小计							60685.75	2250.13	57.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1421 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	030408001060	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	136.7	177.51	24265.62	1041.65	106.63		
72	030408001061	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	279.8	328.86	92015.03	2604.94	265.81		
本页小计							116280.65	3646.59	372.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1422 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	030408001062	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	60.2	479.89	28889.38	646.55	157.12		
74	030408001063	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	317.8	605.46	192415.19	3413.17	829.46		
本页小计							221304.57	4059.72	986.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1423 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	030408001064	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	141.6	772.36	109366.18	1859.21	461.62		
76	030408006027	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10	个	16	27.82	445.12	153.12			
77	030408006028	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25	个	16	37.09	593.44	204			
78	030408006029	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	20	92.72	1854.4	637.8			
79	030408006030	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	68	169.66	11536.88	3546.2			
本页小计							123796.02	6400.33	461.62		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1424 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
80	030408006031	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	10	266.8	2668	676.5			
81	030408001065	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设	m	395.2	275.94	109051.49	3011.42	308.26	104577.82	
82	030408001066	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设	m	166	553.49	91879.34	1782.84	433.26	88859.8	
83	030408006032	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	个	22	380.35	8367.7	1147.3		6842	
84	030408006033	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价)	个	11	623.49	6858.39	744.15		5863	
本页小计							218824.92	7362.21	741.52	206142.62	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1425 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	030408001067	电力电缆	1.名称:预分支矿物绝缘电缆 2.型号、规格:电缆FZ-NG-A-4×16+16(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架敷设	m	374.5	113.94	42670.53	2842.46	479.36	37129.43	
86	030408006034	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-NG-A-4×16+16(暂定价)	个	22	267.8	5891.6	842.38		4796	
87	030411004069	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	367.2	2.34	859.25	242.35			
88	030411004070	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	7109.75	3.06	21755.84	4763.53			
本页小计							71177.22	8690.72	479.36	41925.43	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1426 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
89	030411004071	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	3494.05	3.26	11390.6	2341.01			
90	030411004072	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	23.98	5.52	132.37	14.87			
91	030411004073	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	11.99	5.98	71.7	7.43			
92	030411004074	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	775.6	2.67	2070.85	511.9			
本页小计							13665.52	2875.21			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1427 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
93	030411004075	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1095.7	3.5	3834.95	734.12			
94	030411004076	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	547.8	3.6	1972.08	367.03			
95	030411004077	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	646.3	4.64	2998.83	400.71			
96	030411004078	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	119.34	10.18	1214.88	76.38			
本页小计							10020.74	1578.24			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1428 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	030411004079	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJR-10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	39.78	10.59	421.27	25.46			
98	030411004080	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	106.86	14.84	1585.8	79.08			
99	030411004081	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJR-16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	35.62	15.53	553.18	26.36			
100	030411004082	配线	1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	846.92	3.68	3116.67	491.21		2433.03	
本页小计							5676.92	622.11		2433.03	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1429 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	030411004083	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	5558.6	3.01	16731.39	4280.12			
102	030411004084	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	2428.8	3.2	7772.16	1870.18			
103	030404031006	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	24	6.05	145.2	52.56			
104	030404035006	插座	1.名称:两位两极双用插座 2.规格:带保护门、接地 86型 10A 3.安装方式:暗装	个	33	20.34	671.22	284.13			
105	030404035007	插座	1.名称:三极插座 2.规格:86型16A带接地 3.安装方式:暗装	个	2	22.36	44.72	17.22			
106	030404034006	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	60	16.48	988.8	438			
本页小计							26353.49	6942.21			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1430 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	030404034007	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	9	18.92	170.28	65.7			
108	040801029003	照明开关	1.名称:事故风机就地按钮(设备自带) 2.安装方式:暗装	个	4	36.72	146.88	91.8			
109	030412003005	高度标志（障碍）灯	1.名称:航空障碍灯(成套暂定价) 2.安装部位:屋顶层 3.安装高度:70.2米	套	4	697.92	2791.68	906.56		1607.92	
110	030412001005	普通灯具	1.名称:LED应急吸顶灯 2.规格:3节600mAh电池,应急亮度＞501m	套	9	144.64	1301.76	160.92			
111	030412001006	普通灯具	1.名称:感应延时吸顶灯 LED 1x15W(成套暂定价)	套	56	115.35	6459.6	1001.28		5090.4	
112	030412005010	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.安装形式:吊管式	套	8	83.04	664.32	123.04			
113	030412005011	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.安装形式:墙壁式	套	4	53.39	213.56	66.4			
本页小计							11748.08	2415.7		6698.32	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1431 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
114	030412005012	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 双管带罩2×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:吊管式	套	2	228.95	457.9	38.74			
115	030412005013	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:吊管式	套	14	211.04	2954.56	215.32			
116	030412005014	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:墙壁式	套	6	181.39	1088.34	99.6			
117	030414002003	送配电装置系统	1、送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	38	231.11	8782.18	5775.24	884.64		
118	030414004003	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	套	36	65.36	2352.96	929.16	841.32		
本页小计							15635.94	7058.06	1725.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1432 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
119	030409005005	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.材质、规格:镀锌圆钢φ12 3.安装形式:沿折板支架敷设	m	231.78	17.92	4153.5	1478.76	370.85		
120	030409005006	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.材质、规格:镀锌圆钢φ12 3.安装形式:沿砖混结构暗敷	m	2764.2	16.65	46023.93	19764.03	1852.01		
121	030409003003	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	1053	13.11	13804.83	5886.27	4138.29		
122	030409004006	均压环	1.名称:楼层均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁钢筋	m	1777.44	5.4	9598.18	4603.57	1901.86		
123	030409004007	均压环	钢制、铝制窗接地	处	592	25.21	14924.32	7595.36	1343.84		
124	030409002007	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢25*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	53.89	16.09	867.09	385.31	36.11		
本页小计							89371.85	39713.3	9642.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1433 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
125	030409002008	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	18.6	18.95	352.47	132.99	12.46		
126	030409002009	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.安装部位:沿砖混结构明敷	m	71.67	24.58	1761.65	779.77	52.32		
127	030409002010	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢80*8 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	4	41.82	167.28	28.6	2.68		
128	030409008005	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位LEB 2.含箱内跨接	台	24	41.17	988.08	246.72	30.48		
129	030409008006	等电位端子箱、 测试板	1.名称:总等电位箱 2.含箱内跨接	台	6	209.98	1259.88	336.96	7.62		
130	030411001084	配管	1.名称:电气配管(接地线用) 2.材质、规格:PVC-U穿线管中型Φ32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	24	10.69	256.56	116.88			
本页小计							4785.92	1641.92	105.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1434 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
131	030411004085	配线	1.名称:接地线 2.型号、规格:BVR-25 3.材质:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 4.配线部位:管内敷设	m	24	20.48	491.52	22.08			
132	030404031007	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	48	8.57	411.36	139.68			
133	030503006003	传感器	1.名称:余压探测器 电子传感型 智能编码，占一个地址码，两总线与控制器连接;含探测器底座，含连接引压气管，引压气管内径参数为Φ5mm	支	24	565.52	13572.48	1147.92	28.56		
		电气系统(超高)					13032.5	1783.28		5636	
134	030412001007	普通灯具	1.名称:LED应急吸顶灯 2.规格:3节600mAh电池,应急亮度＞501m	套	16	144.64	2314.24	286.08			
135	030412001008	普通灯具	1.名称:感应延时吸顶灯 LED 1x15W(成套暂定价)	套	62	115.35	7151.7	1108.56		5635.8	
136	030412005015	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.安装形式:吊管式	套	8	83.04	664.32	123.04			
本页小计							24605.62	2827.36	28.56	5635.8	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1435 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
137	030412005016	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:墙壁式	套	16	181.39	2902.24	265.6			
		应急照明系统					372058.36	74615.21	442.69	25424	
138	030404017149	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱3#-1ELS1(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
139	030404017150	配电箱	1.名称:1000W应急照明配电箱3#-1ELS2 2.型号、规格:消防应急专用电源功率1000W(B型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	1	7025.54	7025.54	178.8			
140	030404017151	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱3#-2ELS2(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
本页小计							20438.86	802		10000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1436 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
141	030404017152	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱3#-3ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	1	3839.54	3839.54	178.8			
142	030404017153	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱3#-4ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	1	3839.54	3839.54	178.8			
143	030404017154	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱3#-5ELS1(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
144	030404017155	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱3#-6ELS1、3#-7~8ELS1、3#-10~12ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	6	3839.54	23037.24	1072.8			
本页小计							35971.86	1609.2		5000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1437 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
145	030404017156	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱3#-9ELS1(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
146	030411001085	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	8201.6	18.36	150581.38	47159.2	410.08		
147	030411001086	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	652.2	20.6	13435.32	4878.46	32.61		
148	030411006013	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	859	8.68	7456.12	2637.13			
149	030411004086	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	632.2	8.31	5253.58	442.54		4642.88	
本页小计							181981.94	55296.13	442.69	9642.88	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1438 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
150	030411004087	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	106.3	8.15	866.35	61.65		780.67	
151	030411004088	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	8913.2	6.74	60074.97	5258.79			
152	030412004022	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(A型,双面)TY-BLJC系列 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	17	132.8	2257.6	370.6			
153	030412004023	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单向不可调)TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	243	109.59	26630.37	4514.94			
本页小计							89829.29	10205.98		780.67	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1439 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
154	030412004024	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	42	109.59	4602.78	780.36			
155	030412004025	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	37	109.59	4054.83	687.46			
156	030412004026	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	66	109.59	7232.94	1226.28			
本页小计							15890.55	2694.1			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1440 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
157	030412004027	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列3W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)3-5W圆形嵌入式、吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	38	113.61	4317.18	706.04			
158	030412004028	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	6	138.24	829.44	111.48			
159	030412004029	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	186	138.18	25701.48	3455.88			
		应急照明系统(超高)					30866.24	4213.44			
本页小计							30848.1	4273.4			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1441 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
160	030412004030	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	208	138.18	28741.44	3864.64			
161	030412004031	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(A型,双面)TY-BLJC系列 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	16	132.8	2124.8	348.8			
		消防电源监控系统					50743.43	6908.03	164.71		
162	030411001087	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	625.4	10.88	6804.35	2601.66	31.27		
本页小计							37670.59	6815.1	31.27		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1442 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
163	030411004089	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	652.4	4.59	2994.52	378.39			
164	030411004090	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线线	m	1304.8	3.5	4566.8	874.22			
165	030904008015	模块（模块箱）	1.名称:消防电源监控模块 2路三相交流电压 2.安装位置:电箱内安装	个	48	757.87	36377.76	3053.76	133.44		
		电气火灾监控系统					24679.06	5129.47	40.76		
166	030411001088	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	815.2	10.88	8869.38	3391.23	40.76		
本页小计							52808.46	7697.6	174.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1443 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
167	030411004091	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	893.2	4.59	4099.79	518.06			
168	030904008016	模块（模块箱）	1.名称:电气火灾监控模块 配接单路剩余电流互感器 2.安装位置:电箱内安装	个	19	616.31	11709.89	1220.18			
		分项计量系统					21501.56	6341.79	43.54		
169	030411001089	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	870.7	18.36	15986.05	5006.53	43.54		
170	030411004092	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	864.4	2.34	2022.7	570.5			
本页小计							33818.43	7315.27	43.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1444 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
171	030411004093	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1141.44	3.06	3492.81	764.76			
		送、排风系统					540920.99	150495.18	6536.08		
172	030108001009	离心式通风机	1.名称:管道风机PF-1F-04、PF-2F-01、PF-3F-01、PF-4F-01、PF-5F-01、PF-6F-01、PF-7F-01、PF-8F-02、PF-9F-02、PF-10F-02、PF-11F-02、PF-12F-01 风量920m3/h 252pa -rpm 0.14KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新KFV-20DP、浙江金盾GDF-2.0、浙江双阳GDF-2.5-4 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	12	1056.81	12681.72	2067.84	132		
本页小计							16174.53	2832.6	132		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1445 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
173	030108001010	离心式通风机	1.名称:管道风机PF-2F-02、PF-3F-02 风量2153m3/h 289pa 1120rpm 0.71KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新GDF3.0-4、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	1380.81	2761.62	344.64	22		
174	030108001011	离心式通风机	1.名称:管道风机PF-1F-06 风量2314m3/h 258pa 1120rpm 0.71KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新GDF3.0-4、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1380.81	1380.81	172.32	11		
本页小计							4142.43	516.96	33		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1446 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
175	030108001012	离心式通风机	1.名称:管道风机PF-1F-05 风量1825m3/h 243pa 1200rpm 0.473KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新GDF3.5-6、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1422.81	1422.81	172.32	11		
176	030108003024	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-02 风量30500m3/h 370pa 960rpm 4KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-I-9、浙江金盾T35-11-9#、浙江双阳SWF-I-9 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	5400.61	5400.61	822.41	13.38		
本页小计							6823.42	994.73	24.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1447 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
177	030108003025	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-JF-04 风量1230m3/h 45pa 1450rpm 0.04KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新DFBZ-2.8、浙江金盾T35-11-2.8、浙江双阳DFBZ-2.8 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1128.38	1128.38	246.22	11		
178	030108003026	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-JF-05风量600m3/h 40pa 1450rpm 0.025KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新DFBZ-2.5、浙江金盾T35-11-2.5、浙江双阳DFBZ-2.5 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1026.38	1026.38	246.22	11		
本页小计							2154.76	492.44	22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1448 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
179	030108003027	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-08 风量2280m3/h 340pa 2900rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1799.38	1799.38	246.22	11		
180	030108003028	轴流通风机	1.名称:轴流风机SF-1F-02 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-D-9、浙江金盾SWF-I-7.5、浙江双阳SWF-I-9 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	5347.61	5347.61	822.41	13.38		
本页小计							7146.99	1068.63	24.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1449 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
181	030108003029	轴流通风机	1.名称:轴流风机SF-1F-04 风量2280m3/h 340pa 2900rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1799.38	1799.38	246.22	11		
182	030108003030	轴流通风机	1.名称:轴流风机JY-6F-01L、JY-6F-01S 风量31380m3/h 615pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SDF-I-9、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HL3-2A-7 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	2	5409.29	10818.58	943.46	4.76		
本页小计							12617.96	1189.68	15.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1450 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
183	030108003031	轴流通风机	1.名称:轴流风机JY-6F-03L、JY-6F-04L 风量32010m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	2	6788.29	13576.58	943.46	4.76		
184	030108003032	轴流通风机	1.名称:轴流风机JY-5F-01S风量35380m3/h 992pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器	台	1	6788.29	6788.29	471.73	2.38		
本页小计							20364.87	1415.19	7.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1451 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
185	030108003033	轴流通风机	1.名称:轴流风机JY-5F-02S 风量40500m3/h 978pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-III-9、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器	台	1	7763.29	7763.29	471.73	2.38		
186	030404033007	风扇	1.名称:排气扇PQ-150风量150m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价) 2.品牌:浙江明新BPT15-15、浙江金盾、浙江双阳BPT10-12A	台	16	195.82	3133.12	500.64			
187	030703019003	柔性接口	1.名称:帆布软接	m2	20.9	259.54	5424.39	1675.34	36.16		
188	030702001016	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	381.29	143.59	54749.43	28188.77	1525.16		
本页小计							71070.23	30836.48	1563.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1452 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
189	030702001017	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤450 4.板材厚度:δ0.6 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	88.4	114.99	10165.12	4758.57	182.1		
190	030702001018	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	170.41	112.83	19227.36	7440.1	184.04		
191	030702001019	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1250 4.板材厚度:δ1.0 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	389.73	127.7	49768.52	17880.81	385.83		
本页小计							79161	30079.48	751.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1453 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
192	030702001020	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1250 4.板材厚度:δ1.0 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口 7.安装部位:管井	m2	823.77	139.56	114965.34	45348.54	815.53		
193	030702001021	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:矩形长边长(mm)≤2000 4.板材厚度:δ1.0 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	203.24	135.74	27587.8	9985.18	156.49		
194	030702001022	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:矩形长边长(mm)≤4000 4.板材厚度:δ1.2 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	45.3	156.59	7093.53	2453.45	34.88		
本页小计							149646.67	57787.17	1006.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1454 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
195	030703001072	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:320*320	个	13	202.95	2638.35	280.93	29.12		
196	030703001073	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:铝合金 3.规格:500*200	个	1	221.53	221.53	33.23	3.4		
197	030703001074	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:500*250	个	1	236.25	236.25	33.23	3.4		
198	030703001075	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:630*200	个	1	236.84	236.84	33.23	3.4		
199	030703001076	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:800*630	个	3	470.7	1412.1	116.22	13.44		
200	030703001077	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:1250*500	个	1	562.85	562.85	53.04	4.48		
201	030703001078	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀120×120 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	12	259.14	3109.68	663.36	40.8		
202	030703001079	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀160×160 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	2	270.68	541.36	110.56	6.8		
本页小计							8958.96	1323.8	104.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1455 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
203	030703001080	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀320×160 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	11	297.08	3267.88	608.08	37.4		
204	030703001081	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀200×160 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	2	277.28	554.56	110.56	6.8		
205	030703001082	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀320×320 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	14	349.86	4898.04	773.92	47.6		
206	030703001083	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀400×320 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	4	376.26	1505.04	221.12	13.6		
207	030703001084	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀630×200 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	3	374.19	1122.57	165.84	10.2		
208	030703001085	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀800×630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	3	848.41	2545.23	322.05	20.04		
209	030703001086	碳钢阀门	1.名称:70℃电动调节防火阀800×630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	1346.39	2692.78	214.7	13.36		
本页小计							16586.1	2416.27	149		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1456 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
210	030703001087	碳钢阀门	1.名称:70℃电动调节防火阀1250X400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	12	1342.08	16104.96	1288.2	80.16		
211	030703001088	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀500×250 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	2	482.91	965.82	55.78	6.8		
212	030703001089	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀400×630 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	1	518.31	518.31	27.89	3.4		
213	030703001090	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀320×800 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	1	519.42	519.42	27.89	3.4		
214	030703001091	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀630×200 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	1	483.18	483.18	27.89	3.4		
215	030703001092	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀630×500 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	1	535.87	535.87	27.89	3.4		
本页小计							19127.56	1455.54	100.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1457 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
216	030703001093	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀800X630 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	3	596.18	1788.54	92.61	13.44		
217	030703001094	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀2000×630 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	1	820.18	820.18	37.07	6.27		
218	030703001095	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀2000×800 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	2	930.79	1861.58	88.92	16.04		
219	030703020015	消声器	1.名称:ZP-100消声器320×160 L=0.8m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K）	个	12	673.43	8081.16	1446.48			
220	030703020016	消声器	1.名称:阻抗复合消声器400×250 L=0.8m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K）	个	2	866.4	1732.8	241.08			
本页小计							14284.26	1906.16	35.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1458 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
221	030703020017	消声器	1.名称:阻抗复合消声器500×200 L=1m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K）	个	2	1054.37	2108.74	241.08			
222	030703020018	消声器	1.名称:阻抗复合消声器500×250 L=1m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K）	个	2	1132.69	2265.38	241.08			
223	030703020019	消声器	1.名称:ZP-100消声器2000×630 L=2m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K）	个	1	7325.91	7325.91	302.92			
224	030703020020	消声器	1.名称:ZP-100消声器2000×800 L=2m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K）	个	1	8310.58	8310.58	449.83			
225	030703011058	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:带调节阀多叶送风口800×(800+250)	个	12	1689.42	20273.04	659.76	1.92		
226	030703011059	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:带调节阀多叶送风口500×(1000+250)	个	12	1391.68	16700.16	659.76	1.92		
本页小计							56983.81	2554.43	3.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1459 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
227	030703011060	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:带调节阀铝合金单层百叶风口500*600	个	12	347.35	4168.2	520.32	1.92		
228	030703011061	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:带调节阀铝合金单层百叶风口800*600	个	6	475.17	2851.02	293.7	0.96		
229	030703011062	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口150*150	个	10	70.16	701.6	107.3	1.1		
230	030703011063	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口200*100	个	26	69.21	1799.46	278.98	2.86		
231	030703011064	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口200*200	个	13	76.82	998.66	139.49	1.43		
232	030703011065	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口250*100	个	24	71.11	1706.64	257.52	2.64		
233	030703011066	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口250*200	个	6	80.62	483.72	64.38	0.66		
234	030703011067	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口300*100	个	12	73.01	876.12	128.76	1.32		
235	030703011068	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口500*600	个	12	203.86	2446.32	346.92	1.32		
236	030703011069	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口800*400	个	3	211.47	634.41	86.73	0.33		
237	030703011070	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口600*800	个	6	279.49	1676.94	195.78	0.66		
本页小计							18343.09	2419.88	15.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1460 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
238	030703011071	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口1600*600	个	3	477.88	1433.64	127.41	0.33		
239	030703011072	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口2000*1000	个	2	892.7	1785.4	109.36	0.22		
240	030703011073	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层百叶风口800*400	个	1	238.9	238.9	28.91	0.11		
241	030703011074	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层百叶风口1250*800	个	2	550.62	1101.24	84.94	0.22		
242	030703011075	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层百叶风口1600*1000	个	2	824.56	1649.12	109.36	0.22		
243	030703011076	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口390*390 内衬20目不锈钢防虫网	个	1	238.04	238.04	25.03	0.11		
244	030703011077	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口360*360 内衬20目不锈钢防虫网	个	1	220.91	220.91	25.03	0.11		
245	030703011078	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口500*730	个	1	249.59	249.59	28.91	0.11		
246	030703011079	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口420*900	个	1	262.42	262.42	32.63	0.11		
247	030703011080	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口900*500	个	1	293.96	293.96	32.63	0.11		
248	030703011081	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口1100*1100	个	2	642.61	1285.22	84.94	0.22		
本页小计							8758.44	689.15	1.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1461 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
249	030703011082	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口2600*1100	个	3	1427.34	4282.02	240.93	0.87		
250	030703011083	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口2600*900	个	1	1172.64	1172.64	64.82	0.15		
251	031201003014	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍、一遍	kg	10171.06	1.66	16883.96	7628.3	2542.77		
252	030704001005	通风工程检测、调试	3#楼送、排风系统-通风空调系统调试费	系统	1	9730.1	9730.1	3347.3			
		防排烟系统					834218.63	27996.97	1962.62	417728	
本页小计							32068.72	11281.35	2543.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1462 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
253	030108003034	轴流通风机	1.名称:轴流排烟风机PY-JF-03、PY-JF-04、PY-JF-05、PY-JF-06 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	4	6253.29	25013.16	1886.92	9.52		
254	030703017001	碳钢罩类	1.名称:风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价) 2.类型:模块式与镀锌钢框架组合安装,满足防火、防雨雪、防晒、通风散热及检修要求 3.做法:详见总图及通用设计说明H-01-13	个	2	5660	11320			11320	
本页小计							36333.16	1886.92	9.52	11320	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1463 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
255	030702007010	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.耐火极限:0.5h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	317.04	232	73553.28			73553.28	
256	030702007011	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.耐火极限:1.0h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	651.85	232	151229.2			151229.2	
本页小计							224782.48			224782.48	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1464 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
257	030702007012	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.耐火极限:0.5h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	317.04	232	73553.28			73553.28	
258	030702007013	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.耐火极限:1.0h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	465.83	232	108072.56			108072.56	
本页小计							181625.84			181625.84	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1465 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
259	030702008003	柔性接口	1.名称:硅玻钛复合布软接(成品) 2.规格:双层A级长度200mm	m2	28.7	1442.14	41389.42	2300.59	49.65		
260	031002003057	套管	1.类型:风管套管 2.规格:630*250 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	2	68.96	137.92	44.8	6.22		
261	031002003058	套管	1.类型:风管套管 2.规格:800*320 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	4	88.68	354.72	115.2	16		
262	031002003059	套管	1.类型:风管套管 2.规格:1250*400 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	2	128.13	256.26	81.84	11.22		
263	030703001096	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀630*250 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	11	406.67	4473.37	608.08	37.4		
本页小计							46611.69	3150.51	120.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1466 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
264	030703001097	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀800*320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	21	592.73	12447.33	2254.35	140.28		
265	030703001098	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1250×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	17	844.29	14352.93	1824.95	113.56		
266	030703001099	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1000*500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	15	844.29	12664.35	1610.25	100.2		
267	030703001100	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀(带手动执行装置)630*250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	11	602.93	6632.23	608.08	37.4		
268	030703001101	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀(带手动执行装置)800*320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	20	776.67	15533.4	1931	89.6		
269	030703011084	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口400*400	个	22	143.34	3153.48	550.66	2.42		
270	030703011085	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口600*400	个	45	181.03	8146.35	1300.95	4.95		
本页小计							72930.07	10080.24	488.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1467 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
271	030703011086	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口1000*600	个	5	325.16	1625.8	163.15	0.55		
272	030703011087	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:防雨百叶风口1350*900	个	2	644.8	1289.6	84.94	0.22		
273	030702012007	挡烟垂壁	1、名称：防火玻璃式挡烟垂壁H=1750mm 2、类型：固定式 3、安装部位：底距地2.7m	m	153.3	515.45	79018.49	2969.42	187.03		
274	030702012008	挡烟垂壁	1、名称：防火玻璃式挡烟垂壁H=1750mm 2、类型：固定式 3、安装部位：底距地2.9m	m	355.92	515.45	183458.96	6894.17	434.22		
275	031201003015	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍、一遍	kg	2888.71	1.66	4795.26	2166.53	722.18		
276	030704001006	通风工程检测、调试	3#楼防排烟系统-通风空调系统调试费	系统	1	1747.28	1747.28	601.09			
		防火门监控系统					42460.54	5300.86	50.04		
本页小计							271935.39	12879.3	1344.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1468 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
277	030904017003	报警联动一体机	1.名称:防火门监控分机 2.控制回路:壁挂式，可管理64台终端执行机构含应用软件,备用电源 3.安装方式:明装	台	1	4152.16	4152.16	177.83	7.24		
278	030411001090	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN15×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	490.2	15.48	7588.3	2647.08	24.51		
279	030411006014	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	59	8.68	512.12	181.13			
280	030411004094	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	492.6	4.35	2142.81	285.71			
本页小计							14395.39	3291.75	31.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1469 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
281	030411004095	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	628.2	4.64	2914.85	439.74			
282	030411004096	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1253.04	3.43	4297.93	839.54			
283	030507001003	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关一体式 含门磁、内置监控模块	套	59	353.43	20852.37	729.83	18.29		
		火灾自动报警系统					447719.92	125862.6	2424.32	46157	
284	030411003022	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:100×50×δ1 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	70.2	55.63	3905.23	819.94	38.61		
本页小计							31970.38	2829.05	56.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1470 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
285	030411003023	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:100×100×δ1 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	96.2	65.23	6275.13	1123.62	52.91		
286	030413001009	铁构件	1.名称:桥架支撑架	kg	119.3	9.97	1189.42	434.25	45.33		
287	030411001091	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5839.4	18.36	107211.38	33576.55	291.97		
288	030411001092	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3299.5	25.11	82850.45	23030.51	230.97		
289	030411001093	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	20.2	31.21	630.44	149.88	1.41		
本页小计							198156.82	58314.81	622.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1471 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
290	030411006015	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	1047	8.68	9087.96	3214.29			
291	030411004097	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	6047.8	3.43	20743.95	4052.03			
292	030411004098	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYJSP-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	925.9	8	7407.2	537.02		6659.81	
293	030411004099	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	7866.8	4.35	34220.58	4562.74			
本页小计							71459.69	12366.08		6659.81	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1472 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
294	030411004100	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1285.6	4.64	5965.18	899.92			
295	030408002015	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-3×1.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	1032.2	7.51	7751.82	1919.89		4966.02	
296	030408002016	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-4×4(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	225.2	17.53	3947.76	418.87		3339.52	
297	030408002017	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-7×1.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	225.2	13.7	3085.24	463.91	27.02	2377.21	
本页小计							20750	3702.59	27.02	10682.75	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1473 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
298	030408002018	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-10×2.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	250.4	27.27	6828.41	515.82	30.05	6041.29	
299	030904008017	模块（模块箱）	1.名称:楼层消防接线箱(暂定价) 2.安装方式:明装	台	13	234.89	3053.57	635.31	43.29	1950	
300	030904008018	模块（模块箱）	1.名称:模块箱(暂定价) 2.安装方式:明装	台	6	234.89	1409.34	293.22	19.98	900	
301	030904008019	模块（模块箱）	1.名称:控制模块(暂定价)	个	114	149.79	17076.06	7252.68	316.92	6374.88	
302	030904008020	模块（模块箱）	1.名称:输入模块	个	94	145.02	13631.88	5980.28	261.32		
303	030904008021	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器	个	61	128.51	7839.11	3880.82	169.58		
304	030904009003	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 汉字液晶显示	台	13	717.56	9328.28	1890.46	271.44		
305	030904003006	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮含电话插孔	个	76	68.29	5190.04	1398.4	6.84		
306	030904003007	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	102	63.65	6492.3	1444.32	7.14		
307	030904005005	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器	个	103	97.8	10073.4	4374.41	7.21		
本页小计							80922.39	27665.72	1133.77	15266.17	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1474 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
308	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话分机(暂定价)	个	22	64.22	1412.84	180.4	1.54	1100	
309	030904007003	消防广播（扬声器）	1.名称:扬声器3W(暂定价) 2.安装方式:吸顶式	个	184	69.34	12758.56	3317.52	12.88	8280	
310	030904001005	点型探测器	1.名称:点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU 2.安装部位:无吊顶区域	个	522	80.71	42130.62	12522.78	88.74		
311	030904001006	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器含底座 2.安装部位:无吊顶区域	个	29	77.17	2237.93	695.71	4.93		
312	030904011002	远程控制箱（柜）	1.名称:气体灭火控制器(成套暂定价)	台	1	3939.7	3939.7	153.47	1.06	3717	
313	030904005006	声光报警器	1.名称:放气指示灯(暂定价)	个	2	190.09	380.18	84.94	0.14	266	
314	030904003008	按钮	1.名称:紧急停止按钮(暂定价)	个	2	63.65	127.3	28.32	0.14	84.96	
315	030905003010	防火控制装置联动调试	1.名称:火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	部	260	15.23	3959.8	2316.6	301.6		
316	030905003011	防火控制装置联动调试	1.名称:消防通信分机调试	部	22	22.1	486.2	229.46	53.24		
本页小计							67433.13	19529.2	464.27	13447.96	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1475 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
317	030905003012	防火控制装置调试	1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	部	14	34.95	489.3	250.32	41.44		
318	030905003013	防火控制装置调试	1.名称:防火卷帘门调试	部	6	132.24	793.44	581.1	28.68		
319	030905003014	防火控制装置调试	1.名称:电梯调试	部	6	599.29	3595.74	2547.9	67.8		
320	030904005007	声光报警器	1.名称:警铃(暂定价)	个	2	107.09	214.18	84.94	0.14	100	
		消火栓系统					464953.97	92701.25	8515.03		
321	030901002015	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65*4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	308.1	80.83	24903.72	6494.75	221.83		
322	030901002016	消火栓钢管	1、安装部位：室内3#楼及裙房 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN100*4.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	146.97	133.61	19636.66	4392.93	57.32		
本页小计							49633.04	14351.94	417.21	100	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1476 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
323	030901002017	消火栓钢管	1、安装部位：室内3#楼及裙房 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN150*4.5 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	649.2	159.71	103683.73	21975.42	2278.69		
324	030901002018	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸加厚镀锌钢管DN65*4.5 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	16	85.45	1367.2	337.28	11.52		
325	030901002019	消火栓钢管	1、安装部位：室内3#楼及裙房 2、材质、规格：热浸加厚镀锌钢管DN100*5.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	203.25	115.97	23570.9	6075.14	79.27		
本页小计							128621.83	28387.84	2369.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1477 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
326	030901002020	消火栓钢管	1、安装部位：室内3#楼及裙房 2、材质、规格：热浸加厚镀锌钢管DN150*6.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	84.65	267.48	22642.18	2865.4	297.12		
327	030901002021	消火栓钢管	1、安装部位：室内3#楼及裙房 2、材质、规格：热浸无缝镀锌钢管DN159*6 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	98.4	218.85	21534.84	3330.84	345.38		
328	031002001010	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	1026.8	16.08	16510.94	7228.67	934.39		
329	031201003016	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	2335.8	1.96	4578.17	2148.94	700.74		
本页小计							65266.13	15573.85	2277.63		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1478 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
330	031201001010	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:各二遍	m2	723.4	16.14	11675.68	6185.07			
331	031002003060	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	2	276.88	553.76	244.66	67.48		
332	031002003061	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN100	个	8	60.93	487.44	216.96	8.4		
333	031002003062	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	47	108.59	5103.73	2458.1	49.35		
334	031002003063	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	20	243.01	4860.2	2664.2	21		
335	030601002005	压力仪表	1、名称：普通压力表含缓冲管、旋塞 2、型号：0.1~6MPa Y-100	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
336	031003001030	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	11	74.71	821.81	178.64	0.88		
本页小计							23607.85	11986.82	147.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1479 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
337	031003001031	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	11	39.71	436.81	81.95	1.87		
338	Z031003018014	沟槽式法兰阀门	1.名称:蝶阀DN65 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	1	255.03	255.03	53.94	1.64		
339	Z031003018015	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	21	567.91	11926.11	1987.02	812.49		
340	Z031003018016	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	44	862.82	37964.08	5559.84	1826.88		
341	031003010010	软接头（软管）	1.名称:不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN65×300PN 1.6Mpa 2.连接形式:法兰连接	个	1	530.46	530.46	54.24	10.38		
342	031003010011	软接头（软管）	1.名称:不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN150×300PN 1.6Mpa 2.连接形式:法兰连接	个	8	1331.37	10650.96	804.64	290.8		
本页小计							61763.45	8541.63	2944.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1480 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
343	030901010008	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG24B65Z-J(1000x700x240) 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	28	1043.68	29223.04	3868.76	71.12		
344	030901010009	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG24B65Z-J(1000x700x240) 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	28	1017.56	28491.68	3340.96	14.28		
345	030901010010	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	12	1058.72	12704.64	1193.88	6.12		
本页小计							70419.36	8403.6	91.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1481 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
346	030901010011	室内消火栓	1.安装方式:暗 2.型号、规格:减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	14	1078.25	15095.5	1613.08	6.58		
347	030901010012	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240) 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	11	1064.25	11706.75	1267.42	5.17		
348	030901010013	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240) 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	7	1044.72	7313.04	696.43	3.57		
349	030901007006	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSPBA/65 2.安装方式:沟槽连接	个	56	148.27	8303.12	909.44	42		
本页小计							42418.41	4486.37	57.32		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1482 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
350	030901013003	灭火器	1.名称:置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体 2.箱内附件规格、型号:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	组	73	342.72	25018.56	2556.46			
351	030905002005	水灭火系统控制装置调试	1、消火栓灭火系统调试	点	100	32.98	3298	1877	348		
		消火栓系统(超高)					69197.11	23359.41	2025.02		
352	030901002022	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65*4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	70.7	80.83	5714.68	1490.36	50.9		
353	030901002023	消火栓钢管	1、安装部位：室内3#楼 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN100*4.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	177.37	39.79	7057.55	5301.59	69.17		
本页小计							41088.79	11225.41	468.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1483 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
354	030901002024	消火栓钢管	1、安装部位：室内3#楼 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN150*4.5 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	273.35	145.3	39717.76	9252.9	959.46		
355	031002001011	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	1039	16.08	16707.12	7314.56	945.49		
		喷淋系统					371826.89	121082.03	7602.49	403	
356	030901001017	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25×3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1730.67	38.92	67357.68	29854.06	640.35		
357	030901001018	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	882.83	48.36	42693.66	16111.65	520.87		
本页小计							166476.22	62533.17	3066.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1484 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
358	030901001019	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	131.47	55.75	7329.45	2701.71	110.43		
359	030901001020	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	184.95	67.44	12473.03	3887.65	142.41		
360	030901001021	水喷淋钢管	1.安装部位:室内3#楼及裙房 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	98.95	217.95	21566.15	2734.98	33.64		
本页小计							41368.63	9324.34	286.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1485 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
361	030901001022	水喷淋钢管	1.安装部位:室内3#楼及裙房 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	139.08	157.03	21839.73	4157.1	54.24		
362	030901001023	水喷淋钢管	1.安装部位:室内3#楼及裙房 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150×4.5 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	388.68	212.34	82532.31	13156.82	1364.27		
363	031002001012	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	3397.7	16.08	54635.02	23919.81	3091.91		
364	031201003017	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍	kg	3397.7	1.96	6659.49	3125.88	1019.31		
本页小计							165666.55	44359.61	5529.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1486 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
365	031201001011	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:红色黄环	m2	1495.85	8.05	12041.59	6447.11			
366	031002003064	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	21	243.01	5103.21	2797.41	22.05		
367	030901003003	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头直立型Z STK=80 DN 15 3.连接形式:螺纹连接	个	844	23.82	20104.08	8802.92	194.12		
368	030601002006	压力仪表	1、名称：普通压力表含缓冲管、旋塞 2、型号：0.1~6MPa Y-100	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
369	031003001032	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	3	74.71	224.13	48.72	0.24		
370	031003001033	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	3	39.71	119.13	22.35	0.51		
本页小计							37697.37	18157.7	217.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1487 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
371	031003001034	螺纹阀门	1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:截止阀DN25 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	1	52.28	52.28	8.79	0.33		
372	030901008003	末端试水装置	1.规格:末端试水装置DN25（成套暂定价） 2.组装形式:螺纹连接 3.含试水阀、压力表	组	3	263.84	791.52	278.04	4.41	402.99	
373	030901007007	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/100 2.安装方式:沟槽法兰连接	个	1	296.1	296.1	21.46	1.11		
374	030901007008	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150 2.安装方式:沟槽法兰连接	个	6	460.72	2764.32	152.88	10.2		
375	031003001035	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	5	233	1165	92.4	3.95		
376	Z031003018017	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 ZSXDF7-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	1	734.66	734.66	78.08	37.3		
本页小计							5803.88	631.65	57.3	402.99	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1488 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
377	Z031003018018	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 ZSXDF7-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	4	1291.82	5167.28	505.44	166.08		
378	030901006004	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN100，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	1	538.87	538.87	91.04	1.33		
379	030901006005	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN150，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	4	799.12	3196.48	514.36	7.56		
380	030905002006	水灭火系统控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统调试	点	13	179.73	2336.49	1532.18	175.11		
		喷淋系统(超高)					289201.64	104942.7	5672.04		
381	030901001024	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25×3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	2054.99	38.92	79980.21	35448.58	760.35		
本页小计							91219.33	38091.6	1110.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1489 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
382	030901001025	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1115.2	48.36	53931.07	20352.4	657.97		
383	030901001026	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	115.8	55.75	6455.85	2379.69	97.27		
384	030901001027	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	113.85	67.44	7678.04	2393.13	87.66		
385	030901001028	水喷淋钢管	1.安装部位:室内3#楼 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	129.95	80.97	10522.05	3591.82	44.18		
本页小计							78587.01	28717.04	887.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1490 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
386	030901001029	水喷淋钢管	1.安装部位:室内3#楼 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	180.2	96.72	17428.94	5386.18	70.28		
387	030901001030	水喷淋钢管	1.安装部位:室内3#楼 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150×4.5 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	274.79	145.3	39926.99	9301.64	964.51		
388	031002001013	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	2038.62	16.08	32781.01	14351.88	1855.14		
389	031201003018	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍	kg	2038.62	1.96	3995.7	1875.53	611.59		
本页小计							94132.64	30915.23	3501.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1491 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
390	Z031003018019	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 ZSXDF7-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	8	1291.82	10334.56	1010.88	332.16		
391	030901006006	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN150，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	8	799.12	6392.96	1028.72	15.12		
392	030901003004	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头直立型Z STK=80 DN 15 3.连接形式:螺纹连接	个	699	23.82	16650.18	7290.57	160.77		
393	030601002007	压力仪表	1、名称：普通压力表含缓冲管、旋塞 2、型号：0.1~6MPa Y-100	台	8	105.23	841.84	313.52	6.08		
394	031003001036	螺纹阀门	1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:截止阀DN25 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	8	52.28	418.24	70.32	2.64		
本页小计							34637.78	9714.01	516.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1492 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
395	031003001037	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	8	233	1864	147.84	6.32		
		给水系统					37738.19	11875.23	322.52		
396	031001007018	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN32,内涂层>0.3 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	9.6	59.22	568.51	156.77	5.95		
397	031001007019	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN40,内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	117.63	68.19	8021.19	2325.55	78.81		
本页小计							10453.7	2630.16	91.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1493 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
398	031001006031	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn20×2.3 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	20.5	15.07	308.94	147.81	2.26		
399	031001006032	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn25×2.8 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	364.4	17.98	6551.91	2937.06	40.08		
本页小计							6860.85	3084.87	42.34		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1494 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
400	031001006033	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn32×3.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	254.74	23.46	5976.2	2272.28	28.02		
401	031001006034	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn40×4.5 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	151.27	30.61	4630.37	1609.51	16.64		
本页小计							10606.57	3881.79	44.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1495 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
402	031001006035	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn50×5.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	13.66	42.72	583.56	176.9	1.5		
403	031002001014	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	86.2	16.08	1386.1	606.85	78.44		
404	031201003019	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍	kg	86.2	1.96	168.95	79.3	25.86		
405	031201001012	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:浅绿	m2	16.99	8.05	136.77	73.23			
406	031002003065	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN50	个	2	24.02	48.04	19.38	2.1		
本页小计							2323.42	955.66	107.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1496 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
407	031002003066	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN65	个	25	57.74	1443.5	678	26.25		
408	031003001038	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	5	74.71	373.55	81.2	0.4		
409	031003001039	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	5	39.71	198.55	37.25	0.85		
410	031003001040	螺纹阀门	1.类型:支管减压阀DN32 2.规格、压力等级:YZ11X-16T 3.连接形式:螺纹连接	个	5	398.62	1993.1	55.15	2.2		
411	031003013009	水表	1.名称:水表组DN40 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式水表DN40 WS、闸阀DN40 Z15T-16Q	组	1	998.17	998.17	49.47	0.98		
本页小计							5006.87	901.07	30.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1497 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
412	031003013010	水表	1.名称:水表组DN32 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:铁壳旋翼湿式水表(数字)DN32 LXS-32E、闸阀DN32 Z15T-16Q	组	14	310.77	4350.78	569.52	12.18		
		排水系统					90924.39	7690.44	365.61	72782	
413	031001006036	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	151.07	41.91	6331.34			6331.34	
本页小计							10682.12	569.52	12.18	6331.34	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1498 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
414	031001006037	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	183.9	83.2	15300.48			15300.48	
415	031001006038	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	158.57	26.99	4279.8			4279.8	
本页小计							19580.28			19580.28	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1499 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
416	031001006039	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	171.11	44.97	7694.82			7694.82	
417	031001006040	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	339.06	86.45	29311.74			29311.74	
本页小计							37006.56			37006.56	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1500 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
418	031001006041	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	167.3	58.96	9864.01			9864.01	
419	031001006042	塑料管	1.安装部位:室内管井 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	4.5	22.39	100.76	49.1			
420	031001006043	塑料管	1.安装部位:室内管井 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn110×3.2 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	109.5	48.21	5279	1766.24			
本页小计							15243.77	1815.34		9864.01	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1501 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
421	031002003067	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	9	276.88	2491.92	1100.97	303.66		
422	031002003068	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	59	108.59	6406.81	3085.7	61.95		
423	031004014015	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN50	个	93	18.27	1699.11	973.71			
424	031004014016	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地面扫除口DN100	个	12	17.07	204.84	76.2			
425	031004014017	给、排水附（配）件	1.名称:塑料管道阻火圈DN110	个	68	28.82	1959.76	638.52			
		雨水系统					295116.25	63063.78	4903.48	4432	
426	031001007020	复合管	1.安装部位:3#楼室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65,内涂层>0.35 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含8个侧式雨水斗DN70(暂定价)	m	36	114.08	4106.88	585.36	20.16	708	
本页小计							16869.32	6460.46	385.77	708	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1502 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
427	031001007021	复合管	1.安装部位:3#楼室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含28个87型雨水斗DN100(暂定价)	m	773.5	148.3	114710.05	15090.99	471.84	3724	
428	031001007022	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50，内涂层>0.35 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	156.2	75.11	11732.18	2482.02	87.47		
本页小计							126442.23	17573.01	559.31	3724	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1503 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
429	031001007023	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	668.78	143.49	95963.24	13047.9	407.96		
430	031002003069	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	64	276.88	17720.32	7829.12	2159.36		
431	031002003070	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	192	108.59	20849.28	10041.6	201.6		
432	031002001015	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	1285.2	16.08	20666.02	9047.81	1169.53		
433	031201003020	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	1285.2	1.96	2518.99	1182.38	385.56		
本页小计							157717.85	41148.81	4324.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1504 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
434	031201001013	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:银灰	m2	555.8	8.05	4474.19	2395.5			
435	031004014018	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN50	个	130	18.27	2375.1	1361.1			
本页小计							6849.29	3756.6			
合　计							6309678.79	1056976.09	62568.75	916507.95	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1505 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架					140677.38	50349.04	34951.14		
1	031301017003	脚手架搭拆	3#楼脚手架搭拆	项	1	42843.67	42843.67	10293.41			
2	031302007003	高层施工增加	3#楼建筑物超高	项	1	93349.95	93349.95	36587.24	34951.14		
3	Z031301019001	超高增加费	3#楼操作高度增加费	项	1	4483.76	4483.76	3468.39			
本页小计							140677.38	50349.04	34951.14		
合　计							140677.38	50349.04	34951.14		

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1506 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气系统									
1	030404017115	配电箱	台	1	274.16	7202.06	7.47	56.14	26.61	7566.44	7566
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	1	274.16	7202.06	7.47	56.14	26.61	7566.44	7566
2	030404017116	配电箱	台	1	178.8	3291.35		35.54	16.85	3522.54	3523
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3291.35		35.54	16.85	3522.54	3523
3	030404017117	配电箱	台	1	217.54	6363.07	6.2	44.6	21.14	6652.55	6653
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6363.07	6.2	44.6	21.14	6652.55	6653
4	030404017118	配电箱	台	1	178.8	4318.35		35.54	16.85	4549.54	4550
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	4318.35		35.54	16.85	4549.54	4550
5	030404017119	配电箱	台	1	217.54	6402.07	6.2	44.6	21.14	6691.55	6692
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6402.07	6.2	44.6	21.14	6691.55	6692
6	030404017120	配电箱	台	3	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	19613
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	3	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	19613
7	030404017121	配电箱	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
8	030404017122	配电箱	台	5	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	32688
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	5	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	32688

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1507 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030404017123	配电箱	台	1	217.54	6419.07	6.2	44.6	21.14	6708.55	6709
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6419.07	6.2	44.6	21.14	6708.55	6709
10	030404017124	配电箱	台	2	274.16	6609.06	7.47	56.14	26.61	6973.44	13947
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	2	274.16	6609.06	7.47	56.14	26.61	6973.44	13947
11	030404017125	配电箱	台	11	178.8	4318.35		35.54	16.85	4549.54	50045
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	11	178.8	4318.35		35.54	16.85	4549.54	50045
12	030404017126	配电箱	台	1	217.54	7295.07	6.2	44.6	21.14	7584.55	7585
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	7295.07	6.2	44.6	21.14	7584.55	7585
13	030404017127	配电箱	台	1	178.8	5887.35		35.54	16.85	6118.54	6119
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5887.35		35.54	16.85	6118.54	6119
14	030404017128	配电箱	台	2	178.8	6658.35		35.54	16.85	6889.54	13779
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	2	178.8	6658.35		35.54	16.85	6889.54	13779
15	030404017129	配电箱	台	1	217.54	12867.07	6.2	44.6	21.14	13156.55	13157
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	12867.07	6.2	44.6	21.14	13156.55	13157
16	030404017130	配电箱	台	1	328.28	9229.03	84.29	81.09	38.43	9761.12	9761
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	9133.54	80.93	71.16	33.73	9601.42	9601
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.1	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	160

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1508 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	030404017131	配电箱	台	1	334.88	11843.67	84.77	82.51	39.11	12384.94	12385
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	11734.54	80.93	71.16	33.73	12202.42	12202
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
18	030404017132	配电箱	台	1	334.88	14233.67	84.77	82.51	39.11	14774.94	14775
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	14124.54	80.93	71.16	33.73	14592.42	14592
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
19	030404017133	配电箱	台	1	328.28	9753.03	84.29	81.09	38.43	10285.12	10285
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	9657.54	80.93	71.16	33.73	10125.42	10125
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.1	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	160
20	030404017134	配电箱	台	1	178.8	2667.35		35.54	16.85	2898.54	2899
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	2667.35		35.54	16.85	2898.54	2899
21	030404017135	配电箱	台	1	178.8	2667.35		35.54	16.85	2898.54	2899
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	2667.35		35.54	16.85	2898.54	2899
22	030404017136	配电箱	台	1	178.8	2362.35		35.54	16.85	2593.54	2594
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	2362.35		35.54	16.85	2593.54	2594
23	030404017137	配电箱	台	8	178.8	2362.35		35.54	16.85	2593.54	20748
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	8	178.8	2362.35		35.54	16.85	2593.54	20748
24	030404017138	配电箱	台	1	178.8	5389.35		35.54	16.85	5620.54	5621

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1509 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5389.35		35.54	16.85	5620.54	5621
25	030404017139	配电箱	台	1	178.8	2248.35		35.54	16.85	2479.54	2480
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	2248.35		35.54	16.85	2479.54	2480
26	030404017140	配电箱	台	1	217.54	2739.07	6.2	44.6	21.14	3028.55	3029
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	2739.07	6.2	44.6	21.14	3028.55	3029
27	030404017141	配电箱	台	1	178.8	1641.35		35.54	16.85	1872.54	1873
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1641.35		35.54	16.85	1872.54	1873
28	030404017142	配电箱	台	1	217.54	2401.07	6.2	44.6	21.14	2690.55	2691
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	2401.07	6.2	44.6	21.14	2690.55	2691
29	030404017143	配电箱	台	9	178.8	1868.35		35.54	16.85	2099.54	18896
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	9	178.8	1868.35		35.54	16.85	2099.54	18896
30	030404017144	配电箱	台	1	139.91	974.98		27.81	13.18	1155.88	1156
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m	台	1	139.91	974.98		27.81	13.18	1155.88	1156
31	030404017145	配电箱	台	1	139.91	1007.98		27.81	13.18	1188.88	1189
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m	台	1	139.91	1007.98		27.81	13.18	1188.88	1189
32	030404017146	配电箱	台	4	178.8	4617.35		35.54	16.85	4848.54	19394

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1510 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	4	178.8	4617.35		35.54	16.85	4848.54	19394
33	030404017147	配电箱	台	1	178.8	4939.35		35.54	16.85	5170.54	5171
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	4939.35		35.54	16.85	5170.54	5171
34	030404017148	配电箱	台	1	178.8	5442.35		35.54	16.85	5673.54	5674
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5442.35		35.54	16.85	5673.54	5674
35	030403006004	低压封闭式插接母线槽	m	58.81	34.6	2407.73	11.87	9.38	4.45	2468.03	145145
	4-3-98 换	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A)≤1250	m	58.81	34.6	2407.73	11.87	9.38	4.45	2468.03	145145
36	030403007007	始端箱、分线箱	台	10	88.06	1434.24		17.51	8.3	1548.11	15481
	4-3-103	封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A)≤300	台	10	88.06	622.24		17.51	8.3	736.11	7361
	材料取定价	NSX160/3P/125A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1 M160 R125 TM210 F/3P	台	10		812				812	8120
37	030403007008	始端箱、分线箱	台	1	88.06	1971.24		17.51	8.3	2085.11	2085
	4-3-103	封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A)≤300	台	1	88.06	863.24		17.51	8.3	977.11	977

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1511 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	材料取定价@63	NSX250/3P/200A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 2003P3DF、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 200 3P FF、西门子3VM1M250 R200 TM210 F/3P	台	1		1108				1108	1108
38	030403007009	始端箱、分线箱	台	1	88.06	2425.24		17.51	8.3	2539.11	2539
	4-3-103	封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A)≤300	台	1	88.06	863.24		17.51	8.3	977.11	977
	材料取定价@62	NSX250/3P/250A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 250 3P3DF、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 250 3P FF、西门子3VM1M250 R250 TM210 F/3P	台	1		1562				1562	1562
39	030413001007	铁构件	套	12	54.64	131.01	5.64	12.1	5.73	209.12	2509
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	0.18	3642.6	400.68	375.86	806.56	382.33	5608.03	1009
	补充主材001@1	母线安装支架（含支座）	套	12		125				125	1500
40	030411003018	桥架	m	1155.4	19.46	94	1.07	4.05	1.92	120.5	139226
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	1155.4	19.46	94	1.07	4.05	1.92	120.5	139226
41	030411003019	桥架	m	96.69	19.46	121.9	1.07	4.05	1.92	148.4	14349
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	96.69	19.46	121.9	1.07	4.05	1.92	148.4	14349

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1512 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
42	030411003020	桥架	m	70.2	53.79	410.1	6.87	11.98	5.68	488.42	34287
	4-8-31 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤1000	m	70.2	53.79	410.1	6.87	11.98	5.68	488.42	34287
43	030411003021	桥架	m	70.2	31.2	104.01	1.74	6.51	3.09	146.55	10288
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	70.2	31.2	104.01	1.74	6.51	3.09	146.55	10288
44	030413001008	铁构件	kg	1184.2	3.64	4.76	0.38	0.81	0.38	9.97	11806
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	1.1842	3642.6	4758.36	375.86	806.56	382.33	9965.71	11801
45	030411001073	配管	m	1436.3	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	26370
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	1436.3	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	26370
46	030411001074	配管	m	423.2	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	10627
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25	m	423.2	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	10627
47	030411001075	配管	m	140.72	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	4392
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32	m	140.72	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	4392
48	030411001076	配管	m	234.6	11.92	25.39	0.09	2.39	1.13	40.92	9600
	4-11-38 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40	m	234.6	11.92	25.39	0.09	2.39	1.13	40.92	9600
49	030411001077	配管	m	556.8	12.25	35.56	0.08	2.45	1.16	51.5	28675
	4-11-28 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤50	m	556.8	12.25	35.56	0.08	2.45	1.16	51.5	28675
50	030411001078	配管	m	15.77	27.15	56.66	0.19	5.44	2.58	92.02	1451

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1513 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-30 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤80	m	15.77	27.15	56.66	0.19	5.44	2.58	92.02	1451
51	030411001079	配管	m	90.2	28.84	77.28	0.19	5.77	2.74	114.82	10357
	4-11-31 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤100	m	90.2	28.84	77.28	0.19	5.77	2.74	114.82	10357
52	030411001080	配管	m	471.2	33.62	116.54	0.66	6.83	3.24	160.89	75811
	4-11-33 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤150	m	471.2	33.62	116.54	0.66	6.83	3.24	160.89	75811
53	030411001081	配管	m	2597.4	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	28260
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	2597.4	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	28260
54	030411001082	配管	m	223.9	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	3320
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25	m	223.9	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	3320
55	030411001083	配管	m	546.8	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	6824
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20　在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	546.8	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	6824
56	030411006011	接线盒	个	125	3.23	4.23		0.64	0.3	8.4	1050
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装	个	125	3.23	4.23		0.64	0.3	8.4	1050
57	030411006012	接线盒	个	486	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	4218

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1514 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	486	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	4218
58	030408001049	电力电缆	m	88.82	2.24	38.52	0.43	0.52	0.25	41.96	3727
	4-8-153 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)4	m	88.82	2.24	38.52	0.43	0.52	0.25	41.96	3727
59	030408001050	电力电缆	m	1001.4	7.59	85.97	1.28	1.75	0.83	97.42	97556
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	1001.4	7.59	85.97	1.28	1.75	0.83	97.42	97556
60	030408001051	电力电缆	m	272.4	7.59	189.95	1.28	1.75	0.83	201.4	54861
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	272.4	7.59	189.95	1.28	1.75	0.83	201.4	54861
61	030408001052	电力电缆	m	136.9	11.82	652.01	2.61	2.83	1.34	670.61	91807
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185　其他护套	m	136.9	11.82	652.01	2.61	2.83	1.34	670.61	91807
62	030408006025	电力电缆头	个	36	38.29	30.08	2.26	8.11	3.84	82.58	2973
	4-8-166	电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)35	个	36	38.29	30.08	2.26	8.11	3.84	82.58	2973
63	030408006026	电力电缆头	个	4	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	1067
	4-8-101	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	4	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	1067
64	030408001053	电力电缆	m	94.5	4.7	127.27	0.12	0.96	0.45	133.5	12616

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1515 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35	m	94.5	4.7	127.27	0.12	0.96	0.45	133.5	12616
65	030408001054	电力电缆	m	165.9	10.74	490.22	2.61	2.61	1.24	507.42	84181
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	165.9	10.74	490.22	2.61	2.61	1.24	507.42	84181
66	030408001055	电力电缆	m	136.5	1.88	5.83	0.05	0.38	0.18	8.32	1136
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上	m	136.5	1.88	5.83	0.05	0.38	0.18	8.32	1136
67	030408001056	电力电缆	m	396.8	1.88	19.02	0.05	0.38	0.18	21.51	8535
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 10mm2及以下，三芯及以上	m	396.8	1.88	19.02	0.05	0.38	0.18	21.51	8535
68	030408001057	电力电缆	m	281.2	2.35	64.13	0.06	0.48	0.23	67.25	18911
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上	m	281.2	2.35	64.13	0.06	0.48	0.23	67.25	18911
69	030408001058	电力电缆	m	14.5	2.35	91.76	0.06	0.48	0.23	94.88	1376
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35 25mm2及以下，三芯及以上	m	14.5	2.35	91.76	0.06	0.48	0.23	94.88	1376
70	030408001059	电力电缆	m	471.5	4.7	119.56	0.12	0.96	0.45	125.79	59310
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35	m	471.5	4.7	119.56	0.12	0.96	0.45	125.79	59310
71	030408001060	电力电缆	m	136.7	7.62	166.66	0.78	1.66	0.79	177.51	24266

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1516 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	136.7	7.62	166.66	0.78	1.66	0.79	177.51	24266
72	030408001061	电力电缆	m	279.8	9.31	315.61	0.95	2.03	0.96	328.86	92015
	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)120	m	279.8	9.31	315.61	0.95	2.03	0.96	328.86	92015
73	030408001062	电力电缆	m	60.2	10.74	462.69	2.61	2.61	1.24	479.89	28889
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	60.2	10.74	462.69	2.61	2.61	1.24	479.89	28889
74	030408001063	电力电缆	m	317.8	10.74	588.26	2.61	2.61	1.24	605.46	192415
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	317.8	10.74	588.26	2.61	2.61	1.24	605.46	192415
75	030408001064	电力电缆	m	141.6	13.13	751.24	3.26	3.21	1.52	772.36	109366
	4-8-92 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)240	m	141.6	13.13	751.24	3.26	3.21	1.52	772.36	109366
76	030408006027	电力电缆头	个	16	9.57	15.45		1.9	0.9	27.82	445
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	16	9.57	15.45		1.9	0.9	27.82	445
77	030408006028	电力电缆头	个	16	12.75	20.6		2.54	1.2	37.09	593
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	16	12.75	20.6		2.54	1.2	37.09	593
78	030408006029	电力电缆头	个	20	31.89	51.49		6.34	3	92.72	1854
	4-8-99	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	20	31.89	51.49		6.34	3	92.72	1854

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1517 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
79	030408006030	电力电缆头	个	68	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	11537
	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	68	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	11537
80	030408006031	电力电缆头	个	10	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	2668
	4-8-101	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	10	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	2668
81	030408001065	电力电缆	m	395.2	7.62	265.09	0.78	1.66	0.79	275.94	109051
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	395.2	7.62	265.09	0.78	1.66	0.79	275.94	109051
82	030408001066	电力电缆	m	166	10.74	536.29	2.61	2.61	1.24	553.49	91879
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	166	10.74	536.29	2.61	2.61	1.24	553.49	91879
83	030408006032	电力电缆头	个	22	52.15	312.92		10.37	4.91	380.35	8368
	4-8-100 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	22	52.15	312.92		10.37	4.91	380.35	8368
84	030408006033	电力电缆头	个	11	67.65	536.02		13.45	6.37	623.49	6858
	4-8-101 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	11	67.65	536.02		13.45	6.37	623.49	6858
85	030408001067	电力电缆	m	374.5	7.59	102.49	1.28	1.75	0.83	113.94	42671
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	374.5	7.59	102.49	1.28	1.75	0.83	113.94	42671

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1518 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
86	030408006034	电力电缆头	个	22	38.29	218.29		7.61	3.61	267.8	5892
	4-8-166 换	电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)35	个	22	38.29	218.29		7.61	3.61	267.8	5892
87	030411004069	配线	m	367.2	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	859
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	367.2	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	859
88	030411004070	配线	m	7109.75	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	21756
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	7109.75	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	21756
89	030411004071	配线	m	3494.05	0.67	2.4		0.13	0.06	3.26	11391
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	3494.05	0.67	2.4		0.13	0.06	3.26	11391
90	030411004072	配线	m	23.98	0.62	4.72		0.12	0.06	5.52	132
	4-12-7 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)6	m	23.98	0.62	4.72		0.12	0.06	5.52	132
91	030411004073	配线	m	11.99	0.62	5.18		0.12	0.06	5.98	72
	4-12-7 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)6	m	11.99	0.62	5.18		0.12	0.06	5.98	72
92	030411004074	配线	m	775.6	0.66	1.82		0.13	0.06	2.67	2071
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	775.6	0.66	1.82		0.13	0.06	2.67	2071
93	030411004075	配线	m	1095.7	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	3835
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1095.7	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	3835
94	030411004076	配线	m	547.8	0.67	2.74		0.13	0.06	3.6	1972

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1519 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	547.8	0.67	2.74		0.13	0.06	3.6	1972
95	030411004077	配线	m	646.3	0.62	3.84		0.12	0.06	4.64	2999
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4	m	646.3	0.62	3.84		0.12	0.06	4.64	2999
96	030411004078	配线	m	119.34	0.64	9.35		0.13	0.06	10.18	1215
	4-12-27 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)10	m	119.34	0.64	9.35		0.13	0.06	10.18	1215
97	030411004079	配线	m	39.78	0.64	9.76		0.13	0.06	10.59	421
	4-12-27 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)10	m	39.78	0.64	9.76		0.13	0.06	10.59	421
98	030411004080	配线	m	106.86	0.74	13.88		0.15	0.07	14.84	1586
	4-12-28 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16	m	106.86	0.74	13.88		0.15	0.07	14.84	1586
99	030411004081	配线	m	35.62	0.74	14.57		0.15	0.07	15.53	553
	4-12-28 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16	m	35.62	0.74	14.57		0.15	0.07	15.53	553
100	030411004082	配线	m	846.92	0.58	2.92		0.12	0.06	3.68	3117
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	846.92	0.58	2.92		0.12	0.06	3.68	3117
101	030411004083	配线	m	5558.6	0.77	2.02		0.15	0.07	3.01	16731
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	5558.6	0.77	2.02		0.15	0.07	3.01	16731
102	030411004084	配线	m	2428.8	0.77	2.21		0.15	0.07	3.2	7772

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1520 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	2428.8	0.77	2.21		0.15	0.07	3.2	7772
103	030404031006	小电器	个	24	2.19	3.22		0.43	0.21	6.05	145
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	24	2.19	3.22		0.43	0.21	6.05	145
104	030404035006	插座	个	33	8.61	9.21		1.71	0.81	20.34	671
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16	套	33	8.61	9.21		1.71	0.81	20.34	671
105	030404035007	插座	个	2	8.61	11.23		1.71	0.81	22.36	45
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16	套	2	8.61	11.23		1.71	0.81	22.36	45
106	030404034006	照明开关	个	60	7.3	7.04		1.45	0.69	16.48	989
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	60	7.3	7.04		1.45	0.69	16.48	989
107	030404034007	照明开关	个	9	7.3	9.48		1.45	0.69	18.92	170
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	9	7.3	9.48		1.45	0.69	18.92	170
108	040801029003	照明开关	个	4	22.95	7.05		4.56	2.16	36.72	147
	4-4-111	按钮普通型	个	4	22.95	7.05		4.56	2.16	36.72	147
109	030412003005	高度标志（障碍）灯	套	4	226.64	404.87		45.05	21.36	697.92	2792
	4-13-230 换	烟囱、冷却塔、独立塔架上标志灯安装 安装高度(m以内)80	套	4	226.64	404.87		45.05	21.36	697.92	2792
110	030412001005	普通灯具	套	9	17.88	121.53		3.55	1.68	144.64	1302
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	9	17.88	121.53		3.55	1.68	144.64	1302

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1521 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
111	030412001006	普通灯具	套	56	17.88	92.24		3.55	1.68	115.35	6460
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	56	17.88	92.24		3.55	1.68	115.35	6460
112	030412005010	荧光灯	套	8	15.38	63.15		3.06	1.45	83.04	664
	4-13-201 换	荧光灯具安装 吊管式单管	套	8	15.38	51.82		3.06	1.45	71.71	574
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	8		11.33				11.33	91
113	030412005011	荧光灯	套	4	16.6	31.93		3.3	1.56	53.39	214
	4-13-204 换	荧光灯具安装 吸顶式单管	套	4	16.6	20.6		3.3	1.56	42.06	168
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	4		11.33				11.33	45
114	030412005012	荧光灯	套	2	19.37	203.9		3.85	1.83	228.95	458
	4-13-202 换	荧光灯具安装 吊管式双管	套	2	19.37	53.24		3.85	1.83	78.29	157
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	4		11.33				11.33	45
	补充主材003@1	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	2		128				128	256
115	030412005013	荧光灯	套	14	15.38	191.15		3.06	1.45	211.04	2955
	4-13-201 换	荧光灯具安装 吊管式单管	套	14	15.38	51.82		3.06	1.45	71.71	1004
	补充主材003@1	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	14		128				128	1792
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	14		11.33				11.33	159
116	030412005014	荧光灯	套	6	16.6	159.93		3.3	1.56	181.39	1088
	4-13-204 换	荧光灯具安装 吸顶式单管	套	6	16.6	20.6		3.3	1.56	42.06	252

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1522 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材003@1	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	6		128				128	768
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	6		11.33				11.33	68
117	030414002003	送配电装置系统	系统	38	151.98	3.79	23.28	35.32	16.74	231.11	8782
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	38	151.98	3.79	23.28	35.32	16.74	231.11	8782
118	030414004003	自动投入装置	套	36	25.81	1.06	23.37	10.26	4.86	65.36	2353
	4-14-25 换	自动投入装置调试 备用电源自投装置 低压双电源自动切换装置调试	系统(套)	36	25.81	1.06	23.37	10.26	4.86	65.36	2353
119	030409005005	避雷网	m	231.78	6.38	7.55	1.6	1.62	0.77	17.92	4154
	4-9-43 换	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	231.78	6.38	7.55	1.6	1.62	0.77	17.92	4154
120	030409005006	避雷网	m	2764.2	7.15	6.52	0.67	1.57	0.74	16.65	46024
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	2764.2	7.15	6.52	0.67	1.57	0.74	16.65	46024
121	030409003003	避雷引下线	m	1053	5.59	0.69	3.93	1.97	0.93	13.11	13805
	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	1053	5.59	0.69	3.93	1.97	0.93	13.11	13805
122	030409004006	均压环	m	1777.44	2.59	0.63	1.07	0.75	0.36	5.4	9598
	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	1777.44	2.59	0.63	1.07	0.75	0.36	5.4	9598
123	030409004007	均压环	处	592	12.83	5.62	2.27	3.05	1.44	25.21	14924
	4-9-62	接地跨接线安装 钢制、铝制窗接地	处	592	12.83	5.62	2.27	3.05	1.44	25.21	14924

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1523 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
124	030409002007	接地母线	m	53.89	7.15	5.96	0.67	1.57	0.74	16.09	867
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	53.89	7.15	5.96	0.67	1.57	0.74	16.09	867
125	030409002008	接地母线	m	18.6	7.15	8.82	0.67	1.57	0.74	18.95	352
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	18.6	7.15	8.82	0.67	1.57	0.74	18.95	352
126	030409002009	接地母线	m	71.67	10.88	9.55	0.73	2.32	1.1	24.58	1762
	4-9-56 换	接地母线敷设 沿砖混结构明敷	m	71.67	10.88	9.55	0.73	2.32	1.1	24.58	1762
127	030409002010	接地母线	m	4	7.15	31.69	0.67	1.57	0.74	41.82	167
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	4	7.15	31.69	0.67	1.57	0.74	41.82	167
128	030409008005	等电位端子箱、 测试板	台	24	10.28	26.2	1.27	2.32	1.1	41.17	988
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	24	3.07	23.51		0.61	0.29	27.48	660
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	24	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	329
129	030409008006	等电位端子箱、 测试板	台	6	56.16	135.69	1.27	11.44	5.42	209.98	1260
	4-11-207 换	接线箱暗装半周长(mm)≤700	个	6	48.95	133		9.73	4.61	196.29	1178
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	6	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	82
130	030411001084	配管	m	24	4.87	4.39		0.97	0.46	10.69	257
	4-11-146 换	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)32	m	24	4.87	4.39		0.97	0.46	10.69	257
131	030411004085	配线	m	24	0.92	19.29		0.18	0.09	20.48	492

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1524 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-29 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)25	m	24	0.92	19.29		0.18	0.09	20.48	492
132	030404031007	小电器	个	48	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	411
	4-4-35	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	48	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	411
133	030503006003	传感器	支	24	47.83	502.1	1.19	9.77	4.63	565.52	13572
	5-3-57	静压压差变送器	支	24	47.83	502.1	1.19	9.77	4.63	565.52	13572
		电气系统(超高)									
134	030412001007	普通灯具	套	16	17.88	121.53		3.55	1.68	144.64	2314
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	16	17.88	121.53		3.55	1.68	144.64	2314
135	030412001008	普通灯具	套	62	17.88	92.24		3.55	1.68	115.35	7152
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	62	17.88	92.24		3.55	1.68	115.35	7152
136	030412005015	荧光灯	套	8	15.38	63.15		3.06	1.45	83.04	664
	4-13-201 换	荧光灯具安装 吊管式单管	套	8	15.38	51.82		3.06	1.45	71.71	574
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	8		11.33				11.33	91
137	030412005016	荧光灯	套	16	16.6	159.93		3.3	1.56	181.39	2902
	4-13-204 换	荧光灯具安装 吸顶式单管	套	16	16.6	20.6		3.3	1.56	42.06	673
	补充主材003@1	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	16		128				128	2048
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	16		11.33				11.33	181

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1525 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		应急照明系统									
138	030404017149	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
139	030404017150	配电箱	台	1	178.8	6794.35		35.54	16.85	7025.54	7026
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	6794.35		35.54	16.85	7025.54	7026
140	030404017151	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
141	030404017152	配电箱	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
142	030404017153	配电箱	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
143	030404017154	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
144	030404017155	配电箱	台	6	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	23037
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	6	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	23037
145	030404017156	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1526 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
146	030411001085	配管	m	8201.6	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	150581
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	8201.6	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	150581
147	030411001086	配管	m	652.2	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	13435
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	652.2	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	13435
148	030411006013	接线盒	个	859	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	7456
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	859	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	7456
149	030411004086	配线	m	632.2	0.7	7.4		0.14	0.07	8.31	5254
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5　多芯软导线线槽配线	m	632.2	0.7	7.4		0.14	0.07	8.31	5254
150	030411004087	配线	m	106.3	0.58	7.39		0.12	0.06	8.15	866
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	106.3	0.58	7.39		0.12	0.06	8.15	866
151	030411004088	配线	m	8913.2	0.59	5.97		0.12	0.06	6.74	60075
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5	m	8913.2	0.59	5.97		0.12	0.06	6.74	60075
152	030412004022	装饰灯	套	17	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	2258
	4-13-155 换	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	17	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	2258
153	030412004023	装饰灯	套	243	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	26630

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1527 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	243	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	26630
154	030412004024	装饰灯	套	42	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	4603
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	42	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	4603
155	030412004025	装饰灯	套	37	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	4055
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	37	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	4055
156	030412004026	装饰灯	套	66	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	7233
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	66	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	7233
157	030412004027	装饰灯	套	38	18.58	89.59		3.69	1.75	113.61	4317
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	38	18.58	89.59		3.69	1.75	113.61	4317
158	030412004028	装饰灯	套	6	18.58	114.22		3.69	1.75	138.24	829
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	6	18.58	114.22		3.69	1.75	138.24	829
159	030412004029	装饰灯	套	186	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	25701
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	186	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	25701
		应急照明系统(超高)									
160	030412004030	装饰灯	套	208	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	28741
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	208	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	28741
161	030412004031	装饰灯	套	16	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	2125

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1528 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-13-155 换	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	16	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	2125
		消防电源监控系统									
162	030411001087	配管	m	625.4	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	6804
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	625.4	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	6804
163	030411004089	配线	m	652.4	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	2995
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	652.4	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	2995
164	030411004090	配线	m	1304.8	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	4567
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1304.8	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	4567
165	030904008015	模块（模块箱）	个	48	63.62	671.93	2.78	13.26	6.28	757.87	36378
	9-4-21	消防专用模块	个	48	63.62	671.93	2.78	13.26	6.28	757.87	36378
		电气火灾监控系统									
166	030411001088	配管	m	815.2	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	8869
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	815.2	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	8869
167	030411004091	配线	m	893.2	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	4100
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	893.2	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	4100
168	030904008016	模块（模块箱）	个	19	64.22	533.27		12.77	6.05	616.31	11710

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1529 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-121	辅助电流(电压)互感器安装	个	19	64.22	533.27		12.77	6.05	616.31	11710
		分项计量系统									
169	030411001089	配管	m	870.7	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	15986
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	870.7	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	15986
170	030411004092	配线	m	864.4	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	2023
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	864.4	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	2023
171	030411004093	配线	m	1141.44	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	3493
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1141.44	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	3493
		送、排风系统									
172	030108001009	离心式通风机	台	12	172.32	819.39	11	36.63	17.47	1056.81	12682
	7-1-70	离心式通风机(吊式)安装 风机安装4#	台	12	80.76	768.09		16.05	7.61	872.51	10470
	13-1-43	减振器	个	48	9.39			1.87	0.89	12.15	583
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	120	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	1084
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	120	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	545
173	030108001010	离心式通风机	台	2	172.32	1143.39	11	36.63	17.47	1380.81	2762
	7-1-70	离心式通风机(吊式)安装 风机安装4#	台	2	80.76	1092.09		16.05	7.61	1196.51	2393
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1530 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
174	030108001011	离心式通风机	台	1	172.32	1143.39	11	36.63	17.47	1380.81	1381
	7-1-70	离心式通风机(吊式)安装 风机安装4#	台	1	80.76	1092.09		16.05	7.61	1196.51	1197
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
175	030108001012	离心式通风机	台	1	172.32	1185.39	11	36.63	17.47	1422.81	1423
	7-1-70	离心式通风机(吊式)安装 风机安装4#	台	1	80.76	1134.09		16.05	7.61	1238.51	1239
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
176	030108003024	轴流通风机	台	1	822.41	4319.51	13.38	166.35	78.96	5400.61	5401
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	1	730.85	4268.21	2.38	145.77	69.1	5216.31	5216
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1531 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
177	030108003025	轴流通风机	台	1	246.22	795.41	11	51.32	24.43	1128.38	1128
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	744.11		30.74	14.57	944.08	944
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
178	030108003026	轴流通风机	台	1	246.22	693.41	11	51.32	24.43	1026.38	1026
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	642.11		30.74	14.57	842.08	842
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
179	030108003027	轴流通风机	台	1	246.22	1466.41	11	51.32	24.43	1799.38	1799
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	1415.11		30.74	14.57	1615.08	1615
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1532 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
180	030108003028	轴流通风机	台	1	822.41	4266.51	13.38	166.35	78.96	5347.61	5348
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	1	730.85	4215.21	2.38	145.77	69.1	5163.31	5163
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
181	030108003029	轴流通风机	台	1	246.22	1466.41	11	51.32	24.43	1799.38	1799
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	1415.11		30.74	14.57	1615.08	1615
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
182	030108003030	轴流通风机	台	2	471.73	4796.25	2.38	94.26	44.67	5409.29	10819
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	2	441.93	4796.25	2.38	88.34	41.87	5370.77	10742
	13-1-44	隔振垫	块	8	7.45			1.48	0.7	9.63	77
183	030108003031	轴流通风机	台	2	471.73	6175.25	2.38	94.26	44.67	6788.29	13577

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1533 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	2	441.93	6175.25	2.38	88.34	41.87	6749.77	13500
	13-1-44	隔振垫	块	8	7.45			1.48	0.7	9.63	77
184	030108003032	轴流通风机	台	1	471.73	6175.25	2.38	94.26	44.67	6788.29	6788
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	1	441.93	6175.25	2.38	88.34	41.87	6749.77	6750
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
185	030108003033	轴流通风机	台	1	471.73	7150.25	2.38	94.26	44.67	7763.29	7763
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	1	441.93	7150.25	2.38	88.34	41.87	7724.77	7725
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
186	030404033007	风扇	台	16	31.29	155.36		6.22	2.95	195.82	3133
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	16	31.29	155.36		6.22	2.95	195.82	3133
187	030703019003	柔性接口	m2	20.9	80.16	153.59	1.73	16.32	7.74	259.54	5424
	7-2-163	软管接口	m2	20.9	80.16	153.59	1.73	16.32	7.74	259.54	5424
188	030702001016	碳钢通风管道	m2	381.29	73.93	42.69	4	15.58	7.39	143.59	54749
	7-2-6 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320	m2	381.29	73.93	42.69	4	15.58	7.39	143.59	54749
189	030702001017	碳钢通风管道	m2	88.4	53.83	42.65	2.06	11.16	5.29	114.99	10165
	7-2-7 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450	m2	88.4	53.83	42.65	2.06	11.16	5.29	114.99	10165
190	030702001018	碳钢通风管道	m2	170.41	43.66	54.94	1.08	8.92	4.23	112.83	19227

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1534 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-2-8 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000	m2	170.41	43.66	54.94	1.08	8.92	4.23	112.83	19227
191	030702001019	碳钢通风管道	m2	389.73	45.88	67.06	0.99	9.34	4.43	127.7	49769
	7-2-9 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1250	m2	389.73	45.88	67.06	0.99	9.34	4.43	127.7	49769
192	030702001020	碳钢通风管道	m2	823.77	55.05	67.06	0.99	11.17	5.29	139.56	114965
	7-2-9 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1250　在管井(封闭式管廊内)里安装风管	m2	823.77	55.05	67.06	0.99	11.17	5.29	139.56	114965
193	030702001021	碳钢通风管道	m2	203.24	49.13	71.19	0.77	9.94	4.71	135.74	27588
	7-2-10 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤2000	m2	203.24	49.13	71.19	0.77	9.94	4.71	135.74	27588
194	030702001022	碳钢通风管道	m2	45.3	54.16	85.54	0.77	10.94	5.18	156.59	7094
	7-2-11 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤4000	m2	45.3	54.16	85.54	0.77	10.94	5.18	156.59	7094
195	030703001072	碳钢阀门	个	13	21.61	172.01	2.24	4.81	2.28	202.95	2638
	7-3-13	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤1200	个	13	21.61	172.01	2.24	4.81	2.28	202.95	2638
196	030703001073	碳钢阀门	个	1	33.23	174.02	3.4	7.38	3.5	221.53	222
	7-3-14	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤2000	个	1	33.23	174.02	3.4	7.38	3.5	221.53	222

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1535 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
197	030703001074	碳钢阀门	个	1	33.23	188.74	3.4	7.38	3.5	236.25	236
	7-3-14	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤2000	个	1	33.23	188.74	3.4	7.38	3.5	236.25	236
198	030703001075	碳钢阀门	个	1	33.23	189.33	3.4	7.38	3.5	236.84	237
	7-3-14	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤2000	个	1	33.23	189.33	3.4	7.38	3.5	236.84	237
199	030703001076	碳钢阀门	个	3	38.74	414.63	4.48	8.72	4.13	470.7	1412
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	3	38.74	414.63	4.48	8.72	4.13	470.7	1412
200	030703001077	碳钢阀门	个	1	53.04	488.29	4.48	11.56	5.48	562.85	563
	7-3-16	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤5000	个	1	53.04	488.29	4.48	11.56	5.48	562.85	563
201	030703001078	碳钢阀门	个	12	55.28	183.12	3.4	11.76	5.58	259.14	3110
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	12	55.28	183.12	3.4	11.76	5.58	259.14	3110
202	030703001079	碳钢阀门	个	2	55.28	194.66	3.4	11.76	5.58	270.68	541
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	2	55.28	194.66	3.4	11.76	5.58	270.68	541
203	030703001080	碳钢阀门	个	11	55.28	221.06	3.4	11.76	5.58	297.08	3268
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	11	55.28	221.06	3.4	11.76	5.58	297.08	3268
204	030703001081	碳钢阀门	个	2	55.28	201.26	3.4	11.76	5.58	277.28	555
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	2	55.28	201.26	3.4	11.76	5.58	277.28	555
205	030703001082	碳钢阀门	个	14	55.28	273.84	3.4	11.76	5.58	349.86	4898
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	14	55.28	273.84	3.4	11.76	5.58	349.86	4898
206	030703001083	碳钢阀门	个	4	55.28	300.24	3.4	11.76	5.58	376.26	1505

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1536 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	4	55.28	300.24	3.4	11.76	5.58	376.26	1505
207	030703001084	碳钢阀门	个	3	55.28	298.17	3.4	11.76	5.58	374.19	1123
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	3	55.28	298.17	3.4	11.76	5.58	374.19	1123
208	030703001085	碳钢阀门	个	3	107.35	700.71	6.68	22.83	10.84	848.41	2545
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	3	96.55	690.45	4.48	20.21	9.58	821.27	2464
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	27
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	54
209	030703001086	碳钢阀门	个	2	107.35	1198.69	6.68	22.83	10.84	1346.39	2693
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	1188.43	4.48	20.21	9.58	1319.25	2639
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
210	030703001087	碳钢阀门	个	12	107.35	1194.38	6.68	22.83	10.84	1342.08	16105
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	12	96.55	1184.12	4.48	20.21	9.58	1314.94	15779
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	24	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	109
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	24	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	217
211	030703001088	碳钢阀门	个	2	27.89	442.3	3.4	6.32	3	482.91	966
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	2	27.89	442.3	3.4	6.32	3	482.91	966

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1537 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
212	030703001089	碳钢阀门	个	1	27.89	477.7	3.4	6.32	3	518.31	518
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	1	27.89	477.7	3.4	6.32	3	518.31	518
213	030703001090	碳钢阀门	个	1	27.89	478.81	3.4	6.32	3	519.42	519
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	1	27.89	478.81	3.4	6.32	3	519.42	519
214	030703001091	碳钢阀门	个	1	27.89	442.57	3.4	6.32	3	483.18	483
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	1	27.89	442.57	3.4	6.32	3	483.18	483
215	030703001092	碳钢阀门	个	1	27.89	495.26	3.4	6.32	3	535.87	536
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	1	27.89	495.26	3.4	6.32	3	535.87	536
216	030703001093	碳钢阀门	个	3	30.87	550.28	4.48	7.16	3.39	596.18	1789
	7-3-27 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤4000　铝及铝合金阀门安装	个	3	30.87	550.28	4.48	7.16	3.39	596.18	1789
217	030703001094	碳钢阀门	个	1	37.07	763.87	6.27	8.8	4.17	820.18	820
	7-3-28 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤5200　铝及铝合金阀门安装	个	1	37.07	763.87	6.27	8.8	4.17	820.18	820
218	030703001095	碳钢阀门	个	2	44.46	862.58	8.02	10.67	5.06	930.79	1862
	7-3-29 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤6500　铝及铝合金阀门安装	个	2	44.46	862.58	8.02	10.67	5.06	930.79	1862
219	030703020015	消声器	个	12	120.54	517.57		23.96	11.36	673.43	8081
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	12	120.54	517.57		23.96	11.36	673.43	8081
220	030703020016	消声器	个	2	120.54	710.54		23.96	11.36	866.4	1733

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1538 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	2	120.54	710.54		23.96	11.36	866.4	1733
221	030703020017	消声器	个	2	120.54	898.51		23.96	11.36	1054.37	2109
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	2	120.54	898.51		23.96	11.36	1054.37	2109
222	030703020018	消声器	个	2	120.54	976.83		23.96	11.36	1132.69	2265
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	2	120.54	976.83		23.96	11.36	1132.69	2265
223	030703020019	消声器	个	1	302.92	6934.23		60.22	28.54	7325.91	7326
	7-3-187	阻抗式消声器安装周长(mm)≤4000	个	1	302.92	6934.23		60.22	28.54	7325.91	7326
224	030703020020	消声器	个	1	449.83	7728.94		89.42	42.39	8310.58	8311
	7-3-188	阻抗式消声器安装周长(mm)≤5800	个	1	449.83	7728.94		89.42	42.39	8310.58	8311
225	030703011058	铝及铝合金风口、散流器	个	12	54.98	1618.11	0.16	10.97	5.2	1689.42	20273
	7-3-95 换	铝合金多叶排烟口(送风口)周长(mm)≤3800　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	12	54.98	1618.11	0.16	10.97	5.2	1689.42	20273
226	030703011059	铝及铝合金风口、散流器	个	12	54.98	1320.37	0.16	10.97	5.2	1391.68	16700
	7-3-95 换	铝合金多叶排烟口(送风口)周长(mm)≤3800　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	12	54.98	1320.37	0.16	10.97	5.2	1391.68	16700
227	030703011060	铝及铝合金风口、散流器	个	12	43.36	291.07	0.16	8.66	4.1	347.35	4168

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1539 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-45 换	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	12	43.36	291.07	0.16	8.66	4.1	347.35	4168
228	030703011061	铝及铝合金风口、散流器	个	6	48.95	411.66	0.16	9.77	4.63	475.17	2851
	7-3-46 换	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	6	48.95	411.66	0.16	9.77	4.63	475.17	2851
229	030703011062	铝及铝合金风口、散流器	个	10	10.73	56.14	0.11	2.16	1.02	70.16	702
	7-3-42	铝合金百叶风口周长(mm)≤900	个	10	10.73	56.14	0.11	2.16	1.02	70.16	702
230	030703011063	铝及铝合金风口、散流器	个	26	10.73	55.19	0.11	2.16	1.02	69.21	1799
	7-3-42	铝合金百叶风口周长(mm)≤900	个	26	10.73	55.19	0.11	2.16	1.02	69.21	1799
231	030703011064	铝及铝合金风口、散流器	个	13	10.73	62.8	0.11	2.16	1.02	76.82	999
	7-3-42	铝合金百叶风口周长(mm)≤900	个	13	10.73	62.8	0.11	2.16	1.02	76.82	999
232	030703011065	铝及铝合金风口、散流器	个	24	10.73	57.09	0.11	2.16	1.02	71.11	1707
	7-3-42	铝合金百叶风口周长(mm)≤900	个	24	10.73	57.09	0.11	2.16	1.02	71.11	1707
233	030703011066	铝及铝合金风口、散流器	个	6	10.73	66.6	0.11	2.16	1.02	80.62	484
	7-3-42	铝合金百叶风口周长(mm)≤900	个	6	10.73	66.6	0.11	2.16	1.02	80.62	484
234	030703011067	铝及铝合金风口、散流器	个	12	10.73	58.99	0.11	2.16	1.02	73.01	876

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1540 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-42	铝合金百叶风口周长(mm)≤900	个	12	10.73	58.99	0.11	2.16	1.02	73.01	876
235	030703011068	铝及铝合金风口、散流器	个	12	28.91	166.33	0.11	5.77	2.74	203.86	2446
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	12	28.91	166.33	0.11	5.77	2.74	203.86	2446
236	030703011069	铝及铝合金风口、散流器	个	3	28.91	173.94	0.11	5.77	2.74	211.47	634
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	3	28.91	173.94	0.11	5.77	2.74	211.47	634
237	030703011070	铝及铝合金风口、散流器	个	6	32.63	237.15	0.11	6.51	3.09	279.49	1677
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	6	32.63	237.15	0.11	6.51	3.09	279.49	1677
238	030703011071	铝及铝合金风口、散流器	个	3	42.47	422.82	0.11	8.47	4.01	477.88	1434
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	3	42.47	422.82	0.11	8.47	4.01	477.88	1434
239	030703011072	铝及铝合金风口、散流器	个	2	54.68	821.84	0.11	10.9	5.17	892.7	1785
	7-3-48	铝合金百叶风口周长(mm)≤6000	个	2	54.68	821.84	0.11	10.9	5.17	892.7	1785
240	030703011073	铝及铝合金风口、散流器	个	1	28.91	201.37	0.11	5.77	2.74	238.9	239
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	1	28.91	201.37	0.11	5.77	2.74	238.9	239
241	030703011074	铝及铝合金风口、散流器	个	2	42.47	495.56	0.11	8.47	4.01	550.62	1101
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	2	42.47	495.56	0.11	8.47	4.01	550.62	1101
242	030703011075	铝及铝合金风口、散流器	个	2	54.68	753.7	0.11	10.9	5.17	824.56	1649

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1541 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-48	铝合金百叶风口周长(mm)≤6000	个	2	54.68	753.7	0.11	10.9	5.17	824.56	1649
243	030703011076	铝及铝合金风口、散流器	个	1	25.03	205.53	0.11	5	2.37	238.04	238
	7-3-44	铝合金百叶风口周长(mm)≤1800	个	1	25.03	205.53	0.11	5	2.37	238.04	238
244	030703011077	铝及铝合金风口、散流器	个	1	25.03	188.4	0.11	5	2.37	220.91	221
	7-3-44	铝合金百叶风口周长(mm)≤1800	个	1	25.03	188.4	0.11	5	2.37	220.91	221
245	030703011078	铝及铝合金风口、散流器	个	1	28.91	212.06	0.11	5.77	2.74	249.59	250
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	1	28.91	212.06	0.11	5.77	2.74	249.59	250
246	030703011079	铝及铝合金风口、散流器	个	1	32.63	220.08	0.11	6.51	3.09	262.42	262
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	1	32.63	220.08	0.11	6.51	3.09	262.42	262
247	030703011080	铝及铝合金风口、散流器	个	1	32.63	251.62	0.11	6.51	3.09	293.96	294
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	1	32.63	251.62	0.11	6.51	3.09	293.96	294
248	030703011081	铝及铝合金风口、散流器	个	2	42.47	587.55	0.11	8.47	4.01	642.61	1285
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	2	42.47	587.55	0.11	8.47	4.01	642.61	1285
249	030703011082	铝及铝合金风口、散流器	个	3	80.31	1323.11	0.29	16.03	7.6	1427.34	4282
	7-3-50	铝合金百叶风口周长(mm)≤9000	个	3	80.31	1323.11	0.29	16.03	7.6	1427.34	4282
250	030703011083	铝及铝合金风口、散流器	个	1	64.82	1088.63	0.15	12.92	6.12	1172.64	1173

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1542 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-49	铝合金百叶风口周长(mm)≤7000	个	1	64.82	1088.63	0.15	12.92	6.12	1172.64	1173
251	031201003014	金属结构刷油	kg	10171.06	0.75	0.38	0.25	0.19	0.09	1.66	16884
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	10171.06	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	4577
	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	10171.06	0.18	0.14	0.05	0.04	0.02	0.43	4374
	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	10171.06	0.17	0.12	0.05	0.04	0.02	0.4	4068
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	10171.06	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	3865
252	030704001005	通风工程检测、调试	系统	1	3347.3	5401.54		669.46	311.8	9730.1	9730
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	917.068933	3.65	5.89		0.73	0.34	10.61	9730
		防排烟系统									
253	030108003034	轴流通风机	台	4	471.73	5640.25	2.38	94.26	44.67	6253.29	25013
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	4	441.93	5640.25	2.38	88.34	41.87	6214.77	24859
	13-1-44	隔振垫	块	16	7.45			1.48	0.7	9.63	154
254	030703017001	碳钢罩类	个	2		5660				5660	11320
	综合暂定价	风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价)	个	2		5660				5660	11320
255	030702007010	复合型风管	m2	317.04		232				232	73553

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1543 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合暂定价@8	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	317.04		232				232	73553
256	030702007011	复合型风管	m2	651.85		232				232	151229
	综合暂定价@7	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	651.85		232				232	151229
257	030702007012	复合型风管	m2	317.04		232				232	73553
	综合暂定价@9	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	317.04		232				232	73553
258	030702007013	复合型风管	m2	465.83		232				232	108073
	综合暂定价@10	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	465.83		232				232	108073
259	030702008003	柔性接口	m2	28.7	80.16	1336.19	1.73	16.32	7.74	1442.14	41389

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1544 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-2-163 换	软管接口　换为【硅玻钛复合布软接(成品)双层A级长度200mm】	m2	28.7	80.16	1336.19	1.73	16.32	7.74	1442.14	41389
260	031002003057	套管	个	2	22.4	35.9	3.11	5.13	2.43	68.96	138
	7-2-27 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1000	m2	0.7	64	102.55	8.88	14.67	6.95	197.05	138
261	031002003058	套管	个	4	28.8	46.15	4	6.6	3.13	88.68	355
	7-2-27 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1000	m2	1.8	64	102.55	8.88	14.67	6.95	197.05	355
262	031002003059	套管	个	2	40.92	67.79	5.61	9.37	4.44	128.13	256
	7-2-28 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1250	m2	1.32	62	102.71	8.5	14.19	6.73	194.13	256
263	030703001096	碳钢阀门	个	11	55.28	330.65	3.4	11.76	5.58	406.67	4473
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	11	55.28	330.65	3.4	11.76	5.58	406.67	4473
264	030703001097	碳钢阀门	个	21	107.35	445.03	6.68	22.83	10.84	592.73	12447
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	21	96.55	434.77	4.48	20.21	9.58	565.59	11877
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	42	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	191
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	42	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	379
265	030703001098	碳钢阀门	个	17	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	14353
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	17	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	13892
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	34	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	154

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1545 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	34	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	307
266	030703001099	碳钢阀门	个	15	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	12664
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	15	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	12257
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	30	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	136
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	30	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	271
267	030703001100	碳钢阀门	个	11	55.28	526.91	3.4	11.76	5.58	602.93	6632
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	11	55.28	526.91	3.4	11.76	5.58	602.93	6632
268	030703001101	碳钢阀门	个	20	96.55	645.85	4.48	20.21	9.58	776.67	15533
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	20	96.55	645.85	4.48	20.21	9.58	776.67	15533
269	030703011084	铝及铝合金风口、散流器	个	22	25.03	110.83	0.11	5	2.37	143.34	3153
	7-3-44	铝合金百叶风口周长(mm)≤1800	个	22	25.03	110.83	0.11	5	2.37	143.34	3153
270	030703011085	铝及铝合金风口、散流器	个	45	28.91	143.5	0.11	5.77	2.74	181.03	8146
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	45	28.91	143.5	0.11	5.77	2.74	181.03	8146
271	030703011086	铝及铝合金风口、散流器	个	5	32.63	282.82	0.11	6.51	3.09	325.16	1626
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	5	32.63	282.82	0.11	6.51	3.09	325.16	1626
272	030703011087	铝及铝合金风口、散流器	个	2	42.47	589.74	0.11	8.47	4.01	644.8	1290
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	2	42.47	589.74	0.11	8.47	4.01	644.8	1290

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1546 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
273	030702012007	挡烟垂壁	m	153.3	19.37	488.8	1.22	4.11	1.95	515.45	79018
	7-2-161	固定式挡烟垂壁	m	153.3	19.37	488.8	1.22	4.11	1.95	515.45	79018
274	030702012008	挡烟垂壁	m	355.92	19.37	488.8	1.22	4.11	1.95	515.45	183459
	7-2-161	固定式挡烟垂壁	m	355.92	19.37	488.8	1.22	4.11	1.95	515.45	183459
275	031201003015	金属结构刷油	kg	2888.71	0.75	0.38	0.25	0.19	0.09	1.66	4795
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	2888.71	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	1300
	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	2888.71	0.18	0.14	0.05	0.04	0.02	0.43	1242
	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	2888.71	0.17	0.12	0.05	0.04	0.02	0.4	1155
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	2888.71	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	1098
276	030704001006	通风工程检测、调试	系统	1	601.09	969.98		120.22	55.99	1747.28	1747
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	164.683202	3.65	5.89		0.73	0.34	10.61	1747
		防火门监控系统									
277	030904017003	报警联动一体机	台	1	177.83	3912.64	7.24	36.94	17.51	4152.16	4152
	9-4-27 换	报警联动一体机安装 64点以内 消防电源监控主机、电气火灾监控主机、防火门监控主机安装	台	1	177.83	3912.64	7.24	36.94	17.51	4152.16	4152
278	030411001090	配管	m	490.2	5.4	8.44	0.05	1.08	0.51	15.48	7588
	4-11-34 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤15	m	490.2	5.4	8.44	0.05	1.08	0.51	15.48	7588
279	030411006014	接线盒	个	59	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	512

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1547 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	59	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	512
280	030411004094	配线	m	492.6	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	2143
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	492.6	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	2143
281	030411004095	配线	m	628.2	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	2915
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5　多芯软导线线槽配线	m	628.2	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	2915
282	030411004096	配线	m	1253.04	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	4298
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1253.04	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	4298
283	030507001003	入侵探测设备	套	59	12.37	337.02	0.31	2.53	1.2	353.43	20852
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关有线	个	59	12.37	337.02	0.31	2.53	1.2	353.43	20852
		火灾自动报警系统									
284	030411003022	桥架	m	70.2	11.68	39.83	0.55	2.42	1.15	55.63	3905
	4-8-27 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200	m	70.2	11.68	39.83	0.55	2.42	1.15	55.63	3905
285	030411003023	桥架	m	96.2	11.68	49.43	0.55	2.42	1.15	65.23	6275
	4-8-27 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200	m	96.2	11.68	49.43	0.55	2.42	1.15	65.23	6275
286	030413001009	铁构件	kg	119.3	3.64	4.76	0.38	0.81	0.38	9.97	1189
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	0.1193	3642.6	4758.36	375.86	806.56	382.33	9965.71	1189
287	030411001091	配管	m	5839.4	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	107211

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1548 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	5839.4	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	107211
288	030411001092	配管	m	3299.5	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	82850
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25	m	3299.5	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	82850
289	030411001093	配管	m	20.2	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	630
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32	m	20.2	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	630
290	030411006015	接线盒	个	1047	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	9088
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	1047	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	9088
291	030411004097	配线	m	6047.8	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	20744
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	6047.8	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	20744
292	030411004098	配线	m	925.9	0.58	7.24		0.12	0.06	8	7407
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	925.9	0.58	7.24		0.12	0.06	8	7407
293	030411004099	配线	m	7866.8	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	34221
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	7866.8	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	34221
294	030411004100	配线	m	1285.6	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	5965
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5　多芯软导线线槽配线	m	1285.6	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	5965
295	030408002015	控制电缆	m	1032.2	1.86	5.1		0.37	0.18	7.51	7752

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1549 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)6	m	1032.2	1.86	5.1		0.37	0.18	7.51	7752
296	030408002016	控制电缆	m	225.2	1.86	15.12		0.37	0.18	17.53	3948
	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)6	m	225.2	1.86	15.12		0.37	0.18	17.53	3948
297	030408002017	控制电缆	m	225.2	2.06	10.89	0.12	0.43	0.2	13.7	3085
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	225.2	2.06	10.89	0.12	0.43	0.2	13.7	3085
298	030408002018	控制电缆	m	250.4	2.06	24.46	0.12	0.43	0.2	27.27	6828
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	250.4	2.06	24.46	0.12	0.43	0.2	27.27	6828
299	030904008017	模块（模块箱）	台	13	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	3054
	9-4-22	模块箱/端子箱	台	13	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	3054
300	030904008018	模块（模块箱）	台	6	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	1409
	9-4-22	模块箱/端子箱	台	6	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	1409
301	030904008019	模块（模块箱）	个	114	63.62	63.85	2.78	13.26	6.28	149.79	17076
	9-4-21	消防专用模块	个	114	63.62	63.85	2.78	13.26	6.28	149.79	17076
302	030904008020	模块（模块箱）	个	94	63.62	59.08	2.78	13.26	6.28	145.02	13632
	9-4-21	消防专用模块	个	94	63.62	59.08	2.78	13.26	6.28	145.02	13632
303	030904008021	模块（模块箱）	个	61	63.62	42.57	2.78	13.26	6.28	128.51	7839
	9-4-21	消防专用模块	个	61	63.62	42.57	2.78	13.26	6.28	128.51	7839
304	030904009003	区域报警控制箱	台	13	145.42	501.9	20.88	33.49	15.87	717.56	9328
	9-4-25	重复显示器	台	13	145.42	501.9	20.88	33.49	15.87	717.56	9328

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1550 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
305	030904003006	按钮	个	76	18.4	44.38	0.09	3.68	1.74	68.29	5190
	9-4-7 换	火灾自动报警系统 按钮	个	76	18.4	44.38	0.09	3.68	1.74	68.29	5190
306	030904003007	按钮	个	102	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	6492
	9-4-7	火灾自动报警系统 按钮	个	102	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	6492
307	030904005005	声光报警器	个	103	42.47	42.79	0.07	8.46	4.01	97.8	10073
	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	103	42.47	42.79	0.07	8.46	4.01	97.8	10073
308	030904006003	消防报警电话插孔（电话）	个	22	8.2	53.52	0.07	1.65	0.78	64.22	1413
	9-4-15	消防报警电话安装 电话分机	个	22	8.2	53.52	0.07	1.65	0.78	64.22	1413
309	030904007003	消防广播（扬声器）	个	184	18.03	45.93	0.07	3.6	1.71	69.34	12759
	9-4-19	消防广播安装 扬声器吸顶式(3W-5W)	个	184	18.03	45.93	0.07	3.6	1.71	69.34	12759
310	030904001005	点型探测器	个	522	23.99	49.46	0.17	4.81	2.28	80.71	42131
	9-4-1	点型探测器安装 感烟(无吊顶)	个	522	23.99	49.46	0.17	4.81	2.28	80.71	42131
311	030904001006	点型探测器	个	29	23.99	45.92	0.17	4.81	2.28	77.17	2238
	9-4-2	点型探测器安装 感温(无吊顶)	个	29	23.99	45.92	0.17	4.81	2.28	77.17	2238
312	030904011002	远程控制箱（柜）	台	1	153.47	3739.86	1.06	30.74	14.57	3939.7	3940
	9-4-23	远程控制器多线8路	台	1	153.47	3739.86	1.06	30.74	14.57	3939.7	3940
313	030904005006	声光报警器	个	2	42.47	135.08	0.07	8.46	4.01	190.09	380
	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	2	42.47	135.08	0.07	8.46	4.01	190.09	380
314	030904003008	按钮	个	2	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	127
	9-4-7	火灾自动报警系统 按钮	个	2	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	127

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1551 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
315	030905003010	防火控制装置联动调试	部	260	8.91	2.17	1.16	2.03	0.96	15.23	3960
	9-5-10	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	260	8.91	2.17	1.16	2.03	0.96	15.23	3960
316	030905003011	防火控制装置联动调试	部	22	10.43	5.42	2.42	2.6	1.23	22.1	486
	9-5-11	消防通信分机调试	部	22	10.43	5.42	2.42	2.6	1.23	22.1	486
317	030905003012	防火控制装置调试	部	14	17.88	7.92	2.96	4.2	1.99	34.95	489
	9-5-17	电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	点	14	17.88	7.92	2.96	4.2	1.99	34.95	489
318	030905003013	防火控制装置调试	部	6	96.85	0.69	4.78	20.3	9.62	132.24	793
	9-5-15	防火卷帘门调试	点	6	96.85	0.69	4.78	20.3	9.62	132.24	793
319	030905003014	防火控制装置调试	部	6	424.65	35.26	11.3	86.89	41.19	599.29	3596
	9-5-21	电梯调试	部	6	424.65	35.26	11.3	86.89	41.19	599.29	3596
320	030904005007	声光报警器	个	2	42.47	52.08	0.07	8.46	4.01	107.09	214
	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	2	42.47	52.08	0.07	8.46	4.01	107.09	214
		消火栓系统									
321	030901002015	消火栓钢管	m	308.1	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	24904
	9-1-25 换	消火栓钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	308.1	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	24904
322	030901002016	消火栓钢管	m	146.97	29.89	94.44	0.39	6.03	2.86	133.61	19637
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	146.97	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	14215
	补充主材007@5	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	9		37.43				37.43	337

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1552 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材003@3	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	50		46.89				46.89	2345
	补充主材004@3	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	5		28.92				28.92	145
	补充主材002@3	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	132		19.66				19.66	2595
323	030901002017	消火栓钢管	m	649.2	33.85	111.35	3.51	7.46	3.54	159.71	103684
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)150	m	649.2	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	94329
	补充主材007@4	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	13		77.15				77.15	1003
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	18		101				101	1818
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	11		47				47	517
	主材@12	刚性接头DN150 XGQT1	只	130		37.91				37.91	4928
	补充主材005@5	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	15		72.53				72.53	1088
324	030901002018	消火栓钢管	m	16	21.08	57.24	0.72	4.35	2.06	85.45	1367
	9-1-25 换	消火栓钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	16	21.08	57.24	0.72	4.35	2.06	85.45	1367
325	030901002019	消火栓钢管	m	203.25	29.89	76.8	0.39	6.03	2.86	115.97	23571
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	203.25	29.89	70.66	0.39	6.03	2.86	109.83	22323
	补充主材007@5	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	25		37.43				37.43	936

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1553 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材007@5	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	1		37.43				37.43	37
	补充主材002@3	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	14		19.66				19.66	275
326	030901002020	消火栓钢管	m	84.65	33.85	219.12	3.51	7.46	3.54	267.48	22642
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	84.65	33.85	126.81	3.51	7.46	3.54	175.17	14828
	补充主材007@4	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	20		77.15				77.15	1543
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	10		101				101	1010
	主材@12	刚性接头DN150 XGQT1	只	112		37.91				37.91	4246
	补充主材005@5	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	14		72.53				72.53	1015
327	030901002021	消火栓钢管	m	98.4	33.85	170.49	3.51	7.46	3.54	218.85	21535
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	98.4	33.85	120.67	3.51	7.46	3.54	169.03	16633
	补充主材007@4	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	2		77.15				77.15	154
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	2		101				101	202
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	1		47				47	47
	主材@12	刚性接头DN150 XGQT1	只	27		37.91				37.91	1024
	补充主材010@3	镀锌费	kg	2227.776		1.56				1.56	3475
328	031002001010	管道支架	Kg	1026.8	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	16511
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	1026.8	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	12311

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1554 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-32	一般管架安装	kg	1026.8	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	4200
329	031201003016	金属结构刷油	kg	2335.8	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	4578
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	2335.8	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	1051
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	2335.8	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	911
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	2335.8	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	864
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	2335.8	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	888
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	2335.8	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	864
330	031201001010	管道刷油	m2	723.4	8.55	5.09		1.69	0.81	16.14	11676
	12-2-3 换	管道刷油 防锈漆第一遍	m2	723.4	2.12	1.4		0.42	0.2	4.14	2995
	12-2-4 换	管道刷油 防锈漆增加一遍	m2	723.4	2.12	1.21		0.42	0.2	3.95	2857
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	723.4	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	2995
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	723.4	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	2828
331	031002003060	套管	个	2	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	554
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	158
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	2	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	396
332	031002003061	套管	个	8	27.12	24.48	1.05	5.62	2.66	60.93	487
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	8	27.12	24.48	1.05	5.62	2.66	60.93	487
333	031002003062	套管	个	47	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	5104
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	47	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	5104

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1555 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
334	031002003063	套管	个	20	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	4860
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	20	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	4860
335	030601002005	压力仪表	台	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
	6-1-46	压力表就地	台(块)	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
336	031003001030	螺纹阀门	个	11	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	822
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	11	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	822
337	031003001031	螺纹阀门	个	11	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	437
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	11	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	437
338	Z031003018014	沟槽式法兰阀门	个	1	53.94	183.1	1.64	11.09	5.26	255.03	255
	8-3-22	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)65	个	1	38.29	117.12	0.67	7.77	3.68	167.53	168
	10-2-180	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)65	个	1	15.65	65.98	0.97	3.32	1.58	87.5	88
339	Z031003018015	沟槽式法兰阀门	个	21	94.62	394.67	38.69	27.1	12.83	567.91	11926
	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	21	61.54	174.63	35.91	19.9	9.43	301.41	6330
	10-2-182	沟槽法兰短管安装 公称直径（mm以内）100	个	42	16.54	110.02	1.39	3.6	1.7	133.25	5597
340	Z031003018016	沟槽式法兰阀门	个	44	126.36	644.76	41.52	34.04	16.14	862.82	37964
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	44	89.4	262.34	37.38	25.78	12.22	427.12	18793

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1556 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	88	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	19171
341	031003010010	软接头（软管）	个	1	54.24	446.59	10.38	13.06	6.19	530.46	530
	10-2-310	法兰式软接头安装 公称直径(mm以内)65	个	1	54.24	446.59	10.38	13.06	6.19	530.46	530
342	031003010011	软接头（软管）	个	8	100.58	1153.24	36.35	27.95	13.25	1331.37	10651
	10-2-314	法兰式软接头安装 公称直径(mm以内)150	个	8	100.58	1153.24	36.35	27.95	13.25	1331.37	10651
343	030901010008	室内消火栓	套	28	138.17	861.64	2.54	28.04	13.29	1043.68	29223
	9-1-79 换	室内消火栓(暗装)(带自救卷盘)公称直径(mm以内)单栓65 组合式消防柜安装	套	28	138.17	694.58	2.54	28.04	13.29	876.62	24545
	补充主材005@1	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	56		83.53				83.53	4678
344	030901010009	室内消火栓	套	28	119.32	862.6	0.51	23.83	11.3	1017.56	28492
	9-1-75 换	室内消火栓(明装)(带自救卷盘)公称直径(mm以内)单栓65 组合式消防柜安装	套	28	119.32	695.54	0.51	23.83	11.3	850.5	23814
	补充主材005@1	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	56		83.53				83.53	4678
345	030901010010	室内消火栓	套	12	99.49	929.4	0.51	19.89	9.43	1058.72	12705
	9-1-73 换	室内消火栓(明装)公称直径(mm以内)单栓65 组合式消防柜安装	套	12	99.49	762.34	0.51	19.89	9.43	891.66	10700
	补充主材005@1	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	24		83.53				83.53	2005
346	030901010011	室内消火栓	套	14	115.22	928.64	0.47	23.01	10.91	1078.25	15096

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1557 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-77 换	室内消火栓(暗装)公称直径(mm以内)单栓65　组合式消防柜安装	套	14	115.22	761.58	0.47	23.01	10.91	911.19	12757
	补充主材005@1	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	28		83.53				83.53	2339
347	030901010012	室内消火栓	套	11	115.22	914.64	0.47	23.01	10.91	1064.25	11707
	9-1-77 换	室内消火栓(暗装)公称直径(mm以内)单栓65　组合式消防柜安装	套	11	115.22	747.58	0.47	23.01	10.91	897.19	9869
	补充主材005@1	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	22		83.53				83.53	1838
348	030901010013	室内消火栓	套	7	99.49	915.4	0.51	19.89	9.43	1044.72	7313
	9-1-73 换	室内消火栓(明装)公称直径(mm以内)单栓65　组合式消防柜安装	套	7	99.49	748.34	0.51	19.89	9.43	877.66	6144
	补充主材005@1	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	14		83.53				83.53	1169
349	030901007006	减压孔板	个	56	16.24	126.28	0.75	3.39	1.61	148.27	8303
	9-1-66	减压孔板 公称直径(mm以内)65	个	56	16.24	126.28	0.75	3.39	1.61	148.27	8303
350	030901013003	灭火器	组	73	35.02	297.44		6.96	3.3	342.72	25019
	9-1-91	室内灭火器安装箱体暗装	套	73	35.02	130.38		6.96	3.3	175.66	12823
	主材@8	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	146		83.53				83.53	12195
351	030905002005	水灭火系统控制装置调试	点	100	18.77	4.1	3.48	4.5	2.13	32.98	3298
	9-5-12	消火栓灭火系统调试	点	100	18.77	4.1	3.48	4.5	2.13	32.98	3298
		消火栓系统(超高)									
352	030901002022	消火栓钢管	m	70.7	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	5715

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1558 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-25 换	消火栓钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	70.7	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	5715
353	030901002023	消火栓钢管	m	177.37	29.89	0.62	0.39	6.03	2.86	39.79	7058
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	177.37	29.89	0.62	0.39	6.03	2.86	39.79	7058
354	030901002024	消火栓钢管	m	273.35	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	39718
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)150	m	273.35	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	39718
355	031002001011	管道支架	Kg	1039	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	16707
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	1039	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	12458
	13-1-32	一般管架安装	kg	1039	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	4250
		喷淋系统									
356	030901001017	水喷淋钢管	m	1730.67	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	67358
	9-1-1 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	m	1730.67	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	67358
357	030901001018	水喷淋钢管	m	882.83	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	42694
	9-1-2 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	m	882.83	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	42694
358	030901001019	水喷淋钢管	m	131.47	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	7329
	9-1-3 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	m	131.47	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	7329
359	030901001020	水喷淋钢管	m	184.95	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	12473

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1559 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-4 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	m	184.95	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	12473
360	030901001021	水喷淋钢管	m	98.95	27.64	181.76	0.34	5.57	2.64	217.95	21566
	9-1-17 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)80	m	98.95	27.64	44.78	0.34	5.57	2.64	80.97	8012
	补充主材002@2	刚性接头DN80 XGQT1	只	201		17.05				17.05	3427
	补充主材007@2	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	3		29.23				29.23	88
	补充主材004@2	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	76		20.72				20.72	1575
	补充主材003@2	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	27		32.87				32.87	887
	补充主材005@2	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	88		33.68				33.68	2964
	补充主材006	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	93		49.61				49.61	4614
361	030901001022	水喷淋钢管	m	139.08	29.89	117.86	0.39	6.03	2.86	157.03	21840
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)100	m	139.08	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	13452
	补充主材002@3	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	136		19.66				19.66	2674
	补充主材004@3	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	51		28.92				28.92	1475
	补充主材003@3	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	20		46.89				46.89	938
	补充主材009@1	沟槽正四通DN100 XGQT04-2.5	只	3		75.65				75.65	227

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1560 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材005@3	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	60		42.65				42.65	2559
	补充主材006@1	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	8		64.36				64.36	515
362	030901001023	水喷淋钢管	m	388.68	33.85	163.98	3.51	7.46	3.54	212.34	82532
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	388.68	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	56475
	主材@12	刚性接头DN150 XGQT1	只	278		37.91				37.91	10539
	补充主材007@4	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	26		77.15				77.15	2006
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	63		47				47	2961
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	41		101				101	4141
	补充主材009@2	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	14		143				143	2002
	补充主材005@5	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	45		72.53				72.53	3264
	补充主材006@2	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	9		127				127	1143
363	031002001012	管道支架	Kg	3397.7	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	54635
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	3397.7	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	40738
	13-1-32	一般管架安装	kg	3397.7	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	13897
364	031201003017	金属结构刷油	kg	3397.7	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	6659
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	3397.7	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	1529

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1561 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	3397.7	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	1325
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	3397.7	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	1257
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	3397.7	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	1291
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	3397.7	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	1257
365	031201001011	管道刷油	m2	1495.85	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	12042
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	1495.85	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	6193
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	1495.85	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	5849
366	031002003064	套管	个	21	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	5103
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	21	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	5103
367	030901003003	水喷淋（雾）喷头	个	844	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	20104
	9-1-34	水喷淋(雾)喷头 无吊顶公称直径(mm以内)15	个	844	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	20104
368	030601002006	压力仪表	台	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
	6-1-46	压力表就地	台(块)	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
369	031003001032	螺纹阀门	个	3	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	224
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	3	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	224
370	031003001033	螺纹阀门	个	3	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	119
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	3	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	119
371	031003001034	螺纹阀门	个	1	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	52

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1562 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	1	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	52
372	030901008003	末端试水装置	组	3	92.68	142.05	1.47	18.75	8.89	263.84	792
	9-1-70	末端试水装置 公称直径(mm以内)25	组	3	92.68	142.05	1.47	18.75	8.89	263.84	792
373	030901007007	减压孔板	个	1	21.46	266.88	1.11	4.51	2.14	296.1	296
	9-1-68	减压孔板 公称直径(mm以内)100	个	1	21.46	266.88	1.11	4.51	2.14	296.1	296
374	030901007008	减压孔板	个	6	25.48	425.52	1.7	5.44	2.58	460.72	2764
	9-1-69	减压孔板 公称直径(mm以内)150	个	6	25.48	425.52	1.7	5.44	2.58	460.72	2764
375	031003001035	螺纹阀门	个	5	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	1165
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	5	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	1165
376	Z031003018017	沟槽式法兰阀门	个	1	78.08	584.65	37.3	23.5	11.13	734.66	735
	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	1	61.54	474.63	35.91	19.9	9.43	601.41	601
	10-2-182	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)100	个	1	16.54	110.02	1.39	3.6	1.7	133.25	133
377	Z031003018018	沟槽式法兰阀门	个	4	126.36	1073.76	41.52	34.04	16.14	1291.82	5167
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	4	89.4	691.34	37.38	25.78	12.22	856.12	3424
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	8	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	1743
378	030901006004	水流指示器	个	1	91.04	419.39	1.33	18.39	8.72	538.87	539

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1563 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-48	水流指示器 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内)100	个	1	91.04	419.39	1.33	18.39	8.72	538.87	539
379	030901006005	水流指示器	个	4	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	3196
	9-1-49	水流指示器 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内)150	个	4	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	3196
380	030905002006	水灭火系统控制装置调试	点	13	117.86	9.5	13.47	26.39	12.51	179.73	2336
	9-5-13	自动喷水灭火系统调试	点	13	117.86	9.5	13.47	26.39	12.51	179.73	2336
		喷淋系统(超高)									
381	030901001024	水喷淋钢管	m	2054.99	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	79980
	9-1-1 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	m	2054.99	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	79980
382	030901001025	水喷淋钢管	m	1115.2	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	53931
	9-1-2 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	m	1115.2	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	53931
383	030901001026	水喷淋钢管	m	115.8	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	6456
	9-1-3 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	m	115.8	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	6456
384	030901001027	水喷淋钢管	m	113.85	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	7678
	9-1-4 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	m	113.85	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	7678
385	030901001028	水喷淋钢管	m	129.95	27.64	44.78	0.34	5.57	2.64	80.97	10522
	9-1-17 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)80	m	129.95	27.64	44.78	0.34	5.57	2.64	80.97	10522
386	030901001029	水喷淋钢管	m	180.2	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	17429

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1564 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)100	m	180.2	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	17429
387	030901001030	水喷淋钢管	m	274.79	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	39927
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	274.79	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	39927
388	031002001013	管道支架	Kg	2038.62	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	32781
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	2038.62	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	24443
	13-1-32	一般管架安装	kg	2038.62	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	8338
389	031201003018	金属结构刷油	kg	2038.62	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	3996
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	2038.62	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	917
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	2038.62	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	795
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	2038.62	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	754
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	2038.62	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	775
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	2038.62	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	754
390	Z031003018019	沟槽式法兰阀门	个	8	126.36	1073.76	41.52	34.04	16.14	1291.82	10335
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	8	89.4	691.34	37.38	25.78	12.22	856.12	6849
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	16	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	3486
391	030901006006	水流指示器	个	8	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	6393
	9-1-49	水流指示器 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内)150	个	8	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	6393
392	030901003004	水喷淋（雾）喷头	个	699	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	16650

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1565 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-34	水喷淋(雾)喷头 无吊顶公称直径(mm以内)15	个	699	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	16650
393	030601002007	压力仪表	台	8	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	842
	6-1-46	压力表就地	台(块)	8	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	842
394	031003001036	螺纹阀门	个	8	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	418
	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	8	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	418
395	031003001037	螺纹阀门	个	8	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	1864
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	8	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	1864
		给水系统									
396	031001007018	复合管	m	9.6	16.33	37.28	0.62	3.39	1.6	59.22	569
	10-1-185 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)32	m	9.6	15.99	37.09	0.62	3.32	1.57	58.59	562
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	9.6	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	6
397	031001007019	复合管	m	117.63	19.77	41.74	0.67	4.08	1.93	68.19	8021
	10-1-186 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)40	m	117.63	19.43	41.55	0.67	4.01	1.9	67.56	7947
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	117.63	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	74
398	031001006031	塑料管	m	20.5	7.21	5.6	0.11	1.46	0.69	15.07	309
	10-1-229 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)15	m	20.5	6.87	5.41	0.11	1.39	0.66	14.44	296

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1566 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	20.5	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	13
399	031001006032	塑料管	m	364.4	8.06	7.41	0.11	1.63	0.77	17.98	6552
	10-1-230 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)20	m	364.4	7.72	7.22	0.11	1.56	0.74	17.35	6322
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	364.4	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	230
400	031001006033	塑料管	m	254.74	8.92	11.78	0.11	1.8	0.85	23.46	5976
	10-1-231 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)25	m	254.74	8.58	11.59	0.11	1.73	0.82	22.83	5816
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	254.74	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	160
401	031001006034	塑料管	m	151.27	10.64	16.71	0.11	2.14	1.01	30.61	4630
	10-1-232 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)32	m	151.27	10.3	16.52	0.11	2.07	0.98	29.98	4535
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	151.27	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	95
402	031001006035	塑料管	m	13.66	12.95	25.83	0.11	2.6	1.23	42.72	584
	10-1-233 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)40	m	13.66	12.61	25.64	0.11	2.53	1.2	42.09	575
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	13.66	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	9
403	031002001014	管道支架	Kg	86.2	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	1386
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	86.2	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	1034
	13-1-32	一般管架安装	kg	86.2	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	353

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1567 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
404	031201003019	金属结构刷油	kg	86.2	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	169
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	86.2	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	39
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	86.2	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	34
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	86.2	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	32
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	86.2	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	33
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	86.2	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	32
405	031201001012	管道刷油	m2	16.99	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	137
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	16.99	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	70
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	16.99	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	66
406	031002003065	套管	个	2	9.69	10.1	1.05	2.16	1.02	24.02	48
	13-1-108	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)50	个	2	9.69	10.1	1.05	2.16	1.02	24.02	48
407	031002003066	套管	个	25	27.12	21.29	1.05	5.62	2.66	57.74	1444
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	25	27.12	21.29	1.05	5.62	2.66	57.74	1444
408	031003001038	螺纹阀门	个	5	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	374
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	5	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	374
409	031003001039	螺纹阀门	个	5	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	199
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	5	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	199
410	031003001040	螺纹阀门	个	5	11.03	383.77	0.44	2.29	1.09	398.62	1993

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1568 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-4	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)32	个	5	11.03	383.77	0.44	2.29	1.09	398.62	1993
411	031003013009	水表	组	1	49.47	932.89	0.98	10.06	4.77	998.17	998
	10-2-223	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)40	组	1	49.47	932.89	0.98	10.06	4.77	998.17	998
412	031003013010	水表	组	14	40.68	257.01	0.87	8.28	3.93	310.77	4351
	10-2-222	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)32	组	14	40.68	257.01	0.87	8.28	3.93	310.77	4351
		排水系统									
413	031001006036	塑料管	m	151.07		41.91				41.91	6331
	综合暂定价@2	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	151.07		41.91				41.91	6331
414	031001006037	塑料管	m	183.9		83.2				83.2	15300
	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	183.9		83.2				83.2	15300
415	031001006038	塑料管	m	158.57		26.99				26.99	4280
	综合暂定价@5	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	158.57		26.99				26.99	4280
416	031001006039	塑料管	m	171.11		44.97				44.97	7695
	综合暂定价@6	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	171.11		44.97				44.97	7695
417	031001006040	塑料管	m	339.06		86.45				86.45	29312
	综合暂定价@4	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	339.06		86.45				86.45	29312

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1569 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
418	031001006041	塑料管	m	167.3		58.96				58.96	9864
	综合暂定价@3	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	167.3		58.96				58.96	9864
419	031001006042	塑料管	m	4.5	10.91	8.28		2.17	1.03	22.39	101
	10-1-276 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50 设置于管道井、封闭式管廊内	m	4.5	10.91	8.28		2.17	1.03	22.39	101
420	031001006043	塑料管	m	109.5	16.13	27.35		3.21	1.52	48.21	5279
	10-1-278 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100 设置于管道井、封闭式管廊内	m	109.5	16.13	27.35		3.21	1.52	48.21	5279
421	031002003067	套管	个	9	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	2492
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	9	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	710
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	9	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	1782
422	031002003068	套管	个	59	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	6407
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	59	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	6407
423	031004014015	给、排水附（配）件	个	93	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	1699
	10-3-79 换	地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	93	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	1699
424	031004014016	给、排水附（配）件	个	12	6.35	8.86		1.26	0.6	17.07	205
	10-3-85 换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内)100	个	12	6.35	8.86		1.26	0.6	17.07	205

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1570 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
425	031004014017	给、排水附（配）件	个	68	9.39	16.67		1.87	0.89	28.82	1960
	10-8-23 换	阻火圈安装 管外径(mm以内)110	个	68	9.39	16.67		1.87	0.89	28.82	1960
		雨水系统									
426	031001007020	复合管	m	36	16.26	92.31	0.56	3.36	1.59	114.08	4107
	10-1-188 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)65	m	36	16.26	72.64	0.56	3.36	1.59	94.41	3399
	材料暂定价@69	侧式雨水斗DN70	个	8		88.5				88.5	708
427	031001007021	复合管	m	773.5	19.51	122.26	0.61	4.02	1.9	148.3	114710
	10-1-190 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)100	m	773.5	19.51	117.45	0.61	4.02	1.9	143.49	110990
	材料暂定价@70	87型雨水斗DN100	个	28		133				133	3724
428	031001007022	复合管	m	156.2	15.89	53.82	0.56	3.28	1.56	75.11	11732
	10-1-187 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)50	m	156.2	15.89	53.82	0.56	3.28	1.56	75.11	11732
429	031001007023	复合管	m	668.78	19.51	117.45	0.61	4.02	1.9	143.49	95963
	10-1-190 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)100	m	668.78	19.51	117.45	0.61	4.02	1.9	143.49	95963
430	031002003069	套管	个	64	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	17720
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	64	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	12675
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	64	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	5046
431	031002003070	套管	个	192	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	20849

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1571 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	192	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	20849
432	031002001015	管道支架	Kg	1285.2	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	20666
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	1285.2	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	15410
	13-1-32	一般管架安装	kg	1285.2	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	5256
433	031201003020	金属结构刷油	kg	1285.2	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	2519
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	1285.2	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	578
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	1285.2	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	501
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	1285.2	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	476
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	1285.2	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	488
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	1285.2	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	476
434	031201001013	管道刷油	m2	555.8	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	4474
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	555.8	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	2301
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	555.8	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	2173
435	031004014018	给、排水附（配）件	个	130	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	2375
	10-3-79 换	地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	130	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	2375
合　计：											6309679

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1572 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架									
1	031301017003	脚手架搭拆	项	1	10293.41	29511.5		2053.77	984.99	42843.67	42844
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	2679.434933	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	16613
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	工日	12.601	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	78
	13-2-9	脚手架搭拆费第九册	工日	2036.314392	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	15781
	13-2-7	脚手架搭拆费第七册	工日	1081.752135	1.12	3.2		0.22	0.11	4.65	5030
	13-2-11	脚手架搭拆费第十二册刷油工程	工日	189.683113	2.98	8.54		0.59	0.28	12.39	2350
	13-2-6	脚手架搭拆费第六册	工日	2.63	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	16
	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	工日	340.924862	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	2642
	13-2-8	脚手架搭拆费第八册	工日	42.943	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	333
2	031302007003	高层施工增加	项	1	36587.24		34951.14	14786.49	7025.08	93349.95	93350
	13-2-16	电气设备安装工程 建筑物超高增加费18层以下(60m)	工日	2679.434933	6.71		6.41	2.71	1.29	17.12	45872
	13-2-26	建筑智能化工程 建筑物超高增加费18层以下(60m)	工日	12.601	6.71		6.41	2.71	1.29	17.12	216
	13-2-56	消防工程 建筑物超高增加费18层以下(60m)	工日	2036.314392	5.59		5.34	2.26	1.07	14.26	29038
	13-2-46	通风空调工程 建筑物超高增加费18层以下(60m)	工日	1081.752135	4.47		4.27	1.81	0.86	11.41	12343
	13-2-36	自动化控制仪表安装工程 建筑物超高增加费18层以下(60m)	工日	2.63	6.71		6.41	2.71	1.29	17.12	45

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1573 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-2-66	给排水、采暖、燃气工程 建筑物超高增加费18层以下(60m)	工日	340.924862	6.71		6.41	2.71	1.29	17.12	5837
3	Z031301019001	超高增加费	项	1	3468.39			689.1	326.27	4483.76	4484
	13-2-78	操作高度增加费第四册5m以上	工日	37.9056	49.17			9.77	4.63	63.57	2410
	13-2-86	操作高度增加费第九册5m以上、10m以下	工日	107.689592	14.9			2.96	1.4	19.26	2074
合　计：											140677

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1574 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		74778.66	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	74778.66	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	1427.49	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1575 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	87076.62	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	18447.6	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	68629.02	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		87076.62	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	18447.6	暂定费用
2	优质工程增加费	元	68629.02	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	材料暂定价@10	扬声器3W(暂定价)	个	184		45	8280					
2	材料暂定价@11	消防电话分机(暂定价)	个	22		50	1100					
3	材料暂定价@13	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2×1.5(暂定价)	m	914.6736		2.66	2433.03					
4	材料暂定价@14	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	999.972		6.66	6659.81					
5	材料暂定价@15	铜芯多股绝缘电线WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	797.58		6.8	5423.54					
6	材料暂定价@19	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价)	m	167.66		530	88859.8					
7	材料暂定价@21	气体灭火控制器(成套暂定价)	台	1		3717	3717					材料暂定价
8	材料暂定价@22	模块箱(暂定价)	台	6		150	900					
9	材料暂定价@23	楼层消防接线箱(暂定价)	台	13		150	1950					
10	材料暂定价@24	控制模块(暂定价)	个	114		55.92	6374.88					
11	材料暂定价@29	控制电缆WDZAN-KYJY-4×4(暂定价)	m	228.578		14.61	3339.52					
12	材料暂定价@30	控制电缆WDZBN-KYJY-10×2.5(暂定价)	m	254.156		23.77	6041.29					
13	材料暂定价@31	控制电缆WDZBN-KYJY-3×1.5(暂定价)	m	1047.683		4.74	4966.02					
14	材料暂定价@32	控制电缆WDZBN-KYJY-7×1.5(暂定价)	m	228.578		10.4	2377.21					
15	材料暂定价@33	600W应急照明配电箱3#-1ELS1(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
16	材料暂定价@34	600W应急照明配电箱3#-2ELS2(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
17	材料暂定价@35	600W应急照明配电箱3#-5ELS1(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
18	材料暂定价@36	600W应急照明配电箱3#-9ELS1(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
合计							162422.1					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
19	材料暂定价@38	紧急停止按钮(暂定价)	个	2		42.48	84.96					材料暂定价
20	材料暂定价@39	感应延时吸顶灯LED 1x15W(成套暂定价)	套	119.18		90	10726.2					
21	材料暂定价@40	放气指示灯(暂定价)	个	2		133	266					材料暂定价
22	材料暂定价@41	警铃(暂定价)	个	2		50	100					材料暂定价
23	材料暂定价@44	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×16+16(暂定价)	m	381.99		97.2	37129.43					
24	材料暂定价@45	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-3×2.5(暂定价)	m	137.865		5.61	773.42					
25	材料暂定价@46	航空障碍灯(成套暂定价)	套	4.04		398	1607.92					
26	材料暂定价@48	分支器FZ-NG-A-4×16+16(暂定价)	个	22		218	4796					
27	材料暂定价@52	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价)	m	1021.428		81	82735.67					
28	材料暂定价@53	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x4(暂定价)	m	90.5964		35.74	3237.92					
29	材料暂定价@61	分支器FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	个	22		311	6842					
30	材料暂定价@62	分支器FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价)	个	11		533	5863					
31	材料暂定价@64	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	m	399.152		262	104577.82					
32	材料暂定价@69	侧式雨水斗DN70	个	8		88.5	708					
33	材料暂定价@70	87型雨水斗DN100	个	28		133	3724					
34	材料暂定价@8	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	3.03		133	402.99					
35	综合暂定价	风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价)	个	2		5660	11320					
36	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	183.9		83.2	15300.48					
37	综合暂定价@10	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防	m2	465.83		232	108072.56					
合计							398268.37					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
		火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)										
38	综合暂定价@2	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	151.07		41.91	6331.34					
39	综合暂定价@3	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	167.3		58.96	9864.01					
40	综合暂定价@4	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	339.06		86.45	29311.74					
41	综合暂定价@5	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	158.57		26.99	4279.8					
42	综合暂定价@6	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	171.11		44.97	7694.82					
43	综合暂定价@7	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	651.85		232	151229.2					
44	综合暂定价@8	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	317.04		232	73553.28					
45	综合暂定价@9	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	317.04		232	73553.28					
合计							355817.47					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1583 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1584 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	7434.271846	149	1107706.51	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1585 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1586 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	kg	3.699	4.195	15.52	
2	镀锌铁丝 Φ1.2~1.8	kg	148.454853	4.25	630.93	
3	镀锌铁丝 Φ2.0~4.0	kg	1.41144	4.25	6	
4	热轧光圆钢筋 HPB300 综合	kg	419.199396	4.399	1844.06	
5	热轧普碳高速盘条 HPB300综合	kg	529.82	4.389	2325.38	
6	扁钢 Q235B 综合	kg	828.881652	4.425	3667.8	
7	镀锌扁钢 综合	kg	111.8916	5.788	647.63	
8	槽钢 Q235B 5~16#	kg	1888.196058	4.106	7752.93	
9	角钢 Q235B 63×63×6	kg	1070.438	4.336	4641.42	
10	角钢 Q235B综合	kg	6753.287567	4.336	29282.25	
11	中厚钢板 综合	kg	369.9	4.283	1584.28	
12	镀锌铁丝	kg	46.265207	4.25	196.63	
13	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	164.084685	6.81	1117.42	
14	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	284.354486	6.81	1936.45	
15	低碳钢焊条 J422 综合	kg	3	6.81	20.43	
16	低碳钢焊条 综合	kg	179.409536	6.81	1221.78	
17	电焊条	kg	61.15956	6.81	416.5	
18	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	292	0.412	120.3	
19	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	7335.16728	0.482	3535.55	
20	黄砂 净砂	t	45.72849	160	7316.56	
21	黄砂 净砂(中粗砂)	m3	0.073	205.4	14.99	
22	醇酸防锈漆 C53-1	kg	280.618147	9.698	2721.43	
23	溶剂汽油	kg	263.849625	9.37	2472.27	
24	汽油 综合	kg	93.864368	9.37	879.51	
25	溶剂汽油 200#	kg	1.2	9.37	11.24	
26	铜芯塑料绝缘线 BV2.5	m	633.782	1.567	993.14	
27	铜芯塑料绝缘线 BVR4	m	881.64128	2.738	2413.93	
28	铜芯塑料绝缘线 BVR35	m	17.431712	25.269	440.48	
29	铜芯塑料绝缘线 ZR-BV 1.5	m	206.133	1.133	233.55	
30	铜芯塑料绝缘线 ZR-RVS 2×1.5	m	328.7554	2.487	817.61	
31	铜芯塑料绝缘线 BVR6	m	278.834058	4.057	1131.23	
32	电	kW·h	0.258012	0.712	0.18	
33	水	m3	518.447556	4.46	2312.28	
34	标志牌	个	424	0.439	186.14	
35	混凝土 C15	m3	0.27	433	116.91	
36	扣座以及码钉 DN15~32	个	382.378	0.857	327.7	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1587 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
37	型钢 综合	kg	9783.9312	4.336	42423.13	
38	镀锌薄钢板δ0.5	m2	433.90802	21.559	9354.62	
39	镀锌薄钢板δ0.75	m2	193.92658	29.448	5710.75	
40	镀锌薄钢板δ1.0	m2	1612.25012	38.829	62602.06	
41	镀锌薄钢板δ1.2	m2	51.5514	46.332	2388.48	
42	镀锌薄钢板δ2.0	m2	4.1256	76.345	314.97	
43	镀锌薄钢板δ0.6	m2	100.5992	23.823	2396.57	
44	硅玻钛复合布软接(成品) 双层A级长度200mm	m2	33.005	1044	34457.22	
45	开式洒水喷头直立型ZSTK=80DN 15	套	1558.43	7.08	11033.68	
46	塑料地漏DN50	个	225.23	4.434	998.67	
47	塑料地面扫除口DN100	个	12.12	8.319	100.83	
48	塑料管道阻火圈DN110	个	68	15.64	1063.52	
49	镀锌焊接钢管DN20×2.8	m	17510.206	9.403	164648.47	
50	镀锌焊接钢管DN15×2.8	m	504.906	7.218	3644.41	
51	热浸镀锌钢管DN32×3.5	m	2008.02015	18.653	37455.6	
52	镀锌焊接钢管DN25×3.2	m	3834.381	13.424	51472.73	
53	热浸镀锌钢管DN65×4.0	m	380.694	38.711	14737.05	
54	热浸加厚镀锌钢管DN65×4.5	m	16.08	43.307	696.38	
55	热浸镀锌钢管DN25×3.2	m	3804.5883	13.424	51072.79	
56	热浸镀锌钢管DN40×3.5	m	248.50635	21.484	5338.91	
57	热浸镀锌钢管DN50×3.8	m	300.294	28.875	8670.99	
58	镀锌焊接钢管DN100×4.0	m	92.906	57.734	5363.84	
59	镀锌焊接钢管DN32×3.5	m	165.7476	18.653	3091.69	
60	镀锌焊接钢管DN150×4.5	m	485.336	97.138	47144.57	
61	镀锌焊接钢管DN40×3.5	m	241.638	21.484	5191.35	
62	镀锌焊接钢管DN50×3.8	m	573.504	28.875	16559.93	
63	镀锌焊接钢管DN80×4.0	m	16.2431	44.823	728.06	
64	碳素结构钢焊接钢管 DN100	kg	385.5	4.369	1684.25	
65	焊接钢管DN250	m	8.2	209.456	1717.54	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1588 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
66	焊接钢管DN150	m	59.6	77.856	4640.22	
67	焊接钢管DN100	m	1.6	46.893	75.03	
68	碳钢管DN50	m	0.4	23.033	9.21	
69	碳钢管DN65	m	5	30.957	154.79	
70	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn20×2.3	m	20.828	3.07	63.94	
71	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn25×2.8	m	370.2304	4.61	1706.76	
72	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn32×3.6	m	258.81584	7.79	2016.18	
73	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn40×4.5	m	153.69032	12.29	1888.85	
74	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn50×5.6	m	13.87856	19.25	267.16	
75	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0	m	4.554	5.07	23.09	
76	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn110×3.2	m	94.17	16.16	1521.79	
77	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	套	43	19.66	845.38	
78	刚性接头DN65 XGQT1	套	1	12.84	12.84	
79	不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN65×300 PN 1.6Mpa	个	1	338	338	
80	不锈钢波纹金属软管Q235钢法兰JRGF DN150×300PN 1.6Mpa	个	8	887	7096	
81	蝶阀DN100 D71X-16Q	个	21	170	3570	
82	蝶阀DN150 D71X-16Q	个	44	255	11220	
83	蝶阀DN100 ZSXDF7-Q	个	1	470	470	
84	蝶阀DN150 ZSXDF7-Q	个	12	684	8208	
85	蝶阀DN65 D71X-16Q	个	1	114	114	
86	闸阀DN40 Z15T-16Q	个	1.01	160	161.6	
87	截止阀DN25 J11T-16K	个	9.09	33.84	307.61	
88	截止阀DN20 J11T-16K	个	19.19	25.14	482.44	
89	闸阀DN50 Z15T-16Q	个	13.13	191	2507.83	
90	闸阀DN32 Z15T-16Q	个	14.14	127	1795.78	
91	支管减压阀DN32 YZ11X-16T	个	5.05	372	1878.6	
92	平焊法兰DN65 1.6Mpa	片	2	48.8	97.6	
93	平焊法兰DN150 1.6Mpa	片	16	112.03	1792.48	
94	法兰短管DN100 XGQT08	片	4	73.22	292.88	
95	法兰短管DN150 XGQT08	片	36	131	4716	
96	法兰短管DN65 XGQT08	片	112	41.84	4686.08	
97	带调节阀多叶送风口500	个	12	1313.94	15767.28	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1589 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	×(1000+250)					
98	带调节阀多叶送风口800×(800+250)	个	12	1611.68	19340.16	
99	电动对开多叶调节阀320×800	个	1	469.59	469.59	
100	电动对开多叶调节阀800×630	个	3	538.73	1616.19	
101	电动对开多叶调节阀2000×800	个	2	844.25	1688.5	
102	电动对开多叶调节阀400×630	个	1	468.48	468.48	
103	电动对开多叶调节阀500×250	个	2	433.08	866.16	
104	电动对开多叶调节阀630×200	个	1	433.35	433.35	
105	电动对开多叶调节阀630×500	个	1	486.04	486.04	
106	电动对开多叶调节阀2000×630	个	1	749.47	749.47	
107	70℃防火阀120×120	个	12	174.14	2089.68	
108	280℃排烟防火阀630*250	个	11	321.67	3538.37	
109	280℃排烟防火阀800*320	个	21	423.22	8887.62	
110	280℃排烟防火阀1250×400	个	17	674.78	11471.26	
111	70℃防火阀160×160	个	2	185.68	371.36	
112	280℃排烟防火阀1000*500	个	15	674.78	10121.7	
113	排烟防火阀(带手动执行装置)630*250	个	11	517.93	5697.23	
114	排烟防火阀(带手动执行装置)800*320	个	20	634.3	12686	
115	70℃电动调节防火阀1250×400	个	12	1172.57	14070.84	
116	70℃电动调节防火阀800×630	个	2	1176.88	2353.76	
117	70℃防火阀320×160	个	11	212.08	2332.88	
118	70℃防火阀200×160	个	2	192.28	384.56	
119	70℃防火阀630×200	个	3	289.19	867.57	
120	70℃防火阀320×320	个	14	264.86	3708.04	
121	70℃防火阀400×320	个	4	291.26	1165.04	
122	70℃防火阀800×630	个	3	678.9	2036.7	
123	风管止回阀T303 1250*500	个	1	474	474	
124	风管止回阀T303 320*320	个	13	166.46	2163.98	
125	风管止回阀T303	个	1	180.35	180.35	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1590 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	630*200					
126	风管止回阀T303 500*200	个	1	165.04	165.04	
127	风管止回阀T303 500*250	个	1	179.76	179.76	
128	风管止回阀T303 800*630	个	3	402.8	1208.4	
129	自动排气阀DN20 ZP-I型	个	19	51.33	975.27	
130	减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J	套	26	757	19682	
131	甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240)	套	18	743	13374	
132	甲型单栓带消防软管卷盘消火栓箱SG24B65Z-J(1000x700x240)	套	56	690	38640	
133	法兰水流指示器DN150，1.2MPa	只	12	318	3816	
134	法兰水流指示器DN100，1.2MPa	只	1	236	236	
135	黄铜、不锈钢减压孔板 ZSTBC/100	个	1	98.65	98.65	
136	黄铜、不锈钢减压孔板 ZSTBC/150	个	6	141.34	848.04	
137	黄铜、不锈钢减压孔板 ZSPBA/65	个	56	31.61	1770.16	
138	火灾显示盘 汉字液晶显示	台	13	482	6266	
139	铁壳旋翼湿式水表(数字)DN32 LXS-32E	只	14	121	1694	
140	垂直螺翼式水表 LXR DN 40	只	1	761	761	
141	集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式	套	404	112	45248	
142	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式	套	33.33	100	3333	
143	LED应急吸顶灯 3节600mAh电池,应急亮度＞501m	套	25.25	119	3004.75	
144	LED T8空支架 双管带罩2×16W	套	2.02	19.82	40.04	
145	LED T8空支架 单管带罩1×16W	套	56.56	18.41	1041.27	
146	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面	套	391.88	83.63	32772.92	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1591 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	明装壁挂式					
147	集中电源型照明灯(集中控制)3-5W圆形嵌入式、吸顶式	套	38.38	87.61	3362.47	
148	灯具吊杆 Φ15	根	65.28	13.61	888.46	
149	一位大翘板单极开关 86型10A	只	61.2	6.19	378.83	
150	两位大翘板单极开关 86型10A	只	9.18	8.58	78.76	
151	两位两极双用插座 带保护门、接地 86型 10A	套	33.66	8.31	279.71	
152	三极插座 86型16A带接地	套	2.04	10.29	20.99	
153	手动火灾报警按钮含电话插孔	个	76	40.77	3098.52	
154	消火栓按钮	个	102	42.48	4332.96	
155	镀锌扁钢40*4	m	94.7835	7.292	691.16	
156	镀锌圆钢Φ12	m	3145.779	5.106	16062.35	
157	镀锌扁钢25*4	m	56.5845	4.575	258.87	
158	镀锌扁钢80*8	m	4.2	29.08	122.14	
159	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZAN-RYJS-2×2.5	m	9626.256	5.469	52645.99	
160	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZAN-RYJS-2×1.5	m	1669.248	3.496	5835.69	
161	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电 WDZBN-RYJS-2×1.5	m	2066.904	3.398	7023.34	
162	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电 WDZB-RYJS-2×1.5	m	9028.152	3.274	29558.17	
163	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-10	m	125.307	8.876	1112.22	
164	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-16	m	112.203	13.177	1478.5	
165	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZB-BYJR-2.5	m	6603.338	2.062	13616.08	
166	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线BVR-25	m	25.2	18.333	461.99	
167	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-1.5	m	1428.656	1.274	1820.11	
168	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5	m	15407.9104	1.885	29043.91	
169	低烟无卤铜芯交联聚乙	m	8468.9744	2.204	18665.62	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1592 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5					
170	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZAN-BYJR-2.5	m	635.448	2.354	1495.84	
171	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJR-10	m	41.769	9.265	386.99	
172	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZAN-BYJR-16	m	37.401	13.841	517.67	
173	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-6	m	26.378	4.283	112.98	
174	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZB-BYJR-6	m	13.189	4.699	61.98	
175	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-1.5	m	899.696	1.558	1401.73	
176	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-2.5	m	2784.58	2.265	6307.07	
177	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-4	m	710.93	3.478	2472.61	
178	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25	m	138.067	164.54	22717.54	
179	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	476.215	117.973	56180.51	
180	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50	m	282.598	312	88170.58	
181	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70	m	60.802	457.133	27794.6	
182	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95	m	320.978	581.451	186632.98	
183	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	m	143.016	742.761	106226.71	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1593 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	WDZA-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120					
184	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZAN-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	95.445	125.602	11988.08	
185	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×150+1x70	m	138.269	644.571	89124.19	
186	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZAN-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70	m	167.559	484.389	81163.74	
187	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×4	m	400.768	18.673	7483.54	
188	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×16	m	284.012	63.292	17975.69	
189	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16	m	14.645	90.646	1327.51	
190	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×35+1x16	m	277.848	182.943	50830.35	
191	铜母线槽1250A IP54(三相五线)	m	58.81	2391	140614.71	
192	PVC-U穿线管中型Φ32	m	25.44	3.31	84.21	
193	JDG导管20×1.6 G20	m	4722.344	4.36	20589.42	
194	JDG导管25×1.6 G25	m	230.617	5.8	1337.58	
195	母线插接箱（不含空开）≤125A	个	10	594	5940	
196	母线插接箱（不含空开）≤250A	个	2	835	1670	
197	接线盒（钢制）86HS50	个	2627.52	3.69	9695.55	
198	局部等电位LEB	个	24.48	22.12	541.5	
199	总等电位箱	个	6	133	798	
200	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）100×50×δ1 GQJ-C/P	m	70.902	35.76	2535.46	
201	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）100×100×δ1	m	97.162	45.27	4398.52	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1594 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	GQJ-C/P					
202	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P800×200×δ2.0	m	70.902	402	28502.6	
203	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P300×100×δ1.2	m	97.6569	117	11425.86	
204	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P200×100×δ1.2	m	1166.954	89.38	104302.35	
205	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）300×150×δ1.2 GQJ-C/P	m	70.902	99.12	7027.81	
206	ZP-100消声器320×160 L=0.8m	个	12	454.46	5453.52	
207	ZP-100消声器2000×630 L=2m	个	1	6808.5	6808.5	
208	ZP-100消声器2000×800 L=2m	个	1	7518.58	7518.58	
209	ZP-100消声器400×250 L=0.8m	个	2	647.43	1294.86	
210	ZP-100消声器500×200 L=1m	个	2	835.4	1670.8	
211	ZP-100消声器500×250 L=1m	个	2	913.72	1827.44	
212	铝合金单层百叶风口150*150	个	10	52.81	528.1	
213	铝合金单层百叶风口800*400	个	3	166.02	498.06	
214	铝合金单层百叶风口600*800	个	6	226.9	1361.4	
215	铝合金单层百叶风口1600*600	个	3	409.56	1228.68	
216	铝合金单层百叶风口2000*1000	个	2	805.31	1610.62	
217	铝合金双层百叶风口800*400	个	1	193.45	193.45	
218	铝合金双层百叶风口1250*800	个	2	482.3	964.6	
219	带调节阀铝合金单层百叶风口500*600	个	12	279.2	3350.4	
220	带调节阀铝合金单层百叶风口800*600	个	6	396.28	2377.68	
221	防雨百叶风口390*390 内衬20目不锈钢防虫网	个	1	199.83	199.83	
222	防雨百叶风口500*730	个	1	204.14	204.14	
223	防雨百叶风口1100*1100	个	2	574.29	1148.58	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1595 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
224	铝合金单层百叶风口200*100	个	26	51.86	1348.36	
225	防雨百叶风口1350*900	个	2	576.48	1152.96	
226	防雨百叶风口2600*1100	个	3	1297.08	3891.24	
227	防雨百叶风口2600*900	个	1	1069.29	1069.29	
228	铝合金单层百叶风口400*400	个	22	105.13	2312.86	
229	铝合金单层百叶风口1000*600	个	5	272.57	1362.85	
230	铝合金单层百叶风口250*100	个	24	53.76	1290.24	
231	铝合金单层百叶风口200*200	个	13	59.47	773.11	
232	铝合金单层百叶风口250*200	个	6	63.27	379.62	
233	铝合金单层百叶风口500*600	个	12	158.41	1900.92	
234	铝合金双层百叶风口1600*1000	个	2	737.17	1474.34	
235	防雨百叶风口360*360 内衬20目不锈钢防虫网	个	1	182.7	182.7	
236	防雨百叶风口420*900	个	1	209.83	209.83	
237	防雨百叶风口900*500	个	1	241.37	241.37	
238	铝合金单层百叶风口300*100	个	12	55.66	667.92	
239	铝合金单层百叶风口600*400	个	45	135.58	6101.1	
240	置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体	套	73	127	9271	
241	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50，内涂层>0.35	m	156.5124	43.27	6772.29	
242	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN32，内涂层>0.3	m	9.5136	27.77	264.19	
243	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN40，内涂层>0.35	m	117.86526	31.58	3722.18	
244	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65，内涂层>0.35	m	36.072	57.73	2082.44	
245	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4	m	1445.16456	89.38	129168.81	
246	热浸镀锌钢管DN150×4.5	m	1563.81572	97.138	151905.93	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1596 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
247	热浸镀锌钢管DN100×4.0	m	459.7225	57.734	26541.62	
248	热浸加厚镀锌钢管DN100×5.0	m	200.4045	71.032	14235.13	
249	热浸加厚镀锌钢管DN150×6.0	m	83.4649	127.434	10636.27	
250	无缝钢管DN159×6	m	97.0224	121.204	11759.5	
251	热浸镀锌钢管DN80×4.0	m	225.6954	44.823	10116.34	
252	防火玻璃式挡烟垂壁H=1750mm	m	509.22	481.25	245062.13	材料暂定价
253	点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU	个	522	46.02	24022.44	
254	点型感温火灾探测器含底座	个	29	42.48	1231.92	
255	防火门监控分机 壁挂式，可管理64台终端执行机构含应用软件,备用电源	台	1	3894	3894	
256	火灾声光警报器	个	103	40.71	4193.13	
257	输入模块	个	94	51.15	4808.1	
258	短路隔离器	个	61	34.64	2113.04	
259	消防电源监控模块 2路三相交流电压	个	48	664	31872	
260	桥架支撑架	t	1.310018	4336	5680.24	
261	消防应急专用电源功率1000W(B型)含EPS、分配电装置	台	1	6770	6770	
262	消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置	台	8	3584	28672	
263	余压探测器 电子传感型 智能编码，占一个地址码，两总线与控制器连接;含探测器底座，含连接引压气管，引压气管内径参数为Φ5mm	个/支	24	497	11928	
264	防火门门磁开关一体式含门磁、内置监控模块	套	59	336	19824	
265	法兰短管DN100 XGQT08	个	43	73.22	3148.46	
266	法兰短管DN150 XGQT08	个	112	131	14672	
267	法兰短管DN65 XGQT08	个	1	41.84	41.84	
268	普通压力表0.1~6MPa Y-100 含缓冲管、旋塞	台(块)	10	49.56	495.6	
269	母线安装支架（含支座）	套	12	125	1500	
270	LED T8日光管16W	套	60	11.33	679.8	
271	刚性接头DN80 XGQT1	只	201	17.05	3427.05	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1597 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
272	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	282	19.66	5544.12	
273	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	38	128	4864	
274	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	27	32.87	887.49	
275	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	70	46.89	3282.3	
276	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	71	101	7171	
277	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	76	20.72	1574.72	
278	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	56	28.92	1619.52	
279	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	75	47	3525	
280	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	200	83.53	16706	
281	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	88	33.68	2963.84	
282	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	60	42.65	2559	
283	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	74	72.53	5367.22	
284	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	93	49.61	4613.73	
285	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	8	64.36	514.88	
286	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	9	127	1143	
287	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	3	29.23	87.69	
288	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	61	77.15	4706.15	
289	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	35	37.43	1310.05	
290	沟槽正四通DN100 XGQT04-2.5	只	3	75.65	226.95	
291	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	14	143	2002	
292	镀锌费	kg	2227.776	1.557	3468.65	
293	10#基础槽钢	m	9	41.09	369.81	
294	NSX160/3P/125A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1M160 R125 TM210	台	10	812	8120	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1598 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	F/3P					
295	轴流风机PF-JF-04 风量1230m3/h 45pa 1450rpm 0.04KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新DFBZ-2.8、浙江金盾T35-11-2.8、浙江双阳DFBZ-2.8	台	1	741	741	
296	轴流风机PF-1F-08 风量2280m3/h 340pa 2900 rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW	台	1	1412	1412	
297	轴流风机PF-1F-02 风量30500m3/h 370pa 960 rpm 4KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-9、浙江金盾T35-11-9#、浙江双阳SWF-I-9	台	1	4260	4260	
298	轴流风机JY-6F-03L、JY-6F-04L 风量32010m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8	台	2	6163	12326	
299	轴流风机JY-5F-01S风量35380m3/h 992pa 1450 rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-8	台	1	6163	6163	
300	轴流风机JY-5F-02S 风量40500m3/h 978pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-III-9、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW	台	1	7138	7138	
301	轴流风机JY-6F-01L、JY-6F-01S 风量31380m3/h 615pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SDF-I-9、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HL3-2A-7	台	2	4784	9568	
302	排气扇PQ-150风量	台	16	154	2464	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1599 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	150m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价)品牌：浙江明新BPT15-15、浙江金盾、浙江双阳BPT10-12A					
303	管道风机PF-1F-04、PF-2F-01、PF-3F-01、PF-4F-01、PF-5F-01、PF-6F-01、PF-7F-01、PF-8F-02、PF-9F-02、PF-10F-02、PF-11F-02、PF-12F-01 风量920m3/h 252pa -rpm 0.14KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新KFV-20DP、浙江金盾GDF-2.0、浙江双阳GDF-2.5-4	台	12	766	9192	
304	管道风机PF-1F-05 风量1825m3/h 243pa 1200rpm 0.473KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新GDF3.5-6、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6	台	1	1132	1132	
305	管道风机PF-1F-06 风量2314m3/h 258pa 1120rpm 0.71KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新GDF3.0-4、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6	台	1	1090	1090	
306	管道风机PF-2F-02、PF-3F-02 风量2153m3/h 289pa 1120rpm 0.71KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新GDF3.0-4、浙江金盾GDF-2.5、浙江双阳GDF-3.5-6	台	2	1090	2180	
307	变电所配电箱1APBD1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7257	7257	材料暂定价
308	电梯配电箱3#WAPXFDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系	台	1	5863	5863	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1600 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
309	动力配电箱3#1AKSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3267	3267	材料暂定价
310	动力配电箱3#3Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2643	2643	材料暂定价
311	动力配电箱3#5Ak1~3#12Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	8	2338	18704	材料暂定价
312	航空障碍灯配电箱3#WAHK(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5365	5365	材料暂定价
313	空调外机配电箱3#4WAk2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	14093	14093	材料暂定价
314	消防风机配电箱3#5APJY1,3#5APJY2,3#6APJY1,3#6APJY2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（	台	4	4593	18372	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1601 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
315	走廊照明配电箱3#7ALG1~3#11ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	5	6210	31050	材料暂定价
316	走廊照明配电箱3#6ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6210	6210	材料暂定价
317	走廊照明配电箱3#3ALG1~3#5ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	3	6210	18630	材料暂定价
318	走廊照明配电箱3#1 ALGSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6325	6325	材料暂定价
319	走廊照明配电箱3#2ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6364	6364	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1602 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
320	走廊照明配电箱3#12ALG1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6381	6381	材料暂定价
321	照明配电箱4#1ALBS(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2224	2224	材料暂定价
322	照明配电箱3#4AL1~3#12AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	9	1844	16596	材料暂定价
323	照明配电箱3#3AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2363	2363	材料暂定价
324	照明配电箱3#1ALSY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7152	7152	材料暂定价
325	照明配电箱3#2AL1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2701	2701	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1603 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
326	照明配电箱3#1ALMT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1617	1617	材料暂定价
327	消防总箱3#1ATX1,3#1ATX2 (含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	6559	13118	材料暂定价
328	消防双电源配电箱3#1ALESY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4294	4294	材料暂定价
329	消防双电源配电箱3#2ALE1~3#12ALE1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	11	4294	47234	材料暂定价
330	消防风机配电箱3#WAPPY2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5418	5418	材料暂定价
331	照明配电箱1AKBD1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、	台	1	953	953	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1604 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	Formular A、Emax1等中低端系列）					
332	消防风机配电箱3#WAPPY1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4915	4915	材料暂定价
333	配电箱3#WALXFDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	986	986	材料暂定价
334	空调外机配电箱3#4WAk3(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	9626	9626	材料暂定价
335	空调外机配电箱3#2WAk1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	9102	9102	材料暂定价
336	空调外机配电箱3#4WAk1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11703	11703	材料暂定价
337	动力配电箱3#4Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、	台	1	2338	2338	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1605 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
338	动力配电箱3#2Ak1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2643	2643	材料暂定价
339	电梯配电箱3#3APDT1,3#3APDT2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	6634	13268	材料暂定价
340	电梯配电箱3#WAPDT(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	12829	12829	
341	轴流风机SF-1F-04 风量2280m3/h 340pa 2900 rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW	台	1	1412	1412	
342	NSX250/3P/250A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 250 3P3D F、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 250 3P FF、西门子3VM1M250 R250 TM210 F/3P	台	1	1562	1562	
343	NSX250/3P/200A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 2003P3DF、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 200 3P FF、西门子3VM1M250 R200 TM210 F/3P	台	1	1108	1108	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1606 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
344	轴流风机SF-1F-02 风量24769m3/h 302pa 960 rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-D-9、浙江金盾SWF-I-7.5、浙江双阳SWF-I-9	台	1	4207	4207	
345	轴流风机PF-JF-05风量600m3/h 40pa 1450rpm 0.025KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新DFBZ-2.5、浙江金盾T35-11-2.5、浙江双阳DFBZ-2.5	台	1	639	639	
346	轴流排烟风机PY-JF-03、PY-JF-04、PY-JF-05、PY-JF-06 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a	台	4	5628	22512	
347	扬声器3W(暂定价)	个	184	45	8280	
348	消防电话分机(暂定价)	个	22	50	1100	
349	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2×1.5(暂定价)	m	914.6736	2.66	2433.03	
350	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	999.972	6.66	6659.81	
351	铜芯多股绝缘电线WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	797.58	6.8	5423.54	
352	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价)	m	167.66	530	88859.8	
353	气体灭火控制器(成套暂定价)	台	1	3717	3717	材料暂定价
354	模块箱(暂定价)	台	6	150	900	
355	楼层消防接线箱(暂定价)	台	13	150	1950	
356	控制模块(暂定价)	个	114	55.92	6374.88	
357	控制电缆WDZAN-KYJY-4×4(暂定价)	m	228.578	14.61	3339.52	
358	控制电缆WDZBN-KYJY-10×2.5(暂定价)	m	254.156	23.77	6041.29	
359	控制电缆WDZBN-KYJY-3×1.5(暂定价)	m	1047.683	4.74	4966.02	
360	控制电缆WDZBN-KYJY-7×1.5(暂定价)	m	228.578	10.4	2377.21	
361	600W应急照明配电箱	台	1	5000	5000	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1607 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	3#-1ELS1(成套暂定价)					
362	600W应急照明配电箱3#-2ELS2(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
363	600W应急照明配电箱3#-5ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
364	600W应急照明配电箱3#-9ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
365	紧急停止按钮(暂定价)	个	2	42.48	84.96	材料暂定价
366	感应延时吸顶灯LED 1x15W(成套暂定价)	套	119.18	90	10726.2	
367	放气指示灯(暂定价)	个	2	133	266	材料暂定价
368	警铃(暂定价)	个	2	50	100	材料暂定价
369	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×16+16(暂定价)	m	381.99	97.2	37129.43	
370	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-3×2.5(暂定价)	m	137.865	5.61	773.42	
371	航空障碍灯(成套暂定价)	套	4.04	398	1607.92	
372	分支器FZ-NG-A-4×16+16(暂定价)	个	22	218	4796	
373	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价)	m	1021.428	81	82735.67	
374	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x4(暂定价)	m	90.5964	35.74	3237.92	
375	分支器FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	个	22	311	6842	
376	分支器FZ-WDZ-YJY-4×150+70(暂定价)	个	11	533	5863	
377	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	m	399.152	262	104577.82	
378	侧式雨水斗DN70	个	8	88.5	708	
379	87型雨水斗DN100	个	28	133	3724	
380	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	3.03	133	402.99	
381	刚性接头DN150 XGQT1	只	547	37.91	20736.77	
382	刚性接头DN150 XGQT1	套	112	37.91	4245.92	
383	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	146	83.53	12195.38	
384	风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价)	个	2	5660	11320	
385	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	183.9	83.2	15300.48	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1608 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
386	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	465.83	232	108072.56	
387	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	151.07	41.91	6331.34	
388	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	167.3	58.96	9864.01	
389	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	339.06	86.45	29311.74	
390	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	158.57	26.99	4279.8	
391	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	171.11	44.97	7694.82	
392	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	651.85	232	151229.2	
393	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	317.04	232	73553.28	
394	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	317.04	232	73553.28	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：安装-3#楼及裙房　　标段：　　第 1609 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	59.747142	149	8902.32	
2	汽油(机械)	kg	19.133747	9.37	179.28	
3	柴油(机械)	kg	610.982533	7.74	4729	
4	电(机械)	kW·h	5812.046636	0.712	4138.18	
5	安拆及场外运输费	元	1651.51811	1.02	1684.55	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1610 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气系统					1992980.55	147606.19	14078.72	262669	
1	030404017157	配电箱	1.名称:电梯配电箱4#WAPDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸: 800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	10744.55	10744.55	217.54	6.2		
2	030404017158	配电箱	1.名称:电梯配电箱4#WAPXFDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6046.54	6046.54	178.8			
本页小计							16791.09	396.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1611 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030404017159	配电箱	1.名称:消防总箱4#1ATX1、4#1ATX2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*1700*350 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	2	5362.55	10725.1	435.08	12.4		
4	030404017160	配电箱	1.名称:商业配电箱4#1ALSP(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:400*500*180 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	748.88	748.88	139.91			
本页小计							11473.98	574.99	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1612 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017161	配电箱	1.名称:照明配电箱4#1AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2196.54	2196.54	178.8			
6	030404017162	配电箱	1.名称:照明配电箱4#2AL1～4#9AL1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	8	2104.54	16836.32	1430.4			
本页小计							19032.86	1609.2			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1613 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030404017163	配电箱	1.名称:动力配电箱4#2AK1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*700*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2255.54	2255.54	178.8			
8	030404017164	配电箱	1.名称:动力配电箱4#2AK1-1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1406.55	1406.55	217.54	6.2		
本页小计							3662.09	396.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1614 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030404017165	配电箱	1.名称:动力配电箱4#2AK1-2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:400*500*180 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1366.88	1366.88	139.91			
10	030404017166	配电箱	1.名称:动力配电箱4#3AK1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*700*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2670.54	2670.54	178.8			
本页小计							4037.42	318.71			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1615 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404017167	配电箱	1.名称:动力配电箱4#4AK1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4069.55	4069.55	217.54	6.2		
12	030404017168	配电箱	1.名称:动力配电箱4#5AK1～4#9AK1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*700*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	5	2487.54	12437.7	894			
本页小计							16507.25	1111.54	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1616 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030404017169	配电箱	1.名称:厨房配电箱4#2APCF(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体品牌:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	8648.55	8648.55	217.54	6.2		
14	030404017170	配电箱	1.名称:消控室配电箱4#APXK(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5748.55	5748.55	217.54	6.2		
本页小计							14397.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1617 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030404017171	配电箱	1.名称:安防监控配电箱4#APJK（含箱内元器件成套取定价） 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6046.54	6046.54	178.8			
16	030404017172	配电箱	1.名称:电信机房配电箱明装4#APRD(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5523.54	5523.54	178.8			
本页小计							11570.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1618 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030404017173	配电箱	1.名称:空调外机配电箱4#WAK1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	13293.44	13293.44	274.16	7.47		
18	030404017174	配电箱	1.名称:空调外机配电箱4#WAK2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	15436.44	15436.44	274.16	7.47		
本页小计							28729.88	548.32	14.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1619 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030404017175	配电箱	1.名称:亮化工程配电箱4#WALLH(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1984.54	1984.54	178.8			
20	030404017176	配电箱	1.名称:事故风机配电箱4#2APSG(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6122.54	6122.54	178.8			
本页小计							8107.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1620 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030404017177	配电箱	1.名称:消防风机配电箱4#2APJY1,4#2APJY2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	2	5441.54	10883.08	357.6			
22	030404017178	配电箱	1.名称:消防风机配电箱4#WAPPY1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5669.54	5669.54	178.8			
本页小计							16552.62	536.4			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1621 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030404017179	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱4#1ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6537.55	6537.55	217.54	6.2		
24	030404017180	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱4#2ALG1～4#8ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	7	6537.55	45762.85	1522.78	43.4		
本页小计							52300.4	1740.32	49.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1622 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030404017181	配电箱	1.名称:走廊照明配电箱4#9ALG1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6609.55	6609.55	217.54	6.2		
26	030404017182	配电箱	1.名称:消防双电源配电箱4#1ALE1～4#9ALE1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	9	4617.54	41557.86	1609.2			
本页小计							48167.41	1826.74	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1623 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030404017183	配电箱	1.名称:消防电梯配电箱4#WALXFDT(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:PZ30-30 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	1188.88	1188.88	139.91			
28	030403006005	低压封闭式插接母线槽	1.名称:铜母线槽 2.型号、规格:630A IP54 3.线制:(三相五线)	m	43.35	1356.41	58800.37	1199.93	450.84		
本页小计							59989.25	1339.84	450.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1624 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030403007010	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱（不含空开） 2.空开型号、规格:NSX160/3P/125A断路器(成套取定价) 3.空开品牌:施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1M160 R125 TM210 F/3P 4.容量(A):≤125A	台	1	1548.11	1548.11	88.06			
30	030403007011	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱（不含空开） 2.空开型号、规格:NSX160/3P/160A断路器(成套取定价) 3.空开品牌:施耐德塑壳断路器NSX160N TMD 1603P3DF、ABB塑壳断路器XT3S160 TMD 160 3P FF、西门子3VM1M160 R160 TM210 F/3P 4.容量(A):≤250A	台	1	2539.11	2539.11	88.06			
本页小计							4087.22	176.12			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1625 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	030403007012	始端箱、分线箱	1.名称:母线插接箱（不含空开） 2.空开型号、规格:NSX250/3P/250A断路器(成套取定价) 3.空开品牌:施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 250 3P 3D F、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 250 3P FF、西门子3VM1M250 R250 TM210 F/3P 4.容量(A):≤250A	台	1	2539.11	2539.11	88.06			
32	030403007013	始端箱、分线箱	1.名称:母线槽始端箱（内设NSX630/3P/630A断路器+浪涌保护器iPRF1 12.5r/3P+N+后备保护iSCB1 15L2/4p+铜排）(成套暂定价) 2.容量(A):≤630A	台	1	4648.86	4648.86	142.3		4425	
33	030413001010	铁构件	1.名称:母线安装支架（含支座） 2.备注:每套暂按15kg计算	套	10	209.12	2091.2	546.4	56.4		
本页小计							9279.17	776.76	56.4	4425	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1626 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	030411003024	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	677.84	120.5	81679.72	13190.77	725.29		
35	030411003025	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P300×150×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	43.35	181.78	7880.16	1352.52	75.43		
36	030411003026	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P600×200×δ2.0 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	43.35	393.67	17065.59	1833.27	195.08		
本页小计							106625.47	16376.56	995.8		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1627 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
37	030411003027	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:200×150×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	33.36	111.19	3709.3	649.19	35.7		
38	030411003028	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:400×200×δ1.5 GQJ-C/P 3.材质:镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	36.71	162.59	5968.68	1145.35	63.88		
39	030413001011	铁构件	1.名称:桥架支撑架	kg	878.76	9.97	8761.24	3198.69	333.93		
40	030411001094	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	94.67	18.36	1738.14	544.35	4.73		
41	030411001095	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	102.35	25.11	2570.01	714.4	7.16		
本页小计							22747.37	6251.98	445.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1628 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	030411001096	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	801.83	20.6	16517.7	5997.69	40.09		
43	030411001097	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	1403.48	27.82	39044.81	12729.56	98.24		
44	030411001098	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	196.86	34.1	6712.93	1899.7	13.78		
45	030411001099	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN40×3.5 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	180.76	45.54	8231.81	2799.97	16.27		
本页小计							70507.25	23426.92	168.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1629 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	030411001100	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	138.44	51.5	7129.66	1695.89	11.08		
47	030411001101	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN80×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	64.54	92.02	5938.97	1752.26	12.26		
48	030411001102	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	210	10.88	2284.8	873.6	10.5		
49	030411001103	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6 G25 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	10	14.83	148.3	57.2	0.7		
本页小计							15501.73	4378.95	34.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1630 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	030411001104	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	1397.5	12.48	17440.8	7546.5	69.88		
51	030411001105	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管25×1.6 G25 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	95.41	14.83	1414.93	545.75	6.68		
52	030411001106	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管32×1.6 G32 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	62.8	20.19	1267.93	498	4.4		
53	030411006016	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	213	8.4	1789.2	687.99			
本页小计							21912.86	9278.24	80.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1631 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	030411006017	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	380	8.68	3298.4	1166.6			
55	030408001068	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A-0.6/1KV-5x4(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	99.38	41.96	4169.98	222.61	42.73	3622.88	
56	030408001069	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	107.32	97.42	10455.11	814.56	137.37	8866.78	
57	030408001070	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×25+1x16 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	378.6	162.57	61549	2873.57	484.61		
本页小计							79472.49	5077.34	664.71	12489.66	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1632 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	030408001071	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×35+1x16 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	400.63	201.4	80686.88	3040.78	512.81		
59	030408001072	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×50+1x25 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	345.12	261.1	90110.83	3144.04	528.03		
60	030408001073	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×150+1x70 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	275.62	670.61	184833.53	3257.83	719.37		
本页小计							355631.24	9442.65	1760.21		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1633 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
61	030408006035	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:多芯以下(截面积mm2以下)35	个	20	82.58	1651.6	765.8	45.2		
62	030408006036	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:多芯以下(截面积mm2以下)120	个	8	169.66	1357.28	417.2			
63	030408006037	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:多芯以下(截面积mm2以下))240	个	2	266.8	533.6	135.3			
64	030408001074	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	483.4	21.51	10397.93	908.79	24.17		
本页小计							13940.41	2227.09	69.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1634 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	030408001075	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	215.25	29.95	6446.74	404.67	10.76		
66	030408001076	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	665	46.71	31062.15	1250.2	33.25		
本页小计							37508.89	1654.87	44.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1635 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
67	030408001077	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-5×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	164.35	67.25	11052.54	386.22	9.86		
68	030408001078	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	125.13	94.88	11872.33	294.06	7.51		
本页小计							22924.87	680.28	17.37		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1636 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
69	030408001079	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	207.01	125.79	26039.79	972.95	24.84		
70	030408001080	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	197.36	177.51	35033.37	1503.88	153.94		
本页小计							61073.16	2476.83	178.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1637 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	030408001081	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	610.24	241.27	147232.6	4650.03	475.99		
72	030408001082	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	323.42	605.46	195817.87	3473.53	844.13		
本页小计							343050.47	8123.56	1320.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1638 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	030408001083	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZA-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	185.72	772.36	143442.7	2438.5	605.45		
74	030408006038	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10	个	28	27.82	778.96	267.96			
75	030408006039	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25	个	42	37.09	1557.78	535.5			
76	030408006040	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	4	92.72	370.88	127.56			
77	030408006041	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	32	169.66	5429.12	1668.8			
本页小计							151579.44	5038.32	605.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1639 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	030408006042	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	6	266.8	1600.8	405.9			
79	030408001084	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设	m	351.76	275.94	97064.65	2680.41	274.37	93082.73	
80	030408001085	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:FZ-WDZ-YJY-4×95+50(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设	m	154.35	376.33	58086.54	1437	146.63	55965.77	
81	030408001086	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价) 3.敷设方式、部位:桥架内敷设	m	175.88	468.24	82354.05	1637.44	167.09	79937.46	
本页小计							239106.04	6160.75	588.09	228985.96	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1640 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	030408006043	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	个	4	380.35	1521.4	208.6		1244	
83	030408006044	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-WDZ-YJY-4×95+50(暂定价)	个	6	491.35	2948.1	312.9		2532	
84	030408006045	电力电缆头	1.名称:分支器FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价)	个	2	528.35	1056.7	104.3		918	
85	030411004101	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZA-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	32.88	2.38	78.25	21.7			
86	030411004102	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZA-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	3896.89	3.12	12158.3	2610.92			
本页小计							17762.75	3258.42		4694	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1641 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
87	030411004103	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZA-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	1839.3	3.33	6124.87	1232.33			
88	030411004104	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZA-BYJ-16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	70.52	13.14	926.63	52.18			
89	030411004105	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZA-BYJR-16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	17.63	14.25	251.23	13.05			
90	030411004106	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	285.14	2.67	761.32	188.19			
本页小计							8064.05	1485.75			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1642 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
91	030411004107	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	955.31	3.5	3343.59	640.06			
92	030411004108	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	446.38	3.6	1606.97	299.07			
93	030411004109	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	365.21	4.64	1694.57	226.43			
94	030411004110	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	112.35	10.18	1143.72	71.9			
本页小计							7788.85	1237.46			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1643 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
95	030411004111	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJR-10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	37.45	10.59	396.6	23.97			
96	030411004112	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	75.9	14.84	1126.36	56.17			
97	030411004113	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJR-16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	25.3	15.53	392.91	18.72			
98	030411004114	配线	1.名称:管内穿多芯软导线 2.型号、规格:WDZN-RYS-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	500.82	3.68	1843.02	290.48		1438.76	
本页小计							3758.89	389.34		1438.76	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1644 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
99	030411004115	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZA-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1462.82	3.06	4476.23	1126.37			
100	030411004116	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZA-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	731.41	3.26	2384.4	563.19			
101	030404031008	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	58	6.05	350.9	127.02			
102	030404035008	插座	1.名称:两位两极双用插座 2.规格:带保护门、接地 86型 10A 3.安装方式:暗装	个	30	20.34	610.2	258.3			
103	030404034008	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	21	16.48	346.08	153.3			
104	030404034009	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	17	18.92	321.64	124.1			
本页小计							8489.45	2352.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1645 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
105	040801029004	照明开关	1.名称:事故风机就地按钮(设备自带) 2.安装方式:暗装	个	2	36.72	73.44	45.9			
106	030412004032	装饰灯	1.名称:LED灯盘32W（成套暂定价）含光源 2.吸顶安装	套	30	157.16	4714.8	676.8		3817.8	
107	030412001009	普通灯具	1.名称:LED应急吸顶灯 2.规格:3节600mAh电池,应急亮度＞501m	套	20	144.64	2892.8	357.6			
108	030412001010	普通灯具	1.名称:感应延时顶灯LED 1x15W(成套暂定价)	套	75	115.35	8651.25	1341		6817.5	
109	030412005017	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞3001m 4.安装形式:吊管式	套	17	211.04	3587.68	261.46			
本页小计							19919.97	2682.76		10635.3	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1646 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
110	030412005018	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 双管带罩2×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:吊管式	套	13	228.95	2976.35	251.81			
111	030412005019	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:墙壁式	套	4	181.39	725.56	66.4			
112	030414002004	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	22	231.11	5084.42	3343.56	512.16		
113	030414004004	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	套	25	65.36	1634	645.25	584.25		
114	030409005007	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.材质、规格:镀锌圆钢Φ12 3.安装形式:沿折板支架敷设	m	186.66	17.92	3344.95	1190.89	298.66		
本页小计							13765.28	5497.91	1395.07		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1647 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	030409005008	避雷网	1.名称:避雷网安装 2.材质、规格:镀锌圆钢φ12 3.安装形式:沿砖混结构暗敷	m	521.38	16.65	8680.98	3727.87	349.32		
116	030409003004	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	628.5	13.11	8239.64	3513.32	2470.01		
117	030409004008	均压环	1.名称:楼层均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁钢筋	m	1048.32	5.4	5660.93	2715.15	1121.7		
118	030409004009	均压环	钢制、铝制窗接地	处	477	25.21	12025.17	6119.91	1082.79		
119	030409002011	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢25*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	18.52	16.09	297.99	132.42	12.41		
120	030409002012	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	9	18.95	170.55	64.35	6.03		
121	030409008007	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位LEB 2.含箱内跨接	台	19	41.17	782.23	195.32	24.13		
本页小计							35857.49	16468.34	5066.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1648 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	030409008008	等电位端子箱、 测试板	1.名称:总等电位箱 2.含箱内跨接	台	1	209.98	209.98	56.16	1.27		
123	030411001107	配管	1.名称:电气配管(接地线用) 2.材质、规格:PVC-U穿线管中型Φ32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	19	10.69	203.11	92.53			
124	030411004117	配线	1.名称:接地线 2.型号、规格:BVR-25 3.材质:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 4.配线部位:管内敷设	m	19	20.48	389.12	17.48			
125	030404031009	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	38	8.57	325.66	110.58			
126	030503006004	传感器	1.名称:余压探测器 电子传感型 智能编码，占一个地址码，两总线与控制器连接;含探测器底座，含连接引压气管，引压气管内径参数为Φ5mm	支	18	565.52	10179.36	860.94	21.42		
		应急照明系统					271472.1	64019.53	379.64	11102	
本页小计							11307.23	1137.69	22.69		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1649 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
127	030404017184	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱4#-1ELS1(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
128	030404017185	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱4#-2ELS1 2.型号:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	1	3839.54	3839.54	178.8			
129	030404017186	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱4#-3ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	1	3839.54	3839.54	178.8			
130	030404017187	配电箱	1.名称:300W应急照明配电箱4#-4、5、7、8、9 ELS1 2.型号、规格:消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置 3.安装方式:明装	台	5	3839.54	19197.7	894			
本页小计							32132.32	1430.4		5000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1650 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
131	030404017188	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱4#-6ELS1(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
132	030411001108	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3716.45	18.36	68234.02	21369.59	185.82		
133	030411001109	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	3876.45	20.6	79854.87	28995.85	193.82		
134	030411006018	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	442	8.68	3836.56	1356.94			
135	030411004118	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	150	8.15	1222.5	87		1101.6	
本页小计							158403.49	51988.18	379.64	6101.6	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1651 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
136	030411004119	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	3726.45	6.74	25116.27	2198.61			
137	030412004033	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单向不可调)TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	41	132.8	5444.8	893.8			
138	030412004034	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(A型,双面)TY-BLJC系列 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	18	132.8	2390.4	392.4			
139	030412004035	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单向不可调)TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	132	109.59	14465.88	2452.56			
本页小计							47417.35	5937.37			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1652 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
140	030412004036	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	10	109.59	1095.9	185.8			
141	030412004037	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	23	109.59	2520.57	427.34			
142	030412004038	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列3W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)3-5W圆形嵌入式、吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	9	113.61	1022.49	167.22			
本页小计							4638.96	780.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1653 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
143	030412004039	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	6	138.24	829.44	111.48			
144	030412004040	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	203	138.18	28050.54	3771.74			
		消防电源监控系统					13527.07	2201.02	41.08		
145	030411001110	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	60	10.88	652.8	249.6	3		
146	030411001111	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	150	12.48	1872	810	7.5		
本页小计							31404.78	4942.82	10.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1654 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
147	030411004120	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	230	4.59	1055.7	133.4			
148	030411004121	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	460	3.5	1610	308.2			
149	030904008022	模块（模块箱）	1.名称:消防电源监控模块 2路三相交流电压 2.安装部位:电箱内	个	11	757.87	8336.57	699.82	30.58		
		电气火灾监控系统					21349.28	3170.56	12		
150	030411001112	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	60	10.88	652.8	249.6	3		
本页小计							11655.07	1391.02	33.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1655 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
151	030411001113	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	180	12.48	2246.4	972	9		
152	030411004122	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	260	4.59	1193.4	150.8			
153	030904008023	模块（模块箱）	1.名称:电气火灾监控模块 配接单路剩余电流互感器 2.安装位置:电箱内安装	个	28	616.31	17256.68	1798.16			
		分项计量系统					5800	2212	17		
154	030411001114	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	80	10.88	870.4	332.8	4		
本页小计							21566.88	3253.76	13		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1656 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
155	030411001115	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	260	12.48	3244.8	1404	13		
156	030411004123	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	720	2.34	1684.8	475.2			
		送、排风系统					116287.57	29301.33	1211.59		
157	030108003035	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-IG-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	7936.61	7936.61	822.41	13.38		
本页小计							12866.21	2701.61	26.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1657 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
158	030108003036	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-IG-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	7936.61	7936.61	822.41	13.38		
159	030108003037	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-IG-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	7936.61	7936.61	822.41	13.38		
本页小计							15873.22	1644.82	26.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1658 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
160	030108003038	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-IG-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	7936.61	7936.61	822.41	13.38		
161	030108003039	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1225.38	1225.38	246.22	11		
本页小计							9161.99	1068.63	24.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1659 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
162	030108003040	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1225.38	1225.38	246.22	11		
163	030108003041	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1225.38	1225.38	246.22	11		
本页小计							2450.76	492.44	22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1660 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
164	030108003042	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1225.38	1225.38	246.22	11		
165	030108003043	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1977.38	1977.38	246.22	11		
本页小计							3202.76	492.44	22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1661 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
166	030108003044	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-I-3.5、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳SWF-I-4 N=0.55KW 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1594.38	1594.38	246.22	11		
167	030108003045	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-I-3.5、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳SWF-I-4 N=0.55KW 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	1594.38	1594.38	246.22	11		
本页小计							3188.76	492.44	22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1662 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
168	030404033008	风扇	1.名称:排气扇PQ-150风量150m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价) 2.品牌:浙江明新BPT15-15、浙江金盾、浙江双阳BPT10-12A	台	72	195.82	14099.04	2252.88			
169	030404033009	风扇	1.名称:排气扇PQ-250风量250m3/h(成套取定价) 2.品牌:浙江明新BPT15-22、浙江金盾、浙江双阳BPT12-25	台	2	299.82	599.64	62.58			
170	030404033010	风扇	1.名称:排气扇PQ-400风量400m3/h 265pa -rpm 0.044KW(成套取定价) 2.品牌:浙江明新BPT15-40、浙江金盾、浙江双阳BPT18-44A	台	4	312.82	1251.28	125.16			
171	030703019004	柔性接口	1.名称:帆布软接	m2	2.44	259.54	633.28	195.59	4.22		
172	030702001023	碳钢通风管道	1.名称:圆形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:直径(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	2.41	160.85	387.65	222.64	8.29		
本页小计							16970.89	2858.85	12.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1663 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
173	030702001024	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	85.64	143.59	12297.05	6331.37	342.56		
174	030702001025	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤450 4.板材厚度:δ0.6 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	70.8	114.99	8141.29	3811.16	145.85		
175	030702001026	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	94.02	112.83	10608.28	4104.91	101.54		
本页小计							31046.62	14247.44	589.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1664 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
176	030702001027	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.接口形式:咬口 6.安装部位:管井	m2	70.06	124.12	8695.85	3670.44	75.66		
177	030703001102	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:320*200	个	1	180.35	180.35	21.61	2.24		
178	030703001103	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:500*200	个	2	221.53	443.06	66.46	6.8		
179	030703001104	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:630*500	个	1	359.47	359.47	38.74	4.48		
180	030703001105	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀320×120 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	1	283.88	283.88	55.28	3.4		
181	030703001106	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀200×120 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	1	269.04	269.04	55.28	3.4		
本页小计							10231.65	3907.81	95.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1665 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
182	030703001107	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀320×160 2.规格:热镀锌板2.0厚	个	1	275.22	275.22	55.28	3.4		
183	030703001108	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀250×160 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	1	285.53	285.53	55.28	3.4		
184	030703001109	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀320×200 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	1	310.27	310.27	55.28	3.4		
185	030703001110	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀320×320 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	3	349.86	1049.58	165.84	10.2		
186	030703001111	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀400×200 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	9	326.77	2940.93	497.52	30.6		
187	030703001112	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀630×500 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	1	626.42	626.42	96.55	4.48		
188	030703001113	碳钢阀门	1.名称:70℃常开电动调节防火阀630×500 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	1	1115.2	1115.2	96.55	4.48		
本页小计							6603.15	1022.3	59.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1666 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
189	030703020021	消声器	1.名称:ZP-100消声器320×200 L=0.8m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架形式、材质:支架制作、安装	个	1	720.21	720.21	120.54			
190	030703020022	消声器	1.名称:阻抗复合消声器500×200 L=1m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	2	1054.37	2108.74	241.08			
191	030703020023	消声器	1.名称:阻抗复合消声器630×500 L=1m 2.材质:热镀锌板（厚度外壳1.0;内部穿孔板0.7mm)(锌层厚度80K） 3.支架制作、安装	个	1	1802.72	1802.72	170.61			
192	030703011088	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口800*400	个	3	211.47	634.41	86.73	0.33		
193	030703011089	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层百叶风口800*250	个	2	187.93	375.86	57.82	0.22		
194	030703011090	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:挡水型铝合金百叶320×320	个	1	111.26	111.26	13.86	0.11		
本页小计							5753.2	690.64	0.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1667 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
195	031201003021	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍、一遍	kg	1288.03	1.66	2138.13	966.02	322.01		
196	030704001007	通风工程检测、调试	4#楼送排风系统-通风空调系统调试费	系统	1	1729.83	1729.83	595.09			
		防排烟系统					360757.7	11577.77	930.79	247002	
197	030108003046	轴流通风机	1.名称:轴流排烟风机PY-2F-01 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	6253.29	6253.29	471.73	2.38		
本页小计							10121.25	2032.84	324.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1668 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
198	030108003047	轴流通风机	1.名称:轴流排烟风机PY-2F-01 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	6253.29	6253.29	471.73	2.38		
199	030703017002	碳钢罩类	1.名称:风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价) 2.类型:模块式与镀锌钢框架组合安装,满足防火、防雨雪、防晒、通风散热及检修要求 3.做法:详见总图及通用设计说明H-01-13	个	2	5660	11320			11320	
本页小计							17573.29	471.73	2.38	11320	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1669 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
200	030702007014	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.耐火极限:0.5h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	331.39	232	76882.48			76882.48	
201	030702007015	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.耐火极限:1.0h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	42.08	232	9762.56			9762.56	
本页小计							86645.04			86645.04	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1670 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
202	030702007016	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.耐火极限:0.5h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	354.4	232	82220.8			82220.8	
203	030702007017	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.耐火极限:1.0h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	288	232	66816			66816	
本页小计							149036.8			149036.8	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1671 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
204	030702008004	柔性接口	1.名称:硅玻钛复合布软接(成品) 2.规格:双层A级长度200mm	m2	2.76	1442.14	3980.31	221.24	4.77		
205	030703001114	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1000*250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	13	586.55	7625.15	1395.55	86.84		
206	030703001115	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1000*500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	844.29	1688.58	214.7	13.36		
207	030703001116	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1600*400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	1041.47	2082.94	288.32	16.94		
208	030703001117	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀400*120 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	2	293.78	587.56	110.56	6.8		
209	030703001118	碳钢阀门	1.名称:70℃排烟防火阀1000*500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	12	844.29	10131.48	1288.2	80.16		
本页小计							26096.02	3518.57	208.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1672 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
210	030703001119	碳钢阀门	1.名称:70℃电动排烟防火阀1000*500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	4	1342.08	5368.32	429.4	26.72		
211	030703001120	碳钢阀门	1.名称:150℃电动排烟防火阀1000*800 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	1665.97	1665.97	107.35	6.68		
212	030703001121	碳钢阀门	1.名称:电动对开多叶调节阀1000×1800 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm) 3.支架制作、安装	个	4	1013.68	4054.72	221.04	40.88		
213	030703001122	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀(带手动执行装置)1000*250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	13	796.72	10357.36	1395.55	86.84		
214	030703001123	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀(带手动执行装置)1600*400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	1310.31	1310.31	144.16	8.47		
本页小计							22756.68	2297.5	169.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1673 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
215	030703001124	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀1800*1000 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	4	1293.74	5174.96	285.16	26.72		
216	030703011091	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口800*500	个	17	249.05	4233.85	554.71	1.87		
217	030703011092	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口800*1200	个	14	477.88	6690.32	594.58	1.54		
218	030703011093	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:多叶送风口1200×800	个	1	1577.64	1577.64	40.98	0.11		
219	030703011094	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:多叶送风口500×(1000+250)	个	17	1158.9	19701.3	623.05	1.87		
220	030702012009	挡烟垂壁	1、名称：防火玻璃式挡烟垂壁H=500mm 2、类型：固定式 3、安装部位：吊顶下H=0.5m	m	46.8	171.7	8035.56	906.52	57.1		
221	030702012010	挡烟垂壁	1、名称：防火玻璃式挡烟垂壁H=800m 2、类型：固定式 3、安装部位：吊顶下H=0.8m	m	13.3	254.2	3380.86	257.62	16.23		
本页小计							48794.49	3262.62	105.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1674 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
222	031201003022	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍、一遍	kg	1768.51	1.66	2935.73	1326.38	442.13		
223	030704001008	通风工程检测、调试	4#楼防排烟系统-通风空调系统调试费	系统	1	666.36	666.36	229.24			
		防火门监控系统					25570.21	3266.74	35.33		
224	030904017004	报警联动一体机	1.名称:防火门监控分机 2.控制回路:壁挂式，可管理64台终端执行机构含应用软件,备用电源 3.安装方式:明装	台	1	4152.16	4152.16	177.83	7.24		
225	030411001116	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN15×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	50	15.48	774	270	2.5		
226	030411001117	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN15×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	276.2	17.57	4852.83	1936.16	13.81		
本页小计							13381.08	3939.61	465.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1675 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
227	030411006019	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	38	8.68	329.84	116.66			
228	030411004124	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	335.2	4.35	1458.12	194.42			
229	030411004125	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	49.95	4.64	231.77	34.97			
230	030411004126	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	99.46	3.43	341.15	66.64			
231	030507001004	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关一体式 含门磁、内置监控模块	套	38	353.43	13430.34	470.06	11.78		
本页小计							15791.22	882.75	11.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1676 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		火灾自动报警系统					476483.69	136141.27	3582.51	105919	
232	030904017005	报警联动一体机	1、名称：火灾自动报警控制系统中心机柜（电源、报警控制器、消防电话盘、消防广播盘、手动控制盘、显示打印）（成套暂定价）	台	1	61515.61	61515.61	4765.62	131.67	54867	
233	030904017006	报警联动一体机	1、名称：电气火灾监控系统主机机柜大屏幕汉字液晶显示.共212个监控探测点，含备用电源、软件，打印机。	台	1	11585.16	11585.16	177.83	7.24		
234	030404031010	小电器	1、名称：消防水池水箱水位监测、电梯运行监测机柜（成套暂定价）	个	1	2479.02	2479.02	294.42	1.53	2000	
235	030904017007	报警联动一体机	1、名称：防火门状态监控器 壁挂式，共400点：含软件及打印机，备用电源，可管理16台分机或直接管理128台终端执行机构	台	1	11762.16	11762.16	177.83	7.24		
236	030904011003	远程控制箱（柜）	1.名称:气体灭火控制器(成套暂定价)	台	1	3939.7	3939.7	153.47	1.06	3717	
本页小计							91281.65	5569.17	148.74	60584	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1677 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
237	030904017008	报警联动一体机	1、名称：应急照明控制器 立柜式3200点位	台	1	16286.32	16286.32	355.66	14.48		
238	030904017009	报警联动一体机	1、名称：消防电源监控主机 壁挂式，共143点；含备用电源、软件、打印机。	台	1	11585.16	11585.16	177.83	7.24		
239	Z030503012001	抄表采集系统安装	1、名称：智能化电能监控主机（含UPS不间断电源、打印机、监控主机、工业以太网交换机、软件、机柜等附件）（成套暂定价）	个	1	13129.62	13129.62	220.67	0.31	12832	
240	030411003029	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:100×50×δ1 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	39.75	55.63	2211.29	464.28	21.86		
本页小计							43212.39	1218.44	43.89	12832	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1678 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
241	030411003030	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:100×100×δ1 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	39.75	65.23	2592.89	464.28	21.86		
242	030411003031	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:200×100×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	32.73	96.82	3168.92	636.93	35.02		
243	030411003032	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:400×150×δ1.5 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	32.73	188.85	6181.06	1021.18	56.95		
244	030413001012	铁构件	1.名称:桥架支撑架	kg	115.08	9.97	1147.35	418.89	43.73		
本页小计							13090.22	2541.28	157.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1679 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
245	030411001118	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	330	18.36	6058.8	1897.5	16.5		
246	030411001119	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	176.54	25.11	4432.92	1232.25	12.36		
247	030411001120	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	3165.2	20.6	65203.12	23675.7	158.26		
248	030411001121	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	1241.57	27.82	34540.48	11261.04	86.91		
本页小计							110235.32	38066.49	274.03		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1680 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
249	030411001122	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	33.14	34.1	1130.07	319.8	2.32		
250	030411006020	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	828	8.68	7187.04	2541.96			
251	030411004127	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	2505.14	3.5	8767.99	1678.44			
252	030411004128	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJYP-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	863.54	7.8	6735.61	500.85		6034.07	
本页小计							23820.71	5041.05	2.32	6034.07	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1681 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
253	030411004129	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	3933.57	4.59	18055.09	2281.47			
254	030411004130	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	818.53	4.75	3888.02	572.97			
255	030408002019	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZAN-KYJY-3×1.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	532.64	8.33	4436.89	990.71		3000.49	
256	030408002020	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZAN-KYJY-4×4(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	88.73	17.53	1555.44	165.04		1315.79	
本页小计							27935.44	4010.19		4316.28	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1682 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
257	030408002021	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZAN-KYJY-7×1.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	50	12.78	639	103	6	482.13	
258	030408002022	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZAN-KYJY-7×2.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	83.97	29.08	2441.85	172.98	10.08	2178.47	
259	030408002023	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZAN-KYJY-14×2.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	88.73	62.11	5511.02	182.78	10.65	5232.54	
260	030904008024	模块（模块箱）	1.名称:楼层消防接线箱(暂定价) 2.安装方式:明装	台	9	234.89	2114.01	439.83	29.97	1350	
261	030904008025	模块（模块箱）	1.名称:模块箱(暂定价) 2.安装方式:明装	台	3	234.89	704.67	146.61	9.99	450	
本页小计							11410.55	1045.2	66.69	9693.14	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1683 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
262	030904008026	模块（模块箱）	1.名称:控制模块(暂定价)	个	141	149.79	21120.39	8970.42	391.98	7884.72	
263	030904008027	模块（模块箱）	1.名称:输入模块	个	86	145.02	12471.72	5471.32	239.08		
264	030904008028	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器	个	33	128.51	4240.83	2099.46	91.74		
265	030904009004	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 汉字液晶显示	台	9	717.56	6458.04	1308.78	187.92		
266	030904003009	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮含电话插孔	个	41	68.29	2799.89	754.4	3.69		
267	030904003010	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	54	63.65	3437.1	764.64	3.78		
268	030904005008	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器	个	51	97.8	4987.8	2165.97	3.57		
269	030904006004	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话分机(暂定价)	个	6	64.22	385.32	49.2	0.42	300	
270	030904007004	消防广播（扬声器）	1.名称:扬声器3W(暂定价) 2.安装方式:吸顶式	个	95	69.34	6587.3	1712.85	6.65	4275	
271	030904001007	点型探测器	1.名称:点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU 2.安装部位:无吊顶区域	个	299	80.71	24132.29	7173.01	50.83		
272	030904001008	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器含底座 2.安装部位:无吊顶区域	个	10	77.17	771.7	239.9	1.7		
本页小计							87392.38	30709.95	981.36	12459.72	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1684 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
273	030905003015	防火控制装置联动调试	1.名称:火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	部	136	15.23	2071.28	1211.76	157.76		
274	030905003016	防火控制装置联动调试	1.名称:消防通信分机调试	部	6	22.1	132.6	62.58	14.52		
275	030905003017	防火控制装置调试	1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	部	10	34.95	349.5	178.8	29.6		
276	030905003018	防火控制装置调试	1.名称:电梯调试	部	3	599.29	1797.87	1273.95	33.9		
277	030905001001	自动报警系统调试	1.名称:自动报警系统调试 5120点以内	系统	1	40459.71	40459.71	28439.48	1008.2		
278	030905001002	自动报警系统调试	1、名称：防火门系统调试 512点以内	系统	1	10224.35	10224.35	7362.09	281.94		
279	030905001003	自动报警系统调试	1、名称：电气火灾系统调试 256点以内	系统	1	6534.86	6534.86	4705.42	191		
280	030905001004	自动报警系统调试	1、名称：消防电源系统调试 256点以内	系统	1	6534.86	6534.86	4705.42	191		
		消火栓系统					180399.18	37759.38	2388.8		
本页小计							68105.03	47939.5	1907.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1685 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
281	030901002025	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65*4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	300.04	80.83	24252.23	6324.84	216.03		
282	030901002026	消火栓钢管	1、安装部位：室内4#楼 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN100*4.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	270.85	103.71	28089.85	8095.71	105.63		
283	030901002027	消火栓钢管	1、安装部位：室内4#楼 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN150*4.5 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	157.5	170.92	26919.9	5331.38	552.83		
284	031002001016	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	373.08	16.08	5999.13	2626.48	339.5		
本页小计							85261.11	22378.41	1213.99		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1686 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
285	031201003023	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	373.08	1.96	731.24	343.23	111.92		
286	031201001014	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍 3.标志色方式、品种:红色	m2	252.14	16.14	4069.54	2155.8			
287	031002003071	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	3	276.88	830.64	366.99	101.22		
288	031002003072	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN100	个	3	60.93	182.79	81.36	3.15		
289	031002003073	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	46	108.59	4995.14	2405.8	48.3		
290	031003001041	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	2	80.7	161.4	39.94	0.2		
本页小计							10970.75	5393.12	264.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1687 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
291	031003001042	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	2	52.28	104.56	17.58	0.66		
292	ZO31003018020	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	12	567.91	6814.92	1135.44	464.28		
293	ZO31003018021	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	5	862.82	4314.1	631.8	207.6		
294	030601002008	压力仪表	1、名称：普通压力表含缓冲管、旋塞 2、型号：0.1~6MPa Y-100	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
295	030901010014	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240) 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	35	1044.72	36565.2	3482.15	17.85		
本页小计							47904.01	5306.16	691.15		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1688 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
296	030901010015	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	19	1064.25	20220.75	2189.18	8.93		
297	030901007009	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSPBA/65 2.安装方式:沟槽连接	个	34	148.27	5041.18	552.16	25.5		
298	030901013004	灭火器	1.名称:置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体 2.箱内附件规格、型号:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	组	27	342.72	9253.44	945.54			
299	030905002007	水灭火系统控制装置调试	1、消火栓灭火系统调试	点	53	32.98	1747.94	994.81	184.44		
		喷淋系统					316960.98	108996.39	4431.22	269	
300	030901001031	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25×3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1885.35	38.92	73377.82	32522.29	697.58		
本页小计							109641.13	37203.98	916.45		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1689 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
301	030901001032	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	992	48.36	47973.12	18104	585.28		
302	030901001033	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	44.33	55.75	2471.4	910.98	37.24		
303	030901001034	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	221.1	67.44	14910.98	4647.52	170.25		
304	030901001035	水喷淋钢管	1.安装部位:室内4#楼 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	556.5	100.04	55672.26	15381.66	189.21		
本页小计							121027.76	39044.16	981.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1690 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
305	030901001036	水喷淋钢管	1.安装部位:室内4#楼 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	148.95	122.67	18271.7	4452.12	58.09		
306	030901001037	水喷淋钢管	1.安装部位:室内4#楼 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150×4.5 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	105.3	211.4	22260.42	3564.41	369.6		
307	031002001017	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	1274.8	16.08	20498.78	8974.59	1160.07		
308	031201003024	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	1274.8	1.96	2498.61	1172.82	382.44		
本页小计							63529.51	18163.94	1970.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1691 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
309	031201001015	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:红色黄环	m2	658.21	8.05	5298.59	2836.89			
310	031002003074	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	14	243.01	3402.14	1864.94	14.7		
311	030901003005	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头直立型Z STK=80 DN 15 3.连接形式:螺纹连接	个	992	23.82	23629.44	10346.56	228.16		
312	031003001043	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	2	74.71	149.42	32.48	0.16		
313	031003001044	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	2	39.71	79.42	14.9	0.34		
314	030601002009	压力仪表	1、名称：普通压力表含缓冲管、旋塞 2、型号：0.1~6MPa Y-100	台	7	105.23	736.61	274.33	5.32		
本页小计							33295.62	15370.1	248.68		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1692 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
315	031003001045	螺纹阀门	1.类型:末端试水阀 2.规格、压力等级:截止阀DN25 J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	7	52.28	365.96	61.53	2.31		
316	030901008004	末端试水装置	1.规格:末端试水装置DN25（成套暂定价） 2.组装形式:螺纹连接 3.含试水阀、压力表	组	2	263.84	527.68	185.36	2.94	268.66	
317	030901007010	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150 2.安装方式:沟槽法兰连接	个	5	460.72	2303.6	127.4	8.5		
318	031003001046	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	9	233	2097	166.32	7.11		
319	Z031003018022	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 ZSXDF7-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	9	1291.82	11626.38	1137.24	373.68		
320	030901006007	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN150，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	9	799.12	7192.08	1157.31	17.01		
本页小计							24112.7	2835.16	411.55	268.66	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1693 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
321	030905002008	水灭火系统控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统调试	点	9	179.73	1617.57	1060.74	121.23		
		给水系统					44467.96	7951.63	239.46		
322	031001007024	复合管	1.安装部位:室内管道井 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50,内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	25	88.81	2220.25	604.25	17.5		
323	031001007025	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50,内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	110	83.69	9205.9	2222	77		
本页小计							13043.72	3886.99	215.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1694 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
324	031001006044	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn20×2.3 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	53.9	15.07	812.27	388.62	5.93		
325	031001006045	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn25×2.8 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	118.3	17.98	2127.03	953.5	13.01		
本页小计							2939.3	1342.12	18.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1695 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
326	031001006046	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn32×3.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	46.55	23.46	1092.06	415.23	5.12		
327	031001006047	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn50×5.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	89.6	42.72	3827.71	1160.32	9.86		
本页小计							4919.77	1575.55	14.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1696 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
328	031001006048	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯（PP-R）冷水管S4 dn63×7.1 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	52.85	52.79	2789.95	702.38	9.51		
329	031002001018	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	62.62	16.08	1006.93	440.84	56.98		
330	031201003025	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	62.62	1.96	122.74	57.61	18.79		
331	031201001016	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:浅绿	m2	25.28	8.05	203.5	108.96			
332	031002003075	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN80	个	12	58.84	706.08	325.44	12.6		
本页小计							4829.2	1635.23	97.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1697 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
333	031003001047	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	2	74.71	149.42	32.48	0.16		
334	031003001048	螺纹阀门	1.类型:支管减压阀DN50 2.规格、压力等级:YZ11X-16T 3.连接形式:螺纹连接	个	4	743.05	2972.2	73.92	3.16		
335	031003013011	水表	1.名称:水表组DN50 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式水表DN50 WS、闸阀DN50 Z15T-16Q	组	8	2153.99	17231.92	466.08	9.84		
		排水系统					46927.84	3352.49	159.11	38605	
336	031001006049	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	72.45	41.91	3036.38			3036.38	
本页小计							23389.92	572.48	13.16	3036.38	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1698 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
337	031001006050	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	49.75	83.2	4139.2			4139.2	
338	031001006051	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	93.31	26.99	2518.44			2518.44	
本页小计							6657.64			6657.64	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1699 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
339	031001006052	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	80.43	44.97	3616.94			3616.94	
340	031001006053	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	145.95	86.45	12617.38			12617.38	
本页小计							16234.32			16234.32	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1700 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
341	031001006054	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	122.25	58.96	7207.86			7207.86	
342	031001006055	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	41.75	131	5469.25			5469.25	
本页小计							12677.11			12677.11	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1701 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
343	031001006056	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	16.12	20.04	323.04	146.53			
344	031001006057	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn110×3.2 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	79.6	44.73	3560.51	1069.82			
345	031002003076	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	4	276.88	1107.52	489.32	134.96		
346	031002003077	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	22	108.59	2388.98	1150.6	23.1		
347	031002003078	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	1	243.01	243.01	133.21	1.05		
348	031004014019	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN50	个	28	18.27	511.56	293.16			
本页小计							8134.62	3282.64	159.11		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1702 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
349	031004014020	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地面扫除口DN100	个	11	17.07	187.77	69.85			
		雨水系统					93175.46	15875.9	740.54	885	
350	031001007026	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65,内涂层>0.35 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含2个侧式雨水斗DN70(暂定价)	m	10.1	111.93	1130.49	164.23	5.66	177	
351	031001007027	复合管	1.安装部位:4#楼室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN150，内涂层>0.4 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含4个87型雨水斗DN150(暂定价)	m	199.57	269.46	53776.13	4947.34	167.64	708	
本页小计							55094.39	5181.42	173.3	885	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1703 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
352	031001007028	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50,内涂层>0.35 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	66.12	75.11	4966.27	1050.65	37.03		
353	031001007029	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	129.15	143.49	18531.73	2519.72	78.78		
354	031002003079	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN80	个	8	58.84	470.72	216.96	8.4		
355	031002003080	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	14	108.59	1520.26	732.2	14.7		
356	031002003081	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN200	个	30	170.72	5121.6	2686.5	31.5		
本页小计							30610.58	7206.03	170.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1704 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
357	031002001019	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	327.96	16.08	5273.6	2308.84	298.44		
358	031201003026	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	327.96	1.96	642.8	301.72	98.39		
359	031201001017	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:银灰	m2	166.45	8.05	1339.92	717.4			
360	031004014021	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN50	个	22	18.27	401.94	230.34			
		机房接地系统					9267.85	991.23	49.95		
361	030409008009	等电位端子箱、 测试板	1.名称:总等电位箱 2.含箱内跨接	台	1	209.98	209.98	56.16	1.27		
362	030409002013	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质、规格:铜排40*4 3.安装部位:沿砖混结构明敷	m	66.69	107.97	7200.52	725.59	48.68		
本页小计							15068.76	4340.05	446.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1705 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
363	030411004131	配线	1.名称:接地线 2.型号、规格:BVR-450-750V/1×4 3.材质:铜芯聚氧乙烯绝缘电线	m	199.5	3.92	782.04	101.75			
364	030411004132	配线	1.名称:接地线 2.型号、规格:BVR-450-750V/1×6 3.材质:铜芯聚氧乙烯绝缘电线	m	199.5	5.39	1075.31	107.73			
本页小计							1857.35	209.48			
合　计							3975427.44	574423.429999999	28297.74	666450.44	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1706 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架					45971.95	14216.16	7821.22		
1	031301017004	脚手架搭拆	4#楼脚手架搭拆	项	1	25101.72	25101.72	6029.41			
2	031302007004	高层施工增加	4#楼建筑物超高	项	1	20870.23	20870.23	8186.75	7821.22		
本页小计							45971.95	14216.16	7821.22		
合　计							45971.95	14216.16	7821.22		

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1707 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气系统									
1	030404017157	配电箱	台	1	217.54	10455.07	6.2	44.6	21.14	10744.55	10745
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	10455.07	6.2	44.6	21.14	10744.55	10745
2	030404017158	配电箱	台	1	178.8	5815.35		35.54	16.85	6046.54	6047
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5815.35		35.54	16.85	6046.54	6047
3	030404017159	配电箱	台	2	217.54	5073.07	6.2	44.6	21.14	5362.55	10725
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	2	217.54	5073.07	6.2	44.6	21.14	5362.55	10725
4	030404017160	配电箱	台	1	139.91	567.98		27.81	13.18	748.88	749
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m	台	1	139.91	567.98		27.81	13.18	748.88	749
5	030404017161	配电箱	台	1	178.8	1965.35		35.54	16.85	2196.54	2197
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1965.35		35.54	16.85	2196.54	2197
6	030404017162	配电箱	台	8	178.8	1873.35		35.54	16.85	2104.54	16836
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	8	178.8	1873.35		35.54	16.85	2104.54	16836
7	030404017163	配电箱	台	1	178.8	2024.35		35.54	16.85	2255.54	2256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	2024.35		35.54	16.85	2255.54	2256
8	030404017164	配电箱	台	1	217.54	1117.07	6.2	44.6	21.14	1406.55	1407
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	1117.07	6.2	44.6	21.14	1406.55	1407

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1708 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030404017165	配电箱	台	1	139.91	1185.98		27.81	13.18	1366.88	1367
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m	台	1	139.91	1185.98		27.81	13.18	1366.88	1367
10	030404017166	配电箱	台	1	178.8	2439.35		35.54	16.85	2670.54	2671
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	2439.35		35.54	16.85	2670.54	2671
11	030404017167	配电箱	台	1	217.54	3780.07	6.2	44.6	21.14	4069.55	4070
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	3780.07	6.2	44.6	21.14	4069.55	4070
12	030404017168	配电箱	台	5	178.8	2256.35		35.54	16.85	2487.54	12438
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	5	178.8	2256.35		35.54	16.85	2487.54	12438
13	030404017169	配电箱	台	1	217.54	8359.07	6.2	44.6	21.14	8648.55	8649
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	8359.07	6.2	44.6	21.14	8648.55	8649
14	030404017170	配电箱	台	1	217.54	5459.07	6.2	44.6	21.14	5748.55	5749
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	5459.07	6.2	44.6	21.14	5748.55	5749
15	030404017171	配电箱	台	1	178.8	5815.35		35.54	16.85	6046.54	6047
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5815.35		35.54	16.85	6046.54	6047
16	030404017172	配电箱	台	1	178.8	5292.35		35.54	16.85	5523.54	5524
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5292.35		35.54	16.85	5523.54	5524
17	030404017173	配电箱	台	1	274.16	12929.06	7.47	56.14	26.61	13293.44	13293

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1709 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	1	274.16	12929.06	7.47	56.14	26.61	13293.44	13293
18	030404017174	配电箱	台	1	274.16	15072.06	7.47	56.14	26.61	15436.44	15436
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	1	274.16	15072.06	7.47	56.14	26.61	15436.44	15436
19	030404017175	配电箱	台	1	178.8	1753.35		35.54	16.85	1984.54	1985
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	1753.35		35.54	16.85	1984.54	1985
20	030404017176	配电箱	台	1	178.8	5891.35		35.54	16.85	6122.54	6123
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5891.35		35.54	16.85	6122.54	6123
21	030404017177	配电箱	台	2	178.8	5210.35		35.54	16.85	5441.54	10883
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	2	178.8	5210.35		35.54	16.85	5441.54	10883
22	030404017178	配电箱	台	1	178.8	5438.35		35.54	16.85	5669.54	5670
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5438.35		35.54	16.85	5669.54	5670
23	030404017179	配电箱	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	6538
24	030404017180	配电箱	台	7	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	45763
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	7	217.54	6248.07	6.2	44.6	21.14	6537.55	45763
25	030404017181	配电箱	台	1	217.54	6320.07	6.2	44.6	21.14	6609.55	6610

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1710 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6320.07	6.2	44.6	21.14	6609.55	6610
26	030404017182	配电箱	台	9	178.8	4386.35		35.54	16.85	4617.54	41558
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	9	178.8	4386.35		35.54	16.85	4617.54	41558
27	030404017183	配电箱	台	1	139.91	1007.98		27.81	13.18	1188.88	1189
	4-4-15	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.0m	台	1	139.91	1007.98		27.81	13.18	1188.88	1189
28	030403006005	低压封闭式插接母线槽	m	43.35	27.68	1306.97	10.4	7.71	3.65	1356.41	58800
	4-3-97 换	低压封闭式插接母线槽安装 每相电流(A)≤800	m	43.35	27.68	1306.97	10.4	7.71	3.65	1356.41	58800
29	030403007010	始端箱、分线箱	台	1	88.06	1434.24		17.51	8.3	1548.11	1548
	4-3-103	封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A)≤300	台	1	88.06	622.24		17.51	8.3	736.11	736
	材料取定价@61	NSX160/3P/125A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1 M160 R125 TM210 F/3P	台	1		812				812	812
30	030403007011	始端箱、分线箱	台	1	88.06	2425.24		17.51	8.3	2539.11	2539
	4-3-103	封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A)≤300	台	1	88.06	863.24		17.51	8.3	977.11	977

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1711 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	材料取定价@63	NSX160/3P/160A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX160N TMD 1603P3DF、ABB塑壳断路器XT3S160 TMD 160 3P FF、西门子3VM1 M160 R160 TM210 F/3P	台	1		1562				1562	1562
31	030403007012	始端箱、分线箱	台	1	88.06	2425.24		17.51	8.3	2539.11	2539
	4-3-103	封闭母线槽线箱安装 分线箱(电流A)≤300	台	1	88.06	863.24		17.51	8.3	977.11	977
	材料取定价@62	NSX250/3P/250A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 250 3P3DF、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 250 3P FF、西门子3VM1 M250 R250 TM210 F/3P	台	1		1562				1562	1562
32	030403007013	始端箱、分线箱	台	1	142.3	4464.86		28.29	13.41	4648.86	4649
	4-3-107	封闭母线槽线箱安装 始端箱(电流A)≤800	台	1	142.3	4464.86		28.29	13.41	4648.86	4649
33	030413001010	铁构件	套	10	54.64	131.01	5.64	12.1	5.73	209.12	2091
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	0.15	3642.6	400.68	375.86	806.56	382.33	5608.03	841
	补充主材001@1	母线安装支架（含支座）	套	10		125				125	1250
34	030411003024	桥架	m	677.84	19.46	94	1.07	4.05	1.92	120.5	81680
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	677.84	19.46	94	1.07	4.05	1.92	120.5	81680

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1712 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
35	030411003025	桥架	m	43.35	31.2	139.24	1.74	6.51	3.09	181.78	7880
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	43.35	31.2	139.24	1.74	6.51	3.09	181.78	7880
36	030411003026	桥架	m	43.35	42.29	333.26	4.5	9.24	4.38	393.67	17066
	4-8-30 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤800	m	43.35	42.29	333.26	4.5	9.24	4.38	393.67	17066
37	030411003027	桥架	m	33.36	19.46	84.69	1.07	4.05	1.92	111.19	3709
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	33.36	19.46	84.69	1.07	4.05	1.92	111.19	3709
38	030411003028	桥架	m	36.71	31.2	120.05	1.74	6.51	3.09	162.59	5969
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	36.71	31.2	120.05	1.74	6.51	3.09	162.59	5969
39	030413001011	铁构件	kg	878.76	3.64	4.76	0.38	0.81	0.38	9.97	8761
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	0.87876	3642.6	4758.36	375.86	806.56	382.33	9965.71	8757
40	030411001094	配管	m	94.67	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	1738
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	94.67	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	1738
41	030411001095	配管	m	102.35	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	2570
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25	m	102.35	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	2570
42	030411001096	配管	m	801.83	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	16518
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	801.83	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	16518

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1713 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
43	030411001097	配管	m	1403.48	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	39045
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	1403.48	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	39045
44	030411001098	配管	m	196.86	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	6713
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	196.86	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	6713
45	030411001099	配管	m	180.76	15.49	25.39	0.09	3.1	1.47	45.54	8232
	4-11-38 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	180.76	15.49	25.39	0.09	3.1	1.47	45.54	8232
46	030411001100	配管	m	138.44	12.25	35.56	0.08	2.45	1.16	51.5	7130
	4-11-28 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤50	m	138.44	12.25	35.56	0.08	2.45	1.16	51.5	7130
47	030411001101	配管	m	64.54	27.15	56.66	0.19	5.44	2.58	92.02	5939
	4-11-30 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤80	m	64.54	27.15	56.66	0.19	5.44	2.58	92.02	5939
48	030411001102	配管	m	210	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	2285
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	210	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	2285
49	030411001103	配管	m	10	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	148

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1714 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25	m	10	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	148
50	030411001104	配管	m	1397.5	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	17441
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	1397.5	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	17441
51	030411001105	配管	m	95.41	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	1415
	4-11-9 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)25	m	95.41	5.72	7.34	0.07	1.15	0.55	14.83	1415
52	030411001106	配管	m	62.8	7.93	9.85	0.07	1.59	0.75	20.19	1268
	4-11-10 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)32 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	62.8	7.93	9.85	0.07	1.59	0.75	20.19	1268
53	030411006016	接线盒	个	213	3.23	4.23		0.64	0.3	8.4	1789
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装	个	213	3.23	4.23		0.64	0.3	8.4	1789
54	030411006017	接线盒	个	380	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	3298
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	380	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	3298
55	030408001068	电力电缆	m	99.38	2.24	38.52	0.43	0.52	0.25	41.96	4170

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1715 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-153 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)4	m	99.38	2.24	38.52	0.43	0.52	0.25	41.96	4170
56	030408001069	电力电缆	m	107.32	7.59	85.97	1.28	1.75	0.83	97.42	10455
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	107.32	7.59	85.97	1.28	1.75	0.83	97.42	10455
57	030408001070	电力电缆	m	378.6	7.59	151.12	1.28	1.75	0.83	162.57	61549
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	378.6	7.59	151.12	1.28	1.75	0.83	162.57	61549
58	030408001071	电力电缆	m	400.63	7.59	189.95	1.28	1.75	0.83	201.4	80687
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	400.63	7.59	189.95	1.28	1.75	0.83	201.4	80687
59	030408001072	电力电缆	m	345.12	9.11	247.37	1.53	2.1	0.99	261.1	90111
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35　截面70mm2以下(3芯及3芯以上)的铜或铜合金护套的矿物绝缘电缆敷设	m	345.12	9.11	247.37	1.53	2.1	0.99	261.1	90111
60	030408001073	电力电缆	m	275.62	11.82	652.01	2.61	2.83	1.34	670.61	184834
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185　其他护套	m	275.62	11.82	652.01	2.61	2.83	1.34	670.61	184834
61	030408006035	电力电缆头	个	20	38.29	30.08	2.26	8.11	3.84	82.58	1652

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1716 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-166	电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)35	个	20	38.29	30.08	2.26	8.11	3.84	82.58	1652
62	030408006036	电力电缆头	个	8	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	1357
	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	8	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	1357
63	030408006037	电力电缆头	个	2	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	534
	4-8-101	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	2	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	534
64	030408001074	电力电缆	m	483.4	1.88	19.02	0.05	0.38	0.18	21.51	10398
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　10mm2及以下，三芯及以上	m	483.4	1.88	19.02	0.05	0.38	0.18	21.51	10398
65	030408001075	电力电缆	m	215.25	1.88	27.46	0.05	0.38	0.18	29.95	6447
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　10mm2及以下，三芯及以上	m	215.25	1.88	27.46	0.05	0.38	0.18	29.95	6447
66	030408001076	电力电缆	m	665	1.88	44.22	0.05	0.38	0.18	46.71	31062
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　10mm2及以下，三芯及以上	m	665	1.88	44.22	0.05	0.38	0.18	46.71	31062
67	030408001077	电力电缆	m	164.35	2.35	64.13	0.06	0.48	0.23	67.25	11053
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　25mm2及以下，三芯及以上	m	164.35	2.35	64.13	0.06	0.48	0.23	67.25	11053

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1717 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
68	030408001078	电力电缆	m	125.13	2.35	91.76	0.06	0.48	0.23	94.88	11872
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　25mm2及以下，三芯及以上	m	125.13	2.35	91.76	0.06	0.48	0.23	94.88	11872
69	030408001079	电力电缆	m	207.01	4.7	119.56	0.12	0.96	0.45	125.79	26040
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35	m	207.01	4.7	119.56	0.12	0.96	0.45	125.79	26040
70	030408001080	电力电缆	m	197.36	7.62	166.66	0.78	1.66	0.79	177.51	35033
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	197.36	7.62	166.66	0.78	1.66	0.79	177.51	35033
71	030408001081	电力电缆	m	610.24	7.62	230.42	0.78	1.66	0.79	241.27	147233
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	610.24	7.62	230.42	0.78	1.66	0.79	241.27	147233
72	030408001082	电力电缆	m	323.42	10.74	588.26	2.61	2.61	1.24	605.46	195818
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	323.42	10.74	588.26	2.61	2.61	1.24	605.46	195818
73	030408001083	电力电缆	m	185.72	13.13	751.24	3.26	3.21	1.52	772.36	143443
	4-8-92 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)240	m	185.72	13.13	751.24	3.26	3.21	1.52	772.36	143443
74	030408006038	电力电缆头	个	28	9.57	15.45		1.9	0.9	27.82	779
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	28	9.57	15.45		1.9	0.9	27.82	779
75	030408006039	电力电缆头	个	42	12.75	20.6		2.54	1.2	37.09	1558

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1718 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	42	12.75	20.6		2.54	1.2	37.09	1558
76	030408006040	电力电缆头	个	4	31.89	51.49		6.34	3	92.72	371
	4-8-99	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	4	31.89	51.49		6.34	3	92.72	371
77	030408006041	电力电缆头	个	32	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	5429
	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	32	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	5429
78	030408006042	电力电缆头	个	6	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	1601
	4-8-101	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	6	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	1601
79	030408001084	电力电缆	m	351.76	7.62	265.09	0.78	1.66	0.79	275.94	97065
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	351.76	7.62	265.09	0.78	1.66	0.79	275.94	97065
80	030408001085	电力电缆	m	154.35	9.31	363.08	0.95	2.03	0.96	376.33	58087
	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)120	m	154.35	9.31	363.08	0.95	2.03	0.96	376.33	58087
81	030408001086	电力电缆	m	175.88	9.31	454.99	0.95	2.03	0.96	468.24	82354
	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)120	m	175.88	9.31	454.99	0.95	2.03	0.96	468.24	82354
82	030408006043	电力电缆头	个	4	52.15	312.92		10.37	4.91	380.35	1521

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1719 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-100 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	4	52.15	312.92		10.37	4.91	380.35	1521
83	030408006044	电力电缆头	个	6	52.15	423.92		10.37	4.91	491.35	2948
	4-8-100 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	6	52.15	423.92		10.37	4.91	491.35	2948
84	030408006045	电力电缆头	个	2	52.15	460.92		10.37	4.91	528.35	1057
	4-8-100 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	2	52.15	460.92		10.37	4.91	528.35	1057
85	030411004101	配线	m	32.88	0.66	1.53		0.13	0.06	2.38	78
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	32.88	0.66	1.53		0.13	0.06	2.38	78
86	030411004102	配线	m	3896.89	0.67	2.26		0.13	0.06	3.12	12158
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	3896.89	0.67	2.26		0.13	0.06	3.12	12158
87	030411004103	配线	m	1839.3	0.67	2.47		0.13	0.06	3.33	6125
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1839.3	0.67	2.47		0.13	0.06	3.33	6125
88	030411004104	配线	m	70.52	0.74	12.18		0.15	0.07	13.14	927
	4-12-28 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16	m	70.52	0.74	12.18		0.15	0.07	13.14	927
89	030411004105	配线	m	17.63	0.74	13.29		0.15	0.07	14.25	251
	4-12-28 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16	m	17.63	0.74	13.29		0.15	0.07	14.25	251

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1720 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
90	030411004106	配线	m	285.14	0.66	1.82		0.13	0.06	2.67	761
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	285.14	0.66	1.82		0.13	0.06	2.67	761
91	030411004107	配线	m	955.31	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	3344
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	955.31	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	3344
92	030411004108	配线	m	446.38	0.67	2.74		0.13	0.06	3.6	1607
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	446.38	0.67	2.74		0.13	0.06	3.6	1607
93	030411004109	配线	m	365.21	0.62	3.84		0.12	0.06	4.64	1695
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4	m	365.21	0.62	3.84		0.12	0.06	4.64	1695
94	030411004110	配线	m	112.35	0.64	9.35		0.13	0.06	10.18	1144
	4-12-27 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)10	m	112.35	0.64	9.35		0.13	0.06	10.18	1144
95	030411004111	配线	m	37.45	0.64	9.76		0.13	0.06	10.59	397
	4-12-27 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)10	m	37.45	0.64	9.76		0.13	0.06	10.59	397
96	030411004112	配线	m	75.9	0.74	13.88		0.15	0.07	14.84	1126
	4-12-28 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16	m	75.9	0.74	13.88		0.15	0.07	14.84	1126
97	030411004113	配线	m	25.3	0.74	14.57		0.15	0.07	15.53	393
	4-12-28 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16	m	25.3	0.74	14.57		0.15	0.07	15.53	393
98	030411004114	配线	m	500.82	0.58	2.92		0.12	0.06	3.68	1843

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1721 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	500.82	0.58	2.92		0.12	0.06	3.68	1843
99	030411004115	配线	m	1462.82	0.77	2.07		0.15	0.07	3.06	4476
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	1462.82	0.77	2.07		0.15	0.07	3.06	4476
100	030411004116	配线	m	731.41	0.77	2.27		0.15	0.07	3.26	2384
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	731.41	0.77	2.27		0.15	0.07	3.26	2384
101	030404031008	小电器	个	58	2.19	3.22		0.43	0.21	6.05	351
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	58	2.19	3.22		0.43	0.21	6.05	351
102	030404035008	插座	个	30	8.61	9.21		1.71	0.81	20.34	610
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16	套	30	8.61	9.21		1.71	0.81	20.34	610
103	030404034008	照明开关	个	21	7.3	7.04		1.45	0.69	16.48	346
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	21	7.3	7.04		1.45	0.69	16.48	346
104	030404034009	照明开关	个	17	7.3	9.48		1.45	0.69	18.92	322
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	17	7.3	9.48		1.45	0.69	18.92	322
105	040801029004	照明开关	个	2	22.95	7.05		4.56	2.16	36.72	73
	4-4-111	按钮普通型	个	2	22.95	7.05		4.56	2.16	36.72	73
106	030412004032	装饰灯	套	30	22.56	127.99		4.48	2.13	157.16	4715
	4-13-165 换	点光源艺术装饰灯具安装 嵌入式筒灯灯具直径φ250	套	30	22.56	127.99		4.48	2.13	157.16	4715
107	030412001009	普通灯具	套	20	17.88	121.53		3.55	1.68	144.64	2893

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1722 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	20	17.88	121.53		3.55	1.68	144.64	2893
108	030412001010	普通灯具	套	75	17.88	92.24		3.55	1.68	115.35	8651
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	75	17.88	92.24		3.55	1.68	115.35	8651
109	030412005017	荧光灯	套	17	15.38	191.15		3.06	1.45	211.04	3588
	4-13-201 换	荧光灯具安装 吊管式单管	套	17	15.38	51.82		3.06	1.45	71.71	1219
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	17		11.33				11.33	193
	补充主材003@1	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	17		128				128	2176
110	030412005018	荧光灯	套	13	19.37	203.9		3.85	1.83	228.95	2976
	4-13-202 换	荧光灯具安装 吊管式双管	套	13	19.37	53.24		3.85	1.83	78.29	1018
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	26		11.33				11.33	295
	补充主材003@1	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	13		128				128	1664
111	030412005019	荧光灯	套	4	16.6	159.93		3.3	1.56	181.39	726
	4-13-204 换	荧光灯具安装 吸顶式单管	套	4	16.6	20.6		3.3	1.56	42.06	168
	补充主材003@1	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	4		128				128	512
	补充主材002@1	LED T8日光管16W	套	4		11.33				11.33	45
112	030414002004	送配电装置系统	系统	22	151.98	3.79	23.28	35.32	16.74	231.11	5084

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1723 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	22	151.98	3.79	23.28	35.32	16.74	231.11	5084
113	030414004004	自动投入装置	套	25	25.81	1.06	23.37	10.26	4.86	65.36	1634
	4-14-25 换	自动投入装置调试 备用电源自投装置　低压双电源自动切换装置调试	系统(套)	25	25.81	1.06	23.37	10.26	4.86	65.36	1634
114	030409005007	避雷网	m	186.66	6.38	7.55	1.6	1.62	0.77	17.92	3345
	4-9-43 换	避雷网安装 沿折板支架敷设	m	186.66	6.38	7.55	1.6	1.62	0.77	17.92	3345
115	030409005008	避雷网	m	521.38	7.15	6.52	0.67	1.57	0.74	16.65	8681
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	521.38	7.15	6.52	0.67	1.57	0.74	16.65	8681
116	030409003004	避雷引下线	m	628.5	5.59	0.69	3.93	1.97	0.93	13.11	8240
	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	628.5	5.59	0.69	3.93	1.97	0.93	13.11	8240
117	030409004008	均压环	m	1048.32	2.59	0.63	1.07	0.75	0.36	5.4	5661
	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	1048.32	2.59	0.63	1.07	0.75	0.36	5.4	5661
118	030409004009	均压环	处	477	12.83	5.62	2.27	3.05	1.44	25.21	12025
	4-9-62	接地跨接线安装 钢制、铝制窗接地	处	477	12.83	5.62	2.27	3.05	1.44	25.21	12025
119	030409002011	接地母线	m	18.52	7.15	5.96	0.67	1.57	0.74	16.09	298
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	18.52	7.15	5.96	0.67	1.57	0.74	16.09	298
120	030409002012	接地母线	m	9	7.15	8.82	0.67	1.57	0.74	18.95	171

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1724 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	9	7.15	8.82	0.67	1.57	0.74	18.95	171
121	030409008007	等电位端子箱、 测试板	台	19	10.28	26.2	1.27	2.32	1.1	41.17	782
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	19	3.07	23.51		0.61	0.29	27.48	522
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	19	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	260
122	030409008008	等电位端子箱、 测试板	台	1	56.16	135.69	1.27	11.44	5.42	209.98	210
	4-11-207 换	接线箱暗装半周长(mm)≤700	个	1	48.95	133		9.73	4.61	196.29	196
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	1	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	14
123	030411001107	配管	m	19	4.87	4.39		0.97	0.46	10.69	203
	4-11-146 换	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)32	m	19	4.87	4.39		0.97	0.46	10.69	203
124	030411004117	配线	m	19	0.92	19.29		0.18	0.09	20.48	389
	4-12-29 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)25	m	19	0.92	19.29		0.18	0.09	20.48	389
125	030404031009	小电器	个	38	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	326
	4-4-35	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	38	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	326
126	030503006004	传感器	支	18	47.83	502.1	1.19	9.77	4.63	565.52	10179
	5-3-57	静压压差变送器	支	18	47.83	502.1	1.19	9.77	4.63	565.52	10179
		应急照明系统									
127	030404017184	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1725 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
128	030404017185	配电箱	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
129	030404017186	配电箱	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	3840
130	030404017187	配电箱	台	5	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	19198
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	5	178.8	3608.35		35.54	16.85	3839.54	19198
131	030404017188	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
132	030411001108	配管	m	3716.45	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	68234
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	3716.45	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	68234
133	030411001109	配管	m	3876.45	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	79855
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	3876.45	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	79855
134	030411006018	接线盒	个	442	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	3837
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	442	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	3837
135	030411004118	配线	m	150	0.58	7.39		0.12	0.06	8.15	1223
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	150	0.58	7.39		0.12	0.06	8.15	1223

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1726 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
136	030411004119	配线	m	3726.45	0.59	5.97		0.12	0.06	6.74	25116
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5	m	3726.45	0.59	5.97		0.12	0.06	6.74	25116
137	030412004033	装饰灯	套	41	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	5445
	4-13-155 换	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	41	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	5445
138	030412004034	装饰灯	套	18	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	2390
	4-13-155 换	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	18	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	2390
139	030412004035	装饰灯	套	132	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	14466
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	132	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	14466
140	030412004036	装饰灯	套	10	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	1096
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	10	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	1096
141	030412004037	装饰灯	套	23	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	2521
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	23	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	2521
142	030412004038	装饰灯	套	9	18.58	89.59		3.69	1.75	113.61	1022
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	9	18.58	89.59		3.69	1.75	113.61	1022
143	030412004039	装饰灯	套	6	18.58	114.22		3.69	1.75	138.24	829
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	6	18.58	114.22		3.69	1.75	138.24	829
144	030412004040	装饰灯	套	203	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	28051

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1727 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	203	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	28051
		消防电源监控系统									
145	030411001110	配管	m	60	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	653
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	60	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	653
146	030411001111	配管	m	150	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	1872
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	150	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	1872
147	030411004120	配线	m	230	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	1056
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	230	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	1056
148	030411004121	配线	m	460	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	1610
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	460	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	1610
149	030904008022	模块（模块箱）	个	11	63.62	671.93	2.78	13.26	6.28	757.87	8337
	9-4-21	消防专用模块	个	11	63.62	671.93	2.78	13.26	6.28	757.87	8337
		电气火灾监控系统									
150	030411001112	配管	m	60	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	653

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1728 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	60	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	653
151	030411001113	配管	m	180	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	2246
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	180	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	2246
152	030411004122	配线	m	260	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	1193
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	260	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	1193
153	030904008023	模块（模块箱）	个	28	64.22	533.27		12.77	6.05	616.31	17257
	4-4-121	辅助电流(电压)互感器安装	个	28	64.22	533.27		12.77	6.05	616.31	17257
		分项计量系统									
154	030411001114	配管	m	80	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	870
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	80	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	870
155	030411001115	配管	m	260	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	3245
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	260	5.4	5.43	0.05	1.09	0.51	12.48	3245
156	030411004123	配线	m	720	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	1685

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1729 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	720	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	1685
		送、排风系统									
157	030108003035	轴流通风机	台	1	822.41	6855.51	13.38	166.35	78.96	7936.61	7937
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	1	730.85	6804.21	2.38	145.77	69.1	7752.31	7752
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
158	030108003036	轴流通风机	台	1	822.41	6855.51	13.38	166.35	78.96	7936.61	7937
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	1	730.85	6804.21	2.38	145.77	69.1	7752.31	7752
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
159	030108003037	轴流通风机	台	1	822.41	6855.51	13.38	166.35	78.96	7936.61	7937
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	1	730.85	6804.21	2.38	145.77	69.1	7752.31	7752
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1730 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
160	030108003038	轴流通风机	台	1	822.41	6855.51	13.38	166.35	78.96	7936.61	7937
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	1	730.85	6804.21	2.38	145.77	69.1	7752.31	7752
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
161	030108003039	轴流通风机	台	1	246.22	892.41	11	51.32	24.43	1225.38	1225
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	841.11		30.74	14.57	1041.08	1041
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
162	030108003040	轴流通风机	台	1	246.22	892.41	11	51.32	24.43	1225.38	1225
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	841.11		30.74	14.57	1041.08	1041
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1731 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
163	030108003041	轴流通风机	台	1	246.22	892.41	11	51.32	24.43	1225.38	1225
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	841.11		30.74	14.57	1041.08	1041
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
164	030108003042	轴流通风机	台	1	246.22	892.41	11	51.32	24.43	1225.38	1225
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	841.11		30.74	14.57	1041.08	1041
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
165	030108003043	轴流通风机	台	1	246.22	1644.41	11	51.32	24.43	1977.38	1977
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	1593.11		30.74	14.57	1793.08	1793
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1732 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
166	030108003044	轴流通风机	台	1	246.22	1261.41	11	51.32	24.43	1594.38	1594
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	1210.11		30.74	14.57	1410.08	1410
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
167	030108003045	轴流通风机	台	1	246.22	1261.41	11	51.32	24.43	1594.38	1594
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	1210.11		30.74	14.57	1410.08	1410
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
168	030404033008	风扇	台	72	31.29	155.36		6.22	2.95	195.82	14099
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	72	31.29	155.36		6.22	2.95	195.82	14099
169	030404033009	风扇	台	2	31.29	259.36		6.22	2.95	299.82	600
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	2	31.29	259.36		6.22	2.95	299.82	600
170	030404033010	风扇	台	4	31.29	272.36		6.22	2.95	312.82	1251
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	4	31.29	272.36		6.22	2.95	312.82	1251

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1733 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
171	030703019004	柔性接口	m2	2.44	80.16	153.59	1.73	16.32	7.74	259.54	633
	7-2-163	软管接口	m2	2.44	80.16	153.59	1.73	16.32	7.74	259.54	633
172	030702001023	碳钢通风管道	m2	2.41	92.38	36.83	3.44	19.13	9.07	160.85	388
	7-2-1 换	镀锌薄钢板法兰圆形风管(δ=1.2mm以内咬口)直径(mm)≤320	m2	2.41	92.38	36.83	3.44	19.13	9.07	160.85	388
173	030702001024	碳钢通风管道	m2	85.64	73.93	42.69	4	15.58	7.39	143.59	12297
	7-2-6 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320	m2	85.64	73.93	42.69	4	15.58	7.39	143.59	12297
174	030702001025	碳钢通风管道	m2	70.8	53.83	42.65	2.06	11.16	5.29	114.99	8141
	7-2-7 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450	m2	70.8	53.83	42.65	2.06	11.16	5.29	114.99	8141
175	030702001026	碳钢通风管道	m2	94.02	43.66	54.94	1.08	8.92	4.23	112.83	10608
	7-2-8 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000	m2	94.02	43.66	54.94	1.08	8.92	4.23	112.83	10608
176	030702001027	碳钢通风管道	m2	70.06	52.39	54.94	1.08	10.66	5.05	124.12	8696
	7-2-8 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000　在管井(封闭式管廊内)里安装风管	m2	70.06	52.39	54.94	1.08	10.66	5.05	124.12	8696
177	030703001102	碳钢阀门	个	1	21.61	149.41	2.24	4.81	2.28	180.35	180
	7-3-13	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤1200	个	1	21.61	149.41	2.24	4.81	2.28	180.35	180

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1734 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
178	030703001103	碳钢阀门	个	2	33.23	174.02	3.4	7.38	3.5	221.53	443
	7-3-14	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤2000	个	2	33.23	174.02	3.4	7.38	3.5	221.53	443
179	030703001104	碳钢阀门	个	1	38.74	303.4	4.48	8.72	4.13	359.47	359
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	1	38.74	303.4	4.48	8.72	4.13	359.47	359
180	030703001105	碳钢阀门	个	1	55.28	207.86	3.4	11.76	5.58	283.88	284
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	1	55.28	207.86	3.4	11.76	5.58	283.88	284
181	030703001106	碳钢阀门	个	1	55.28	193.02	3.4	11.76	5.58	269.04	269
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	1	55.28	193.02	3.4	11.76	5.58	269.04	269
182	030703001107	碳钢阀门	个	1	55.28	199.2	3.4	11.76	5.58	275.22	275
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	1	55.28	199.2	3.4	11.76	5.58	275.22	275
183	030703001108	碳钢阀门	个	1	55.28	209.51	3.4	11.76	5.58	285.53	286
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	1	55.28	209.51	3.4	11.76	5.58	285.53	286
184	030703001109	碳钢阀门	个	1	55.28	234.25	3.4	11.76	5.58	310.27	310
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	1	55.28	234.25	3.4	11.76	5.58	310.27	310
185	030703001110	碳钢阀门	个	3	55.28	273.84	3.4	11.76	5.58	349.86	1050
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	3	55.28	273.84	3.4	11.76	5.58	349.86	1050
186	030703001111	碳钢阀门	个	9	55.28	250.75	3.4	11.76	5.58	326.77	2941
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	9	55.28	250.75	3.4	11.76	5.58	326.77	2941
187	030703001112	碳钢阀门	个	1	96.55	495.6	4.48	20.21	9.58	626.42	626
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	495.6	4.48	20.21	9.58	626.42	626

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1735 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
188	030703001113	碳钢阀门	个	1	96.55	984.38	4.48	20.21	9.58	1115.2	1115
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	984.38	4.48	20.21	9.58	1115.2	1115
189	030703020021	消声器	个	1	120.54	564.35		23.96	11.36	720.21	720
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	1	120.54	564.35		23.96	11.36	720.21	720
190	030703020022	消声器	个	2	120.54	898.51		23.96	11.36	1054.37	2109
	7-3-184	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2200	个	2	120.54	898.51		23.96	11.36	1054.37	2109
191	030703020023	消声器	个	1	170.61	1582.12		33.91	16.08	1802.72	1803
	7-3-185	阻抗式消声器安装周长(mm)≤2400	个	1	170.61	1582.12		33.91	16.08	1802.72	1803
192	030703011088	铝及铝合金风口、散流器	个	3	28.91	173.94	0.11	5.77	2.74	211.47	634
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	3	28.91	173.94	0.11	5.77	2.74	211.47	634
193	030703011089	铝及铝合金风口、散流器	个	2	28.91	150.4	0.11	5.77	2.74	187.93	376
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	2	28.91	150.4	0.11	5.77	2.74	187.93	376
194	030703011090	铝及铝合金风口、散流器	个	1	13.86	93.19	0.11	2.78	1.32	111.26	111
	7-3-43	铝合金百叶风口周长(mm)≤1280	个	1	13.86	93.19	0.11	2.78	1.32	111.26	111
195	031201003021	金属结构刷油	kg	1288.03	0.75	0.38	0.25	0.19	0.09	1.66	2138
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	1288.03	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	580
	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	1288.03	0.18	0.14	0.05	0.04	0.02	0.43	554

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1736 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	1288.03	0.17	0.12	0.05	0.04	0.02	0.4	515
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	1288.03	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	489
196	030704001007	通风工程检测、调试	系统	1	595.09	960.29		119.02	55.43	1729.83	1730
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	163.037484	3.65	5.89		0.73	0.34	10.61	1730
		防排烟系统									
197	030108003046	轴流通风机	台	1	471.73	5640.25	2.38	94.26	44.67	6253.29	6253
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	1	441.93	5640.25	2.38	88.34	41.87	6214.77	6215
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
198	030108003047	轴流通风机	台	1	471.73	5640.25	2.38	94.26	44.67	6253.29	6253
	7-1-79	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装10#	台	1	441.93	5640.25	2.38	88.34	41.87	6214.77	6215
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
199	030703017002	碳钢罩类	个	2		5660				5660	11320
	综合暂定价	风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价)	个	2		5660				5660	11320
200	030702007014	复合型风管	m2	331.39		232				232	76882
	综合暂定价@13	耐火0.5h钢面镁质复合风管,压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(成套暂定价)	m2	331.39		232				232	76882

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1737 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
201	030702007015	复合型风管	m2	42.08		232				232	9763
	综合暂定价@14	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	42.08		232				232	9763
202	030702007016	复合型风管	m2	354.4		232				232	82221
	综合暂定价@11	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	354.4		232				232	82221
203	030702007017	复合型风管	m2	288		232				232	66816
	综合暂定价@9	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	288		232				232	66816
204	030702008004	柔性接口	m2	2.76	80.16	1336.19	1.73	16.32	7.74	1442.14	3980
	7-2-163 换	软管接口　换为【硅玻钛复合布软接(成品)双层A级长度200mm】	m2	2.76	80.16	1336.19	1.73	16.32	7.74	1442.14	3980
205	030703001114	碳钢阀门	个	13	107.35	438.85	6.68	22.83	10.84	586.55	7625
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	13	96.55	428.59	4.48	20.21	9.58	559.41	7272

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1738 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	26	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	118
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	26	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	235
206	030703001115	碳钢阀门	个	2	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	1689
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	1634
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
207	030703001116	碳钢阀门	个	2	144.16	843.78	8.47	30.56	14.5	1041.47	2083
	7-3-34	风管防火阀周长(mm)≤5400	个	2	133.36	833.52	6.27	27.94	13.24	1014.33	2029
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
208	030703001117	碳钢阀门	个	2	55.28	217.76	3.4	11.76	5.58	293.78	588
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	2	55.28	217.76	3.4	11.76	5.58	293.78	588
209	030703001118	碳钢阀门	个	12	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	10131
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	12	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	9806
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	24	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	109
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	24	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	217

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1739 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
210	030703001119	碳钢阀门	个	4	107.35	1194.38	6.68	22.83	10.84	1342.08	5368
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	4	96.55	1184.12	4.48	20.21	9.58	1314.94	5260
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	36
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	72
211	030703001120	碳钢阀门	个	1	107.35	1518.27	6.68	22.83	10.84	1665.97	1666
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	1508.01	4.48	20.21	9.58	1638.83	1639
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
212	030703001121	碳钢阀门	个	4	55.26	928.59	10.22	13.29	6.32	1013.68	4055
	7-3-29 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤6500 铝及铝合金阀门安装	个	4	44.46	918.33	8.02	10.67	5.06	986.54	3946
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	36
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	72
213	030703001122	碳钢阀门	个	13	107.35	649.02	6.68	22.83	10.84	796.72	10357
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	13	96.55	638.76	4.48	20.21	9.58	769.58	10005
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	26	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	118
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	26	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	235

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1740 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
214	030703001123	碳钢阀门	个	1	144.16	1112.62	8.47	30.56	14.5	1310.31	1310
	7-3-34	风管防火阀周长(mm)≤5400	个	1	133.36	1102.36	6.27	27.94	13.24	1283.17	1283
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
215	030703001124	碳钢阀门	个	4	71.29	1192.66	6.68	15.67	7.44	1293.74	5175
	7-3-17	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤6400	个	4	60.49	1182.4	4.48	13.05	6.18	1266.6	5066
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	36
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	72
216	030703011091	铝及铝合金风口、散流器	个	17	32.63	206.71	0.11	6.51	3.09	249.05	4234
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	17	32.63	206.71	0.11	6.51	3.09	249.05	4234
217	030703011092	铝及铝合金风口、散流器	个	14	42.47	422.82	0.11	8.47	4.01	477.88	6690
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	14	42.47	422.82	0.11	8.47	4.01	477.88	6690
218	030703011093	铝及铝合金风口、散流器	个	1	40.98	1524.51	0.11	8.17	3.87	1577.64	1578
	7-3-96	铝合金多叶排烟口(送风口)周长(mm)≤4400	个	1	40.98	1524.51	0.11	8.17	3.87	1577.64	1578
219	030703011094	铝及铝合金风口、散流器	个	17	36.65	1111.36	0.11	7.31	3.47	1158.9	19701
	7-3-95 换	铝合金多叶排烟口(送风口)周长(mm)≤3800	个	17	36.65	1111.36	0.11	7.31	3.47	1158.9	19701

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1741 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
220	030702012009	挡烟垂壁	m	46.8	19.37	145.05	1.22	4.11	1.95	171.7	8036
	7-2-161	固定式挡烟垂壁	m	46.8	19.37	145.05	1.22	4.11	1.95	171.7	8036
221	030702012010	挡烟垂壁	m	13.3	19.37	227.55	1.22	4.11	1.95	254.2	3381
	7-2-161	固定式挡烟垂壁	m	13.3	19.37	227.55	1.22	4.11	1.95	254.2	3381
222	031201003022	金属结构刷油	kg	1768.51	0.75	0.38	0.25	0.19	0.09	1.66	2936
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	1768.51	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	796
	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	1768.51	0.18	0.14	0.05	0.04	0.02	0.43	760
	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	1768.51	0.17	0.12	0.05	0.04	0.02	0.4	707
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	1768.51	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	672
223	030704001008	通风工程检测、调试	系统	1	229.24	369.92		45.85	21.35	666.36	666
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	62.80448	3.65	5.89		0.73	0.34	10.61	666
		防火门监控系统									
224	030904017004	报警联动一体机	台	1	177.83	3912.64	7.24	36.94	17.51	4152.16	4152
	9-4-27 换	报警联动一体机安装 64点以内 消防电源监控主机、电气火灾监控主机、防火门监控主机安装	台	1	177.83	3912.64	7.24	36.94	17.51	4152.16	4152
225	030411001116	配管	m	50	5.4	8.44	0.05	1.08	0.51	15.48	774
	4-11-34 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤15	m	50	5.4	8.44	0.05	1.08	0.51	15.48	774
226	030411001117	配管	m	276.2	7.01	8.44	0.05	1.4	0.67	17.57	4853

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1742 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-34 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤15 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	276.2	7.01	8.44	0.05	1.4	0.67	17.57	4853
227	030411006019	接线盒	个	38	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	330
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	38	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	330
228	030411004124	配线	m	335.2	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	1458
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	335.2	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	1458
229	030411004125	配线	m	49.95	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	232
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5 多芯软导线线槽配线	m	49.95	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	232
230	030411004126	配线	m	99.46	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	341
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	99.46	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	341
231	030507001004	入侵探测设备	套	38	12.37	337.02	0.31	2.53	1.2	353.43	13430
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关 有线	个	38	12.37	337.02	0.31	2.53	1.2	353.43	13430
		火灾自动报警系统									
232	030904017005	报警联动一体机	台	1	4765.62	55179.35	131.67	976.22	462.75	61515.61	61516
	9-4-35	报警联动一体机安装 5120点以外	台	1	4765.62	55179.35	131.67	976.22	462.75	61515.61	61516
233	030904017006	报警联动一体机	台	1	177.83	11345.64	7.24	36.94	17.51	11585.16	11585

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1743 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-4-27 换	报警联动一体机安装 64点以内 消防电源监控主机、电气火灾监控主机、防火门监控主机安装	台	1	177.83	11345.64	7.24	36.94	17.51	11585.16	11585
234	030404031010	小电器	个	1	294.42	2096.3	1.53	58.87	27.9	2479.02	2479
	4-4-129	水位电气信号装置安装液位式	套	1	294.42	2096.3	1.53	58.87	27.9	2479.02	2479
235	030904017007	报警联动一体机	台	1	177.83	11522.64	7.24	36.94	17.51	11762.16	11762
	9-4-27 换	报警联动一体机安装 64点以内 消防电源监控主机、电气火灾监控主机、防火门监控主机安装	台	1	177.83	11522.64	7.24	36.94	17.51	11762.16	11762
236	030904011003	远程控制箱（柜）	台	1	153.47	3739.86	1.06	30.74	14.57	3939.7	3940
	9-4-23	远程控制器多线8路	台	1	153.47	3739.86	1.06	30.74	14.57	3939.7	3940
237	030904017008	报警联动一体机	台	1	355.66	15807.28	14.48	73.88	35.02	16286.32	16286
	9-4-27	报警联动一体机安装 64点以内	台	1	355.66	15807.28	14.48	73.88	35.02	16286.32	16286
238	030904017009	报警联动一体机	台	1	177.83	11345.64	7.24	36.94	17.51	11585.16	11585
	9-4-27 换	报警联动一体机安装 64点以内 消防电源监控主机、电气火灾监控主机、防火门监控主机安装	台	1	177.83	11345.64	7.24	36.94	17.51	11585.16	11585
239	Z030503012001	抄表采集系统安装	个	1	220.67	12843.88	0.31	43.93	20.83	13129.62	13130
	5-3-83	集中式远程总线抄表主机	个	1	220.67	12843.88	0.31	43.93	20.83	13129.62	13130
240	030411003029	桥架	m	39.75	11.68	39.83	0.55	2.42	1.15	55.63	2211

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1744 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-27 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200	m	39.75	11.68	39.83	0.55	2.42	1.15	55.63	2211
241	030411003030	桥架	m	39.75	11.68	49.43	0.55	2.42	1.15	65.23	2593
	4-8-27 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200	m	39.75	11.68	49.43	0.55	2.42	1.15	65.23	2593
242	030411003031	桥架	m	32.73	19.46	70.32	1.07	4.05	1.92	96.82	3169
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	32.73	19.46	70.32	1.07	4.05	1.92	96.82	3169
243	030411003032	桥架	m	32.73	31.2	146.31	1.74	6.51	3.09	188.85	6181
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	32.73	31.2	146.31	1.74	6.51	3.09	188.85	6181
244	030413001012	铁构件	kg	115.08	3.64	4.76	0.38	0.81	0.38	9.97	1147
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	0.11508	3642.6	4758.36	375.86	806.56	382.33	9965.71	1147
245	030411001118	配管	m	330	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	6059
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	330	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	6059
246	030411001119	配管	m	176.54	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	4433
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25	m	176.54	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	4433
247	030411001120	配管	m	3165.2	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	65203
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	3165.2	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	65203
248	030411001121	配管	m	1241.57	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	34540

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1745 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	1241.57	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	34540
249	030411001122	配管	m	33.14	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	1130
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	33.14	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	1130
250	030411006020	接线盒	个	828	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	7187
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	828	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	7187
251	030411004127	配线	m	2505.14	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	8768
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	2505.14	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	8768
252	030411004128	配线	m	863.54	0.58	7.04		0.12	0.06	7.8	6736
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	863.54	0.58	7.04		0.12	0.06	7.8	6736
253	030411004129	配线	m	3933.57	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	18055
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	3933.57	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	18055
254	030411004130	配线	m	818.53	0.7	3.84		0.14	0.07	4.75	3888
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5　多芯软导线线槽配线	m	818.53	0.7	3.84		0.14	0.07	4.75	3888
255	030408002019	控制电缆	m	532.64	1.86	5.92		0.37	0.18	8.33	4437

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1746 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)6	m	532.64	1.86	5.92		0.37	0.18	8.33	4437
256	030408002020	控制电缆	m	88.73	1.86	15.12		0.37	0.18	17.53	1555
	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)6	m	88.73	1.86	15.12		0.37	0.18	17.53	1555
257	030408002021	控制电缆	m	50	2.06	9.97	0.12	0.43	0.2	12.78	639
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	50	2.06	9.97	0.12	0.43	0.2	12.78	639
258	030408002022	控制电缆	m	83.97	2.06	26.27	0.12	0.43	0.2	29.08	2442
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	83.97	2.06	26.27	0.12	0.43	0.2	29.08	2442
259	030408002023	控制电缆	m	88.73	2.06	59.3	0.12	0.43	0.2	62.11	5511
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	88.73	2.06	59.3	0.12	0.43	0.2	62.11	5511
260	030904008024	模块（模块箱）	台	9	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	2114
	9-4-22	模块箱/端子箱	台	9	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	2114
261	030904008025	模块（模块箱）	台	3	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	705
	9-4-22	模块箱/端子箱	台	3	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	705
262	030904008026	模块（模块箱）	个	141	63.62	63.85	2.78	13.26	6.28	149.79	21120
	9-4-21	消防专用模块	个	141	63.62	63.85	2.78	13.26	6.28	149.79	21120
263	030904008027	模块（模块箱）	个	86	63.62	59.08	2.78	13.26	6.28	145.02	12472
	9-4-21	消防专用模块	个	86	63.62	59.08	2.78	13.26	6.28	145.02	12472
264	030904008028	模块（模块箱）	个	33	63.62	42.57	2.78	13.26	6.28	128.51	4241

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1747 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-4-21	消防专用模块	个	33	63.62	42.57	2.78	13.26	6.28	128.51	4241
265	030904009004	区域报警控制箱	台	9	145.42	501.9	20.88	33.49	15.87	717.56	6458
	9-4-25	重复显示器	台	9	145.42	501.9	20.88	33.49	15.87	717.56	6458
266	030904003009	按钮	个	41	18.4	44.38	0.09	3.68	1.74	68.29	2800
	9-4-7 换	火灾自动报警系统 按钮	个	41	18.4	44.38	0.09	3.68	1.74	68.29	2800
267	030904003010	按钮	个	54	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	3437
	9-4-7	火灾自动报警系统 按钮	个	54	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	3437
268	030904005008	声光报警器	个	51	42.47	42.79	0.07	8.46	4.01	97.8	4988
	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	51	42.47	42.79	0.07	8.46	4.01	97.8	4988
269	030904006004	消防报警电话插孔（电话）	个	6	8.2	53.52	0.07	1.65	0.78	64.22	385
	9-4-15	消防报警电话安装 电话分机	个	6	8.2	53.52	0.07	1.65	0.78	64.22	385
270	030904007004	消防广播（扬声器）	个	95	18.03	45.93	0.07	3.6	1.71	69.34	6587
	9-4-19	消防广播安装 扬声器吸顶式(3W-5W)	个	95	18.03	45.93	0.07	3.6	1.71	69.34	6587
271	030904001007	点型探测器	个	299	23.99	49.46	0.17	4.81	2.28	80.71	24132
	9-4-1	点型探测器安装 感烟(无吊顶)	个	299	23.99	49.46	0.17	4.81	2.28	80.71	24132
272	030904001008	点型探测器	个	10	23.99	45.92	0.17	4.81	2.28	77.17	772
	9-4-2	点型探测器安装 感温(无吊顶)	个	10	23.99	45.92	0.17	4.81	2.28	77.17	772
273	030905003015	防火控制装置联动调试	部	136	8.91	2.17	1.16	2.03	0.96	15.23	2071
	9-5-10	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	136	8.91	2.17	1.16	2.03	0.96	15.23	2071

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1748 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
274	030905003016	防火控制装置联动调试	部	6	10.43	5.42	2.42	2.6	1.23	22.1	133
	9-5-11	消防通信分机调试	部	6	10.43	5.42	2.42	2.6	1.23	22.1	133
275	030905003017	防火控制装置调试	部	10	17.88	7.92	2.96	4.2	1.99	34.95	350
	9-5-17	电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	点	10	17.88	7.92	2.96	4.2	1.99	34.95	350
276	030905003018	防火控制装置调试	部	3	424.65	35.26	11.3	86.89	41.19	599.29	1798
	9-5-21	电梯调试	部	3	424.65	35.26	11.3	86.89	41.19	599.29	1798
277	030905001001	自动报警系统调试	系统	1	28439.48	2352.83	1008.2	5874.55	2784.65	40459.71	40460
	9-5-8	自动报警系统调试 5120点以内	系统	1	28439.48	2352.83	1008.2	5874.55	2784.65	40459.71	40460
278	030905001002	自动报警系统调试	系统	1	7362.09	331.95	281.94	1525.33	723.04	10224.35	10224
	9-5-4	自动报警系统调试 512点以内	系统	1	7362.09	331.95	281.94	1525.33	723.04	10224.35	10224
279	030905001003	自动报警系统调试	系统	1	4705.42	197.92	191	977.27	463.25	6534.86	6535
	9-5-3	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	4705.42	197.92	191	977.27	463.25	6534.86	6535
280	030905001004	自动报警系统调试	系统	1	4705.42	197.92	191	977.27	463.25	6534.86	6535
	9-5-3	自动报警系统调试 256点以内	系统	1	4705.42	197.92	191	977.27	463.25	6534.86	6535
		消火栓系统									
281	030901002025	消火栓钢管	m	300.04	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	24252
	9-1-25 换	消火栓钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	300.04	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	24252

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1749 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
282	030901002026	消火栓钢管	m	270.85	29.89	64.54	0.39	6.03	2.86	103.71	28090
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	270.85	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	26197
	补充主材007@5	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	10		37.43				37.43	374
	补充主材003@3	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	2		46.89				46.89	94
	补充主材004@3	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	1		28.92				28.92	29
	补充主材002@3	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	71		19.66				19.66	1396
283	030901002027	消火栓钢管	m	157.5	33.85	122.56	3.51	7.46	3.54	170.92	26920
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)150	m	157.5	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	22885
	补充主材007@4	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	8		77.15				77.15	617
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	8		101				101	808
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	5		47				47	235
	主材@10	刚性接头DN150 XGQT1	只	55		37.91				37.91	2085
	补充主材005@5	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	4		72.53				72.53	290
284	031002001016	管道支架	Kg	373.08	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	5999
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	373.08	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	4473
	13-1-32	一般管架安装	kg	373.08	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	1526

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1750 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
285	031201003023	金属结构刷油	kg	373.08	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	731
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	373.08	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	168
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	373.08	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	146
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	373.08	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	138
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	373.08	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	142
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	373.08	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	138
286	031201001014	管道刷油	m2	252.14	8.55	5.09		1.69	0.81	16.14	4070
	12-2-3 换	管道刷油 防锈漆第一遍	m2	252.14	2.12	1.4		0.42	0.2	4.14	1044
	12-2-4 换	管道刷油 防锈漆增加一遍	m2	252.14	2.12	1.21		0.42	0.2	3.95	996
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	252.14	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	1044
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	252.14	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	986
287	031002003071	套管	个	3	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	831
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	3	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	594
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	3	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	237
288	031002003072	套管	个	3	27.12	24.48	1.05	5.62	2.66	60.93	183
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	3	27.12	24.48	1.05	5.62	2.66	60.93	183
289	031002003073	套管	个	46	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	4995
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	46	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	4995
290	031003001041	螺纹阀门	个	2	19.97	54.75	0.1	3.99	1.89	80.7	161

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1751 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-21	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)25	个	2	19.97	54.75	0.1	3.99	1.89	80.7	161
291	031003001042	螺纹阀门	个	2	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	105
	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	2	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	105
292	Z031003018020	沟槽式法兰阀门	个	12	94.62	394.67	38.69	27.1	12.83	567.91	6815
	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	12	61.54	174.63	35.91	19.9	9.43	301.41	3617
	10-2-182	沟槽法兰短管安装 公称直径（mm以内）100	个	24	16.54	110.02	1.39	3.6	1.7	133.25	3198
293	Z031003018021	沟槽式法兰阀门	个	5	126.36	644.76	41.52	34.04	16.14	862.82	4314
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	5	89.4	262.34	37.38	25.78	12.22	427.12	2136
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	10	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	2179
294	030601002008	压力仪表	台	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
	6-1-46	压力表就地	台(块)	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
295	030901010014	室内消火栓	套	35	99.49	915.4	0.51	19.89	9.43	1044.72	36565
	9-1-73 换	室内消火栓(明装)公称直径(mm以内)单栓65　组合式消防柜安装	套	35	99.49	748.34	0.51	19.89	9.43	877.66	30718
	补充主材005@1	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	70		83.53				83.53	5847
296	030901010015	室内消火栓	套	19	115.22	914.64	0.47	23.01	10.91	1064.25	20221

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1752 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-77 换	室内消火栓(暗装)公称直径(mm以内)单栓65　组合式消防柜安装	套	19	115.22	747.58	0.47	23.01	10.91	897.19	17047
	补充主材005@1	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	38		83.53				83.53	3174
297	030901007009	减压孔板	个	34	16.24	126.28	0.75	3.39	1.61	148.27	5041
	9-1-66	减压孔板 公称直径(mm以内)65	个	34	16.24	126.28	0.75	3.39	1.61	148.27	5041
298	030901013004	灭火器	组	27	35.02	297.44		6.96	3.3	342.72	9253
	9-1-91	室内灭火器安装箱体暗装	套	27	35.02	130.38		6.96	3.3	175.66	4743
	主材@8	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	54		83.53				83.53	4511
299	030905002007	水灭火系统控制装置调试	点	53	18.77	4.1	3.48	4.5	2.13	32.98	1748
	9-5-12	消火栓灭火系统调试	点	53	18.77	4.1	3.48	4.5	2.13	32.98	1748
		喷淋系统									
300	030901001031	水喷淋钢管	m	1885.35	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	73378
	9-1-1 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	m	1885.35	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	73378
301	030901001032	水喷淋钢管	m	992	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	47973
	9-1-2 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	m	992	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	47973
302	030901001033	水喷淋钢管	m	44.33	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	2471
	9-1-3 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	m	44.33	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	2471
303	030901001034	水喷淋钢管	m	221.1	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	14911

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1753 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-4 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	m	221.1	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	14911
304	030901001035	水喷淋钢管	m	556.5	27.64	63.85	0.34	5.57	2.64	100.04	55672
	9-1-17 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)80	m	556.5	27.64	44.78	0.34	5.57	2.64	80.97	45060
	补充主材002@2	刚性接头DN80 XGQT1	只	192		17.05				17.05	3274
	补充主材007@2	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	7		29.23				29.23	205
	补充主材004@2	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	78		20.72				20.72	1616
	补充主材003@2	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	28		32.87				32.87	920
	补充主材005@2	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	29		33.68				33.68	977
	补充主材006	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	73		49.61				49.61	3622
305	030901001036	水喷淋钢管	m	148.95	29.89	83.5	0.39	6.03	2.86	122.67	18272
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)100	m	148.95	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	14406
	补充主材002@3	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	67		19.66				19.66	1317
	补充主材004@3	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	17		28.92				28.92	492
	补充主材003@3	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	7		46.89				46.89	328
	补充主材009@1	沟槽正四通DN100 XGQT04-2.5	只	3		75.65				75.65	227

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1754 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材005@3	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	2		42.65				42.65	85
	补充主材006@1	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	22		64.36				64.36	1416
306	030901001037	水喷淋钢管	m	105.3	33.85	163.04	3.51	7.46	3.54	211.4	22260
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	105.3	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	15300
	主材@10	刚性接头DN150 XGQT1	只	63		37.91				37.91	2388
	补充主材007@4	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	8		77.15				77.15	617
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	23		47				47	1081
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	15		101				101	1515
	补充主材009@2	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	1		143				143	143
	补充主材005@5	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	1		72.53				72.53	73
	补充主材006@2	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	9		127				127	1143
307	031002001017	管道支架	Kg	1274.8	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	20499
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	1274.8	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	15285
	13-1-32	一般管架安装	kg	1274.8	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	5214
308	031201003024	金属结构刷油	kg	1274.8	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	2499
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	1274.8	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	574

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1755 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	1274.8	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	497
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	1274.8	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	472
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	1274.8	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	484
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	1274.8	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	472
309	031201001015	管道刷油	m2	658.21	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	5299
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	658.21	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	2725
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	658.21	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	2574
310	031002003074	套管	个	14	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	3402
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	14	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	3402
311	030901003005	水喷淋（雾）喷头	个	992	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	23629
	9-1-34	水喷淋(雾)喷头 无吊顶公称直径(mm以内)15	个	992	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	23629
312	031003001043	螺纹阀门	个	2	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	149
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	2	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	149
313	031003001044	螺纹阀门	个	2	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	79
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	2	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	79
314	030601002009	压力仪表	台	7	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	737
	6-1-46	压力表就地	台(块)	7	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	737
315	031003001045	螺纹阀门	个	7	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	366

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1756 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	7	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	366
316	030901008004	末端试水装置	组	2	92.68	142.05	1.47	18.75	8.89	263.84	528
	9-1-70	末端试水装置 公称直径(mm以内)25	组	2	92.68	142.05	1.47	18.75	8.89	263.84	528
317	030901007010	减压孔板	个	5	25.48	425.52	1.7	5.44	2.58	460.72	2304
	9-1-69	减压孔板 公称直径(mm以内)150	个	5	25.48	425.52	1.7	5.44	2.58	460.72	2304
318	031003001046	螺纹阀门	个	9	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	2097
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	9	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	2097
319	Z031003018022	沟槽式法兰阀门	个	9	126.36	1073.76	41.52	34.04	16.14	1291.82	11626
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	9	89.4	691.34	37.38	25.78	12.22	856.12	7705
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	18	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	3921
320	030901006007	水流指示器	个	9	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	7192
	9-1-49	水流指示器 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内)150	个	9	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	7192
321	030905002008	水灭火系统控制装置调试	点	9	117.86	9.5	13.47	26.39	12.51	179.73	1618
	9-5-13	自动喷水灭火系统调试	点	9	117.86	9.5	13.47	26.39	12.51	179.73	1618
		给水系统									
322	031001007024	复合管	m	25	24.17	56.63	0.7	4.96	2.35	88.81	2220

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1757 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-1-187 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)50　设置于管道井、封闭式管廊内	m	25	23.83	56.44	0.7	4.89	2.32	88.18	2205
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	25	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	16
323	031001007025	复合管	m	110	20.2	56.63	0.7	4.18	1.98	83.69	9206
	10-1-187 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)50	m	110	19.86	56.44	0.7	4.11	1.95	83.06	9137
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	110	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	69
324	031001006044	塑料管	m	53.9	7.21	5.6	0.11	1.46	0.69	15.07	812
	10-1-229 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)15	m	53.9	6.87	5.41	0.11	1.39	0.66	14.44	778
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	53.9	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	34
325	031001006045	塑料管	m	118.3	8.06	7.41	0.11	1.63	0.77	17.98	2127
	10-1-230 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)20	m	118.3	7.72	7.22	0.11	1.56	0.74	17.35	2053
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	118.3	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	75
326	031001006046	塑料管	m	46.55	8.92	11.78	0.11	1.8	0.85	23.46	1092
	10-1-231 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)25	m	46.55	8.58	11.59	0.11	1.73	0.82	22.83	1063
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	46.55	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	29
327	031001006047	塑料管	m	89.6	12.95	25.83	0.11	2.6	1.23	42.72	3828

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1758 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-1-233 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)40	m	89.6	12.61	25.64	0.11	2.53	1.2	42.09	3771
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	89.6	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	56
328	031001006048	塑料管	m	52.85	13.29	35.37	0.18	2.68	1.27	52.79	2790
	10-1-234 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)50	m	52.85	12.95	35.18	0.18	2.61	1.24	52.16	2757
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	52.85	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	33
329	031002001018	管道支架	Kg	62.62	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	1007
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	62.62	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	751
	13-1-32	一般管架安装	kg	62.62	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	256
330	031201003025	金属结构刷油	kg	62.62	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	123
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	62.62	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	28
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	62.62	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	24
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	62.62	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	23
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	62.62	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	24
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	62.62	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	23
331	031201001016	管道刷油	m2	25.28	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	204
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	25.28	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	105
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	25.28	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	99
332	031002003075	套管	个	12	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	706

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1759 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	12	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	706
333	031003001047	螺纹阀门	个	2	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	149
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	2	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	149
334	031003001048	螺纹阀门	个	4	18.48	718.1	0.79	3.85	1.83	743.05	2972
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	4	18.48	718.1	0.79	3.85	1.83	743.05	2972
335	031003013011	水表	组	8	58.26	2077.02	1.23	11.86	5.62	2153.99	17232
	10B-2-1	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)50	组	8	58.26	2077.02	1.23	11.86	5.62	2153.99	17232
		排水系统									
336	031001006049	塑料管	m	72.45		41.91				41.91	3036
	综合暂定价@2	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	72.45		41.91				41.91	3036
337	031001006050	塑料管	m	49.75		83.2				83.2	4139
	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	49.75		83.2				83.2	4139
338	031001006051	塑料管	m	93.31		26.99				26.99	2518
	综合暂定价@6	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	93.31		26.99				26.99	2518
339	031001006052	塑料管	m	80.43		44.97				44.97	3617
	综合暂定价@7	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	80.43		44.97				44.97	3617
340	031001006053	塑料管	m	145.95		86.45				86.45	12617

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1760 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合暂定价@5	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	145.95		86.45				86.45	12617
341	031001006054	塑料管	m	122.25		58.96				58.96	7208
	综合暂定价@3	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	122.25		58.96				58.96	7208
342	031001006055	塑料管	m	41.75		131				131	5469
	综合暂定价@4	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	41.75		131				131	5469
343	031001006056	塑料管	m	16.12	9.09	8.28		1.81	0.86	20.04	323
	10-1-276 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50	m	16.12	9.09	8.28		1.81	0.86	20.04	323
344	031001006057	塑料管	m	79.6	13.44	27.35		2.67	1.27	44.73	3561
	10-1-278 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100	m	79.6	13.44	27.35		2.67	1.27	44.73	3561
345	031002003076	套管	个	4	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	1108
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	4	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	792
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	4	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	315
346	031002003077	套管	个	22	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	2389
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	22	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	2389
347	031002003078	套管	个	1	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	243

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1761 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	1	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	243
348	031004014019	给、排水附（配）件	个	28	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	512
	10-3-79 换	地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	28	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	512
349	031004014020	给、排水附（配）件	个	11	6.35	8.86		1.26	0.6	17.07	188
	10-3-85 换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内)100	个	11	6.35	8.86		1.26	0.6	17.07	188
		雨水系统									
350	031001007026	复合管	m	10.1	16.26	90.16	0.56	3.36	1.59	111.93	1130
	10-1-188 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)65	m	10.1	16.26	72.64	0.56	3.36	1.59	94.41	954
	材料暂定价@63	侧式雨水斗DN70	个	2		88.5				88.5	177
351	031001007027	复合管	m	199.57	24.79	236.28	0.84	5.12	2.43	269.46	53776
	10-1-192 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)150	m	199.57	24.79	232.73	0.84	5.12	2.43	265.91	53068
	材料暂定价@64	87型雨水斗DN150	个	4		177				177	708
352	031001007028	复合管	m	66.12	15.89	53.82	0.56	3.28	1.56	75.11	4966
	10-1-187 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)50	m	66.12	15.89	53.82	0.56	3.28	1.56	75.11	4966
353	031001007029	复合管	m	129.15	19.51	117.45	0.61	4.02	1.9	143.49	18532
	10-1-190 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)100	m	129.15	19.51	117.45	0.61	4.02	1.9	143.49	18532
354	031002003079	套管	个	8	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	471

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1762 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100　过楼板套管 主材[1707120019]	个	8	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	471
355	031002003080	套管	个	14	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	1520
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150　过楼板套管 主材[1707120019]	个	14	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	1520
356	031002003081	套管	个	30	89.55	53.54	1.05	18.03	8.55	170.72	5122
	13-1-111	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)200　过楼板套管 主材[1707120019]	个	30	89.55	53.54	1.05	18.03	8.55	170.72	5122
357	031002001019	管道支架	Kg	327.96	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	5274
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	327.96	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	3932
	13-1-32	一般管架安装	kg	327.96	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	1341
358	031201003026	金属结构刷油	kg	327.96	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	643
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	327.96	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	148
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	327.96	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	128
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	327.96	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	121
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	327.96	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	125
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	327.96	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	121
359	031201001017	管道刷油	m2	166.45	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	1340
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	166.45	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	689
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	166.45	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	651

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1763 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
360	031004014021	给、排水附（配）件	个	22	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	402
	10-3-79 换	地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	22	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	402
		机房接地系统									
361	030409008009	等电位端子箱、 测试板	台	1	56.16	135.69	1.27	11.44	5.42	209.98	210
	4-11-207 换	接线箱暗装半周长(mm)≤700	个	1	48.95	133		9.73	4.61	196.29	196
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	1	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	14
362	030409002013	接地母线	m	66.69	10.88	92.94	0.73	2.32	1.1	107.97	7201
	4-9-56 换	接地母线敷设 沿砖混结构明敷	m	66.69	10.88	92.94	0.73	2.32	1.1	107.97	7201
363	030411004131	配线	m	199.5	0.51	3.26		0.1	0.05	3.92	782
	4-12-25 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)4	m	199.5	0.51	3.26		0.1	0.05	3.92	782
364	030411004132	配线	m	199.5	0.54	4.69		0.11	0.05	5.39	1075
	4-12-26 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)6	m	199.5	0.54	4.69		0.11	0.05	5.39	1075
合　计：											3975427

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1764 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架									
1	031301017004	脚手架搭拆	项	1	6029.41	17291.45		1205.29	575.57	25101.72	25102
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	1843.53792	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	11430
	13-2-9	脚手架搭拆费第九册	工日	1384.632797	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	10731
	13-2-7	脚手架搭拆费第七册	工日	225.841964	1.12	3.2		0.22	0.11	4.65	1050
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	工日	10.413	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	65
	13-2-11	脚手架搭拆费第十二册刷油工程	工日	59.238569	2.98	8.54		0.59	0.28	12.39	734
	13-2-6	脚手架搭拆费第六册	工日	2.104	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	13
	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	工日	125.888131	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	976
	13-2-8	脚手架搭拆费第八册	工日	13.356	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	104
2	031302007004	高层施工增加	项	1	8186.75		7821.22	3291.08	1571.18	20870.23	20870
	13-2-15	电气设备安装工程 建筑物超高增加费12层以下(40m)	工日	1843.53792	2.24		2.14	0.9	0.43	5.71	10527
	13-2-55	消防工程 建筑物超高增加费12层以下(40m)	工日	1384.632797	2.24		2.14	0.9	0.43	5.71	7906
	13-2-45	通风空调工程 建筑物超高增加费12层以下(40m)	工日	225.841964	2.24		2.14	0.9	0.43	5.71	1290
	13-2-25	建筑智能化工程 建筑物超高增加费12层以下(40m)	工日	10.413	2.24		2.14	0.9	0.43	5.71	59
	13-2-35	自动化控制仪表安装工程 建筑物超高增加费12层以下(40m)	工日	2.104	2.24		2.14	0.9	0.43	5.71	12

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1765 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-2-65	给排水、采暖、燃气工程 建筑物超高增加费12层以下(40m)	工日	125.888131	3.35		3.2	1.36	0.64	8.55	1076
合　计：											45972

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1766 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		38692.49	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	38692.49	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	738.62	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1767 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	51893.89	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	9545.28	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	42348.61	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		51893.89	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装-4#楼　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	9545.28	暂定费用
2	优质工程增加费	元	42348.61	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-4#楼　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	综合暂定价@4	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	41.75		131	5469.25					
2	综合暂定价@3	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	122.25		58.96	7207.86					
3	综合暂定价@6	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	93.31		26.99	2518.44					
4	综合暂定价@7	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	80.43		44.97	3616.94					
5	综合暂定价@5	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	145.95		86.45	12617.38					
6	综合暂定价@2	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	72.45		41.91	3036.38					
7	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	49.75		83.2	4139.2					
8	综合暂定价	风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价)	个	2		5660	11320					
9	材料暂定价@10	扬声器3W(暂定价)	个	95		45	4275					
10	材料暂定价@11	消防水池水箱水位监测、电梯运行监测机柜（成套暂定价）	台	1		2000	2000					
11	材料暂定价@12	消防电话分机(暂定价)	个	6		50	300					
12	材料暂定价@13	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2×1.5(暂定价)	m	540.8856		2.66	1438.76					
13	材料暂定价@14	铜芯多股绝缘电线WDZAN-RYJYP-2×1.5(暂定价)	m	932.6232		6.47	6034.07					
14	材料暂定价@15	铜芯多股绝缘电线WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	162		6.8	1101.6					
15	材料暂定价@19	母线槽始端箱（内设NSX630/3P/630A断路器+浪涌保护器iPRF1 12.5r/3P+N+后备保护iSCB1 15L2/4p+铜排）(成套暂定价)	台	1		4425	4425					
16	材料暂定价@20	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×	m	155.8935		359	55965.77					
合计							125465.65					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-4#楼　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
		95+50(暂定价)										
17	材料暂定价@21	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价)	m	177.6388		450	79937.46					
18	材料暂定价@22	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	m	355.2776		262	93082.73					
19	材料暂定价@24	气体灭火控制器(成套暂定价)	台	1		3717	3717					材料暂定价
20	材料暂定价@25	模块箱(暂定价)	台	3		150	450					
21	材料暂定价@26	楼层消防接线箱(暂定价)	台	9		150	1350					
22	材料暂定价@27	控制模块(暂定价)	个	141		55.92	7884.72					
23	材料暂定价@34	控制电缆WDZAN-KYJY-14×2.5(暂定价)	m	90.06095		58.1	5232.54					
24	材料暂定价@35	控制电缆WDZAN-KYJY-3×1.5(暂定价)	m	540.6296		5.55	3000.49					
25	材料暂定价@36	控制电缆WDZAN-KYJY-4×4(暂定价)	m	90.06095		14.61	1315.79					
26	材料暂定价@37	控制电缆WDZAN-KYJY-7×1.5(暂定价)	m	50.75		9.5	482.13					
27	材料暂定价@38	控制电缆WDZAN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	85.22955		25.56	2178.47					
28	材料暂定价@39	600W应急照明配电箱4#-6ELS1(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
29	材料暂定价@40	600W应急照明配电箱4#-1ELS1(成套暂定价)	台	1		5000	5000					
30	材料暂定价@41	LED灯盘32W（成套暂定价）含光源	套	30.3		126	3817.8					
31	材料暂定价@42	火灾自动报警控制系统中心机柜（电源、报警控制器、消防电话盘、消防广播盘、手动控制盘、显示打印）（成套暂定价）	台	1		54867	54867					
32	材料暂定价@43	感应延时吸顶灯LED 1x15W(成套暂定价)	套	75.75		90	6817.5					
33	材料暂定价@8	末端试水装置DN25（	套	2.02		133	268.66					
合计							274402.29					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-4#楼　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
		成套暂定价）										
34	材料暂定价@9	智能化电能监控主机（含UPS不间断电源、打印机）（成套暂定价）	台	1		12832	12832					
35	材料暂定价@47	分支器FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价)	个	2		459	918					
36	材料暂定价@49	分支器FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	个	4		311	1244					
37	材料暂定价@48	分支器FZ-WDZ-YJY-4×95+50(暂定价)	个	6		422	2532					
38	材料暂定价@51	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x4(暂定价)	m	101.3676		35.74	3622.88					
39	材料暂定价@50	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价)	m	109.4664		81	8866.78					
40	材料暂定价@63	侧式雨水斗DN70	个	2		88.5	177					
41	材料暂定价@64	87型雨水斗DN150	个	4		177	708					
42	综合暂定价@9	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	288		232	66816					
43	综合暂定价@11	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	354.4		232	82220.8					
44	综合暂定价@13	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(成套暂定价)	m2	331.39		232	76882.48					
合计							256819.94					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-4#楼　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
45	综合暂定价@14	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	42.08		232	9762.56					
合计							9762.56					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装-4#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：安装-4#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：安装-4#楼　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1776 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1777 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	3951.552223	149	588781.28	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1778 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1779 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	轴流风机PF-2F-01 风量800m3/h 280pa 1450rpm 0.09KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15	台	1	838	838	
2	轴流风机PAUR-3F-02 风量2000m3/h 300pa 1450 rpm 1.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-3.5、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳SWF-I-4 N=0.55KW	台	1	1207	1207	
3	轴流风机PF-1F-01 风量1000m3/h 250pa 1450 rpm 0.09KW(成套取定价)品牌：浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15	台	1	838	838	
4	轴流风机PAUR-3F-01 风量2000m3/h 300pa 1450 rpm 1.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-3.5、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳SWF-I-4 N=0.55KW	台	1	1207	1207	
5	轴流风机JY-2F-02S 风量35000m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-IG-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW	台	1	6796	6796	
6	轴流风机JY-2F-02L 风量35000m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-IG-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW	台	1	6796	6796	
7	轴流风机JY-2F-01L 风量35000m3/h 1050pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-IG-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW	台	1	6796	6796	
8	轴流风机JY-2F-01S 风量35000m3/h 1050pa	台	1	6796	6796	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1780 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-IG-8、浙江金盾SWF-III-8、浙江双阳SWF-III-9 N=18.5KW					
9	排气扇PQ-150风量150m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价)品牌：浙江明新BPT15-15、浙江金盾、浙江双阳BPT10-12A	台	72	154	11088	
10	排气扇PQ-400风量400m3/h 265pa -rpm 0.044KW(成套取定价)品牌：浙江明新BPT15-40、浙江金盾、浙江双阳BPT18-44A	台	4	271	1084	
11	PY-RF-02高温排烟专用风机HTF-I-10 风量41000m3/h，全压700Pa，转速1450rpm，电机功率11kw(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a	台	1	5628	5628	
12	PY-RF-01高温排烟专用风机HTF-I-10 风量35000m3/h，全压770Pa，转速1450rpm，电机功率11kw(成套取定价含减震器、垫))品牌：浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-10a	台	1	5628	5628	
13	电信机房配电箱明装4#APRD(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5268	5268	材料暂定价
14	动力配电箱4#2AK1-2(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1164	1164	材料暂定价
15	动力配电箱4#4AK1(含箱内元器件成套取定价)元	台	1	3742	3742	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1781 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
16	商业配电箱4#1ALSP(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	546	546	材料暂定价
17	事故风机配电箱4#2APSG(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5867	5867	材料暂定价
18	消防风机配电箱4#2APJY1,4#2APJY2(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	5186	10372	材料暂定价
19	走廊照明配电箱4#1ALG1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6210	6210	材料暂定价
20	走廊照明配电箱4#2ALG1～4#8ALG1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	7	6210	43470	材料暂定价
21	照明配电箱4#1AL1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系	台	1	1941	1941	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1782 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
22	照明配电箱4#2AL1～4#9AL1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	8	1849	14792	材料暂定价
23	消防总箱4#1ATX1、4#1ATX2(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	5035	10070	材料暂定价
24	消防双电源配电箱4#1ALE1～4#9ALE1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	9	4362	39258	材料暂定价
25	消防风机配电箱4#WAPPY1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5414	5414	材料暂定价
26	消防电梯配电箱4#WALXFDT(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	986	986	材料暂定价
27	走廊照明配电箱4#9ALG1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S	台	1	6282	6282	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1783 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	、Formular A、Emax1等中低端系列）					
28	亮化工程配电箱4#WALLH(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1729	1729	材料暂定价
29	动力配电箱4#3AK1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2415	2415	材料暂定价
30	动力配电箱4#5AK1～4#9AK1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	5	2232	11160	材料暂定价
31	动力配电箱4#2AK1-1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	1079	1079	材料暂定价
32	动力配电箱4#2AK1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2000	2000	材料暂定价
33	电梯配电箱4#WAPDT(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	10417	10417	材料暂定价
34	电梯配电箱4#WAPXFDT(含箱内元器件成套取定	台	1	5791	5791	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1784 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
35	安防监控配电箱4#APJK(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5791	5791	材料暂定价
36	消控室配电箱4#APXK(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5421	5421	材料暂定价
37	轴流风机PF-RF-01 风量1000m3/h 250pa 1450 rpm 0.09KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15	台	1	838	838	
38	轴流风机PF-2F-02 风量3000m3/h 354pa 1450 rpm 0.75KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳HL3-2A-4A N=0.75KW	台	1	1590	1590	
39	轴流风机PF-RF-02 风量1000m3/h 250pa 1450 rpm 0.09KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-3、浙江金盾SWF-I-3、浙江双阳T35-11-3.15	台	1	838	838	
40	排气扇PQ-250风量250m3/h(成套取定价)品牌：浙江明新BPT15-22、浙江金盾、浙江双阳BPT12-25	台	2	258	516	
41	空调外机配电箱4#WAK2(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子	台	1	15022	15022	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1785 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
42	空调外机配电箱4#WAK1(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	12879	12879	材料暂定价
43	NSX160/3P/125A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX160N TMD125 3P3D F、ABB塑壳断路器XT1S160 TMD 125 3P FF、西门子3VM1M160 R125 TM210 F/3P	台	1	812	812	
44	NSX250/3P/250A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX250N TMD 250 3P3D F、ABB塑壳断路器XT3S250 TMD 250 3P FF、西门子3VM1M250 R250 TM210 F/3P	台	1	1562	1562	
45	NSX160/3P/160A断路器(成套取定价)品牌：施耐德塑壳断路器NSX160N TMD 1603P3DF、ABB塑壳断路器XT3S160 TMD 160 3P FF、西门子3VM1M160 R160 TM210 F/3P	台	1	1562	1562	
46	厨房配电箱4#2APCF(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	8321	8321	材料暂定价
47	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	41.75	131	5469.25	
48	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	122.25	58.96	7207.86	
49	HDPE三层复合静音管	m	93.31	26.99	2518.44	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1786 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	de50含管件(综合暂定价)					
50	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	80.43	44.97	3616.94	
51	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	145.95	86.45	12617.38	
52	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	72.45	41.91	3036.38	
53	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	49.75	83.2	4139.2	
54	风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价)	个	2	5660	11320	
55	扬声器3W(暂定价)	个	95	45	4275	
56	消防水池水箱水位监测、电梯运行监测机柜（成套暂定价）	台	1	2000	2000	
57	消防电话分机(暂定价)	个	6	50	300	
58	铜芯多股绝缘电线WDZN-RYS-2×1.5(暂定价)	m	540.8856	2.66	1438.76	
59	铜芯多股绝缘电线WDZAN-RYJYP-2×1.5(暂定价)	m	932.6232	6.47	6034.07	
60	铜芯多股绝缘电线WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	162	6.8	1101.6	
61	母线槽始端箱（内设NSX630/3P/630A断路器+浪涌保护器iPRF1 12.5r/3P+N+后备保护iSCB1 15L 2/4p+铜排）(成套暂定价)	台	1	4425	4425	
62	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×95+50(暂定价)	m	155.8935	359	55965.77	
63	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价)	m	177.6388	450	79937.46	
64	铜芯电力电缆FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	m	355.2776	262	93082.73	
65	气体灭火控制器(成套暂定价)	台	1	3717	3717	材料暂定价
66	模块箱(暂定价)	台	3	150	450	
67	楼层消防接线箱(暂定价)	台	9	150	1350	
68	控制模块(暂定价)	个	141	55.92	7884.72	
69	控制电缆WDZAN-KYJY-14	m	90.06095	58.1	5232.54	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1787 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	×2.5(暂定价)					
70	控制电缆WDZAN-KYJY-3×1.5(暂定价)	m	540.6296	5.55	3000.49	
71	控制电缆WDZAN-KYJY-4×4(暂定价)	m	90.06095	14.61	1315.79	
72	控制电缆WDZAN-KYJY-7×1.5(暂定价)	m	50.75	9.5	482.13	
73	控制电缆WDZAN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	85.22955	25.56	2178.47	
74	600W应急照明配电箱4#-6ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
75	600W应急照明配电箱4#-1ELS1(成套暂定价)	台	1	5000	5000	
76	LED灯盘32W（成套暂定价）含光源	套	30.3	126	3817.8	
77	火灾自动报警控制系统中心机柜（电源、报警控制器、消防电话盘、消防广播盘、手动控制盘、显示打印）（成套暂定价）	台	1	54867	54867	
78	感应延时吸顶灯LED 1x15W(成套暂定价)	套	75.75	90	6817.5	
79	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	2.02	133	268.66	
80	智能化电能监控主机（含UPS不间断电源、打印机）（成套暂定价）	台	1	12832	12832	
81	分支器FZ-WDZ-YJY-4×120+70(暂定价)	个	2	459	918	
82	分支器FZ-WDZ-YJY-4×70+35(暂定价)	个	4	311	1244	
83	分支器FZ-WDZ-YJY-4×95+50(暂定价)	个	6	422	2532	
84	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x4(暂定价)	m	101.3676	35.74	3622.88	
85	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价)	m	109.4664	81	8866.78	
86	侧式雨水斗DN70	个	2	88.5	177	
87	87型雨水斗DN150	个	4	177	708	
88	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	288	232	66816	
89	耐火0.5h钢面镁质复合	m2	354.4	232	82220.8	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1788 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)					
90	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(成套暂定价)	m2	331.39	232	76882.48	
91	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	42.08	232	9762.56	
92	余压探测器 电子传感型 智能编码，占一个地址码，两总线与控制器连接;含探测器底座，含连接引压气管，引压气管内径参数为φ5mm	个/支	18	497	8946	
93	铜排40*4	m	70.0245	86.71	6071.82	
94	铜芯聚氧乙烯绝缘电线 BVR-450-750V/1×6	m	209.475	4.435	929.02	
95	铜芯聚氧乙烯绝缘电线 BVR-450-750V/1×4	m	209.475	3.073	643.72	
96	消防电源监控模块 2路三相交流电压	个	11	664	7304	
97	截止阀DN20 J11T-16K	个	2.02	25.14	50.78	
98	法兰短管DN65 XGQT08	片	68	41.84	2845.12	
99	黄铜、不锈钢减压孔板 ZSPBA/65	个	34	31.61	1074.74	
100	70℃防火阀320×320	个	3	264.86	794.58	
101	消防应急专用电源功率300W(A型)含EPS、分配电装置	台	7	3584	25088	
102	镀锌铁丝 φ1.2~1.8	kg	95.800683	4.25	407.15	
103	镀锌铁丝 φ2.0~4.0	kg	1.0404	4.25	4.42	
104	热轧光圆钢筋 HPB300 综合	kg	94.841865	4.399	417.21	
105	热轧普碳高速盘条 HPB300综合	kg	375.318	4.389	1647.27	
106	扁钢 Q235B 综合	kg	169.179816	4.425	748.62	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1789 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
107	镀锌扁钢 综合	kg	55.344	5.788	320.33	
108	槽钢 Q235B 5~16#	kg	152.10216	4.106	624.53	
109	角钢 Q235B 63×63×6	kg	128.846	4.336	558.68	
110	角钢 Q235B综合	kg	849.455784	4.336	3683.24	
111	硅玻钛复合布软接(成品) 双层A级长度200mm	m2	3.174	1044	3313.66	
112	镀锌铁丝	kg	39.229076	4.25	166.72	
113	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	38.40717	6.81	261.55	
114	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	62.999343	6.81	429.03	
115	低碳钢焊条 J422 综合	kg	2.16	6.81	14.71	
116	低碳钢焊条 综合	kg	120.453432	6.81	820.29	
117	电焊条	kg	12.92739	6.81	88.04	
118	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	108	0.412	44.5	
119	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	5318.26568	0.482	2563.4	
120	黄砂 净砂	t	33.517908	160	5362.87	
121	黄砂 净砂(中粗砂)	m3	0.027	205.4	5.55	
122	醇酸防锈漆 C53-1	kg	65.514994	9.698	635.36	
123	溶剂汽油	kg	77.04085	9.37	721.87	
124	汽油 综合	kg	70.795936	9.37	663.36	
125	溶剂汽油 200#	kg	0.112	9.37	1.05	
126	铜芯塑料绝缘线 BV2.5	m	415.64	1.567	651.31	
127	铜芯塑料绝缘线 BVR4	m	589.25408	2.738	1613.38	
128	铜芯塑料绝缘线 BVR35	m	10.43792	25.269	263.76	
129	铜芯塑料绝缘线 ZR-BV 1.5	m	175.284	1.133	198.6	
130	铜芯塑料绝缘线 ZR-RVS 2×1.5	m	237.9959	2.487	591.9	
131	铜芯塑料绝缘线 BVR6	m	176.345114	4.057	715.43	
132	电	kW·h	1403.460084	0.712	999.26	
133	水	m3	205.376756	4.46	915.98	
134	标志牌	个	322	0.439	141.36	
135	混凝土 C15	m3	0.054	433	23.38	
136	扣座以及码钉 DN15~32	个	114.765	0.857	98.35	
137	型钢 综合	kg	2393.8676	4.336	10379.81	
138	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	100.2009	21.559	2160.23	
139	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	186.72304	29.448	5498.62	
140	镀锌薄钢板 δ0.6	m2	80.5704	23.823	1919.43	
141	开式洒水喷头直立型ZSTK=80DN 15	套	1001.92	7.08	7093.59	
142	塑料地漏DN50	个	50.5	4.434	223.92	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1790 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
143	塑料地面扫除口DN100	个	11.11	8.319	92.42	
144	镀锌焊接钢管DN20×2.8	m	12344.138	9.403	116071.93	
145	镀锌焊接钢管DN15×2.8	m	335.986	7.218	2425.15	
146	热浸镀锌钢管DN32×3.5	m	996.96	18.653	18596.29	
147	镀锌焊接钢管DN25×3.2	m	3011.6582	13.424	40428.5	
148	热浸镀锌钢管DN65×4.0	m	301.5402	38.711	11672.92	
149	热浸镀锌钢管DN25×3.2	m	1894.77675	13.424	25435.48	
150	热浸镀锌钢管DN40×3.5	m	44.55165	21.484	957.15	
151	热浸镀锌钢管DN50×3.8	m	222.2055	28.875	6416.18	
152	镀锌焊接钢管DN32×3.5	m	236.9	18.653	4418.9	
153	镀锌焊接钢管DN40×3.5	m	186.1828	21.484	3999.95	
154	镀锌焊接钢管DN50×3.8	m	142.5932	28.875	4117.38	
155	镀锌焊接钢管DN80×4.0	m	66.4762	44.823	2979.66	
156	碳素结构钢焊接钢管 DN100	kg	35.98	4.369	157.2	
157	焊接钢管DN80	m	1.6	36.443	58.31	
158	焊接钢管DN250	m	3	209.456	628.37	
159	焊接钢管DN150	m	16.4	77.856	1276.84	
160	焊接钢管DN100	m	0.6	46.893	28.14	
161	碳钢管DN80	m	2.4	36.443	87.46	
162	焊接钢管DN200	m	6	137.755	826.53	
163	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn20×2.3	m	54.7624	3.07	168.12	
164	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn25×2.8	m	120.1928	4.61	554.09	
165	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn32×3.6	m	47.2948	7.79	368.43	
166	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn50×5.6	m	91.0336	19.25	1752.4	
167	聚丙烯（PP-R）冷水管S4 dn63×7.1	m	53.6956	24.9	1337.02	
168	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0	m	16.31344	5.07	82.71	
169	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn110×3.2	m	68.456	16.16	1106.25	
170	刚性沟槽接头DN100	套	24	19.66	471.84	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1791 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	XGQT1					
171	刚性接头DN150 XGQT1	套	28	37.91	1061.48	
172	蝶阀DN100 D71X-16Q	个	12	170	2040	
173	蝶阀DN150 D71X-16Q	个	5	255	1275	
174	蝶阀DN150 ZSXDF7-Q	个	9	684	6156	
175	支管减压阀DN50 YZ11X-16T	个	4.04	696	2811.84	
176	截止阀DN25 J11T-16K	个	9.09	33.84	307.61	
177	闸阀DN50 Z15T-16Q	个	17.17	191	3279.47	
178	法兰短管DN150 XGQT08	片	28	131	3668	
179	多叶送风口1200×800	个	1	1519.47	1519.47	
180	多叶送风口500×(1000+250)	个	17	1105.42	18792.14	
181	电动对开多叶调节阀1000×1800	个	4	900	3600	
182	280℃排烟防火阀1000*250	个	13	417.04	5421.52	
183	280℃排烟防火阀1000*500	个	2	674.78	1349.56	
184	280℃排烟防火阀1600*400	个	2	819.12	1638.24	
185	排烟防火阀(带手动执行装置)1000*250	个	13	627.21	8153.73	
186	70℃常开电动调节防火阀630×500	个	1	972.83	972.83	
187	排烟防火阀(带手动执行装置)1600*400	个	1	1087.96	1087.96	
188	70℃排烟防火阀1000*500	个	12	674.78	8097.36	
189	70℃排烟防火阀400*120	个	2	208.78	417.56	
190	70℃电动排烟防火阀1000*500	个	4	1172.57	4690.28	
191	150℃电动排烟防火阀1000*800	个	1	1496.46	1496.46	
192	70℃防火阀250×120	个	1	190.22	190.22	
193	70℃防火阀250×160	个	1	200.53	200.53	
194	70℃防火阀400×200	个	9	241.77	2175.93	
195	70℃防火阀320×200	个	1	225.27	225.27	
196	70℃防火阀630×500	个	1	484.05	484.05	
197	风管止回阀T303 630*500	个	1	291.57	291.57	
198	风管止回阀T303 320*200	个	1	143.86	143.86	
199	风管止回阀T303 500*200	个	2	165.04	330.08	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1792 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
200	风管止回阀1800*1000	个	4	1165.49	4661.96	
201	自动排气阀DN20 ZP-I型	个	4	51.33	205.32	
202	自动排气阀DN25 ZP-I型	个	2	51.33	102.66	
203	甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240)	套	54	743	40122	
204	法兰水流指示器DN150，1.2MPa	只	9	318	2862	
205	黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150	个	5	141.34	706.7	
206	火灾显示盘 汉字液晶显示	台	9	482	4338	
207	垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-50	只	8	1869	14952	
208	集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式	套	211.09	112	23642.08	
209	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式	套	59.59	100	5959	
210	LED应急吸顶灯 3节600mAh电池,应急亮度＞50lm	套	20.2	119	2403.8	
211	LED T8空支架 双管带罩2×16W	套	13.13	19.82	260.24	
212	LED T8空支架 单管带罩1×16W	套	21.21	18.41	390.48	
213	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式	套	166.65	83.63	13936.94	
214	集中电源型照明灯(集中控制)3-5W圆形嵌入式、吸顶式	套	9.09	87.61	796.37	
215	灯具吊杆 Φ15	根	61.2	13.61	832.93	
216	一位大翘板单极开关 86型10A	只	21.42	6.19	132.59	
217	两位大翘板单极开关 86型10A	只	17.34	8.58	148.78	
218	两位两极双用插座 带保护门、接地 86型 10A	套	30.6	8.31	254.29	
219	手动火灾报警按钮含电话插孔	个	41	40.77	1671.57	
220	消火栓按钮	个	54	42.48	2293.92	
221	镀锌扁钢40*4	m	9.45	7.292	68.91	
222	镀锌圆钢Φ12	m	743.442	5.106	3796.01	
223	镀锌扁钢25*4	m	19.446	4.575	88.97	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1793 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
224	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZAN-RYJS-2×1.5	m	5661.468	3.496	19792.49	
225	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZAN-RYJS-2×2.5	m	4024.566	5.469	22010.35	
226	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电 WDZB-RYJS-2×1.5	m	362.016	3.274	1185.24	
227	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电 WDZBN-RYJS-2×1.5	m	53.946	3.398	183.31	
228	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-10	m	117.9675	8.876	1047.08	
229	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-16	m	79.695	13.177	1050.14	
230	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线BVR-25	m	19.95	18.333	365.74	
231	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-1.5	m	835.2	1.274	1064.04	
232	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5	m	115.3736	2.204	254.28	
233	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZA-BYJR-2.5	m	2901.5685	2.124	6162.93	
234	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZA-BYJ-1.5	m	38.1408	1.31	49.96	
235	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZA-BYJ-2.5	m	6056.3534	1.938	11737.21	
236	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZAN-BYJR-2.5	m	517.8008	2.354	1218.9	
237	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJR-10	m	39.3225	9.265	364.32	
238	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJR-16	m	26.565	13.841	367.69	
239	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZA-BYJ-16	m	74.046	11.566	856.42	
240	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZA-BYJR-16	m	18.5115	12.619	233.6	
241	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-1.5	m	330.7624	1.558	515.33	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1794 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
242	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-2.5	m	4547.722	2.265	10300.59	
243	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-4	m	401.731	3.478	1397.22	
244	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25	m	199.3336	164.54	32798.35	
245	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35	m	616.3424	227.673	140324.52	
246	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	209.0801	117.973	24665.81	
247	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×185+1×95	m	326.6542	581.451	189933.41	
248	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×240+1×120	m	187.5772	742.761	139325.03	
249	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×150+1x70	m	278.3762	644.571	179433.23	
250	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×4	m	488.234	18.673	9116.79	
251	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×6	m	217.4025	27.027	5875.74	
252	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×10	m	671.65	43.628	29302.75	
253	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-5×16	m	165.9935	63.292	10506.06	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1795 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
254	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZA-YJY-0.6/1KV-4×25+1×16	m	126.3813	90.646	11455.96	
255	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×25+1x16	m	386.172	144.872	55945.51	
256	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×35+1x16	m	408.6426	182.943	74758.3	
257	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×50+1x25	m	352.0224	238.578	83984.8	
258	铜母线槽630A IP54(三相五线)	m	43.35	1294	56094.9	
259	PVC-U穿线管中型Φ32	m	20.14	3.31	66.66	
260	JDG导管20×1.6 G20	m	2469.425	4.36	10766.69	
261	JDG导管25×1.6 G25	m	108.5723	5.8	629.72	
262	JDG导管32×1.6 G32	m	64.684	8.12	525.23	
263	母线插接箱（不含空开）≤125A	个	1	594	594	
264	母线插接箱（不含空开）≤250A	个	2	835	1670	
265	接线盒（钢制）86HS50	个	1939.02	3.69	7154.98	
266	局部等电位LEB	个	19.38	22.12	428.69	
267	总等电位箱	个	2	133	266	
268	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）100×50×δ1 GQJ-C/P	m	40.1475	35.76	1435.67	
269	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）100×100×δ1 GQJ-C/P	m	40.1475	45.27	1817.48	
270	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）200×100×δ1.2 GQJ-C/P	m	33.0573	65.93	2179.47	
271	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）400×150×δ1.5 GQJ-C/P	m	33.0573	141	4661.08	
272	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P200×100×δ1.2	m	684.6184	89.38	61191.19	
273	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P300×150×δ1.2	m	43.7835	134	5866.99	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1796 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
274	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P600×200×δ2.0	m	43.7835	326	14273.42	
275	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）200×150×δ1.2 GQJ-C/P	m	33.6936	80.16	2700.88	
276	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）400×200×δ1.5 GQJ-C/P	m	37.0771	115	4263.87	
277	ZP-100消声器320×200 L=0.8m	个	1	501.24	501.24	
278	ZP-100消声器500×200 L=1m	个	2	835.4	1670.8	
279	ZP-100消声器630×500 L=1m	个	1	1508.94	1508.94	
280	铝合金单层百叶风口800*400	个	3	166.02	498.06	
281	铝合金双层百叶风口800*250	个	2	142.48	284.96	
282	铝合金单层百叶风口800*500	个	17	196.46	3339.82	
283	挡水型铝合金百叶320×320	个	1	89.1	89.1	
284	铝合金单层百叶风口800*1200	个	14	409.56	5733.84	
285	置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体	套	27	127	3429	
286	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50，内涂层>0.35	m	201.52224	43.27	8719.87	
287	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN150，内涂层>0.4	m	199.96914	156	31195.19	
288	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65，内涂层>0.35	m	10.1202	57.73	584.24	
289	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4	m	129.4083	89.38	11566.51	
290	热浸镀锌钢管DN150×4.5	m	259.1208	97.138	25170.48	
291	热浸镀锌钢管DN100×4.0	m	413.9228	57.734	23897.42	
292	热浸镀锌钢管DN80×4.0	m	548.709	44.823	24594.78	
293	防火玻璃式挡烟垂壁H=500mm	m	46.8	137.5	6435	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1797 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
294	防火玻璃式挡烟垂壁H=800mm	m	13.3	220	2926	材料暂定价
295	点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU	个	299	46.02	13759.98	
296	点型感温火灾探测器含底座	个	10	42.48	424.8	
297	防火门监控分机 壁挂式，可管理64台终端执行机构含应用软件,备用电源	台	1	3894	3894	
298	消防电源监控主机 壁挂式，共128点；含备用电源、软件、打印机。每增加128点加3000元	台	1	11327	11327	
299	电气火灾监控系统主机 机柜大屏幕汉字液晶显示.可带128个监控探测点，含备用电源、软件，打印机。每增加128点加3000元。	台	1	11327	11327	
300	防火门状态监控器 壁挂式，共400点：含软件及打印机，备用电源，可管理16台分机或直接管理128台终端执行机构	台	1	11504	11504	
301	应急照明控制器 立柜式3200点位	台	1	15770	15770	
302	火灾声光警报器	个	51	40.71	2076.21	
303	输入模块	个	86	51.15	4398.9	
304	短路隔离器	个	33	34.64	1143.12	
305	桥架支撑架	t	0.998809	4336	4330.84	
306	防火门门磁开关一体式含门磁、内置监控模块	套	38	336	12768	
307	法兰短管DN100 XGQT08	个	24	73.22	1757.28	
308	法兰短管DN150 XGQT08	个	28	131	3668	
309	普通压力表0.1~6MPa Y-100 含缓冲管、旋塞	台(块)	8	49.56	396.48	
310	母线安装支架（含支座）	套	10	125	1250	
311	LED T8日光管16W	套	47	11.33	532.51	
312	刚性接头DN80 XGQT1	只	192	17.05	3273.6	
313	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	138	19.66	2713.08	
314	刚性接头DN150 XGQT1	只	118	37.91	4473.38	
315	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	34	128	4352	
316	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	28	32.87	920.36	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1798 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
317	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	9	46.89	422.01	
318	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	23	101	2323	
319	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	5	72.53	362.65	
320	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	78	20.72	1616.16	
321	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	18	28.92	520.56	
322	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	28	47	1316	
323	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	108	83.53	9021.24	
324	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	29	33.68	976.72	
325	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	2	42.65	85.3	
326	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	73	49.61	3621.53	
327	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	22	64.36	1415.92	
328	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	9	127	1143	
329	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	7	29.23	204.61	
330	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	16	77.15	1234.4	
331	沟槽正四通DN100 XGQT04-2.5	只	3	75.65	226.95	
332	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	1	143	143	
333	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	54	83.53	4510.62	
334	中厚钢板 综合	kg	36.54	4.283	156.5	
335	70℃防火阀320×120	个	1	198.88	198.88	
336	70℃防火阀200×120	个	1	184.04	184.04	
337	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	10	37.43	374.3	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：安装-4#楼　　标段：　　第 1799 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	23.150431	149	3449.41	
2	汽油(机械)	kg	10.76316	9.37	100.85	
3	柴油(机械)	kg	359.582261	7.74	2783.17	
4	电(机械)	kW·h	2022.485999	0.712	1440.01	
5	安拆及场外运输费	元	690.947514	1.02	704.77	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1800 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气系统					1588356.89	62869.11	6909.18	236909	
1	030404017189	配电箱	1.名称:会展中心一层供电配电箱1M01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	11790.94	11790.94	334.88	84.77		
本页小计							11790.94	334.88	84.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1801 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	030404017190	配电箱	1.名称:多功能厅供电配电箱1M02(#5)(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	18543.94	18543.94	334.88	84.77		
本页小计							18543.94	334.88	84.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1802 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030404017191	配电箱	1.名称:会展中心二层供电配电箱2M01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	11790.94	11790.94	334.88	84.77		
4	030404017192	配电箱	1.名称:会展中心消防供电配电箱1P01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4852.55	4852.55	217.54	6.2		
本页小计							16643.49	552.42	90.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1803 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030404017193	配电箱	1.名称:会展中心消防供电配电箱1P02(#5)(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5651.55	5651.55	217.54	6.2		
6	030404017194	配电箱	1.名称:会展中心消防供电配电箱1PDt1(#5)(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:900*1100*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	12055.55	12055.55	217.54	6.2		
本页小计							17707.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1804 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030404017195	配电箱	1.名称:会展中心一层控制室供电配电箱1Pkz(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	11790.94	11790.94	334.88	84.77		
8	030404017196	配电箱	1.名称:会展中心一层消防供电配电箱1Px01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5502.54	5502.54	178.8			
本页小计							17293.48	513.68	84.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1805 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030404017197	配电箱	1.名称:会展中心二层消防供电配电箱2Px01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5502.54	5502.54	178.8			
10	030404017198	配电箱	1.名称:电梯供电配电箱Dt1～4(#5)(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	4	6558.54	26234.16	715.2			
本页小计							31736.7	894			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1806 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404017199	配电箱	1.名称:会展中心空调供电配电箱K0（#5）(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:1000*600*2000 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	14422.94	14422.94	334.88	84.77		
12	030404017200	配电箱	1.名称:补风机供电配电箱Px1(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5456.54	5456.54	178.8			
本页小计							19879.48	513.68	84.77		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1807 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030404017201	配电箱	1.名称:排风机供电配电箱Px2(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6189.54	6189.54	178.8			
14	030404017202	配电箱	1.名称:排风机供电配电箱Px3(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5888.54	5888.54	178.8			
本页小计							12078.08	357.6			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1808 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030411003033	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P200×100×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	121.96	120.5	14696.18	2373.34	130.5		
16	030411003034	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P300×150×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	230.64	181.78	41925.74	7195.97	401.31		
17	030411003035	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P400×200×δ1.5 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	14	252.48	3534.72	436.8	24.36		
18	030413001013	铁构件	1.名称:桥架支撑架	kg	347.57	9.97	3465.27	1265.15	132.08		
本页小计							63621.91	11271.26	688.25		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1809 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030411001123	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	11.62	18.36	213.34	66.82	0.58		
20	030411001124	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN40×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	146.51	40.92	5995.19	1746.4	13.19		
21	030411001125	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	16.77	51.5	863.66	205.43	1.34		
22	030411001126	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN65×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	20.24	73.03	1478.13	392.45	1.62		
23	030411001127	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN80×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构明配	m	40.77	92.02	3751.66	1106.91	7.75		
本页小计							12301.98	3518.01	24.48		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1810 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030411001128	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN15×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	20.56	17.57	361.24	144.13	1.03		
25	030411001129	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	274.61	20.6	5656.97	2054.08	13.73		
26	030411001130	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	2.54	27.82	70.66	23.04	0.18		
27	030411006021	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	2	8.4	16.8	6.46			
28	030411006022	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	31	8.68	269.08	95.17			
本页小计							6374.75	2322.88	14.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1811 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
29	030408001087	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	167.38	97.42	16306.16	1270.41	214.25	13828.94	
30	030408001088	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号、规格:FZ-NG-A-4×50+25(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	345.3	297.23	102633.52	3145.68	528.31	96504.44	
31	030408001089	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号、规格:FZ-NG-A-4×70+35(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	384.26	343.13	131851.13	3500.61	587.92	125030.52	
32	030408006046	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:多芯以下(截面积mm2以下)35	个	6	82.58	495.48	229.74	13.56		
33	030408006047	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:多芯以下(截面积mm2以下)120	个	4	169.66	678.64	208.6			
本页小计							251964.93	8355.04	1344.04	235363.9	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1812 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	030408001090	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	270	45.48	12279.6	507.6	13.5		
35	030408001091	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	232	66.04	15321.28	545.2	13.92		
本页小计							27600.88	1052.8	27.42		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1813 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030408001092	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	85	123.59	10505.15	399.5	10.2		
37	030408001093	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	38	174.43	6628.34	289.56	29.64		
本页小计							17133.49	689.06	39.84		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1814 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030408001094	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	23.33	238.02	5553.01	177.77	18.2		
39	030408001095	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	322.84	324.4	104729.3	3005.64	306.7		
本页小计							110282.31	3183.41	324.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1815 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030408001096	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	1837.04	403.36	740988.45	17102.84	1745.19		
41	030408001097	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架内敷设	m	388.76	477.68	185702.88	4175.28	1014.66		
42	030408006048	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10	个	16	27.82	445.12	153.12			
本页小计							927136.45	21431.24	2759.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1816 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
43	030408006049	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25	个	22	37.09	815.98	280.5			
44	030408006050	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	4	92.72	370.88	127.56			
45	030408006051	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	42	169.66	7125.72	2190.3			
46	030408006052	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	4	266.8	1067.2	270.6			
47	030411004133	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	46.48	3.06	142.23	31.14			
48	030411004134	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	15.42	2.62	40.4	10.18			
本页小计							9562.41	2910.28			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1817 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
49	030411004135	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1052.37	3.43	3609.63	705.09			
50	030411004136	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	108.91	3.53	384.45	72.97			
51	030411004137	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	10.16	6.42	65.23	6.3			
52	030411004138	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	20.32	14.58	296.27	15.04			
本页小计							4355.58	799.4			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1818 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
53	030411004139	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	157.6	3.01	474.38	121.35			
54	030411004140	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	408.7	3.34	1365.06	314.7			
55	030404031011	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	16	6.05	96.8	35.04			
56	030404034010	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	4	16.48	65.92	29.2			
57	030404034011	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	1	18.92	18.92	7.3			
本页小计							2021.08	507.59			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1819 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	030412005020	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.电子节能灯应急电源:20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm 4.安装形式:吊管式	套	14	211.04	2954.56	215.32			
59	030412001011	普通灯具	1.名称:感应延时吸顶灯 LED 1x15W(成套暂定价)	套	17	115.35	1960.95	303.96		1545.3	
60	030414002005	送配电装置系统	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	3	231.11	693.33	455.94	69.84		
61	030414004005	自动投入装置	低压双电源自动切换装置调试	套	5	65.36	326.8	129.05	116.85		
62	030409003005	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	262.8	13.11	3445.31	1469.05	1032.8		
63	030409002014	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢25*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	18.52	16.09	297.99	132.42	12.41		
64	030409002015	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	9	18.95	170.55	64.35	6.03		
本页小计							9849.49	2770.09	1237.93	1545.3	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1820 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	030409008010	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位LEB 2.含箱内跨接	台	3	41.17	123.51	30.84	3.81		
66	030409008011	等电位端子箱、 测试板	1.名称:总等电位箱 2.含箱内跨接	台	1	209.98	209.98	56.16	1.27		
67	030411001131	配管	1.名称:电气配管(接地线用) 2.材质、规格:PVC-U穿线管中型Φ32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3	10.69	32.07	14.61			
68	030411004141	配线	1.名称:接地线 2.型号、规格:BVR-25 3.材质:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 4.配线部位:管内敷设	m	3	20.48	61.44	2.76			
69	030404031012	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	6	8.57	51.42	17.46			
		应急照明系统					93114.09	20750.25	100.96	11102	
70	030404017203	配电箱	1.名称:600W应急照明配电箱1ALE01(#5)、2ALE01(#5)(成套暂定价) 2.安装方式:明装	台	2	5255.54	10511.08	357.6		10000	
本页小计							10989.5	479.43	5.08	10000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1821 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
71	030411001132	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	324.1	18.36	5950.48	1863.58	16.21		
72	030411001133	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	1694.96	20.6	34916.18	12678.3	84.75		
73	030411006023	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	192	8.68	1666.56	589.44			
74	030411004142	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	150	8.15	1222.5	87		1101.6	
本页小计							43755.72	15218.32	100.96	1101.6	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1822 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
75	030411004143	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1744.96	6.57	11464.39	1029.53			
76	030411004144	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	548.2	3.5	1918.7	367.29			
77	030411004145	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	274.1	3.6	986.76	183.65			
78	030412004041	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(A型,双面)TY-BLJC系列 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	14	132.8	1859.2	305.2			
本页小计							16229.05	1885.67			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1823 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
79	030412004042	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单向不可调)TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	43	109.59	4712.37	798.94			
80	030412004043	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	30	109.59	3287.7	557.4			
81	030412004044	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	10	109.59	1095.9	185.8			
82	030412004045	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:墙壁式	套	18	138.24	2488.32	334.44			
本页小计							11584.29	1876.58			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1824 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
83	030412004046	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	59	138.18	8152.62	1096.22			
84	030412004047	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列10W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	17	169.49	2881.33	315.86			
		消防电源监控系统					11312.85	2432	25.4		
85	030411001134	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	50	18.36	918	287.5	2.5		
本页小计							11951.95	1699.58	2.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1825 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
86	030411001135	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	180	20.6	3708	1346.4	9		
87	030411004146	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	250	4.59	1147.5	145			
88	030411004147	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线线	m	500	3.5	1750	335			
89	030904008029	模块（模块箱）	1.名称:消防电源监控模块 2路三相交流电压 2.安装部位:电箱内	个	5	757.87	3789.35	318.1	13.9		
		电气火灾监控系统					10317.17	2291.74	12		
本页小计							10394.85	2144.5	22.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1826 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	030411001136	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	60	18.36	1101.6	345	3		
91	030411001137	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	180	20.6	3708	1346.4	9		
92	030411004148	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	260	4.59	1193.4	150.8			
93	030904008030	模块（模块箱）	1.名称:电气火灾监控模块 配接单路剩余电流互感器 2.安装位置:电箱内安装	个	7	616.31	4314.17	449.54			
		分项计量系统					11046.4	3785.5	22		
本页小计							10317.17	2291.74	12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1827 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	030411001138	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	50	18.36	918	287.5	2.5		
95	030411001139	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	390	20.6	8034	2917.2	19.5		
96	030411004149	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZA-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	880	2.38	2094.4	580.8			
		送、排风系统					32390.31	9923.46	457.99		
本页小计							11046.4	3785.5	22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1828 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
97	030108003048	轴流通风机	1.名称:高效混流式通风机箱PF-RF-01 风量6100m3/h 300pa 1450rpm 1.1KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-I-5、浙江金盾SWF-I-5 加箱体、浙江双阳SWF-I-5 3.安装方式:吊装 4.支架:含减震支架	台	1	3305.38	3305.38	246.22	11		
98	030108003049	轴流通风机	1.名称:高效混流式通风机箱PF-RF-02 风量10000m3/h 350pa 1450rpm 3KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新SWF-I-6.5、浙江金盾SWF-I-7 加箱体、 浙江双阳SWF-I-7 3.安装方式:吊装 4.支架:含减震支架	台	1	4661.54	4661.54	315.06	13.38		
99	030703019005	柔性接口	1.名称:帆布软接	m2	1.68	259.54	436.03	134.67	2.91		
本页小计							8402.95	695.95	27.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1829 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
100	030702001028	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	13.74	143.59	1972.93	1015.8	54.96		
101	030702001029	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤450 4.板材厚度:δ0.6 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	44.87	114.99	5159.6	2415.35	92.43		
102	030702001030	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	62.27	112.83	7025.92	2718.71	67.25		
本页小计							14158.45	6149.86	214.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1830 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
103	030702001031	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.接口形式:咬口 6.安装部位:管井	m2	31.64	124.12	3927.16	1657.62	34.17		
104	030702001032	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1250 4.板材厚度:δ1.0 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	3.6	127.7	459.72	165.17	3.56		
105	030703001125	碳钢阀门	1.名称:风管止回阀T303 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.规格:1000*500	个	1	468.34	468.34	38.74	4.48		
106	030703001126	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀400×320 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	2	376.26	752.52	110.56	6.8		
107	030703001127	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀500×500 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	1	502.04	502.04	55.28	3.4		
本页小计							6109.78	2027.37	52.41		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1831 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
108	030703001128	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀250×160 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	2	114.25	228.5	69.74	6.8		
109	030703001129	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀320×160 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	2	108.35	216.7	55.78	6.8		
110	030703001130	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀400×250 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	2	121.95	243.9	55.78	6.8		
111	030703011095	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口250*250	个	16	90.19	1443.04	221.76	1.76		
112	031201003027	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍、一遍	kg	565.96	1.66	939.49	424.47	141.49		
113	030704001009	通风工程检测、调试	5#楼送排风系统-通风空调系统调试费	系统	1	647.5	647.5	222.75			
		防排烟系统					207018.62	8936.14	364.86	145217	
本页小计							3719.13	1050.28	163.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1832 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
114	030108001013	离心式通风机	1.名称:XB-RF-01离心式补风机箱 风量26400m3/h，全压300Pa，转速1450 rpm，电机功率7.5kw(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTFC-I-25、浙江金盾HTFC-I-25、浙江双阳HTFC-I-22B 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	12794	12794	2658.01	6.97		
115	030108003050	轴流通风机	1.名称:轴流排烟风机PY-2F-01 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-IG-№10B加箱体、浙江金盾HTF-I-12、浙江双阳HTF-I-11a箱体式 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	11828.72	11828.72	1013.95	3.67		
本页小计							24622.72	3671.96	10.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1833 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
116	030108003051	轴流通风机	1.名称:轴流排烟风机PY-2F-01 风量40000m3/h 690pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-IG-№10B加箱体、浙江金盾HTF-I-12、浙江双阳HTF-I-11a箱体式 3.安装方式:落地式 4.减振底座形式、数量:ZT厚阻尼弹簧减振器4个	台	1	11828.72	11828.72	1013.95	3.67		
117	030703017003	碳钢罩类	1.名称:风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价) 2.类型:模块式与镀锌钢框架组合安装,满足防火、防雨雪、防晒、通风散热及检修要求 3.做法:详见总图及通用设计说明H-01-13	个	2	5660	11320			11320	
本页小计							23148.72	1013.95	3.67	11320	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1834 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
118	030702008005	柔性接口	1.名称:硅玻钛复合布软接(成品) 2.规格:双层A级长度200 mm	m2	3.28	1442.14	4730.22	262.92	5.67		
119	030702007018	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.耐火极限:1.0h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	188.9	232	43824.8			43824.8	
本页小计							48555.02	262.92	5.67	43824.8	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1835 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
120	030702007019	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.耐火极限:1.0h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	124.09	232	28788.88			28788.88	
121	030702007020	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.耐火极限:0.5h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	52.6	232	12203.2			12203.2	
本页小计							40992.08			40992.08	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1836 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
122	030702007021	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.耐火极限:0.5h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	85	232	19720			19720	
123	030703001131	碳钢阀门	1.名称:排烟防火阀(带手动执行装置)800*320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	6	776.67	4660.02	579.3	26.88		
124	030703001132	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1000*320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	7	658.71	4610.97	751.45	46.76		
125	030703001133	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1000*630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	953.35	953.35	88.04	6.68		
本页小计							29944.34	1418.79	80.32	19720	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1837 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
126	030703001134	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1250*630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	1159.04	1159.04	117.48	8.47		
127	030703001135	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀800×630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	823.44	823.44	88.04	6.68		
128	030703001136	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀1250×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	844.29	844.29	107.35	6.68		
129	030703001137	碳钢阀门	1.名称:280℃排烟防火阀800*320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	592.73	592.73	107.35	6.68		
130	030703011096	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口800*800	个	5	340.38	1701.9	163.15	0.55		
131	030703011097	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口800*1000	个	3	416.99	1250.97	127.41	0.33		
132	030703011098	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金双层百叶风口1000*1000	个	1	465.67	465.67	42.47	0.11		
本页小计							6838.04	753.25	29.5		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1838 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
133	030702012011	挡烟垂壁	1、名称：无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价) 2、类型：活动式 3、安装部位：吊顶下设高度不小于1100mm	m	20.44	646.72	13218.96	514.68	24.94	12366.2	
134	030702012012	挡烟垂壁	1、名称：无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价) 2、类型：活动式 3、安装部位：吊顶下设高度不小于1400mm	m	22.07	811.72	17914.66	555.72	26.93	16993.9	
135	031201003028	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍、一遍	kg	732.76	1.66	1216.38	549.57	183.19		
136	030704001010	通风工程检测、调试	5#楼防排烟系统-通风空调系统调试费	系统	1	567.7	567.7	195.3			
		防火门监控系统					16491.47	3243	22.48		
本页小计							32917.7	1815.27	235.06	29360.1	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1839 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
137	030904017010	报警联动一体机	1.名称:防火门监控分机 2.控制回路:壁挂式，可管理64台终端执行机构含应用软件,备用电源 3.安装方式:明装	台	1	4152.16	4152.16	177.83	7.24		
138	030411001140	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	18	18.36	330.48	103.5	0.9		
139	030411001141	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	262	20.6	5397.2	1959.76	13.1		
140	030411006024	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	4	8.68	34.72	12.28			
141	030411004150	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	273.41	4.35	1189.33	158.58			
本页小计							11103.89	2411.95	21.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1840 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
142	030411004151	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	185.36	4.64	860.07	129.75			
143	030411004152	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	546.82	3.43	1875.59	366.37			
144	030411004153	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	370.72	3.34	1238.2	285.45			
145	030507001005	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关一体式 含门磁、内置监控模块	套	4	353.43	1413.72	49.48	1.24		
		火灾自动报警系统					177418.89	44511.35	914.51	24055	
本页小计							5387.58	831.05	1.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1841 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
146	030411003036	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:200×100×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	215.54	96.82	20868.58	4194.41	230.63		
147	030411003037	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:300×150×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:热镀锌板+喷塑(防火塑粉) 4.接地:含接地跨接线	m	14	146.55	2051.7	436.8	24.36		
148	030413001014	铁构件	1.名称:桥架支撑架	kg	178.97	9.97	1784.33	651.45	68.01		
149	030411001142	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	605	18.36	11107.8	3478.75	30.25		
150	030411001143	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	485	25.11	12178.35	3385.3	33.95		
本页小计							47990.76	12146.71	387.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1842 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
151	030411001144	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN40×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	435	40.92	17800.2	5185.2	39.15		
152	030411001145	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	736.59	20.6	15173.75	5509.69	36.83		
153	030411001146	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	617.96	27.82	17191.65	5604.9	43.26		
154	030411001147	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋	m	81.22	34.1	2769.6	783.77	5.69		
本页小计							52935.2	17083.56	124.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1843 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
155	030411006025	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	208	8.68	1805.44	638.56			
156	030411004154	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1536.22	4.53	6959.08	952.46			
157	030411004155	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RVVP-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	520	7.67	3988.4	301.6		3566.16	
158	030411004156	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1787.7	6.57	11745.19	1054.74			
本页小计							24498.11	2947.36		3566.16	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1844 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
159	030411004157	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-4*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	195	11.79	2299.05	138.45		2106	
160	030411004158	配线	1.配线形式:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	423.78	4.81	2038.38	398.35			
161	030411004159	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RVVP-2×1.5(暂定价) 3.材质:铜芯多股绝缘电线	m	156.83	7.83	1227.98	109.78		1075.54	
162	030411004160	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2*2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	684.34	6.73	4605.61	485.88			
本页小计							10171.02	1132.46		3181.54	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1845 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
163	030408002024	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	776.5	20.73	16096.85	1599.59	93.18	13658.6	
164	030904008031	模块（模块箱）	1.名称:楼层消防接线箱(暂定价) 2.安装方式:明装	台	2	234.89	469.78	97.74	6.66	300	
165	030904008032	模块（模块箱）	1.名称:模块箱(暂定价) 2.安装方式:明装	台	2	234.89	469.78	97.74	6.66	300	
166	030904008033	模块（模块箱）	1.名称:控制模块(暂定价)	个	26	149.79	3894.54	1654.12	72.28	1453.92	
167	030904008034	模块（模块箱）	1.名称:输入模块	个	2	145.02	290.04	127.24	5.56		
168	030904008035	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器	个	17	128.51	2184.67	1081.54	47.26		
169	030904009005	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 汉字液晶显示	台	2	717.56	1435.12	290.84	41.76		
170	030904003011	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮含电话插孔	个	12	68.29	819.48	220.8	1.08		
171	030904005009	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器	个	12	97.8	1173.6	509.64	0.84		
172	030904006005	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话分机(暂定价)	个	4	64.22	256.88	32.8	0.28	200	
本页小计							27090.74	5712.05	275.56	15912.52	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1846 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
173	030904007005	消防广播（扬声器）	1.名称:扬声器3W(暂定价) 2.安装方式:吸顶式	个	31	69.34	2149.54	558.93	2.17	1395	
174	030904001009	点型探测器	1.名称:点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU 2.安装部位:无吊顶区域	个	117	80.71	9443.07	2806.83	19.89		
175	030905003019	防火控制装置联动调试	1.名称:火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	部	43	15.23	654.89	383.13	49.88		
176	030905003020	防火控制装置联动调试	1.名称:消防通信分机调试	部	4	22.1	88.4	41.72	9.68		
177	030905003021	防火控制装置调试	1.名称:电梯调试	部	4	599.29	2397.16	1698.6	45.2		
		消火栓系统					77519.47	14426.15	1471.57		
178	030901002028	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65*4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	97.7	80.83	7897.09	2059.52	70.34		
本页小计							22630.15	7548.73	197.16	1395	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1847 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
179	030901002029	消火栓钢管	1、安装部位：室内5#楼 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN100*4.0 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	12.7	118.47	1504.57	379.6	4.95		
180	030901002030	消火栓钢管	1、安装部位：室内5#楼 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN150*4.5 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	116.97	186.13	21771.63	3959.43	410.56		
181	031002001020	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	177.75	16.08	2858.22	1251.36	161.75		
182	031201003029	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	177.75	1.96	348.39	163.53	53.33		
本页小计							26482.81	5753.92	630.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1848 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
183	031201001018	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍 3.标志色方式、品种:红色	m2	89.62	16.14	1446.47	766.25			
184	031002003082	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150以内	个	2	350.18	700.36	290.84	77.36		
185	031002003083	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN100	个	11	60.93	670.23	298.32	11.55		
186	030601002010	压力仪表	1、名称：普通压力表含缓冲管、旋塞 2、型号：0.1~6MPa Y-100	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
187	031003001049	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN25 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	3	80.7	242.1	59.91	0.3		
188	031003001050	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	3	52.28	156.84	26.37	0.99		
本页小计							3321.23	1480.88	90.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1849 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
189	Z031003018023	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN100 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	12	567.91	6814.92	1135.44	464.28		
190	Z031003018024	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	3	862.82	2588.46	379.08	124.56		
191	030901010016	室内消火栓	1.安装方式:暗装 2.型号、规格:甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	套	22	1064.25	23413.5	2534.84	10.34		
192	030901010017	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:乙型单栓室内消火栓箱SG24A65-J(800×650×240)	套	1	759.4	759.4	90.44	0.46		
193	030901013005	灭火器	1.名称:置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体 2.箱内附件规格、型号:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	组	16	342.72	5483.52	560.32			
本页小计							39059.8	4700.12	599.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1850 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
194	030905002009	水灭火系统控制装置调试	1、消火栓灭火系统调试	点	23	32.98	758.54	431.71	80.04		
		喷淋系统					98219.82	31866.53	1378.76	134	
195	030901001038	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25×3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	589.02	38.92	22924.66	10160.6	217.94		
196	030901001039	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	184.89	48.36	8941.28	3374.24	109.09		
197	030901001040	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	49.38	55.75	2752.94	1014.76	41.48		
本页小计							35377.42	14981.31	448.55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1851 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
198	030901001041	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	121.09	67.44	8166.31	2545.31	93.24		
199	030901001042	水喷淋钢管	1.安装部位:室内5#楼 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	67.15	129.1	8669.07	1856.03	22.83		
200	030901001043	水喷淋钢管	1.安装部位:室内5#楼 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	42.63	158.78	6768.79	1274.21	16.63		
本页小计							23604.17	5675.55	132.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1852 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
201	030901001044	水喷淋钢管	1.安装部位:室内5#楼 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150×4.5 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	67.4	227.18	15311.93	2281.49	236.57		
202	031002001021	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	348.96	16.08	5611.28	2456.68	317.55		
203	031201003030	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	348.96	1.96	683.96	321.04	104.69		
204	031201001019	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:红色黄环	m2	179.85	8.05	1447.79	775.15			
205	031002003084	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	4	243.01	972.04	532.84	4.2		
本页小计							24027	6367.2	663.01		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1853 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
206	030901003006	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头直立型Z STK=80 DN 15 3.连接形式:螺纹连接	个	409	23.82	9742.38	4265.87	94.07		
207	030601002011	压力仪表	1、名称：普通压力表含缓冲管、旋塞 2、型号：0.1~6MPa Y-100	台	1	105.23	105.23	39.19	0.76		
208	031003001051	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	3	74.71	224.13	48.72	0.24		
209	031003001052	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	3	39.71	119.13	22.35	0.51		
210	031003001053	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN25 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	1	52.28	52.28	8.79	0.33		
本页小计							10243.15	4384.92	95.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1854 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
211	030901008005	末端试水装置	1.规格:末端试水装置DN25（成套暂定价） 2.组装形式:螺纹连接 3.含试水阀、压力表	组	1	263.84	263.84	92.68	1.47	134.33	
212	030901007011	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150 2.安装方式:沟槽法兰连接	个	2	460.72	921.44	50.96	3.4		
213	Z031003018025	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 ZSXDF7-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	2	1291.82	2583.64	252.72	83.04		
214	030901006008	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN150，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	2	799.12	1598.24	257.18	3.78		
215	030905002010	水灭火系统控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统调试	点	2	179.73	359.46	235.72	26.94		
		喷淋系统（超高）					51444.06	17623.16	720.1		
本页小计							5726.62	889.26	118.63	134.33	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1855 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
216	030901001045	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25×3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	332.84	38.92	12954.13	5741.49	123.15		
217	030901001046	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	132.43	48.36	6404.31	2416.85	78.13		
218	030901001047	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	14.78	55.75	823.99	303.73	12.42		
219	030901001048	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	29.62	67.44	1997.57	622.61	22.81		
本页小计							22180	9084.68	236.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1856 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
220	030901001049	水喷淋钢管	1.安装部位:室内5#楼（超高） 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	46.05	110.16	5072.87	1272.82	15.66		
221	030901001050	水喷淋钢管	1.安装部位:室内5#楼（超高） 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	44.07	141.26	6225.33	1317.25	17.19		
222	030901001051	水喷淋钢管	1.安装部位:室内5#楼（超高） 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150×4.5 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	39.59	231.12	9150.04	1340.12	138.96		
本页小计							20448.24	3930.19	171.81		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1857 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
223	031002001022	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	218.82	16.08	3518.63	1540.49	199.13		
224	031201003031	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	218.82	1.96	428.89	201.31	65.65		
225	031201001020	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:红色黄环	m2	117.83	8.05	948.53	507.85			
226	030901003007	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头直立型Z STK=80 DN 15 3.连接形式:螺纹连接	个	81	23.82	1929.42	844.83	18.63		
227	Z031301019002	超高增加费	操作物高度增加费	项	1	1990.35	1990.35	1513.81	28.37		
		给水系统					15268.41	3606.09	59.04		
本页小计							8815.82	4608.29	311.78		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1858 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
228	031001007030	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65,内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	6.86	104.44	716.46	142.55	4.8		
229	031001006058	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn20×2.3 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	140.24	15.07	2113.42	1011.13	15.43		
本页小计							2829.88	1153.68	20.23		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1859 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
230	031001006059	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn25×2.8 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	27.54	17.98	495.17	221.97	3.03		
231	031001006060	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn32×3.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	108.38	23.46	2542.59	966.75	11.92		
本页小计							3037.76	1188.72	14.95		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1860 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
232	031001006061	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn40×4.5 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	10.32	30.61	315.9	109.8	1.14		
233	031001006062	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn50×5.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	3.6	42.72	153.79	46.62	0.4		
本页小计							469.69	156.42	1.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1861 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
234	031001006063	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯（PP-R）冷水管S4 dn63×7.1 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	34.1	52.79	1800.14	453.19	6.14		
235	031001006064	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯（PP-R）冷水管S4 dn75×8.4 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验及水冲洗、消毒	m	20.06	73.77	1479.83	347.84	4.01		
236	031002001023	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	3.62	16.08	58.21	25.48	3.29		
237	031201003032	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	3.62	1.96	7.1	3.33	1.09		
本页小计							3345.28	829.84	14.53		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1862 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
238	031201001021	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:浅绿	m2	2	8.05	16.1	8.62			
239	031002003085	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN100	个	2	60.93	121.86	54.24	2.1		
240	031003001054	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN15 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	1	74.71	74.71	16.24	0.08		
241	031003001055	螺纹阀门	1.类型:闸阀DN65 2.规格、压力等级:DN65 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	3	355.05	1065.15	81.81	3.15		
242	031003013012	水表	1.名称:水表组DN65 2.连接形式:螺纹连接 3.附件名称、规格、数量:垂直螺翼式水表DN65 WS、闸阀DN65 Z15T-16Q	组	2	2153.99	4307.98	116.52	2.46		
		排水系统					21329.18	2551.14	374.29	15530	
本页小计							5585.8	277.43	7.79		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1863 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
243	031001006065	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	30.96	26.56	822.3			822.3	
244	031001006066	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	25.41	41.91	1064.93			1064.93	
本页小计							1887.23			1887.23	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1864 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
245	031001006067	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	74.32	83.2	6183.42			6183.42	
246	031001006068	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de160含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	8.05	127	1022.35			1022.35	
本页小计							7205.77			7205.77	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1865 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
247	031001006069	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	24.14	26.99	651.54			651.54	
248	031001006070	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	17.77	44.97	799.12			799.12	
本页小计							1450.66			1450.66	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1866 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
249	031001006071	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	22.71	86.45	1963.28			1963.28	
250	031001006072	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	8.61	58.96	507.65			507.65	
本页小计							2470.93			2470.93	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1867 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
251	031001006073	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	19.2	131	2515.2			2515.2	
252	031001006074	塑料管	1.安装部位:室内管井 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	38.7	22.39	866.49	422.22			
253	031001006075	塑料管	1.安装部位:室内管井 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn110×3.2 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	20.4	48.21	983.48	329.05			
本页小计							4365.17	751.27		2515.2	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1868 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
254	031002003086	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	11	276.88	3045.68	1345.63	371.14		
255	031002003087	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	2	108.59	217.18	104.6	2.1		
256	031002003088	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	1	243.01	243.01	133.21	1.05		
257	031004014022	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN50	个	14	18.27	255.78	146.58			
258	031004014023	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地面扫除口DN100	个	11	17.07	187.77	69.85			
		雨水系统					171501.34	28769.21	2398.23	3186	
259	031001007031	复合管	1.安装部位:5#楼室内 2.介质:雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN150，内涂层>0.4 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗 6.含18个87型雨水斗DN150(暂定价)	m	341.64	275.24	94032.99	8469.26	286.98	3186	
本页小计							97982.41	10269.13	661.27	3186	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1869 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
260	031001007032	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	202.9	143.49	29114.12	3958.58	123.77		
261	031001007033	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN150，内涂层>0.4 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	60	265.91	15954.6	1487.4	50.4		
262	031002003089	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150以内	个	30	350.18	10505.4	4362.6	1160.4		
263	031002003090	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN80	个	8	58.84	470.72	216.96	8.4		
264	031002003091	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN150	个	14	108.59	1520.26	732.2	14.7		
本页小计							57565.1	10757.74	1357.67		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1870 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
265	031002003092	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	20	243.01	4860.2	2664.2	21		
266	031002001024	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	605.44	16.08	9735.48	4262.3	550.95		
267	031201003033	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	605.44	1.96	1186.66	557	181.63		
268	031201001022	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:银灰	m2	319.08	8.05	2568.59	1375.23			
269	031004014024	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN100	个	28	55.44	1552.32	683.48			
本页小计							19903.25	9542.21	753.58		
合　计							2582748.97	257584.83	15231.37	436133.12	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1871 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		[请输入分部名称]					10643.8	2556.93			
1	031301017005	脚手架搭拆	5#楼脚手架搭拆	项	1	10643.8	10643.8	2556.93			
本页小计							10643.8	2556.93			
合　计							10643.8	2556.93			

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1872 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气系统									
1	030404017189	配电箱	台	1	334.88	11249.67	84.77	82.51	39.11	11790.94	11791
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	11140.54	80.93	71.16	33.73	11608.42	11608
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
2	030404017190	配电箱	台	1	334.88	18002.67	84.77	82.51	39.11	18543.94	18544
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	17893.54	80.93	71.16	33.73	18361.42	18361
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
3	030404017191	配电箱	台	1	334.88	11249.67	84.77	82.51	39.11	11790.94	11791
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	11140.54	80.93	71.16	33.73	11608.42	11608
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
4	030404017192	配电箱	台	1	217.54	4563.07	6.2	44.6	21.14	4852.55	4853
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	4563.07	6.2	44.6	21.14	4852.55	4853
5	030404017193	配电箱	台	1	217.54	5362.07	6.2	44.6	21.14	5651.55	5652
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	5362.07	6.2	44.6	21.14	5651.55	5652
6	030404017194	配电箱	台	1	217.54	11766.07	6.2	44.6	21.14	12055.55	12056
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	11766.07	6.2	44.6	21.14	12055.55	12056
7	030404017195	配电箱	台	1	334.88	11249.67	84.77	82.51	39.11	11790.94	11791
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	11140.54	80.93	71.16	33.73	11608.42	11608
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1873 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
8	030404017196	配电箱	台	1	178.8	5271.35		35.54	16.85	5502.54	5503
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5271.35		35.54	16.85	5502.54	5503
9	030404017197	配电箱	台	1	178.8	5271.35		35.54	16.85	5502.54	5503
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5271.35		35.54	16.85	5502.54	5503
10	030404017198	配电箱	台	4	178.8	6327.35		35.54	16.85	6558.54	26234
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	4	178.8	6327.35		35.54	16.85	6558.54	26234
11	030404017199	配电箱	台	1	334.88	13881.67	84.77	82.51	39.11	14422.94	14423
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	13772.54	80.93	71.16	33.73	14240.42	14240
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
12	030404017200	配电箱	台	1	178.8	5225.35		35.54	16.85	5456.54	5457
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5225.35		35.54	16.85	5456.54	5457
13	030404017201	配电箱	台	1	178.8	5958.35		35.54	16.85	6189.54	6190
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5958.35		35.54	16.85	6189.54	6190
14	030404017202	配电箱	台	1	178.8	5657.35		35.54	16.85	5888.54	5889
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5657.35		35.54	16.85	5888.54	5889
15	030411003033	桥架	m	121.96	19.46	94	1.07	4.05	1.92	120.5	14696
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	121.96	19.46	94	1.07	4.05	1.92	120.5	14696

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1874 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
16	030411003034	桥架	m	230.64	31.2	139.24	1.74	6.51	3.09	181.78	41926
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	230.64	31.2	139.24	1.74	6.51	3.09	181.78	41926
17	030411003035	桥架	m	14	31.2	209.94	1.74	6.51	3.09	252.48	3535
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	14	31.2	209.94	1.74	6.51	3.09	252.48	3535
18	030413001013	铁构件	kg	347.57	3.64	4.76	0.38	0.81	0.38	9.97	3465
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	0.34757	3642.6	4758.36	375.86	806.56	382.33	9965.71	3464
19	030411001123	配管	m	11.62	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	213
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	11.62	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	213
20	030411001124	配管	m	146.51	11.92	25.39	0.09	2.39	1.13	40.92	5995
	4-11-38 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40	m	146.51	11.92	25.39	0.09	2.39	1.13	40.92	5995
21	030411001125	配管	m	16.77	12.25	35.56	0.08	2.45	1.16	51.5	864
	4-11-28 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤50	m	16.77	12.25	35.56	0.08	2.45	1.16	51.5	864
22	030411001126	配管	m	20.24	19.39	47.85	0.08	3.87	1.84	73.03	1478
	4-11-29 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤65	m	20.24	19.39	47.85	0.08	3.87	1.84	73.03	1478
23	030411001127	配管	m	40.77	27.15	56.66	0.19	5.44	2.58	92.02	3752
	4-11-30 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构明配 公称直径(DN)≤80	m	40.77	27.15	56.66	0.19	5.44	2.58	92.02	3752
24	030411001128	配管	m	20.56	7.01	8.44	0.05	1.4	0.67	17.57	361

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1875 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-34 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤15 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	20.56	7.01	8.44	0.05	1.4	0.67	17.57	361
25	030411001129	配管	m	274.61	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	5657
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	274.61	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	5657
26	030411001130	配管	m	2.54	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	71
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	2.54	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	71
27	030411006021	接线盒	个	2	3.23	4.23		0.64	0.3	8.4	17
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装	个	2	3.23	4.23		0.64	0.3	8.4	17
28	030411006022	接线盒	个	31	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	269
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	31	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	269
29	030408001087	电力电缆	m	167.38	7.59	85.97	1.28	1.75	0.83	97.42	16306
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	167.38	7.59	85.97	1.28	1.75	0.83	97.42	16306
30	030408001088	电力电缆	m	345.3	9.11	283.5	1.53	2.1	0.99	297.23	102634

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1876 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35　截面70mm2以下(3芯及3芯以上)的铜或铜合金护套的矿物绝缘电缆敷设	m	345.3	9.11	283.5	1.53	2.1	0.99	297.23	102634
31	030408001089	电力电缆	m	384.26	9.11	329.4	1.53	2.1	0.99	343.13	131851
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35　截面70mm2以下(3芯及3芯以上)的铜或铜合金护套的矿物绝缘电缆敷设	m	384.26	9.11	329.4	1.53	2.1	0.99	343.13	131851
32	030408006046	电力电缆头	个	6	38.29	30.08	2.26	8.11	3.84	82.58	495
	4-8-166	电缆终端头 多芯以下(截面积mm2以下)35	个	6	38.29	30.08	2.26	8.11	3.84	82.58	495
33	030408006047	电力电缆头	个	4	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	679
	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	4	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	679
34	030408001090	电力电缆	m	270	1.88	42.99	0.05	0.38	0.18	45.48	12280
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　10mm2及以下，三芯及以上	m	270	1.88	42.99	0.05	0.38	0.18	45.48	12280
35	030408001091	电力电缆	m	232	2.35	62.92	0.06	0.48	0.23	66.04	15321
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　25mm2及以下，三芯及以上	m	232	2.35	62.92	0.06	0.48	0.23	66.04	15321

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1877 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
36	030408001092	电力电缆	m	85	4.7	117.36	0.12	0.96	0.45	123.59	10505
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35	m	85	4.7	117.36	0.12	0.96	0.45	123.59	10505
37	030408001093	电力电缆	m	38	7.62	163.58	0.78	1.66	0.79	174.43	6628
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	38	7.62	163.58	0.78	1.66	0.79	174.43	6628
38	030408001094	电力电缆	m	23.33	7.62	227.17	0.78	1.66	0.79	238.02	5553
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	23.33	7.62	227.17	0.78	1.66	0.79	238.02	5553
39	030408001095	电力电缆	m	322.84	9.31	311.15	0.95	2.03	0.96	324.4	104729
	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)120	m	322.84	9.31	311.15	0.95	2.03	0.96	324.4	104729
40	030408001096	电力电缆	m	1837.04	9.31	390.11	0.95	2.03	0.96	403.36	740988
	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)120	m	1837.04	9.31	390.11	0.95	2.03	0.96	403.36	740988
41	030408001097	电力电缆	m	388.76	10.74	460.48	2.61	2.61	1.24	477.68	185703
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	388.76	10.74	460.48	2.61	2.61	1.24	477.68	185703
42	030408006048	电力电缆头	个	16	9.57	15.45		1.9	0.9	27.82	445
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	16	9.57	15.45		1.9	0.9	27.82	445
43	030408006049	电力电缆头	个	22	12.75	20.6		2.54	1.2	37.09	816

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1878 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	22	12.75	20.6		2.54	1.2	37.09	816
44	030408006050	电力电缆头	个	4	31.89	51.49		6.34	3	92.72	371
	4-8-99	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	4	31.89	51.49		6.34	3	92.72	371
45	030408006051	电力电缆头	个	42	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	7126
	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	42	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	7126
46	030408006052	电力电缆头	个	4	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	1067
	4-8-101	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	4	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	1067
47	030411004133	配线	m	46.48	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	142
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	46.48	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	142
48	030411004134	配线	m	15.42	0.66	1.77		0.13	0.06	2.62	40
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	15.42	0.66	1.77		0.13	0.06	2.62	40
49	030411004135	配线	m	1052.37	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	3610
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1052.37	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	3610
50	030411004136	配线	m	108.91	0.67	2.67		0.13	0.06	3.53	384

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1879 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	108.91	0.67	2.67		0.13	0.06	3.53	384
51	030411004137	配线	m	10.16	0.62	5.62		0.12	0.06	6.42	65
	4-12-7 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)6	m	10.16	0.62	5.62		0.12	0.06	6.42	65
52	030411004138	配线	m	20.32	0.74	13.62		0.15	0.07	14.58	296
	4-12-28 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16	m	20.32	0.74	13.62		0.15	0.07	14.58	296
53	030411004139	配线	m	157.6	0.77	2.02		0.15	0.07	3.01	474
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	157.6	0.77	2.02		0.15	0.07	3.01	474
54	030411004140	配线	m	408.7	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	1365
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	408.7	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	1365
55	030404031011	小电器	个	16	2.19	3.22		0.43	0.21	6.05	97
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	16	2.19	3.22		0.43	0.21	6.05	97
56	030404034010	照明开关	个	4	7.3	7.04		1.45	0.69	16.48	66
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	4	7.3	7.04		1.45	0.69	16.48	66
57	030404034011	照明开关	个	1	7.3	9.48		1.45	0.69	18.92	19
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	1	7.3	9.48		1.45	0.69	18.92	19
58	030412005020	荧光灯	套	14	15.38	191.15		3.06	1.45	211.04	2955
	4-13-201 换	荧光灯具安装 吊管式单管	套	14	15.38	51.82		3.06	1.45	71.71	1004
	补充主材002	LED T8日光管16W	套	14		11.33				11.33	159

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1880 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材003@5	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	14		128				128	1792
59	030412001011	普通灯具	套	17	17.88	92.24		3.55	1.68	115.35	1961
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	17	17.88	92.24		3.55	1.68	115.35	1961
60	030414002005	送配电装置系统	系统	3	151.98	3.79	23.28	35.32	16.74	231.11	693
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	3	151.98	3.79	23.28	35.32	16.74	231.11	693
61	030414004005	自动投入装置	套	5	25.81	1.06	23.37	10.26	4.86	65.36	327
	4-14-25 换	自动投入装置调试 备用电源自投装置　低压双电源自动切换装置调试	系统(套)	5	25.81	1.06	23.37	10.26	4.86	65.36	327
62	030409003005	避雷引下线	m	262.8	5.59	0.69	3.93	1.97	0.93	13.11	3445
	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	262.8	5.59	0.69	3.93	1.97	0.93	13.11	3445
63	030409002014	接地母线	m	18.52	7.15	5.96	0.67	1.57	0.74	16.09	298
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	18.52	7.15	5.96	0.67	1.57	0.74	16.09	298
64	030409002015	接地母线	m	9	7.15	8.82	0.67	1.57	0.74	18.95	171
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	9	7.15	8.82	0.67	1.57	0.74	18.95	171
65	030409008010	等电位端子箱、 测试板	台	3	10.28	26.2	1.27	2.32	1.1	41.17	124
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	3	3.07	23.51		0.61	0.29	27.48	82
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	3	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	41

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1881 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
66	030409008011	等电位端子箱、 测试板	台	1	56.16	135.69	1.27	11.44	5.42	209.98	210
	4-11-207 换	接线箱暗装半周长(mm)≤700	个	1	48.95	133		9.73	4.61	196.29	196
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	1	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	14
67	030411001131	配管	m	3	4.87	4.39		0.97	0.46	10.69	32
	4-11-146 换	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)32	m	3	4.87	4.39		0.97	0.46	10.69	32
68	030411004141	配线	m	3	0.92	19.29		0.18	0.09	20.48	61
	4-12-29 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)25	m	3	0.92	19.29		0.18	0.09	20.48	61
69	030404031012	小电器	个	6	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	51
	4-4-35	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	6	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	51
		应急照明系统									
70	030404017203	配电箱	台	2	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	10511
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	2	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	10511
71	030411001132	配管	m	324.1	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	5950
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	324.1	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	5950
72	030411001133	配管	m	1694.96	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	34916
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	1694.96	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	34916

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1882 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
73	030411006023	接线盒	个	192	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	1667
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	192	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	1667
74	030411004142	配线	m	150	0.58	7.39		0.12	0.06	8.15	1223
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	150	0.58	7.39		0.12	0.06	8.15	1223
75	030411004143	配线	m	1744.96	0.59	5.8		0.12	0.06	6.57	11464
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1744.96	0.59	5.8		0.12	0.06	6.57	11464
76	030411004144	配线	m	548.2	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	1919
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	548.2	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	1919
77	030411004145	配线	m	274.1	0.67	2.74		0.13	0.06	3.6	987
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	274.1	0.67	2.74		0.13	0.06	3.6	987
78	030412004041	装饰灯	套	14	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	1859
	4-13-155 换	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	14	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	1859
79	030412004042	装饰灯	套	43	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	4712
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	43	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	4712
80	030412004043	装饰灯	套	30	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	3288
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	30	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	3288
81	030412004044	装饰灯	套	10	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	1096

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1883 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	10	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	1096
82	030412004045	装饰灯	套	18	18.58	114.22		3.69	1.75	138.24	2488
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	18	18.58	114.22		3.69	1.75	138.24	2488
83	030412004046	装饰灯	套	59	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	8153
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	59	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	8153
84	030412004047	装饰灯	套	17	18.58	145.47		3.69	1.75	169.49	2881
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	17	18.58	145.47		3.69	1.75	169.49	2881
		消防电源监控系统									
85	030411001134	配管	m	50	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	918
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	50	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	918
86	030411001135	配管	m	180	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	3708
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	180	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	3708
87	030411004146	配线	m	250	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	1148
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	250	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	1148
88	030411004147	配线	m	500	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	1750

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1884 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	500	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	1750
89	030904008029	模块（模块箱）	个	5	63.62	671.93	2.78	13.26	6.28	757.87	3789
	9-4-21	消防专用模块	个	5	63.62	671.93	2.78	13.26	6.28	757.87	3789
		电气火灾监控系统									
90	030411001136	配管	m	60	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	1102
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	60	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	1102
91	030411001137	配管	m	180	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	3708
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	180	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	3708
92	030411004148	配线	m	260	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	1193
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	260	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	1193
93	030904008030	模块（模块箱）	个	7	64.22	533.27		12.77	6.05	616.31	4314
	4-4-121	辅助电流(电压)互感器安装	个	7	64.22	533.27		12.77	6.05	616.31	4314
		分项计量系统									
94	030411001138	配管	m	50	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	918
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	50	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	918
95	030411001139	配管	m	390	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	8034

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1885 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	390	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	8034
96	030411004149	配线	m	880	0.66	1.53		0.13	0.06	2.38	2094
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	880	0.66	1.53		0.13	0.06	2.38	2094
		送、排风系统									
97	030108003048	轴流通风机	台	1	246.22	2972.41	11	51.32	24.43	3305.38	3305
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	2921.11		30.74	14.57	3121.08	3121
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
98	030108003049	轴流通风机	台	1	315.06	4236.45	13.38	65.5	31.15	4661.54	4662
	7-1-83	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装7#	台	1	223.5	4185.15	2.38	44.92	21.29	4477.24	4477
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
99	030703019005	柔性接口	m2	1.68	80.16	153.59	1.73	16.32	7.74	259.54	436

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1886 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-2-163	软管接口	m2	1.68	80.16	153.59	1.73	16.32	7.74	259.54	436
100	030702001028	碳钢通风管道	m2	13.74	73.93	42.69	4	15.58	7.39	143.59	1973
	7-2-6 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320	m2	13.74	73.93	42.69	4	15.58	7.39	143.59	1973
101	030702001029	碳钢通风管道	m2	44.87	53.83	42.65	2.06	11.16	5.29	114.99	5160
	7-2-7 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450	m2	44.87	53.83	42.65	2.06	11.16	5.29	114.99	5160
102	030702001030	碳钢通风管道	m2	62.27	43.66	54.94	1.08	8.92	4.23	112.83	7026
	7-2-8 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000	m2	62.27	43.66	54.94	1.08	8.92	4.23	112.83	7026
103	030702001031	碳钢通风管道	m2	31.64	52.39	54.94	1.08	10.66	5.05	124.12	3927
	7-2-8 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000　在管井(封闭式管廊内)里安装风管	m2	31.64	52.39	54.94	1.08	10.66	5.05	124.12	3927
104	030702001032	碳钢通风管道	m2	3.6	45.88	67.06	0.99	9.34	4.43	127.7	460
	7-2-9 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1250	m2	3.6	45.88	67.06	0.99	9.34	4.43	127.7	460
105	030703001125	碳钢阀门	个	1	38.74	412.27	4.48	8.72	4.13	468.34	468
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	1	38.74	412.27	4.48	8.72	4.13	468.34	468
106	030703001126	碳钢阀门	个	2	55.28	300.24	3.4	11.76	5.58	376.26	753

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1887 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	2	55.28	300.24	3.4	11.76	5.58	376.26	753
107	030703001127	碳钢阀门	个	1	55.28	426.02	3.4	11.76	5.58	502.04	502
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	1	55.28	426.02	3.4	11.76	5.58	502.04	502
108	030703001128	碳钢阀门	个	2	34.87	64.62	3.4	7.71	3.65	114.25	229
	7-3-26	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800	个	2	34.87	64.62	3.4	7.71	3.65	114.25	229
109	030703001129	碳钢阀门	个	2	27.89	67.74	3.4	6.32	3	108.35	217
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	2	27.89	67.74	3.4	6.32	3	108.35	217
110	030703001130	碳钢阀门	个	2	27.89	81.34	3.4	6.32	3	121.95	244
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	2	27.89	81.34	3.4	6.32	3	121.95	244
111	030703011095	铝及铝合金风口、散流器	个	16	13.86	72.12	0.11	2.78	1.32	90.19	1443
	7-3-43	铝合金百叶风口周长(mm)≤1280	个	16	13.86	72.12	0.11	2.78	1.32	90.19	1443
112	031201003027	金属结构刷油	kg	565.96	0.75	0.38	0.25	0.19	0.09	1.66	939
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	565.96	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	255
	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	565.96	0.18	0.14	0.05	0.04	0.02	0.43	243
	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	565.96	0.17	0.12	0.05	0.04	0.02	0.4	226
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	565.96	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	215
113	030704001009	通风工程检测、调试	系统	1	222.75	359.45		44.55	20.75	647.5	648
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	61.027133	3.65	5.89		0.73	0.34	10.61	648

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1888 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		防排烟系统									
114	030108001013	离心式通风机	台	1	2658.01	9348.09	6.97	529.8	251.13	12794	12794
	7-1-68	离心式通风机(落地)安装 风机安装25#	台	1	2628.21	9348.09	6.97	523.88	248.33	12755.48	12755
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
115	030108003050	轴流通风机	台	1	1013.95	10512.91	3.67	202.3	95.89	11828.72	11829
	7-1-80	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装16#	台	1	984.15	10512.91	3.67	196.38	93.09	11790.2	11790
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
116	030108003051	轴流通风机	台	1	1013.95	10512.91	3.67	202.3	95.89	11828.72	11829
	7-1-80	轴流式、斜流式、混流式通风机(落地)安装16#	台	1	984.15	10512.91	3.67	196.38	93.09	11790.2	11790
	13-1-44	隔振垫	块	4	7.45			1.48	0.7	9.63	39
117	030703017003	碳钢罩类	个	2		5660				5660	11320
	综合暂定价	风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价)	个	2		5660				5660	11320
118	030702008005	柔性接口	m2	3.28	80.16	1336.19	1.73	16.32	7.74	1442.14	4730
	7-2-163 换	软管接口　换为【硅玻钛复合布软接(成品)双层A级长度200mm】	m2	3.28	80.16	1336.19	1.73	16.32	7.74	1442.14	4730
119	030702007018	复合型风管	m2	188.9		232				232	43825

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1889 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合暂定价@10	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	188.9		232				232	43825
120	030702007019	复合型风管	m2	124.09		232				232	28789
	综合暂定价@11	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	124.09		232				232	28789
121	030702007020	复合型风管	m2	52.6		232				232	12203
	综合暂定价@12	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	52.6		232				232	12203
122	030702007021	复合型风管	m2	85		232				232	19720
	综合暂定价@13	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	85		232				232	19720
123	030703001131	碳钢阀门	个	6	96.55	645.85	4.48	20.21	9.58	776.67	4660

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1890 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	6	96.55	645.85	4.48	20.21	9.58	776.67	4660
124	030703001132	碳钢阀门	个	7	107.35	511.01	6.68	22.83	10.84	658.71	4611
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	7	96.55	500.75	4.48	20.21	9.58	631.57	4421
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	14	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	64
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	14	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	126
125	030703001133	碳钢阀门	个	1	88.04	830.62	6.68	18.99	9.02	953.35	953
	7-3-33 换	风管防火阀周长(mm)≤3600 铝及铝合金阀门安装	个	1	77.24	820.36	4.48	16.37	7.76	926.21	926
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
126	030703001134	碳钢阀门	个	1	117.48	995.84	8.47	25.26	11.99	1159.04	1159
	7-3-34 换	风管防火阀周长(mm)≤5400 铝及铝合金阀门安装	个	1	106.68	985.58	6.27	22.64	10.73	1131.9	1132
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
127	030703001135	碳钢阀门	个	1	88.04	700.71	6.68	18.99	9.02	823.44	823
	7-3-33 换	风管防火阀周长(mm)≤3600 铝及铝合金阀门安装	个	1	77.24	690.45	4.48	16.37	7.76	796.3	796

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1891 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
128	030703001136	碳钢阀门	个	1	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	844
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	817
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
129	030703001137	碳钢阀门	个	1	107.35	445.03	6.68	22.83	10.84	592.73	593
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	434.77	4.48	20.21	9.58	565.59	566
	13-1-41 换	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
130	030703011096	铝及铝合金风口、散流器	个	5	32.63	298.04	0.11	6.51	3.09	340.38	1702
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	5	32.63	298.04	0.11	6.51	3.09	340.38	1702
131	030703011097	铝及铝合金风口、散流器	个	3	42.47	361.93	0.11	8.47	4.01	416.99	1251
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	3	42.47	361.93	0.11	8.47	4.01	416.99	1251
132	030703011098	铝及铝合金风口、散流器	个	1	42.47	410.61	0.11	8.47	4.01	465.67	466
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	1	42.47	410.61	0.11	8.47	4.01	465.67	466

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1892 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
133	030702012011	挡烟垂壁	m	20.44	25.18	612.55	1.22	5.27	2.5	646.72	13219
	7-2-161 换	固定式挡烟垂壁　电动挡烟垂壁安装	m	20.44	25.18	612.55	1.22	5.27	2.5	646.72	13219
134	030702012012	挡烟垂壁	m	22.07	25.18	777.55	1.22	5.27	2.5	811.72	17915
	7-2-161 换	固定式挡烟垂壁　电动挡烟垂壁安装	m	22.07	25.18	777.55	1.22	5.27	2.5	811.72	17915
135	031201003028	金属结构刷油	kg	732.76	0.75	0.38	0.25	0.19	0.09	1.66	1216
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	732.76	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	330
	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	732.76	0.18	0.14	0.05	0.04	0.02	0.43	315
	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	732.76	0.17	0.12	0.05	0.04	0.02	0.4	293
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	732.76	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	278
136	030704001010	通风工程检测、调试	系统	1	195.3	315.15		39.06	18.19	567.7	568
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	53.50563	3.65	5.89		0.73	0.34	10.61	568
		防火门监控系统									
137	030904017010	报警联动一体机	台	1	177.83	3912.64	7.24	36.94	17.51	4152.16	4152
	9-4-27 换	报警联动一体机安装 64点以内　消防电源监控主机、电气火灾监控主机、防火门监控主机安装	台	1	177.83	3912.64	7.24	36.94	17.51	4152.16	4152
138	030411001140	配管	m	18	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	330
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	18	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	330

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1893 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
139	030411001141	配管	m	262	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	5397
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	262	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	5397
140	030411006024	接线盒	个	4	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	35
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	4	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	35
141	030411004150	配线	m	273.41	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	1189
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	273.41	0.58	3.59		0.12	0.06	4.35	1189
142	030411004151	配线	m	185.36	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	860
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5 多芯软导线线槽配线	m	185.36	0.7	3.73		0.14	0.07	4.64	860
143	030411004152	配线	m	546.82	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	1876
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	546.82	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	1876
144	030411004153	配线	m	370.72	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	1238
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	370.72	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	1238
145	030507001005	入侵探测设备	套	4	12.37	337.02	0.31	2.53	1.2	353.43	1414
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关有线	个	4	12.37	337.02	0.31	2.53	1.2	353.43	1414
		火灾自动报警系统									
146	030411003036	桥架	m	215.54	19.46	70.32	1.07	4.05	1.92	96.82	20869

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1894 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	215.54	19.46	70.32	1.07	4.05	1.92	96.82	20869
147	030411003037	桥架	m	14	31.2	104.01	1.74	6.51	3.09	146.55	2052
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	14	31.2	104.01	1.74	6.51	3.09	146.55	2052
148	030413001014	铁构件	kg	178.97	3.64	4.76	0.38	0.81	0.38	9.97	1784
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	0.17897	3642.6	4758.36	375.86	806.56	382.33	9965.71	1784
149	030411001142	配管	m	605	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	11108
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	605	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	11108
150	030411001143	配管	m	485	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	12178
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25	m	485	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	12178
151	030411001144	配管	m	435	11.92	25.39	0.09	2.39	1.13	40.92	17800
	4-11-38 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40	m	435	11.92	25.39	0.09	2.39	1.13	40.92	17800
152	030411001145	配管	m	736.59	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	15174
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	736.59	7.48	10.86	0.05	1.5	0.71	20.6	15174
153	030411001146	配管	m	617.96	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	17192

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1895 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	617.96	9.07	16	0.07	1.82	0.86	27.82	17192
154	030411001147	配管	m	81.22	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	2770
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32 在预制叠合楼板(PC)上现浇混凝土内预埋电气配管	m	81.22	9.65	21.52	0.07	1.94	0.92	34.1	2770
155	030411006025	接线盒	个	208	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	1805
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	208	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	1805
156	030411004154	配线	m	1536.22	0.62	3.73		0.12	0.06	4.53	6959
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4	m	1536.22	0.62	3.73		0.12	0.06	4.53	6959
157	030411004155	配线	m	520	0.58	6.91		0.12	0.06	7.67	3988
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	520	0.58	6.91		0.12	0.06	7.67	3988
158	030411004156	配线	m	1787.7	0.59	5.8		0.12	0.06	6.57	11745
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1787.7	0.59	5.8		0.12	0.06	6.57	11745
159	030411004157	配线	m	195	0.71	10.87		0.14	0.07	11.79	2299
	4-12-46 换	穿多芯软导线 四芯单芯导线截面(mm2以内)2.5	m	195	0.71	10.87		0.14	0.07	11.79	2299
160	030411004158	配线	m	423.78	0.94	3.59		0.19	0.09	4.81	2038

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1896 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-97 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)6	m	423.78	0.94	3.59		0.19	0.09	4.81	2038
161	030411004159	配线	m	156.83	0.7	6.92		0.14	0.07	7.83	1228
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5 多芯软导线线槽配线	m	156.83	0.7	6.92		0.14	0.07	7.83	1228
162	030411004160	配线	m	684.34	0.71	5.81		0.14	0.07	6.73	4606
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5 多芯软导线线槽配线	m	684.34	0.71	5.81		0.14	0.07	6.73	4606
163	030408002024	控制电缆	m	776.5	2.06	17.92	0.12	0.43	0.2	20.73	16097
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	776.5	2.06	17.92	0.12	0.43	0.2	20.73	16097
164	030904008031	模块（模块箱）	台	2	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	470
	9-4-22	模块箱/端子箱	台	2	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	470
165	030904008032	模块（模块箱）	台	2	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	470
	9-4-22	模块箱/端子箱	台	2	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	470
166	030904008033	模块（模块箱）	个	26	63.62	63.85	2.78	13.26	6.28	149.79	3895
	9-4-21	消防专用模块	个	26	63.62	63.85	2.78	13.26	6.28	149.79	3895
167	030904008034	模块（模块箱）	个	2	63.62	59.08	2.78	13.26	6.28	145.02	290
	9-4-21	消防专用模块	个	2	63.62	59.08	2.78	13.26	6.28	145.02	290
168	030904008035	模块（模块箱）	个	17	63.62	42.57	2.78	13.26	6.28	128.51	2185
	9-4-21	消防专用模块	个	17	63.62	42.57	2.78	13.26	6.28	128.51	2185
169	030904009005	区域报警控制箱	台	2	145.42	501.9	20.88	33.49	15.87	717.56	1435

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1897 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-4-25	重复显示器	台	2	145.42	501.9	20.88	33.49	15.87	717.56	1435
170	030904003011	按钮	个	12	18.4	44.38	0.09	3.68	1.74	68.29	819
	9-4-7 换	火灾自动报警系统 按钮	个	12	18.4	44.38	0.09	3.68	1.74	68.29	819
171	030904005009	声光报警器	个	12	42.47	42.79	0.07	8.46	4.01	97.8	1174
	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	12	42.47	42.79	0.07	8.46	4.01	97.8	1174
172	030904006005	消防报警电话插孔（电话）	个	4	8.2	53.52	0.07	1.65	0.78	64.22	257
	9-4-15	消防报警电话安装 电话分机	个	4	8.2	53.52	0.07	1.65	0.78	64.22	257
173	030904007005	消防广播（扬声器）	个	31	18.03	45.93	0.07	3.6	1.71	69.34	2150
	9-4-19	消防广播安装 扬声器吸顶式(3W-5W)	个	31	18.03	45.93	0.07	3.6	1.71	69.34	2150
174	030904001009	点型探测器	个	117	23.99	49.46	0.17	4.81	2.28	80.71	9443
	9-4-1	点型探测器安装 感烟(无吊顶)	个	117	23.99	49.46	0.17	4.81	2.28	80.71	9443
175	030905003019	防火控制装置联动调试	部	43	8.91	2.17	1.16	2.03	0.96	15.23	655
	9-5-10	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	43	8.91	2.17	1.16	2.03	0.96	15.23	655
176	030905003020	防火控制装置联动调试	部	4	10.43	5.42	2.42	2.6	1.23	22.1	88
	9-5-11	消防通信分机调试	部	4	10.43	5.42	2.42	2.6	1.23	22.1	88
177	030905003021	防火控制装置调试	部	4	424.65	35.26	11.3	86.89	41.19	599.29	2397
	9-5-21	电梯调试	部	4	424.65	35.26	11.3	86.89	41.19	599.29	2397
		消火栓系统									
178	030901002028	消火栓钢管	m	97.7	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	7897

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1898 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-25 换	消火栓钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	97.7	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	7897
179	030901002029	消火栓钢管	m	12.7	29.89	79.3	0.39	6.03	2.86	118.47	1505
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管（沟槽连接） 公称直径（mm以内）100	m	12.7	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	1228
	补充主材007@4	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	2		37.43				37.43	75
	补充主材003@3	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	2		46.89				46.89	94
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	1		28.92				28.92	29
	补充主材002@2	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	4		19.66				19.66	79
180	030901002030	消火栓钢管	m	116.97	33.85	137.77	3.51	7.46	3.54	186.13	21772
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)150	m	116.97	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	16996
	补充主材007@3	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	11		77.15				77.15	849
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	11		101				101	1111
	补充主材004@5	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	11		47				47	517
	主材@11	刚性接头DN150 XGQT1	只	53		37.91				37.91	2009
	补充主材005@5	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	4		72.53				72.53	290
181	031002001020	管道支架	Kg	177.75	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	2858

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1899 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	177.75	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	2131
	13-1-32 换	一般管架安装	kg	177.75	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	727
182	031201003029	金属结构刷油	kg	177.75	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	348
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	177.75	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	80
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	177.75	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	69
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	177.75	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	66
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	177.75	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	68
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	177.75	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	66
183	031201001018	管道刷油	m2	89.62	8.55	5.09		1.69	0.81	16.14	1446
	12-2-3 换	管道刷油 防锈漆第一遍	m2	89.62	2.12	1.4		0.42	0.2	4.14	371
	12-2-4 换	管道刷油 防锈漆增加一遍	m2	89.62	2.12	1.21		0.42	0.2	3.95	354
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	89.62	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	371
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	89.62	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	350
184	031002003082	套管	个	2	145.42	110.95	38.68	37.4	17.73	350.18	700
	13-1-80 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	2	92.38	91.4	38.68	26.86	12.73	262.05	524
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	2	53.04	19.55		10.54	5	88.13	176
185	031002003083	套管	个	11	27.12	24.48	1.05	5.62	2.66	60.93	670
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100　过楼板套管 主材[1707120019]	个	11	27.12	24.48	1.05	5.62	2.66	60.93	670

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1900 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
186	030601002010	压力仪表	台	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
	6-1-46	压力表就地	台(块)	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
187	031003001049	螺纹阀门	个	3	19.97	54.75	0.1	3.99	1.89	80.7	242
	10-2-21	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)25	个	3	19.97	54.75	0.1	3.99	1.89	80.7	242
188	031003001050	螺纹阀门	个	3	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	157
	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	3	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	157
189	Z031003018023	沟槽式法兰阀门	个	12	94.62	394.67	38.69	27.1	12.83	567.91	6815
	8-3-24	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)100	个	12	61.54	174.63	35.91	19.9	9.43	301.41	3617
	10-2-182	沟槽法兰短管安装 公称直径（mm以内）100	个	24	16.54	110.02	1.39	3.6	1.7	133.25	3198
190	Z031003018024	沟槽式法兰阀门	个	3	126.36	644.76	41.52	34.04	16.14	862.82	2588
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	3	89.4	262.34	37.38	25.78	12.22	427.12	1281
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	6	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	1307
191	030901010016	室内消火栓	套	22	115.22	914.64	0.47	23.01	10.91	1064.25	23414
	9-1-77 换	室内消火栓(暗装)公称直径(mm以内)单栓65　组合式消防柜安装	套	22	115.22	747.58	0.47	23.01	10.91	897.19	19738
	补充主材005@4	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	44		83.53				83.53	3675
192	030901010017	室内消火栓	套	1	90.44	641.85	0.46	18.08	8.57	759.4	759

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1901 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-73	室内消火栓(明装)公称直径(mm以内)单栓65	套	1	90.44	641.85	0.46	18.08	8.57	759.4	759
193	030901013005	灭火器	组	16	35.02	297.44		6.96	3.3	342.72	5484
	9-1-91	室内灭火器安装箱体暗装	套	16	35.02	130.38		6.96	3.3	175.66	2811
	主材@6	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	32		83.53				83.53	2673
194	030905002009	水灭火系统控制装置调试	点	23	18.77	4.1	3.48	4.5	2.13	32.98	759
	9-5-12	消火栓灭火系统调试	点	23	18.77	4.1	3.48	4.5	2.13	32.98	759
		喷淋系统									
195	030901001038	水喷淋钢管	m	589.02	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	22925
	9-1-1 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	m	589.02	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	22925
196	030901001039	水喷淋钢管	m	184.89	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	8941
	9-1-2 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	m	184.89	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	8941
197	030901001040	水喷淋钢管	m	49.38	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	2753
	9-1-3 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	m	49.38	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	2753
198	030901001041	水喷淋钢管	m	121.09	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	8166
	9-1-4 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	m	121.09	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	8166
199	030901001042	水喷淋钢管	m	67.15	27.64	92.91	0.34	5.57	2.64	129.1	8669
	9-1-17 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)80	m	67.15	27.64	44.78	0.34	5.57	2.64	80.97	5437
	补充主材002@1	刚性接头DN80 XGQT1	只	39		17.05				17.05	665

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1902 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材007@2	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	7		29.23				29.23	205
	补充主材004@3	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	21		20.72				20.72	435
	补充主材003@2	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	3		32.87				32.87	99
	补充主材005@1	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	16		33.68				33.68	539
	补充主材006	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	26		49.61				49.61	1290
200	030901001043	水喷淋钢管	m	42.63	29.89	119.61	0.39	6.03	2.86	158.78	6769
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)100	m	42.63	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	4123
	补充主材002@2	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	21		19.66				19.66	413
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	9		28.92				28.92	260
	补充主材003@3	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	3		46.89				46.89	141
	补充主材009	沟槽正四通DN100 XGQT04-2.5	只	1		75.65				75.65	76
	补充主材005@2	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	11		42.65				42.65	469
	补充主材006@1	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	20		64.36				64.36	1287
201	030901001044	水喷淋钢管	m	67.4	33.85	178.82	3.51	7.46	3.54	227.18	15312

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1903 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	67.4	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	9793
	主材@11	刚性接头DN150 XGQT1	只	20		37.91				37.91	758
	补充主材007@3	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	8		77.15				77.15	617
	补充主材004@5	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	5		47				47	235
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	3		101				101	303
	补充主材009@1	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	2		143				143	286
	补充主材005@5	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	16		72.53				72.53	1160
	补充主材006@2	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	17		127				127	2159
202	031002001021	管道支架	Kg	348.96	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	5611
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	348.96	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	4184
	13-1-32 换	一般管架安装	kg	348.96	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	1427
203	031201003030	金属结构刷油	kg	348.96	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	684
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	348.96	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	157
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	348.96	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	136
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	348.96	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	129
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	348.96	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	133
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	348.96	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	129

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1904 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
204	031201001019	管道刷油	m2	179.85	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	1448
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	179.85	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	745
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	179.85	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	703
205	031002003084	套管	个	4	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	972
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	4	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	972
206	030901003006	水喷淋（雾）喷头	个	409	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	9742
	9-1-34	水喷淋(雾)喷头 无吊顶公称直径(mm以内)15	个	409	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	9742
207	030601002011	压力仪表	台	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
	6-1-46	压力表就地	台(块)	1	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	105
208	031003001051	螺纹阀门	个	3	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	224
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	3	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	224
209	031003001052	螺纹阀门	个	3	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	119
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	3	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	119
210	031003001053	螺纹阀门	个	1	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	52
	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	1	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	52
211	030901008005	末端试水装置	组	1	92.68	142.05	1.47	18.75	8.89	263.84	264
	9-1-70	末端试水装置 公称直径(mm以内)25	组	1	92.68	142.05	1.47	18.75	8.89	263.84	264

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1905 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
212	030901007011	减压孔板	个	2	25.48	425.52	1.7	5.44	2.58	460.72	921
	9-1-69	减压孔板 公称直径(mm以内)150	个	2	25.48	425.52	1.7	5.44	2.58	460.72	921
213	Z031003018025	沟槽式法兰阀门	个	2	126.36	1073.76	41.52	34.04	16.14	1291.82	2584
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	2	89.4	691.34	37.38	25.78	12.22	856.12	1712
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	4	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	871
214	030901006008	水流指示器	个	2	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	1598
	9-1-49	水流指示器 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内)150	个	2	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	1598
215	030905002010	水灭火系统控制装置调试	点	2	117.86	9.5	13.47	26.39	12.51	179.73	359
	9-5-13	自动喷水灭火系统调试	点	2	117.86	9.5	13.47	26.39	12.51	179.73	359
		喷淋系统（超高）									
216	030901001045	水喷淋钢管	m	332.84	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	12954
	9-1-1 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	m	332.84	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	12954
217	030901001046	水喷淋钢管	m	132.43	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	6404
	9-1-2 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	m	132.43	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	6404
218	030901001047	水喷淋钢管	m	14.78	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	824
	9-1-3 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	m	14.78	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	824
219	030901001048	水喷淋钢管	m	29.62	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	1998

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1906 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-1-4 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	m	29.62	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	1998
220	030901001049	水喷淋钢管	m	46.05	27.64	73.97	0.34	5.57	2.64	110.16	5073
	9-1-17 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)80	m	46.05	27.64	44.78	0.34	5.57	2.64	80.97	3729
	补充主材002@1	刚性接头DN80 XGQT1	只	18		17.05				17.05	307
	补充主材007@2	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	3		29.23				29.23	88
	补充主材004@3	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	5		20.72				20.72	104
	补充主材003@2	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	1		32.87				32.87	33
	补充主材005@1	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	5		33.68				33.68	168
	补充主材006	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	13		49.61				49.61	645
221	030901001050	水喷淋钢管	m	44.07	29.89	102.09	0.39	6.03	2.86	141.26	6225
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)100	m	44.07	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	4262
	补充主材002@2	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	11		19.66				19.66	216
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	4		28.92				28.92	116
	补充主材003@3	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	8		46.89				46.89	375
	补充主材009	沟槽正四通DN100 XGQT04-2.5	只	3		75.65				75.65	227

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1907 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材005@2	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	3		42.65				42.65	128
	补充主材006@1	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	14		64.36				64.36	901
222	030901001051	水喷淋钢管	m	39.59	33.85	182.76	3.51	7.46	3.54	231.12	9150
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	39.59	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	5752
	主材@11	刚性接头DN150 XGQT1	只	19		37.91				37.91	720
	补充主材007@3	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	5		77.15				77.15	386
	补充主材004@5	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	2		47				47	94
	补充主材003@4	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	4		101				101	404
	补充主材009@1	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	1		143				143	143
	补充主材005@5	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	7		72.53				72.53	508
	补充主材006@2	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	9		127				127	1143
223	031002001022	管道支架	Kg	218.82	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	3519
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	218.82	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	2624
	13-1-32 换	一般管架安装	kg	218.82	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	895
224	031201003031	金属结构刷油	kg	218.82	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	429
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	218.82	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	98

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1908 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	218.82	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	85
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	218.82	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	81
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	218.82	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	83
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	218.82	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	81
225	031201001020	管道刷油	m2	117.83	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	949
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	117.83	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	488
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	117.83	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	461
226	030901003007	水喷淋（雾）喷头	个	81	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	1929
	9-1-34	水喷淋(雾)喷头 无吊顶公称直径(mm以内)15	个	81	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	1929
227	Z031301019002	超高增加费	项	1	1513.81		28.37	303.74	144.43	1990.35	1990
	13-2-91	操作高度增加费第十二册6m以上、30m以下	元	709.17	0.18		0.04	0.04	0.02	0.28	199
	13-2-86	操作高度增加费第九册5m以上、10m以下	工日	93.030656	14.9			2.96	1.4	19.26	1792
		给水系统									
228	031001007030	复合管	m	6.86	20.78	76.64	0.7	4.29	2.03	104.44	716
	10-1-188 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)65	m	6.86	20.32	76.33	0.7	4.2	1.99	103.54	710
	10-8-32 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	m	6.86	0.46	0.31		0.09	0.04	0.9	6
229	031001006058	塑料管	m	140.24	7.21	5.6	0.11	1.46	0.69	15.07	2113

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1909 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-1-229 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)15	m	140.24	6.87	5.41	0.11	1.39	0.66	14.44	2025
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	140.24	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	88
230	031001006059	塑料管	m	27.54	8.06	7.41	0.11	1.63	0.77	17.98	495
	10-1-230 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)20	m	27.54	7.72	7.22	0.11	1.56	0.74	17.35	478
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	27.54	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	17
231	031001006060	塑料管	m	108.38	8.92	11.78	0.11	1.8	0.85	23.46	2543
	10-1-231 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)25	m	108.38	8.58	11.59	0.11	1.73	0.82	22.83	2474
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	108.38	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	68
232	031001006061	塑料管	m	10.32	10.64	16.71	0.11	2.14	1.01	30.61	316
	10-1-232 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)32	m	10.32	10.3	16.52	0.11	2.07	0.98	29.98	309
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	10.32	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	7
233	031001006062	塑料管	m	3.6	12.95	25.83	0.11	2.6	1.23	42.72	154
	10-1-233 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)40	m	3.6	12.61	25.64	0.11	2.53	1.2	42.09	152
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	3.6	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	2
234	031001006063	塑料管	m	34.1	13.29	35.37	0.18	2.68	1.27	52.79	1800

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1910 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-1-234 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)50	m	34.1	12.95	35.18	0.18	2.61	1.24	52.16	1779
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	34.1	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	21
235	031001006064	塑料管	m	20.06	17.34	51.09	0.2	3.49	1.65	73.77	1480
	10-1-235 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)65　设置于管道井、封闭式管廊内	m	20.06	16.88	50.78	0.2	3.4	1.61	72.87	1462
	10-8-32 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	m	20.06	0.46	0.31		0.09	0.04	0.9	18
236	031002001023	管道支架	Kg	3.62	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	58
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	3.62	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	43
	13-1-32 换	一般管架安装	kg	3.62	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	15
237	031201003032	金属结构刷油	kg	3.62	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	7
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	3.62	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	2
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	3.62	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	1
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	3.62	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	1
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	3.62	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	1
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	3.62	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	1
238	031201001021	管道刷油	m2	2	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	16
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	2	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	8
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	2	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	8
239	031002003085	套管	个	2	27.12	24.48	1.05	5.62	2.66	60.93	122

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1911 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	2	27.12	24.48	1.05	5.62	2.66	60.93	122
240	031003001054	螺纹阀门	个	1	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	75
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	1	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	75
241	031003001055	螺纹阀门	个	3	27.27	318.39	1.05	5.66	2.68	355.05	1065
	10-2-7	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)65	个	3	27.27	318.39	1.05	5.66	2.68	355.05	1065
242	031003013012	水表	组	2	58.26	2077.02	1.23	11.86	5.62	2153.99	4308
	10B-2-1	螺纹水表组成安装 公称直径(mm以内)50	组	2	58.26	2077.02	1.23	11.86	5.62	2153.99	4308
		排水系统									
243	031001006065	塑料管	m	30.96		26.56				26.56	822
	综合暂定价@3	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	30.96		26.56				26.56	822
244	031001006066	塑料管	m	25.41		41.91				41.91	1065
	综合暂定价@4	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	25.41		41.91				41.91	1065
245	031001006067	塑料管	m	74.32		83.2				83.2	6183
	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	74.32		83.2				83.2	6183
246	031001006068	塑料管	m	8.05		127				127	1022
	综合暂定价@2	HDPE单层静音管de160含管件(综合暂定价)	m	8.05		127				127	1022
247	031001006069	塑料管	m	24.14		26.99				26.99	652

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1912 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合暂定价@8	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	24.14		26.99				26.99	652
248	031001006070	塑料管	m	17.77		44.97				44.97	799
	综合暂定价@9	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	17.77		44.97				44.97	799
249	031001006071	塑料管	m	22.71		86.45				86.45	1963
	综合暂定价@7	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	22.71		86.45				86.45	1963
250	031001006072	塑料管	m	8.61		58.96				58.96	508
	综合暂定价@5	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	8.61		58.96				58.96	508
251	031001006073	塑料管	m	19.2		131				131	2515
	综合暂定价@6	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	19.2		131				131	2515
252	031001006074	塑料管	m	38.7	10.91	8.28		2.17	1.03	22.39	866
	10-1-276 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)50　设置于管道井、封闭式管廊内	m	38.7	10.91	8.28		2.17	1.03	22.39	866
253	031001006075	塑料管	m	20.4	16.13	27.35		3.21	1.52	48.21	983
	10-1-278 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)100　设置于管道井、封闭式管廊内	m	20.4	16.13	27.35		3.21	1.52	48.21	983
254	031002003086	套管	个	11	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	3046
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	11	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	2178

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1913 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	11	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	867
255	031002003087	套管	个	2	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	217
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150	个	2	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	217
256	031002003088	套管	个	1	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	243
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	1	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	243
257	031004014022	给、排水附（配）件	个	14	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	256
	10-3-79 换	地漏安装 公称直径(mm以内)50	个	14	10.47	4.73		2.08	0.99	18.27	256
258	031004014023	给、排水附（配）件	个	11	6.35	8.86		1.26	0.6	17.07	188
	10-3-85 换	地面扫除口安装 公称直径(mm以内)100	个	11	6.35	8.86		1.26	0.6	17.07	188
		雨水系统									
259	031001007031	复合管	m	341.64	24.79	242.06	0.84	5.12	2.43	275.24	94033
	10-1-192 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)150	m	341.64	24.79	232.73	0.84	5.12	2.43	265.91	90845
	材料暂定价@35	87型雨水斗DN150	个	18		177				177	3186
260	031001007032	复合管	m	202.9	19.51	117.45	0.61	4.02	1.9	143.49	29114
	10-1-190 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)100	m	202.9	19.51	117.45	0.61	4.02	1.9	143.49	29114
261	031001007033	复合管	m	60	24.79	232.73	0.84	5.12	2.43	265.91	15955
	10-1-192 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)150	m	60	24.79	232.73	0.84	5.12	2.43	265.91	15955

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1914 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
262	031002003089	套管	个	30	145.42	110.95	38.68	37.4	17.73	350.18	10505
	13-1-80 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	30	92.38	91.4	38.68	26.86	12.73	262.05	7862
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	30	53.04	19.55		10.54	5	88.13	2644
263	031002003090	套管	个	8	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	471
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100 过楼板套管 主材[1707120019]	个	8	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	471
264	031002003091	套管	个	14	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	1520
	13-1-110	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)150 过楼板套管 主材[1707120019]	个	14	52.3	39.57	1.05	10.63	5.04	108.59	1520
265	031002003092	套管	个	20	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	4860
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250 过楼板套管 主材[1707120019]	个	20	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	4860
266	031002001024	管道支架	Kg	605.44	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	9735
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	605.44	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	7259
	13-1-32 换	一般管架安装	kg	605.44	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	2476
267	031201003033	金属结构刷油	kg	605.44	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	1187
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	605.44	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	272
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	605.44	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	236
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	605.44	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	224

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1915 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	605.44	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	230
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	605.44	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	224
268	031201001022	管道刷油	m2	319.08	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	2569
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	319.08	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	1321
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	319.08	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	1248
269	031004014024	给、排水附（配）件	个	28	24.41	23.88		4.85	2.3	55.44	1552
	10-3-81 换	地漏安装 公称直径(mm以内)100	个	28	24.41	23.88		4.85	2.3	55.44	1552
合　计：											2582749

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1916 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称]									
1	031301017005	脚手架搭拆	项	1	2556.93	7331.82		511.36	243.69	10643.8	10644
	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	工日	133.086544	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	1031
	13-2-11	脚手架搭拆费第十二册刷油工程	工日	33.888288	2.98	8.54		0.59	0.28	12.39	420
	13-2-9	脚手架搭拆费第九册	工日	412.000935	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	3193
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	870.958936	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	5400
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	工日	0.332	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	2
	13-2-6	脚手架搭拆费第六册	工日	0.526	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	3
	13-2-8	脚手架搭拆费第八册	工日	7.956	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	62
	13-2-7	脚手架搭拆费第七册	工日	114.532763	1.12	3.2		0.22	0.11	4.65	533
合　计：											10644

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1917 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		17019.75	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	17019.75	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	324.9	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1918 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	31071.59	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	4198.7	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	26872.89	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		31071.59	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装-5#楼　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	4198.7	暂定费用
2	优质工程增加费	元	26872.89	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-5#楼　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	材料暂定价@10	控制模块(暂定价)	个	26		55.92	1453.92					
2	材料暂定价@11	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×50+25(暂定价)	m	352.206		274	96504.44					
3	材料暂定价@13	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×70+35(暂定价)	m	391.9452		319	125030.52					
4	材料暂定价@14	控制电缆WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	788.1475		17.33	13658.6					
5	材料暂定价@15	600W应急照明配电箱1ALE01(#5)、2ALE01(#5)(成套暂定价)	台	2		5000	10000					
6	材料暂定价@18	感应延时吸顶灯LED 1x15W(成套暂定价)	套	17.17		90	1545.3					
7	材料暂定价@2	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	1.01		133	134.33					
8	材料暂定价@21	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价)	m	170.7276		81	13828.94					
9	材料暂定价@3	扬声器3W(暂定价)	个	31		45	1395					
10	材料暂定价@35	87型雨水斗DN150	个	18		177	3186					
11	材料暂定价@37	吊顶下设高度不小于1100mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	20.44		605	12366.2					材料暂定价
12	材料暂定价@38	吊顶下设高度不小于1400mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	22.07		770	16993.9					材料暂定价
13	材料暂定价@4	消防电话分机(暂定价)	个	4		50	200					
14	材料暂定价@5	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJS-4×2.5(暂定价)	m	210.6		10	2106					
15	材料暂定价@6	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RVVP-2×1.5(暂定价)	m	730.9764		6.35	4641.7					
16	材料暂定价@7	铜芯多股绝缘电线WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	162		6.8	1101.6					
17	材料暂定价@8	模块箱(暂定价)	台	2		150	300					
18	材料暂定价@9	楼层消防接线箱(暂定价)	台	2		150	300					
合计							304746.45					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-5#楼　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
19	综合暂定价	风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价)	个	2		5660	11320					
20	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	74.32		83.2	6183.42					
21	综合暂定价@10	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	188.9		232	43824.8					
22	综合暂定价@11	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	124.09		232	28788.88					
23	综合暂定价@12	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	52.6		232	12203.2					
24	综合暂定价@13	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	85		232	19720					
25	综合暂定价@2	HDPE单层静音管de160含管件(综合暂定价)	m	8.05		127	1022.35					
26	综合暂定价@3	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	30.96		26.56	822.3					
27	综合暂定价@4	HDPE单层静音管de75	m	25.41		41.91	1064.93					
合计							124949.88					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-5#楼　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
		含管件(综合暂定价)										
28	综合暂定价@5	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	8.61		58.96	507.65					
29	综合暂定价@6	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	19.2		131	2515.2					
30	综合暂定价@7	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	22.71		86.45	1963.28					
31	综合暂定价@8	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	24.14		26.99	651.54					
32	综合暂定价@9	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	17.77		44.97	799.12					
合计							6436.79					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装-5#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：安装-5#楼　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：安装-5#楼　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1926 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1927 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	1746.33677	149	260204.18	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1928 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1929 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	kg	4.932	4.195	20.69	
2	镀锌铁丝 Φ1.2~1.8	kg	33.994215	4.25	144.48	
3	热轧光圆钢筋 HPB300 综合	kg	36.1713	4.399	159.12	
4	热轧普碳高速盘条 HPB300综合	kg	15.768	4.389	69.21	
5	扁钢 Q235B 综合	kg	124.7232	4.425	551.9	
6	镀锌扁钢 综合	kg	19.7478	5.788	114.3	
7	槽钢 Q235B 5~16#	kg	90.96993	4.106	373.52	
8	角钢 Q235B 63×63×6	kg	90.9168	4.336	394.22	
9	角钢 Q235B综合	kg	442.481112	4.336	1918.6	
10	中厚钢板 综合	kg	266.264	4.283	1140.41	
11	镀锌铁丝	kg	32.921916	4.25	139.92	
12	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	12.974093	6.81	88.35	
13	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	68.756274	6.81	468.23	
14	低碳钢焊条 J422 综合	kg	1.26	6.81	8.58	
15	低碳钢焊条 综合	kg	20.654544	6.81	140.66	
16	电焊条	kg	0.57792	6.81	3.94	
17	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	64	0.412	26.37	
18	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	2533.95088	0.482	1221.36	
19	黄砂 净砂	t	15.502218	160	2480.35	
20	黄砂 净砂(中粗砂)	m3	0.016	205.4	3.29	
21	醇酸防锈漆 C53-1	kg	31.326992	9.698	303.81	
22	溶剂汽油	kg	40.14005	9.37	376.11	
23	汽油 综合	kg	57.247408	9.37	536.41	
24	溶剂汽油 200#	kg	0.944	9.37	8.85	
25	铜芯塑料绝缘线 BV2.5	m	136.04	1.567	213.17	
26	铜芯塑料绝缘线 BVR4	m	214.5104	2.738	587.33	
27	铜芯塑料绝缘线 ZR-BV 1.5	m	42.247	1.133	47.87	
28	铜芯塑料绝缘线 ZR-RVS 2×1.5	m	53.2858	2.487	132.52	
29	铜芯塑料绝缘线 BVR6	m	107.424428	4.057	435.82	
30	水	m3	122.824251	4.46	547.8	
31	标志牌	个	62	0.439	27.22	
32	混凝土 C15	m3	0.216	433	93.53	
33	扣座以及码钉 DN15~32	个	156.232	0.857	133.89	
34	型钢 综合	kg	1482.0654	4.336	6426.24	
35	镀锌薄钢板 δ0.5	m2	15.63612	21.559	337.1	
36	镀锌薄钢板 δ0.75	m2	106.86958	29.448	3147.1	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1930 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
37	镀锌薄钢板δ1.0	m2	4.0968	38.829	159.07	
38	镀锌薄钢板δ0.6	m2	51.06206	23.823	1216.45	
39	硅玻钛复合布软接(成品) 双层A级长度200mm	m2	3.772	1044	3937.97	
40	开式洒水喷头直立型ZSTK=80DN 15	套	494.9	7.08	3503.89	
41	塑料地漏DN50	个	14.14	4.434	62.7	
42	塑料地漏DN100	个	28.28	23.186	655.7	
43	塑料地面扫除口DN100	个	11.11	8.319	92.42	
44	镀锌焊接钢管DN20×2.8	m	4981.9864	9.403	46845.62	
45	镀锌焊接钢管DN50×3.8	m	17.2731	28.875	498.76	
46	镀锌焊接钢管DN80×4.0	m	41.9931	44.823	1882.26	
47	镀锌焊接钢管DN15×2.8	m	21.1768	7.218	152.85	
48	热浸镀锌钢管DN32×3.5	m	318.9066	18.653	5948.56	
49	热浸镀锌钢管DN25×3.2	m	926.4693	13.424	12436.92	
50	热浸镀锌钢管DN40×3.5	m	64.4808	21.484	1385.31	
51	热浸镀锌钢管DN50×3.8	m	151.46355	28.875	4373.51	
52	热浸镀锌钢管DN65×4.0	m	98.1885	38.711	3800.98	
53	镀锌焊接钢管DN25×3.2	m	1138.665	13.424	15285.44	
54	镀锌焊接钢管DN32×3.5	m	83.6566	18.653	1560.45	
55	镀锌焊接钢管DN40×3.5	m	598.9553	21.484	12867.96	
56	碳素结构钢焊接钢管 综合	kg	56.54	4.369	247.02	
57	碳素结构钢焊接钢管 DN150	kg	302.72	4.369	1322.58	
58	镀锌焊接钢管DN65×4.0	m	20.8472	38.711	807.02	
59	焊接钢管DN250	m	5	209.456	1047.28	
60	焊接钢管DN100	m	2.2	46.893	103.16	
61	焊接钢管DN150	m	3.2	77.856	249.14	
62	碳钢管DN100	m	0.4	46.893	18.76	
63	焊接钢管DN80	m	1.6	36.443	58.31	
64	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn20×2.3	m	142.48384	3.07	437.43	
65	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn25×2.8	m	27.98064	4.61	128.99	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1931 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
66	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn32×3.6	m	110.11408	7.79	857.79	
67	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn40×4.5	m	10.48512	12.29	128.86	
68	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn50×5.6	m	3.6576	19.25	70.41	
69	聚丙烯（PP-R）冷水管S4 dn63×7.1	m	34.6456	24.9	862.68	
70	聚丙烯（PP-R）冷水管S4 dn75×8.4	m	20.38096	31.92	650.56	
71	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn50×2.0	m	39.1644	5.07	198.56	
72	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn110×3.2	m	17.544	16.16	283.51	
73	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	套	24	19.66	471.84	
74	蝶阀DN150 ZSXDF7-Q	个	2	684	1368	
75	蝶阀DN100 D71X-16Q	个	12	170	2040	
76	蝶阀DN150 D71X-16Q	个	3	255	765	
77	闸阀DN65 Z15T-16Q	个	3.03	282	854.46	
78	截止阀DN20 J11T-16K	个	3.03	25.14	76.17	
79	截止阀DN25 J11T-16K	个	4.04	33.84	136.71	
80	闸阀DN50 Z15T-16Q	个	2.02	191	385.82	
81	法兰短管DN150 XGQT08	片	8	131	1048	
82	对开多叶调节阀320×160	个	2	58.52	117.04	
83	对开多叶调节阀400×250	个	2	72.12	144.24	
84	对开多叶调节阀250×160	个	2	55.4	110.8	
85	70℃防火阀400×320	个	2	291.26	582.52	
86	70℃防火阀500×500	个	1	417.04	417.04	
87	排烟防火阀(带手动执行装置)1000*320	个	6	634.3	3805.8	
88	280℃排烟防火阀1000*320	个	7	489.2	3424.4	
89	280℃排烟防火阀1000*630	个	1	808.81	808.81	
90	280℃排烟防火阀800×630	个	1	678.9	678.9	
91	280℃排烟防火阀1250*630	个	1	971.18	971.18	
92	280℃排烟防火阀1250×400	个	1	674.78	674.78	
93	280℃排烟防火阀800*320	个	1	423.22	423.22	
94	风管止回阀T303 1000*500	个	1	400.44	400.44	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1932 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
95	自动排气阀DN25 ZP-I型	个	3	51.33	153.99	
96	自动排气阀DN20 ZP-I型	个	4	51.33	205.32	
97	甲型单栓带灭火器箱组合式消防柜SG24D65-P(1600×700×240)	套	22	743	16346	
98	乙型单栓室内消火栓箱SG24A65-J(800×650×240)	套	1	637	637	
99	法兰水流指示器DN150，1.2MPa	只	2	318	636	
100	黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150	个	2	141.34	282.68	
101	火灾显示盘 汉字液晶显示	台	2	482	964	
102	垂直螺翼式可拆卸液封冷水水表LXRY-50	只	2	1869	3738	
103	集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入式，吸顶式	套	17.17	143	2455.31	
104	LED T8空支架 单管带罩1×16W	套	14.14	18.41	260.32	
105	集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式	套	77.77	112	8710.24	
106	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式	套	14.14	100	1414	
107	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式	套	83.83	83.63	7010.7	
108	灯具吊杆 Φ15	根	28.56	13.61	388.7	
109	一位大翘板单极开关 86型10A	只	4.08	6.19	25.26	
110	两位大翘板单极开关 86型10A	只	1.02	8.58	8.75	
111	手动火灾报警按钮含电话插孔	个	12	40.77	489.24	
112	镀锌扁钢40*4	m	9.45	7.292	68.91	
113	镀锌扁钢25*4	m	19.446	4.575	88.97	
114	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线WDZBN-RYJS-2×2.5	m	4554.36	5.319	24224.64	
115	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线WDZAN-RYJS-2×1.5	m	550.8	3.496	1925.6	
116	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电WDZB-RYJS-2×1.5	m	295.2828	3.274	966.76	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1933 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
117	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电 WDZBN-RYJS-2×1.5	m	200.1888	3.398	680.24	
118	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZBN-BYJR-2.5	m	126.3356	2.292	289.56	
119	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-1.5	m	17.8872	1.513	27.06	
120	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5	m	2673.4514	2.204	5892.29	
121	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-6	m	11.176	5.097	56.96	
122	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5	m	219.3968	1.885	413.56	
123	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线BVR-25	m	3.15	18.333	57.75	
124	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZAN-BYJR-2.5	m	317.956	2.354	748.47	
125	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-2.5	m	1215.912	2.265	2754.04	
126	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZBN-BYJ-4	m	2134.811	3.381	7217.8	
127	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-16	m	21.336	12.938	276.05	
128	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZA-BYJ-1.5	m	1020.8	1.31	1337.25	
129	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70	m	1855.4104	385.761	715744.97	
130	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-5×10	m	272.7	42.407	11564.39	
131	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16	m	234.32	62.088	14548.46	
132	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆	m	38.38	161.496	6198.22	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1934 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	WDZB-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25					
133	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×70+1×35	m	23.5633	224.451	5288.81	
134	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	85.85	115.788	9940.4	
135	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50	m	326.0684	307.584	100293.42	
136	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×150+1×70	m	392.6476	454.938	178630.31	
137	PVC-U穿线管中型Φ32	m	3.18	3.31	10.53	
138	接线盒（钢制）86HS50	个	445.74	3.69	1644.78	
139	局部等电位LEB	个	3.06	22.12	67.69	
140	总等电位箱	个	1	133	133	
141	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）200×100×δ1.2 GQJ-C/P	m	217.6954	65.93	14352.66	
142	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）300×150×δ1.2 GQJ-C/P	m	14.14	99.12	1401.56	
143	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P200×100×δ1.2	m	123.1796	89.38	11009.79	
144	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P300×150×δ1.2	m	232.9464	134	31214.82	
145	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P400×200×δ1.5	m	14.14	204	2884.56	
146	铝合金单层百叶风口250*250	个	16	68.03	1088.48	
147	铝合金单层百叶风口800*800	个	5	287.79	1438.95	
148	铝合金单层百叶风口800*1000	个	3	348.67	1046.01	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1935 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
149	铝合金双层百叶风口800*1000	个	1	397.35	397.35	
150	置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体	套	16	127	2032	
151	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65，内涂层>0.35	m	6.87372	57.73	396.82	
152	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN150，内涂层>0.4	m	402.44328	156	62781.15	
153	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4	m	203.3058	89.38	18171.47	
154	热浸镀锌钢管DN150×4.5	m	220.82456	97.138	21450.46	
155	热浸镀锌钢管DN100×4.0	m	98.0084	57.734	5658.42	
156	热浸镀锌钢管DN80×4.0	m	111.6152	44.823	5002.93	
157	点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU	个	117	46.02	5384.34	
158	防火门监控分机 壁挂式，可管理64台终端执行机构含应用软件,备用电源	台	1	3894	3894	
159	火灾声光警报器	个	12	40.71	488.52	
160	输入模块	个	2	51.15	102.3	
161	短路隔离器	个	17	34.64	588.88	
162	消防电源监控模块 2路三相交流电压	个	5	664	3320	
163	桥架支撑架	t	0.529173	4336	2294.49	
164	防火门门磁开关一体式含门磁、内置监控模块	套	4	336	1344	
165	法兰短管DN150 XGQT08	个	10	131	1310	
166	法兰短管DN100 XGQT08	个	24	73.22	1757.28	
167	普通压力表0.1~6MPa Y-100 含缓冲管、旋塞	台(块)	2	49.56	99.12	
168	LED T8日光管16W	套	14	11.33	158.62	
169	刚性接头DN80 XGQT1	只	57	17.05	971.85	
170	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	36	19.66	707.76	
171	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	4	32.87	131.48	
172	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	13	46.89	609.57	
173	沟槽正三通DN150	只	18	101	1818	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1936 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	XGQT03-2.5					
174	电子节能灯应急电源20W 5节1700mAh电池,应急亮度＞300lm	套	14	128	1792	
175	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	26	20.72	538.72	
176	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	14	28.92	404.88	
177	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	18	47	846	
178	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	21	33.68	707.28	
179	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	14	42.65	597.1	
180	手提式ABC干粉灭火器MF5	套	44	83.53	3675.32	
181	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	27	72.53	1958.31	
182	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	39	49.61	1934.79	
183	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	34	64.36	2188.24	
184	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	26	127	3302	
185	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	10	29.23	292.3	
186	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	24	77.15	1851.6	
187	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	2	37.43	74.86	
188	沟槽正四通DN100 XGQT04-2.5	只	4	75.65	302.6	
189	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	3	143	429	
190	10#基础槽钢	m	12	41.09	493.08	
191	PY-RF-02轴流式消防排烟风机箱HTF11 风量48000m3/h，全压700Pa，转速960rpm，电机功率15kw(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-IG-№10B加箱体、浙江金盾HTF-I-12、浙江双阳HTF-I-11a箱体式	台	1	10485	10485	
192	PY-RF-01轴流式消防排烟风机箱HTF11 风量50000m3/h，全压700Pa，转速960rpm，电机功率15kw(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明	台	1	10485	10485	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1937 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	新HTF-IG-№10B加箱体、浙江金盾HTF-I-12、浙江双阳HTF-I-11a箱体式					
193	补风机供电配电箱Px1(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5201	5201	材料暂定价
194	电梯供电配电箱Dt1～4(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	4	6303	25212	材料暂定价
195	多功能厅供电配电箱1MO2(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	17862	17862	材料暂定价
196	会展中心二层供电配电箱2MO1(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11109	11109	材料暂定价
197	会展中心空调供电配电箱KO（#5）(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	13741	13741	材料暂定价
198	会展中心消防供电配电箱1PO2(#5)(含箱内元器	台	1	5324	5324	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1938 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
199	会展中心一层供电配电箱1MO1(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11109	11109	材料暂定价
200	会展中心一层消防供电配电箱1Px01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5247	5247	材料暂定价
201	会展中心消防供电配电箱1P01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4525	4525	材料暂定价
202	排风机供电配电箱Px2(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5934	5934	材料暂定价
203	排风机供电配电箱Px3(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、	台	1	5633	5633	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1939 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	Formular A、Emax1等中低端系列）					
204	会展中心消防供电配电箱1PDt1(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11728	11728	材料暂定价
205	会展中心一层控制室供电配电箱1Pkz(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11109	11109	材料暂定价
206	会展中心二层消防供电配电箱2Px01(#5)(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5247	5247	材料暂定价
207	高效混流式通风机箱PF-RF-01 风量6100m3/h 300pa 1450rpm 1.1KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-5、浙江金盾SWF-I-5 加箱体、浙江双阳SWF-I-5	台	1	2918	2918	
208	高效混流式通风机箱PF-RF-02 风量10000m3/h 350pa 1450rpm 3KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-6.5、浙江金盾SWF-I-7 加箱体、 浙江双阳SWF-I-7	台	1	4180	4180	
209	XB-RF-01离心式补风机箱 风量26400m3/h，全压300Pa，转速1450rpm，电机功率7.5kw(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTFC-I-25、浙江金盾HTFC-I-25、浙江双阳HTFC-I-22B	台	1	9119	9119	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1940 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
210	控制模块(暂定价)	个	26	55.92	1453.92	
211	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×50+25(暂定价)	m	352.206	274	96504.44	
212	矿物绝缘电缆FZ-NG-A-4×70+35(暂定价)	m	391.9452	319	125030.52	
213	控制电缆WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	788.1475	17.33	13658.6	
214	600W应急照明配电箱1ALE01(#5)、2ALE01(#5)(成套暂定价)	台	2	5000	10000	
215	感应延时吸顶灯LED 1x15W(成套暂定价)	套	17.17	90	1545.3	
216	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	1.01	133	134.33	
217	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价)	m	170.7276	81	13828.94	
218	扬声器3W(暂定价)	个	31	45	1395	
219	87型雨水斗DN150	个	18	177	3186	
220	吊顶下设高度不小于1100mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	20.44	605	12366.2	材料暂定价
221	吊顶下设高度不小于1400mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	22.07	770	16993.9	材料暂定价
222	消防电话分机(暂定价)	个	4	50	200	
223	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJS-4×2.5(暂定价)	m	210.6	10	2106	
224	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RVVP-2×1.5(暂定价)	m	730.9764	6.35	4641.7	
225	铜芯多股绝缘电线WDZAN-RYJSP-2×1.5(暂定价)	m	162	6.8	1101.6	
226	模块箱(暂定价)	台	2	150	300	
227	楼层消防接线箱(暂定价)	台	2	150	300	
228	刚性接头DN150 XGQT1	只	92	37.91	3487.72	
229	刚性接头DN150 XGQT1	套	10	37.91	379.1	
230	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	32	83.53	2672.96	
231	风机防护罩采用A级防火板,其耐火极限不低于1.0h(综合暂定价)	个	2	5660	11320	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1941 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
232	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	74.32	83.2	6183.42	
233	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(综合暂定价)	m2	188.9	232	43824.8	
234	耐火1.0h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	124.09	232	28788.88	
235	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	52.6	232	12203.2	
236	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	85	232	19720	
237	HDPE单层静音管de160含管件(综合暂定价)	m	8.05	127	1022.35	
238	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	30.96	26.56	822.3	
239	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	25.41	41.91	1064.93	
240	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	8.61	58.96	507.65	
241	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	19.2	131	2515.2	
242	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	22.71	86.45	1963.28	
243	HDPE三层复合静音管de50含管件(综合暂定价)	m	24.14	26.99	651.54	
244	HDPE三层复合静音管de75含管件(综合暂定价)	m	17.77	44.97	799.12	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1942 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：安装-5#楼　　标段：　　第 1943 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	18.641298	149	2777.55	
2	汽油(机械)	kg	16.320093	9.37	152.92	
3	柴油(机械)	kg	292.271657	7.74	2262.18	
4	电(机械)	kW·h	1194.835595	0.712	850.72	
5	安拆及场外运输费	元	416.428969	1.02	424.76	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1944 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电气系统					8237324.12	604169.45	50058.11	2403489	
1	030404017204	配电箱	1.名称:-1MZ1配电柜(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	4514.34	4514.34	322.56	83.87		
2	030404017205	配电箱	1.名称:-1MZ2配电柜(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:1000*1800*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	9119.98	9119.98	335.76	84.83		
本页小计							13634.32	658.32	168.7		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1945 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030404017206	配电箱	1.名称:-1PJX1～2配电柜(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	2	5367.94	10735.88	669.76	169.54		
本页小计							10735.88	669.76	169.54		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1946 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030404017207	配电箱	1.名称:-1PJX3配电柜(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	5518.94	5518.94	334.88	84.77		
5	030404017208	配电箱	1.名称:-1PXsb1柜(含箱内元器件成套暂定价) 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 3.安装方式:落地式	台	1	30651.52	30651.52	326.08	84.13	30000	
6	030404017209	配电箱	1.名称:-1PXsb2柜(含箱内元器件成套暂定价) 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 3.安装方式:落地式	台	1	30651.52	30651.52	326.08	84.13	30000	
本页小计							66821.98	987.04	253.03	60000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1947 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030404017210	配电箱	1.名称:-2PkCD1柜(含箱内元器件成套暂定价) 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 3.安装方式:落地式	台	1	44990.78	44990.78	352.49	86.05	44248	
8	030404017211	配电箱	1.名称:-2PkCD2.3柜(含箱内元器件成套暂定价) 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 3.安装方式:落地式	台	2	44929.94	89859.88	669.76	169.54	88496	
9	030404017212	配电箱	1.名称:-2PmCD1柜(含箱内元器件成套暂定价) 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 3.安装方式:落地式	台	1	27306.99	27306.99	356.89	86.37	26549	
10	030404017213	配电箱	1.名称:-2PmCD2柜(含箱内元器件成套暂定价) 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 3.安装方式:落地式	台	1	27291.78	27291.78	352.49	86.05	26549	
本页小计							189449.43	1731.63	428.01	185842	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1948 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030404017214	配电箱	1.名称:-2PmCD3柜(含箱内元器件成套暂定价) 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 3.安装方式:落地式	台	1	27322.2	27322.2	361.3	86.69	26549	
12	030404017215	配电箱	1.名称:-2PmCD4柜(含箱内元器件成套暂定价) 2.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 3.安装方式:落地式	台	1	27306.99	27306.99	356.89	86.37	26549	
13	030404017216	配电箱	1.名称:-1Psb地下一层生活泵房供电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.基础形式、材质、规格:10#基础槽钢 5.安装方式:落地式	台	1	14568.94	14568.94	334.88	84.77		
本页小计							69198.13	1053.07	257.83	53098	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1949 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030404017217	配电箱	1.名称:-1Pft地下一层扶梯供电配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5611.54	5611.54	178.8			
15	030404017218	配电箱	1.名称:-1PRD1～4地下一层弱电机房供电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	4	5692.54	22770.16	715.2			
本页小计							28381.7	894			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1950 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	030404017219	配电箱	1.名称:-1Pups电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1700*350 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	10535.55	10535.55	217.54	6.2		
17	030404017220	配电箱	1.名称:-1MO1配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5694.55	5694.55	217.54	6.2		
本页小计							16230.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1951 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	030404017221	配电箱	1.名称:-1MO2配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5440.55	5440.55	217.54	6.2		
19	030404017222	配电箱	1.名称:-1MO3配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5052.55	5052.55	217.54	6.2		
本页小计							10493.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1952 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030404017223	配电箱	1.名称:-1MO4配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5404.55	5404.55	217.54	6.2		
21	030404017224	配电箱	1.名称:-1MO5配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5694.55	5694.55	217.54	6.2		
本页小计							11099.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1953 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030404017225	配电箱	1.名称:-1MO6配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5694.55	5694.55	217.54	6.2		
23	030404017226	配电箱	1.名称:-1MO7配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:1000*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5896.55	5896.55	217.54	6.2		
本页小计							11591.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1954 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030404017227	配电箱	1.名称:-1MO8配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6409.55	6409.55	217.54	6.2		
25	030404017228	配电箱	1.名称:-1MO9配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4992.55	4992.55	217.54	6.2		
本页小计							11402.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1955 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030404017229	配电箱	1.名称:-1M10配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4992.55	4992.55	217.54	6.2		
27	030404017230	配电箱	1.名称:-1M11配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	3735.55	3735.55	217.54	6.2		
本页小计							8728.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1956 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030404017231	配电箱	1.名称:-1M12配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	3735.55	3735.55	217.54	6.2		
29	030404017232	配电箱	1.名称:-1M10yl配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	2751.55	2751.55	217.54	6.2		
本页小计							6487.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1957 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
30	030404017233	配电箱	1.名称:-2MO1配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:1000*1000*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5896.55	5896.55	217.54	6.2		
31	030404017234	配电箱	1.名称:-2MO2配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5362.55	5362.55	217.54	6.2		
本页小计							11259.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1958 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
32	030404017235	配电箱	1.名称:-2MO3配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4123.55	4123.55	217.54	6.2		
33	030404017236	配电箱	1.名称:-2MO4配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*200 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	4123.55	4123.55	217.54	6.2		
本页小计							8247.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1959 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
34	030404017237	配电箱	1.名称:-1PZ01配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	14586.44	14586.44	274.16	7.47		
35	030404017238	配电箱	1.名称:-1PZ02配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	14518.44	14518.44	274.16	7.47		
本页小计							29104.88	548.32	14.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1960 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
36	030404017239	配电箱	1.名称:-2PZ01配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:900*1100*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	12401.55	12401.55	217.54	6.2		
37	030404017240	配电箱	1.名称:-1PX01.2配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	2	9256.44	18512.88	548.32	14.94		
本页小计							30914.43	765.86	21.14		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1961 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
38	030404017241	配电箱	1.名称:-1PX03.4配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	2	9491.44	18982.88	548.32	14.94		
39	030404017242	配电箱	1.名称:-2PX01.2配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1800*400 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	2	8515.44	17030.88	548.32	14.94		
本页小计							36013.76	1096.64	29.88		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1962 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
40	030404017243	配电箱	1.名称:-1Px01（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6373.55	6373.55	217.54	6.2		
41	030404017244	配电箱	1.名称:-1Px01（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:900*1100*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	10319.55	10319.55	217.54	6.2		
本页小计							16693.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1963 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
42	030404017245	配电箱	1.名称:-1Px01（3）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	8319.55	8319.55	217.54	6.2		
43	030404017246	配电箱	1.名称:-1Px02（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6267.55	6267.55	217.54	6.2		
本页小计							14587.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1964 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
44	030404017247	配电箱	1.名称:-1Px03（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	8968.55	8968.55	217.54	6.2		
45	030404017248	配电箱	1.名称:-1Px04（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	8929.55	8929.55	217.54	6.2		
本页小计							17898.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1965 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
46	030404017249	配电箱	1.名称:-1Px05（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	8977.55	8977.55	217.54	6.2		
47	030404017250	配电箱	1.名称:-1Px06（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:900*1100*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	11708.55	11708.55	217.54	6.2		
本页小计							20686.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1966 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
48	030404017251	配电箱	1.名称:-1Px06（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	9679.55	9679.55	217.54	6.2		
49	030404017252	配电箱	1.名称:-1Px06（3）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6862.55	6862.55	217.54	6.2		
本页小计							16542.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1967 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
50	030404017253	配电箱	1.名称:-1Px07（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	7173.55	7173.55	217.54	6.2		
51	030404017254	配电箱	1.名称:-1Px08（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6862.55	6862.55	217.54	6.2		
本页小计							14036.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1968 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
52	030404017255	配电箱	1.名称:-1Px08（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:900*1100*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	8221.55	8221.55	217.54	6.2		
53	030404017256	配电箱	1.名称:-1Px09（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	8057.55	8057.55	217.54	6.2		
本页小计							16279.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1969 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
54	030404017257	配电箱	1.名称:-1Px10（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:700*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6862.55	6862.55	217.54	6.2		
55	030404017258	配电箱	1.名称:-1Px11（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5370.54	5370.54	178.8			
本页小计							12233.09	396.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1970 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
56	030404017259	配电箱	1.名称:-1Px12（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5370.54	5370.54	178.8			
57	030404017260	配电箱	1.名称:-2Px01（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:900*1100*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	12177.55	12177.55	217.54	6.2		
本页小计							17548.09	396.34	6.2		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1971 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
58	030404017261	配电箱	1.名称:-2Px01（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	6919.55	6919.55	217.54	6.2		
59	030404017262	配电箱	1.名称:-2Px02（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	7230.55	7230.55	217.54	6.2		
本页小计							14150.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1972 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
60	030404017263	配电箱	1.名称:-2Px02（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:900*1100*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	11949.55	11949.55	217.54	6.2		
61	030404017264	配电箱	1.名称:-2Px03（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:800*1000*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	8189.55	8189.55	217.54	6.2		
本页小计							20139.1	435.08	12.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1973 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
62	030404017265	配电箱	1.名称:-2Px04（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 2.箱体尺寸:600*900*220 3.元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列） 4.安装方式:明装	台	1	5526.54	5526.54	178.8			
63	030411003038	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P100×50×δ1.0 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	5052	62.05	313476.6	59007.36	2778.6		
64	030411003039	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P200×150×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	278.4	135.27	37659.17	5417.66	297.89		
本页小计							356662.31	64603.82	3076.49		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1974 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
65	030411003040	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P300×150×δ1.2 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	2052.4	181.78	373085.27	64034.88	3571.18		
66	030411003041	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P400×200×δ1.5 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	961.9	252.48	242860.51	30011.28	1673.71		
67	030411003042	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P600×200×δ2.0 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	106.9	393.67	42083.32	4520.8	481.05		
本页小计							658029.1	98566.96	5725.94		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1975 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
68	030411003043	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:GQJ-C/P800×200×δ2.0 3.材质:热浸镀锌 4.接地:含接地跨接线	m	108.6	488.42	53042.41	5841.59	746.08		
69	030413001015	铁构件	1.名称:桥架支撑架	kg	5855.5	9.97	58379.34	21314.02	2225.09		
70	030411001148	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN15×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	294.4	15.48	4557.31	1589.76	14.72		
71	030411001149	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	4634.4	18.36	85087.58	26647.8	231.72		
72	030411001150	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	98.6	25.11	2475.85	688.23	6.9		
本页小计							203542.49	56081.4	3224.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1976 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
73	030411001151	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	236	31.21	7365.56	1751.12	16.52		
74	030411001152	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN40×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	1020.1	40.92	41742.49	12159.59	91.81		
75	030411001153	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN50×3.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	234.6	49.4	11589.24	2981.77	18.77		
76	030411001154	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN65×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	41.6	67.93	2825.89	767.1	7.9		
77	030411001155	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN80×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	235	86.7	20374.5	6450.75	44.65		
本页小计							83897.68	24110.33	179.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1977 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
78	030411001156	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN100×4.0 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	129.9	103.79	13482.32	3787.88	24.68		
79	030411006026	接线盒	1.名称:开关、插座盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	312	8.4	2620.8	1007.76			
80	030411006027	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	1763	8.68	15302.84	5412.41			
81	030408001098	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A-4×16+16(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	982.7	97.42	95734.63	7458.69	1257.86	81190.67	
本页小计							127140.59	17666.74	1282.54	81190.67	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1978 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
82	030408001099	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×50+1x25 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	2519.5	261.1	657841.45	22952.65	3854.84		
83	030408001100	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×70+1x35 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	43.4	342.68	14872.31	395.37	66.4		
84	030408001101	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×95+50 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	420.7	454.83	191346.98	4152.31	698.36		
本页小计							864060.74	27500.33	4619.6		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1979 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
85	030408001102	电力电缆	1.名称:柔性矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×120+70 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	768.2	547.12	420297.58	7874.05	729.79		
86	030408001103	电力电缆	1.名称:矿物绝缘电缆 2.型号、规格:NG-A-4×150×+1×95(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	1730.8	706.39	1222619.81	20458.06	4517.39	1188713.44	
87	030408006053	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	14	92.72	1298.08	446.46			
88	030408006054	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	64	169.66	10858.24	3337.6			
89	030408006055	电力电缆头	1.名称:矿物质绝缘电缆终端头 2.规格:干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	28	266.8	7470.4	1894.2			
本页小计							1662544.11	34010.37	5247.18	1188713.44	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1980 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
90	030408001104	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-3×10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	9001.8	28.89	260062	16923.38	450.09		
91	030408001105	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	1356.3	123.59	167625.12	6374.61	162.76		
本页小计							427687.12	23297.99	612.85		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1981 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
92	030408001106	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	845.8	174.43	147532.89	6445	659.72		
93	030408001107	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	351.5	324.4	114026.6	3272.47	333.93		
本页小计							261559.49	9717.47	993.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1982 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
94	030408001108	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	2807.8	403.36	1132554.21	26140.62	2667.41		
95	030408001109	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-4×150+1×95（暂定价） 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	1953.1	434.31	848250.86	20976.29	5097.59	812723.97	
本页小计							1980805.07	47116.91	7765	812723.97	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1983 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
96	030408001110	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	1128.4	45.48	51319.63	2121.39	56.42		
97	030408001111	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	852.7	66.04	56312.31	2003.85	51.16		
本页小计							107631.94	4125.24	107.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1984 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
98	030408001112	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×120 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	54.9	378.56	20782.94	511.12	52.16		
99	030408001113	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×150 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 4.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	89.2	459.6	40996.32	958.01	232.81		
100	030408006056	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)10	个	300	27.82	8346	2871			
本页小计							70125.26	4340.13	284.97		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1985 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
101	030408006057	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)25	个	18	37.09	667.62	229.5			
102	030408006058	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	20	92.72	1854.4	637.8			
103	030408006059	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	76	169.66	12894.16	3963.4			
104	030408006060	电力电缆头	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	34	266.8	9071.2	2300.1			
105	030408002025	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYY-3X1.5 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	365	7.51	2741.15	678.9		1756.05	
106	030411004161	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	658.7	2.62	1725.79	434.74			
本页小计							28954.32	8244.44		1756.05	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1986 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
107	030411004162	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	895.8	3.43	3072.59	600.19			
108	030411004163	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	442.6	3.53	1562.38	296.54			
109	030411004164	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	88.1	4.53	399.09	54.62			
110	030411004165	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	270.3	6.26	1692.08	167.59			
本页小计							6726.14	1118.94			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1987 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
111	030411004166	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-10 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	288.4	9.92	2860.93	184.58			
112	030411004167	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-16 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	896.9	14.58	13076.8	663.71			
113	030411004168	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	7607.8	3.06	23279.87	5097.23			
114	030411004169	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	3371	3.26	10989.46	2258.57			
本页小计							50207.06	8204.09			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1988 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
115	030411004170	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	3256.9	4.09	13320.72	2019.28			
116	030411004171	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	296.2	5.52	1635.02	183.64			
117	030411004172	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	32548.9	3.01	97972.19	25062.65			
118	030411004173	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线	m	16180.9	3.2	51778.88	12459.29			
本页小计							164706.81	39724.86			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1989 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
119	030411004174	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	28097.9	4.39	123349.78	26412.03			
120	030411004175	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	4260.3	5.76	24539.33	4004.68			
121	030411004176	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	73.8	3.34	246.49	56.83			
122	030411004177	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJR-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	36.9	3.44	126.94	28.41			
123	030411004178	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-6 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	119.2	6.46	770.03	112.05			
本页小计							149032.57	30614			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1990 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
124	030404031013	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	256	6.05	1548.8	560.64			
125	030404035009	插座	1.名称:两位两极双用插座 2.规格:带保护门、接地 86型 10A 3.安装方式:暗装	个	155	20.34	3152.7	1334.55			
126	030404035010	插座	1.名称:两位两极双用插座+防溅盒 2.规格:带保护门、接地 86型 10A 3.安装方式:暗装	个	9	30.9	278.1	77.49			
127	030404034012	照明开关	1.名称:一位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	40	16.48	659.2	292			
128	030404034013	照明开关	1.名称:两位大翘板单极开关 2.规格:86型10A 3.安装方式:暗装	个	117	18.92	2213.64	854.1			
129	030412001012	普通灯具	1.名称:感应延时吸顶灯 LED 1x6W(成套暂定价)	套	35	100.2	3507	625.8		2651.25	
130	030412001013	普通灯具	1.名称:感应延时吸顶灯 LED 1x12W(成套暂定价)	套	40	110.3	4412	715.2		3434	
本页小计							15771.44	4459.78		6085.25	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1991 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
131	030412001014	普通灯具	1.名称:吸顶灯LED 1x12W(成套)（含光源）	套	70	80.73	5651.1	1251.6			
132	030412001015	普通灯具	1.名称:壁灯LED 1x6W(成套暂定价)（含光源）	套	4	58.36	233.44	67.04		141.4	
133	030412001016	普通灯具	1.名称:防水防尘灯LED 1x12W(成套暂定价)	套	30	96.82	2904.6	678.9		1969.5	
134	030412005021	荧光灯	1.名称:LED嵌入式格栅灯（含光源）（暂定价） 2.规格:LED4*16W 3.安装形式:嵌入式	套	79	195.72	15461.88	2591.99		11968.5	
135	030412005022	荧光灯	1.名称:LED T8空支架 单管带罩1×16W 2.光源:LED T8日光管16W 3.安装形式:吊管式	套	1505	83.04	124975.2	23146.9			
136	030409003006	避雷引下线	1.名称:避雷引下线敷设 2.安装形式:利用建筑结构钢筋引下	m	485.2	13.11	6360.97	2712.27	1906.84		
137	030409004010	均压环	1.名称:均压环敷设 2.安装形式:利用圈梁钢筋	m	10086.72	5.4	54468.29	26124.6	10792.79		
138	030409002016	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢25*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	25	16.09	402.25	178.75	16.75		
本页小计							210457.73	56752.05	12716.38	14079.4	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1992 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
139	030409002017	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.安装部位:沿砖混结构暗敷	m	68	18.95	1288.6	486.2	45.56		
140	030409002018	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质:镀锌扁钢40*4 3.安装部位:沿砖混结构明敷	m	1738	24.58	42720.04	18909.44	1268.74		
141	030409008012	等电位端子箱、 测试板	1.名称:局部等电位LEB 2.含箱内跨接	台	4	41.17	164.68	41.12	5.08		
142	030411001157	配管	1.名称:电气配管(接地线用) 2.材质、规格:PVC-U穿线管中型Φ32 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	44	10.69	470.36	214.28			
143	030411004179	配线	1.名称:接地线 2.型号、规格:BVR-25 3.材质:铜芯聚氯乙烯绝缘软电线 4.配线部位:管内敷设	m	44	20.48	901.12	40.48			
144	030404031014	小电器	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	88	8.57	754.16	256.08			
145	030414011001	接地装置	1.名称:接地装置调试	系统	4	102.19	408.76	244.36	65.52		
本页小计							46707.72	20191.96	1384.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1993 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
146	030414002006	送配电装置系统	1.名称:送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	42	231.11	9706.62	6383.16	977.76		
147	030414004006	自动投入装置	1.名称:低压双电源自动切换装置调试	套	12	65.36	784.32	309.72	280.44		
		应急照明系统					341157.95	60951.08	330.26	111609	
148	030404017266	配电箱	1.名称:-1ALE01应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
149	030404017267	配电箱	1.名称:-1ALE02应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
150	030404017268	配电箱	1.名称:-1ALE03应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
151	030404017269	配电箱	1.名称:-1ALE04应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
本页小计							31513.1	7408.08	1258.2	20000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1994 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
152	030404017270	配电箱	1.名称:-1ALE05应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
153	030404017271	配电箱	1.名称:-1ALE06应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
154	030404017272	配电箱	1.名称:-1ALE07应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
155	030404017273	配电箱	1.名称:-1ALE08应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
156	030404017274	配电箱	1.名称:-1ALE09应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
157	030404017275	配电箱	1.名称:-1ALE10应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
本页小计							31533.24	1072.8		30000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1995 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
158	030404017276	配电箱	1.名称:-1ALE11应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
159	030404017277	配电箱	1.名称:-1ALE12应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
160	030404017278	配电箱	1.名称:-2ALE01应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
161	030404017279	配电箱	1.名称:-2ALE02应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
162	030404017280	配电箱	1.名称:-2ALE03应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
163	030404017281	配电箱	1.名称:-2ALE04应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价) 2.安装方式:明装	台	1	5255.54	5255.54	178.8		5000	
本页小计							31533.24	1072.8		30000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1996 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
164	030411001158	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	6605.2	18.36	121271.47	37979.9	330.26		
165	030411004180	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZBN-RYS-2×2.5mm2 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	6662.8	5.3	35312.84	3931.05		29790.71	
166	030411006028	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	743	8.68	6449.24	2281.01			
167	030412004048	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单向不可调)TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	6	132.8	796.8	130.8			
本页小计							163830.35	44322.76	330.26	29790.71	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1997 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
168	030412004049	装饰灯	1.名称:多信息复合标志灯(A型,双面)TY-BLJC系列 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式 3.安装形式:吊杆式	套	23	132.8	3054.4	501.4			
169	030412004050	装饰灯	1.名称:方向标志灯(单向不可调)TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	2	109.59	219.18	37.16			
170	030412004051	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	72	109.59	7890.48	1337.76			
本页小计							11164.06	1876.32			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1998 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
171	030412004052	装饰灯	1.名称:楼层指示标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	26	109.59	2849.34	483.08			
172	030412004053	装饰灯	1.名称:疏散出口标志灯TY-BLJC系列1W 2.型号、规格:集中电源集中控制消防应急标志灯具中、小型灯具单面明装壁挂式 3.安装形式:墙壁式	套	252	109.59	27616.68	4682.16			
173	030412004054	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列6W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	314	138.18	43388.52	5834.12			
本页小计							73854.54	10999.36			

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 1999 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
174	030412004055	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型) 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)6W条形（暂定价) 3.安装形式:吸顶式	套	12	176.56	2118.72	222.96		1818	
175	030412004056	装饰灯	1.名称:集中电源疏散照明灯(A型)TY-ZFJC系列10W 2.型号、规格:集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入式、吸顶式 3.安装形式:吸顶式	套	36	169.49	6101.64	668.88			
		消防电源监控系统					91904.36	18809.37	212.59		
176	030411001159	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	2528.1	10.88	27505.73	10516.9	126.41		
本页小计							35726.09	11408.74	126.41	1818	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2000 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
177	030411004181	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	5056.2	4.59	23207.96	2932.6			
178	030411004182	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZAN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线线	m	5056.2	3.5	17696.7	3387.65			
179	030904008036	模块（模块箱）	1.名称:消防电源监控模块 2路三相交流电压 2.安装部位:电箱内	个	31	757.87	23493.97	1972.22	86.18		
		电气火灾监控系统					101507.1	26490.89	254.38		
180	030411001160	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5087.5	10.88	55352	21164	254.38		
本页小计							119750.63	29456.47	340.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2001 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
181	030411004183	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZAN-RYJS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	5087.5	4.59	23351.63	2950.75			
182	030904008037	模块（模块箱）	1.名称:电气火灾监控模块 配接单路剩余电流互感器 2.安装位置:电箱内安装	个	37	616.31	22803.47	2376.14			
		分项计量系统					60028.15	21141.02	192.89		
183	030411001161	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:JDG导管20×1.6 G20 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	3857.85	10.88	41973.41	16048.66	192.89		
184	030411004184	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZB-BYJ-1.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	7715.7	2.34	18054.74	5092.36			
		送、排风系统					619877.52	161619.64	5357.87		
本页小计							106183.25	26467.91	192.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2002 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
185	030108003052	轴流通风机	1.名称:PF-B1-01 高效混流式通风机箱 风量7000m3/h 350pa 1450rpm 2.2KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-5A加箱体、浙江金盾SWF-I-5.5、浙江双阳HL3-2A-5A箱体式 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	4068	8136	554.3	22		
186	030108003053	轴流通风机	1.名称:PF-B1-02 高效混流式通风机箱 风量4500m3/h 300pa 1450rpm 1.1KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-5A加箱体、浙江金盾SWF-I-5.5、浙江双阳HL3-2A-5A箱体式 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	3642	7284	554.3	22		
本页小计							15420	1108.6	44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2003 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
187	030108003054	轴流通风机	1.名称:PF-B1-03 高效混流式通风机箱 风量4000m3/h 300pa 1450rpm 1.1KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-4.5A加箱体、浙江金盾SWF-I-5、浙江双阳HL3-2A-4.5A箱体式 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	3	3642	10926	831.45	33		
188	030108003055	轴流通风机	1.名称:PF-B1-04 高效混流式通风机箱 风量2200m3/h 220pa 1450rpm 0.37KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-3.5A加箱体、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳SWF-I-4.5箱体式 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	2874	5748	554.3	22		
本页小计							16674	1385.75	55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2004 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
189	030108003056	轴流通风机	1.名称:PF-B1-05 高效混流式通风机箱 风量3000m3/h 300pa 1450rpm 0.75KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-4A加箱体、浙江金盾SWF-I-4.5、浙江双阳HL3-2A-4A箱体式 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	3222	3222	277.15	11		
190	030108003057	轴流通风机	1.名称:PF-B1-06 高效混流式通风机箱 风量2600m3/h 260pa 1450rpm 0.55KW(成套取定价) 2.品牌:浙江明新SWF-I-4.5、浙江金盾SWF-I-4.5加箱体、浙江双阳SWF-I-4.5 3.安装方式:吊装 4.支架:含减震支架	台	1	2998	2998	277.15	11		
本页小计							6220	554.3	22		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2005 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
191	030108003058	轴流通风机	1.名称:JY-B1-01 轴流式加压送风机 风量16000m3/h 500pa 1450rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-7、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	4022.54	4022.54	315.06	13.38		
192	030108003059	轴流通风机	1.名称:JY-B2-02 轴流式加压送风机 风量16000m3/h 500pa 1450rpm 7.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-6.3、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	1	4418.54	4418.54	315.06	13.38		
本页小计							8441.08	630.12	26.76		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2006 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
193	030108003060	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-7、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	4022.54	8045.08	630.12	26.76		
194	030108003061	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-7、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	4022.54	8045.08	630.12	26.76		
本页小计							16090.16	1260.24	53.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2007 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
195	030108003062	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-7、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	4022.54	8045.08	630.12	26.76		
196	030108003063	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-6、浙江金盾SZF-6.5、浙江双阳HTF-I-6.5 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	3	3595.54	10786.62	945.18	40.14		
本页小计							18831.7	1575.3	66.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2008 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
197	030108003064	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HL3-2A-8A、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	5077.61	10155.22	1644.82	26.76		
198	030108001014	离心式通风机	1.名称:XB/SF-B1-03~13、XB/SF-B2-01~04 离心式补风机 风量27000m3/h 300pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTFC-I-25、浙江金盾HTFC-I-25、浙江双阳HTFC-I-22B 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	11	14279.38	157073.18	42981.95	197.67		
本页小计							167228.4	44626.77	224.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2009 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
199	030108003065	轴流通风机	1.名称:静音管道风机1000CMH*220Pa*150W(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新KFV-23DP、浙江金盾GDF2.5-4、浙江双阳GDF3.0-6(壳体消声处理) 3.安装方式:吊装 4.支架:含减震支架	台	4	1439.38	5757.52	984.88	44		
200	030108003066	轴流通风机	1.名称:静音管道风机600CMH*220Pa*100W(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:江明新KFV-19DP、浙江金盾GDF2.0-4、双阳GDF2.5-6(壳体消声处理) 3.安装方式:吊装 4.支架:含减震支架	台	1	1141.38	1141.38	246.22	11		
201	030404033011	风扇	1.名称:排气扇PQ-150风量150m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价) 2.品牌:浙江明新DFBZ-2.5# 配70℃防火阀、浙江金盾XBDZ-2.8、浙江双阳T35-11-2.8 带70℃防火阀	台	7	866.82	6067.74	219.03			
本页小计							12966.64	1450.13	55		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2010 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
202	030404033012	风扇	1.名称:排气扇PQ-150风量150m3/h 180pa -rpm 0.028KW(成套取定价) 2.品牌:浙江明新DFBZ-2.5# 配70℃防火阀、浙江金盾XBDZ-2.5、浙江双阳T35-11-2.5 带70℃防火阀	台	17	912.82	15517.94	531.93			
203	030703019006	柔性接口	1.名称:帆布软接	m2	123	259.54	31923.42	9859.68	212.79		
204	030702001033	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤320 4.板材厚度:δ0.5 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	119.3	143.59	17130.29	8819.85	477.2		
205	030702001034	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤450 4.板材厚度:δ0.6 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	31.02	114.99	3566.99	1669.81	63.9		
本页小计							68138.64	20881.27	753.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2011 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
206	030702001035	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1000 4.板材厚度:δ0.75 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	963.1	112.83	108666.57	42048.95	1040.15		
207	030702001036	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:长边长(mm)≤1250 4.板材厚度:δ1.0 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	310.7	127.7	39676.39	14254.92	307.59		
208	030702001037	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:矩形长边长(mm)≤2000 4.板材厚度:δ1.2 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	199.5	144.28	28783.86	9801.44	153.62		
本页小计							177126.82	66105.31	1501.36		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2012 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
209	030702001038	碳钢通风管道	1.名称:矩形风管 2.材质:镀锌薄钢板 3.规格:矩形长边长(mm)≤4000 4.板材厚度:δ1.2 5.管件、法兰等附件及 支架设计要求:角钢法兰 6.接口形式:咬口	m2	50.51	156.59	7909.36	2735.62	38.89		
210	030703011099	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:补风百叶风口1250*1600（带70℃防火阀）	个	10	1516.04	15160.4	820.2	1.6		
211	030703011100	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:自垂百叶风口1600*630	个	2	580.89	1161.78	84.94	0.22		
212	030703011101	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:自垂百叶风口1250*630	个	1	478.44	478.44	42.47	0.11		
213	030703011102	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:自垂百叶风口1000*800	个	1	484.25	484.25	42.47	0.11		
214	030703011103	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:自垂百叶风口800*500	个	4	282.68	1130.72	130.52	0.44		
215	030703001138	碳钢阀门	1.名称:电动调节阀500*200	个	2	449.16	898.32	110.56	6.8		
本页小计							27223.27	3966.78	48.17		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2013 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
216	030703001139	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀320×120 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	1	104.78	104.78	27.89	3.4		
217	030703001140	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀320×160 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	1	108.35	108.35	27.89	3.4		
218	030703001141	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀1250×320 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	2	213.2	426.4	61.74	8.96		
219	030703001142	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀1250×400 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	2	241.08	482.16	61.74	8.96		
220	030703001143	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀630×250 2.材质:热镀锌板2.0厚	个	1	406.67	406.67	55.28	3.4		
221	030703001144	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀800×250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	477.63	477.63	66.08	5.6		
本页小计							2005.99	300.62	33.72		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2014 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
222	030703001145	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀800×320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	14	592.73	8298.22	1502.9	93.52		
223	030703001146	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀800×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	3	658.71	1976.13	322.05	20.04		
224	030703001147	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀800×500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	741.19	1482.38	214.7	13.36		
225	030703001148	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1000×250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	4	586.55	2346.2	429.4	26.72		
226	030703001149	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1000×320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	6	658.71	3952.26	644.1	40.08		
227	030703001150	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1000×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	5	741.19	3705.95	536.75	33.4		
本页小计							21761.14	3649.9	227.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2015 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
228	030703001151	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1000×500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	4	844.29	3377.16	429.4	26.72		
229	030703001152	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1250×250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	11	650.98	7160.78	1180.85	73.48		
230	030703001153	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1250×320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	741.19	741.19	107.35	6.68		
231	030703001154	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1250×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	844.29	844.29	107.35	6.68		
232	030703001155	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1250×500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	3	973.16	2919.48	322.05	20.04		
233	030703001156	碳钢阀门	1.名称:70℃防火阀1600×630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	7	1300.26	9101.82	1009.12	59.29		
本页小计							24144.72	3156.12	192.89		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2016 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
234	030703001157	碳钢阀门	1.名称:止回阀800×250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	318.93	637.86	99.08	13.36		
235	030703001158	碳钢阀门	1.名称:止回阀800×320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	8	351.89	2815.12	396.32	53.44		
236	030703001159	碳钢阀门	1.名称:止回阀800×500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	436.63	873.26	99.08	13.36		
237	030703001160	碳钢阀门	1.名称:止回阀1000×320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	4	389.55	1558.2	198.16	26.72		
238	030703001161	碳钢阀门	1.名称:止回阀1000×400 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	436.63	873.26	99.08	13.36		
239	030703001162	碳钢阀门	1.名称:止回阀1000×500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	495.48	990.96	99.08	13.36		
240	030703001163	碳钢阀门	1.名称:止回阀1250×250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	9	385.14	3466.26	445.86	60.12		
241	030703001164	碳钢阀门	1.名称:止回阀1250×320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	436.63	436.63	49.54	6.68		
本页小计							11651.55	1486.2	200.4		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2017 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
242	030703011104	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口500*500（带调节阀）	个	9	292.13	2629.17	260.19	0.99		
243	030703011105	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口800*600	个	2	279.49	558.98	65.26	0.22		
244	031201003034	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍、一遍	kg	7406	1.66	12293.96	5554.5	1851.5		
245	030704001011	通风工程检测、调试	地下室送、排风系统-通风空调系统调试费	系统	1	10471.3	10471.3	3602.28			
		防排烟系统					2303633.32	52881.69	4382.01	1878874	
本页小计							25953.41	9482.23	1852.71		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2018 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
246	030108003067	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-№11A、浙江金盾HTF-I-11、浙江双阳HTF-I-11a 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	7796.61	15593.22	1644.82	26.76		
247	030108003068	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-№11A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-11a 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	2	7473.61	14947.22	1644.82	26.76		
本页小计							30540.44	3289.64	53.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2019 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
248	030108003069	轴流通风机	1.名称:轴流风机PF-1F-01 风量24769m3/h 302pa 960rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫) 2.品牌:浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-9、浙江双阳HTF-I-11a 3.安装方式:吊装 4.支架:设备支架制安 5.减振底座形式、数量:减振器4个	台	19	7202.61	136849.59	15625.79	254.22		
249	030702008006	柔性接口	1.名称:硅玻钛复合布软接(成品) 2.规格:双层A级长度200 mm	m2	34.5	1442.14	49753.83	2765.52	59.69		
本页小计							186603.42	18391.31	313.91		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2020 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
250	030702007022	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤1000 4.耐火极限:0.5h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	516.7	232	119874.4			119874.4	
251	030702007023	复合型风管	1.名称:钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级(综合暂定价) 2.形状:矩形 3.规格:长边长≤2000 4.耐火极限:0.5h 5.接口形式:角钢法兰连接	m2	7015.32	232	1627554.24			1627554.24	
本页小计							1747428.64			1747428.64	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2021 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
252	031002003093	套管	1.类型:风管套管 2.规格:800*250 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	1	82.76	82.76	26.88	3.73		
253	031002003094	套管	1.类型:风管套管 2.规格:1250*500 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	6	135.89	815.34	260.4	35.7		
254	031002003095	套管	1.类型:风管套管 2.规格:1600*250 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	3	145.97	437.91	143.52	16.26		
255	031002003096	套管	1.类型:风管套管 2.规格:1600*630 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	3	175.96	527.88	173.01	19.62		
本页小计							1863.89	603.81	75.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2022 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
256	031002003097	套管	1.类型:风管套管 2.规格:2000*500 3.填料材质:柔性耐高温不燃绝热材料封堵填实 4.具体做法:详见图纸大样	个	14	197.26	2761.64	905.1	102.62		
257	030703011106	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口600*600	个	44	226.69	9974.36	1272.04	4.84		
258	030703011107	铝及铝合金风口、散流器	1.名称:铝合金单层百叶风口600*600（带调节阀）	个	152	363.68	55279.36	4394.32	16.72		
259	030703001165	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀1600×320 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	4	244.42	977.68	123.48	17.92		
260	030703001166	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀1600×400 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	1	280.1	280.1	30.87	4.48		
261	030703001167	碳钢阀门	1.名称:对开多叶调节阀1600×500 2.材质:铝合金型材(厚度1.0mm)	个	3	337.97	1013.91	111.21	18.81		
本页小计							70287.05	6837.02	165.39		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2023 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
262	030703001168	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀1000×320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	37	658.71	24372.27	3971.95	247.16		
263	030703001169	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀1250×250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	650.98	1301.96	214.7	13.36		
264	030703001170	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀1250×320 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	741.19	1482.38	214.7	13.36		
265	030703001171	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀1250×500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	14	973.16	13624.24	1502.9	93.52		
266	030703001172	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀1600×250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	11	909.5	10004.5	1585.76	93.17		
267	030703001173	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀1600×630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	1300.26	2600.52	288.32	16.94		
本页小计							53385.87	7778.33	477.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2024 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
268	030703001174	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀1600×800 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	5	1542.17	7710.85	720.8	42.35		
269	030703001175	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀2000×500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	24	1412.62	33902.88	3459.84	203.28		
270	030703001176	碳钢阀门	1.名称:280℃防火阀2000×1600 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	3315.07	3315.07	186.17	11.47		
271	030703001177	碳钢阀门	1.名称:止回阀1250×250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	385.14	770.28	99.08	13.36		
272	030703001178	碳钢阀门	1.名称:止回阀1250×500 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	589.99	1179.98	127.68	13.36		
273	030703001179	碳钢阀门	1.名称:止回阀1250×800 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	1	810.68	810.68	63.84	6.68		
274	030703001180	碳钢阀门	1.名称:止回阀1600×250 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	11	457.58	5033.38	702.24	73.48		
本页小计							52723.12	5359.65	363.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2025 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
275	030703001181	碳钢阀门	1.名称:止回阀1600×630 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	2	815.39	1630.78	127.68	13.36		
276	030703001182	碳钢阀门	1.名称:止回阀1600×800 2.材质:热镀锌板2.0厚 3.支架制作、安装	个	5	975.46	4877.3	319.2	33.4		
277	030702012013	挡烟垂壁	1、名称：金属钢板挡烟垂壁(综合暂定价) 2、类型：固定式 3、安装部位：底距地2.4m	m	164.6	472	77691.2			77691.2	
278	030702012014	挡烟垂壁	1、名称：金属钢板挡烟垂壁(综合暂定价) 2、类型：固定式 3、安装部位：底距地3m	m	135	330	44550			44550	
279	030702012015	挡烟垂壁	1、名称：无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价) 2、类型：活动式 3、安装部位：吊顶下设高度不小于600mm	m	21.75	371.72	8084.91	547.67	26.54	7177.5	
本页小计							136834.19	994.55	73.3	129418.7	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2026 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
280	030702012016	挡烟垂壁	1、名称：无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价) 2、类型：活动式 3、安装部位：吊顶下设高度不小于1100mm	m	3.35	646.72	2166.51	84.35	4.09	2026.75	
281	031201003035	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:红丹防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚度:二遍、一遍	kg	11420	1.66	18957.2	8565	2855		
282	030704001012	通风工程检测、调试	地下室防排烟系统-通风空调系统调试费	系统	1	2842.99	2842.99	978.03			
		防火门监控系统					46355.07	8432.06	42.63	7630	
283	030411001162	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	623.1	18.36	11440.12	3582.83	31.16		
284	030411006029	接线盒	1.名称:灯头盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	37	8.68	321.16	113.59			
本页小计							35727.98	13323.8	2890.25	2026.75	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2027 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
285	030411004185	配线	1.名称:管内穿线 2.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	660.1	3.46	2283.95	382.86		1746.62	
286	030411004186	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYS-2*1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	2048	3.84	7864.32	1433.6		5883.49	
287	030411004187	配线	1.名称:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	1320.2	3.43	4528.29	884.53			
288	030411004188	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-2.5 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	2048	3.34	6840.32	1576.96			
289	030507001006	入侵探测设备	1.名称:防火门门磁开关一体式 含门磁、内置监控模块	套	37	353.43	13076.91	457.69	11.47		
本页小计							34593.79	4735.64	11.47	7630.11	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2028 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		火灾自动报警系统					1174897.25	243643.4	7454.49	316295	
290	030411003044	桥架	1.名称:槽式直通电缆桥架 2.型号、规格:300×150×δ1.2 GQJ-C/P 3.材质:镀锌板+喷塑(防火塑粉） 4.接地:含接地跨接线	m	1637.4	146.55	239960.97	51086.88	2849.08		
291	030413001016	铁构件	1.名称:桥架支撑架	kg	1982.3	9.97	19763.53	7215.57	753.27		
292	030411001163	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN20×2.8 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5465.2	18.36	100341.07	31424.9	273.26		
293	030411001164	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN25×3.2 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	5484.3	25.11	137710.77	38280.41	383.9		
本页小计							497776.34	128007.76	4259.51		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2029 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
294	030411001165	配管	1.名称:电气配管 2.材质、规格:镀锌焊接钢管DN32×3.5 3.配置形式:砖、混凝土结构暗配	m	249.6	31.21	7790.02	1852.03	17.47		
295	030411006030	接线盒	1.名称:接线盒 2.材质、规格:接线盒（钢制）86H50 3.安装形式:暗装	个	1889	8.68	16396.52	5799.23			
296	030411004189	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZBN-RVVP-2×1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1758.9	7.67	13490.76	1020.16		12062.54	
297	030411004190	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJS-2×2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1952.5	5.29	10328.73	1151.98		8708.93	
本页小计							48006.03	9823.4	17.47	20771.47	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2030 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
298	030411004191	配线	1.名称:管内配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2×2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	6936.05	6.57	45569.85	4092.27			
299	030411004192	配线	1.配线形式:管内穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	7076.6	4.53	32057	4387.49			
300	030411004193	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RVVP-2×1.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	2339.4	7.83	18317.5	1637.58		16043.61	
301	030411004194	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-BYJS-2×2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	1605	5.45	8747.25	1139.55		7158.94	
本页小计							104691.6	11256.89		23202.55	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2031 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
302	030411004195	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-2×2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	3860.4	6.73	25980.49	2740.88			
303	030411004196	配线	1.名称:线槽配线 2.型号、规格:WDZBN-RYJS-4×2.5 3.材质:低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线	m	2339.4	11.97	28002.62	1965.1		25265.52	
304	030411004197	配线	1.配线形式线槽穿照明线 2.型号、规格:WDZBN-BYJ-4 3.材质:低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线	m	6918	4.81	33275.58	6502.92			
305	030408002026	控制电缆	1.名称:控制电缆敷设 2.型号、规格:WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价) 3.敷设方式、部位:管内、桥架敷设	m	12832.3	20.73	266013.58	26434.54	1539.88	225719.52	
本页小计							353272.27	37643.44	1539.88	250985.04	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2032 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
306	030904008038	模块（模块箱）	1.名称:楼层消防接线箱(暂定价) 2.安装方式:明装	台	16	234.89	3758.24	781.92	53.28	2400	
307	030904008039	模块（模块箱）	1.名称:模块箱(暂定价) 2.安装方式:明装	台	46	234.89	10804.94	2248.02	153.18	6900	
308	030904008040	模块（模块箱）	1.名称:控制模块(暂定价)	个	82	149.79	12282.78	5216.84	227.96	4585.44	
309	030904008041	模块（模块箱）	1.名称:输入模块	个	16	145.02	2320.32	1017.92	44.48		
310	030904008042	模块（模块箱）	1.名称:短路隔离器	个	123	128.51	15806.73	7825.26	341.94		
311	030904009006	区域报警控制箱	1.名称:火灾显示盘 汉字液晶显示	台	6	717.56	4305.36	872.52	125.28		
312	030904003012	按钮	1.名称:手动火灾报警按钮含电话插孔	个	88	68.29	6009.52	1619.2	7.92		
313	030904003013	按钮	1.名称:消火栓按钮	个	191	63.65	12157.15	2704.56	13.37		
314	030904005010	声光报警器	1.名称:火灾声光警报器	个	88	97.8	8606.4	3737.36	6.16		
315	030904006006	消防报警电话插孔（电话）	1.名称:消防电话分机(暂定价)	个	23	64.22	1477.06	188.6	1.61	1150	
316	030904007006	消防广播（扬声器）	1.名称:扬声器3W(暂定价) 2.安装方式:吸顶式	个	140	69.34	9707.6	2524.2	9.8	6300	
本页小计							87236.1	28736.4	984.98	21335.44	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2033 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
317	030904001010	点型探测器	1.名称:点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU 2.安装部位:无吊顶区域	个	827	80.71	66747.17	19839.73	140.59		
318	030904001011	点型探测器	1.名称:点型感温火灾探测器含底座 2.安装部位:无吊顶区域	个	110	77.17	8488.7	2638.9	18.7		
319	030905003022	防火控制装置联动调试	1.名称:火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	部	228	15.23	3472.44	2031.48	264.48		
320	030905003023	防火控制装置联动调试	1.名称:消防通信分机调试	部	23	22.1	508.3	239.89	55.66		
321	030905003024	防火控制装置调试	1.名称:电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	部	2	34.95	69.9	35.76	5.92		
322	030905003025	防火控制装置调试	1.名称:防火卷帘门调试	部	35	132.24	4628.4	3389.75	167.3		
		喷淋系统					1890488.05	525616.63	29956.03	6940	
323	030901001052	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN25×3.2 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	6675.1	38.92	259794.89	115145.48	2469.79		
本页小计							343709.8	143320.99	3122.44		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2034 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
324	030901001053	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN32×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	4590.12	48.36	221978.2	83769.69	2708.17		
325	030901001054	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN40×3.5 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	404	55.75	22523	8302.2	339.36		
326	030901001055	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN50×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	1154.9	67.44	77886.46	24276	889.27		
327	030901001056	水喷淋钢管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN65×3.8 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	180.84	85.08	15385.87	3888.06	137.44		
本页小计							337773.53	120235.95	4074.24		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2035 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
328	030901001057	水喷淋钢管	1.安装部位:地下室 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN80×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	742.94	107.4	79791.76	20534.86	252.6		
329	030901001058	水喷淋钢管	1.安装部位:地下室 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN100×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	369.1	128.54	47444.11	11032.4	143.95		
330	030901001059	水喷淋钢管	1.安装部位:地下室 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN125×4.0 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	50.1	180.13	9024.51	1560.11	22.04		
本页小计							136260.38	33127.37	418.59		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2036 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
331	030901001060	水喷淋钢管	1.安装部位:地下室 2.材质、规格:热浸镀锌钢管DN150×4.5 3.连接形式:沟槽连接 4.沟槽管件安装: 5.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗	m	3080.77	178.08	548623.52	104284.06	10813.5		
332	030901001061	水喷淋钢管	1、安装部位：地下室 2、材质、规格：热浸无缝镀锌钢管D159×6 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	556.2	215.35	119777.67	18827.37	1952.26		
333	031002001025	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	4678.5	16.08	75230.28	32936.64	4257.44		
334	031201003036	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	4678.5	1.96	9169.86	4304.22	1403.55		
本页小计							752801.33	160352.29	18426.75		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2037 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
335	031201001023	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:红色黄环	m2	3878.8	8.05	31224.34	16717.63			
336	030901003008	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头直立型ZST K=80 DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	4165	23.82	99210.3	43440.95	957.95		
337	030901003009	水喷淋（雾）喷头	1.安装部位:室内无吊顶 2.材质、型号、规格:开式洒水喷头边墙直立型ZST K=80 DN15 3.连接形式:螺纹连接	个	127	24.27	3082.29	1324.61	29.21		
338	031002003098	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	2	243.01	486.02	266.42	2.1		
339	031002003099	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150	个	14	350.18	4902.52	2035.88	541.52		
340	030901007012	减压孔板	1.材质、规格:黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150 2.安装方式:沟槽连接	个	16	460.72	7371.52	407.68	27.2		
本页小计							146276.99	64193.17	1557.98		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2038 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
341	030901008006	末端试水装置	1.规格:末端试水装置DN25（成套暂定价） 2.组装形式:螺纹连接 3.含试水阀、压力表	组	7	263.84	1846.88	648.76	10.29	940.31	
342	031003001056	螺纹阀门	1.类型：末端试水阀DN25 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	9	52.28	470.52	79.11	2.97		
343	030601002012	压力仪表	1.名称:普通压力表 含缓冲管、旋塞 2.型号、规格:0.1~6MPa Y-100	台	9	105.23	947.07	352.71	6.84		
344	030901006009	水流指示器	1.规格、型号:法兰水流指示器DN150，1.2MPa 2.连接方式:沟槽法兰连接	个	16	799.12	12785.92	2057.44	30.24		
345	Z031003018026	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 ZSXDF7-Q 2.连接形式:沟槽法兰连接	个	24	1291.82	31003.68	3032.64	996.48		
本页小计							47054.07	6170.66	1046.82	940.31	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2039 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
346	030901004002	报警装置	1.名称:湿式报警阀ZSFZ-150-1.2MPa（法兰式）GB 5135.2-2003(含警铃、延时器、压力开关，2个压力表) 2.型号、规格:DN150	组	16	2916.71	46667.36	10775.68	39.84		
347	031003001057	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	31	74.71	2316.01	503.44	2.48		
348	031003001058	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	31	39.71	1231.01	230.95	5.27		
349	Z031003018027	沟槽式法兰阀门	1.类型:闸阀DN150 Z41T-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	8	2155.82	17246.56	1010.88	332.16		
350	031003001059	螺纹阀门	1.类型：闸阀DN50 2.规格、压力等级 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	9	233	2097	166.32	7.11		
本页小计							69557.94	12687.27	386.86		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2040 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
351	031003006004	减压器	1.类型：减压阀组DN150 2.规格：压力表2个、减压阀1个、Y型过滤器1个、闸阀2个、安全阀DN150（暂定价）1个 3.连接形式:法兰连接	组	12	11507.77	138093.24	11818.68	1359.48	6000	
352	030905002011	水灭火系统控制装置调试	1.系统形式:自动喷水灭火系统调试	点	16	179.73	2875.68	1885.76	215.52		
		消火栓系统					958797.22	190739.25	17203.92	5600	
353	030901002031	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65*4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	1749.7	80.83	141428.25	36883.68	1259.78		
354	030901002032		1、安装部位：地下室 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN150*4.5 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	2264	167.17	378472.88	76636.4	7946.64		
本页小计							660870.05	127224.52	10781.42	6000	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2041 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
355	030901002033	消火栓钢管	1、安装部位：地下室 2、材质、规格：热浸无缝镀锌钢管D159×6 3、连接形式：沟槽连接 4、沟槽管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	485.91	213.08	103537.7	16448.05	1705.54		
356	031002001026	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	1166.7	16.08	18760.54	8213.57	1061.7		
357	031201003037	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	1166.7	1.96	2286.73	1073.36	350.01		
358	031201001024	管道刷油	1.油漆品种:防锈漆、调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍 3.标志色方式、品种:红色	m2	1840.7	16.14	29708.9	15737.99			
359	031002003100	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150	个	11	350.18	3851.98	1599.62	425.48		
本页小计							158145.85	43072.59	3542.73		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2042 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
360	031002003101	套管	1.类型:穿楼层钢套管 2.规格:DN250	个	2	243.01	486.02	266.42	2.1		
361	Z031003018028	沟槽式法兰阀门	1.名称:蝶阀DN65 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	2	255.03	510.06	107.88	3.28		
362	Z031003018029	沟槽式法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 D71X-16Q 2.连接形式:沟槽连接	个	89	862.82	76790.98	11246.04	3695.28		
363	030901010018	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF4	套	182	1030.24	187503.68	18107.18	92.82		
364	030901010019	室内消火栓	1.安装方式:明装 2.型号、规格:单栓窄型组合式消防柜（带伸缩支撑脚）（暂定价） 3.附件材质、规格:2具手提式ABC干粉灭火器MF4	套	7	1073.24	7512.68	696.43	3.57	5600	
本页小计							272803.42	30423.95	3797.05	5600	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2043 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
365	030901013006	灭火器	1.名称:置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体 2.箱内附件规格、型号:2具手提式ABC干粉灭火器MF5	组	5	342.72	1713.6	175.1			
366	030905002012	水灭火系统控制装置调试	1、消火栓灭火系统调试	点	189	32.98	6233.22	3547.53	657.72		
		排水系统					64003.97	1505.05	101.22	60365	
367	031001006076	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	151.23	26.56	4016.67			4016.67	
本页小计							11963.49	3722.63	657.72	4016.67	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2044 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
368	031001006077	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	11.6	41.91	486.16			486.16	
369	031001006078	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	122.98	83.2	10231.94			10231.94	
本页小计							10718.1			10718.1	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2045 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
370	031001006079	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	290.1	86.45	25079.15			25079.15	
371	031001006080	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	84.11	58.96	4959.13			4959.13	
本页小计							30038.28			30038.28	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2046 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
372	031001006081	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价) 4.连接形式:压盖式柔性承插 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验	m	119.02	131	15591.62			15591.62	
373	031001006082	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn75×2.3 4.连接形式:粘接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:灌水试验	m	60.8	28.87	1755.3	674.27			
374	031002003102	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	3	276.88	830.64	366.99	101.22		
375	031004014025	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN100	个	19	55.44	1053.36	463.79			
		压力排水系统					592912.23	75357.2	5227.24		
本页小计							19230.92	1505.05	101.22	15591.62	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2047 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
376	031001001001	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150*4.5 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	88.33	181.94	16070.76	2685.23	100.7		
377	031001001002	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN125*4.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	164.82	141.21	23274.23	4374.32	161.52		
378	031001001003	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100*4.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	614.55	112.11	68897.2	14706.18	467.06		
本页小计							108242.19	21765.73	729.28		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2048 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
379	031001001004	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN80*4.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	825.5	86.85	71694.68	17401.54	619.13		
380	031001001005	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN65*4.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	408.22	77.91	31804.42	8131.74	285.75		
381	031004014026	给、排水附（配）件	1.名称:塑料地漏DN100	个	5	55.44	277.2	122.05			
382	031002003103	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN125	个	2	328.29	656.58	279.22	73.14		
383	031002003104	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100	个	8	276.88	2215.04	978.64	269.92		
384	031002003105	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN80	个	2	228.4	456.8	210.08	44.96		
本页小计							107104.72	27123.27	1292.9		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2049 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
385	031002003106	套管	1.类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN100	个	2	541.06	1082.12	388.6	170.66		
386	031002003107	套管	1.类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN125	个	4	615.92	2463.68	878.52	361.12		
387	031002003108	套管	1.类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN150	个	4	684.76	2739.04	989.4	382.28		
388	031003001060	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	224	355.05	79531.2	6108.48	235.2		
389	031003001061	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	8	532.19	4257.52	295.6	10.72		
390	031003001062	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN65 H44X-10/16Q（SFCV-10/16） 3、连接形式：螺纹连接	个	112	773.19	86597.28	3054.24	117.6		
本页小计							176670.84	11714.84	1277.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2050 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
391	031003001063	螺纹阀门	1、类型：止回阀 2、规格、压力等级：DN80 H44X-10/16Q（SFCV-10/16） 3、连接形式：螺纹连接	个	4	824.08	3296.32	147.8	5.36		
392	030601002013	压力仪表	1.名称:普通压力表 含缓冲管、旋塞 2.型号:0.1~6MPa Y-100	台	116	105.23	12206.68	4546.04	88.16		
393	030109011001	潜水泵	1.名称:潜水排污泵:q=10L/S, H=25m ,P=7.5Kw(成套取定价)品牌：熊猫80XWQ40-25-5.5、上海凯泉65WQ/E40-30-5.5、上海凯源65WQ30-30(Q=36m3/h,H=25M,N=5.5KW)	台	14	2797.53	39165.42	1214.08	221.34		
394	030109011002	潜水泵	1.名称:潜水排污泵:q=5L/S, H=15m ,P=1.5Kw(成套取定价)品牌：丰球排污泵q=7L/S, H=15m ,P=3Kw、熊猫50XWQ25-18-3、上海凯源65WQ25-15(Q=25m3/h,H=15M,N=2.2KW)	台	92	1381.53	127100.76	7978.24	1454.52		
本页小计							181769.18	13886.16	1769.38		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2051 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
395	030109011003	潜水泵	1.名称:潜水排污泵:q=7L/S, H=15m ,P=3Kw(成套取定价)品牌：丰球排污泵q=5L/S, H=15m ,P=1.5Kw、熊猫50XWQ15-15-1.5、上海凯源50WQ15-15(Q=18m3/h,H=15M,N=1.5KW)	台	10	1912.53	19125.3	867.2	158.1		
		冲洗给水系统					54755.67	14500.93	257.55	2713	
396	031001006083	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn32×3.6 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验及水冲洗	m	586.42	22.83	13387.97	5031.48	64.51		
本页小计							32513.27	5898.68	222.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2052 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
397	031001006084	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯（PP-R）冷水管S4 dn63×7.1 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验及水冲洗	m	600.42	52.16	31317.91	7775.44	108.08		
398	031001006085	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.材质、规格:聚丙烯（PP-R）冷水管S4 dn75×8.4 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗 设计要求:水压试验及水冲洗	m	81.6	69.24	5649.98	1148.11	16.32		
399	031002003109	套管	1.类型:一般穿楼层钢套管 2.规格:DN80	个	1	58.84	58.84	27.12	1.05		
400	031002003110	套管	1.类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN65	个	1	440.8	440.8	159.43	56.51		
本页小计							37467.53	9110.1	181.96		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2053 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
401	031003001064	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	1	233	233	18.48	0.79		
402	031003001065	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	1	355.05	355.05	27.27	1.05		
403	031003001066	螺纹阀门	1、类型：真空破坏器 DN25（暂定价） 2、连接形式：螺纹连接	个	28	98.9	2769.2	246.12	9.24	2262.4	
404	031004014027	给、排水附（配）件	1.材质:水龙头（暂定价） 2.型号、规格:DN25 3.安装方式:螺纹连接	个	28	19.39	542.92	67.48		450.5	
		给水系统					225675.77	43353.17	2432.21	16	
本页小计							3900.17	359.35	11.08	2712.9	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2054 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
405	031001007034	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	259.23	157.87	40924.64	6441.87	197.01		
406	031001007035	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN80，内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	712.2	118.92	84694.82	15639.91	534.15		
本页小计							125619.46	22081.78	731.16		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2055 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
407	031001007036	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65,内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	180.8	104.44	18882.75	3757.02	126.56		
408	031001007037	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50,内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	238.6	83.69	19968.43	4819.72	167.02		
本页小计							38851.18	8576.74	293.58		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2056 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
409	031001007038	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN40,内涂层>0.35 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	122.1	68.19	8326	2413.92	81.81		
410	031001007039	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN32,内涂层>0.3 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	70.5	59.22	4175.01	1151.27	43.71		
本页小计							12501.01	3565.19	125.52		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2057 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
411	031001007040	复合管	1.安装部位:室内 2.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN25,内涂层>0.3 3.连接形式:螺纹连接 4.压力试验及冲洗设计要求:水压试验、水冲洗、消毒	m	12.93	49.7	642.62	211.15	6.08		
412	031002001027	管道支架	1.材质:型钢 2.管架形式:一般管架制作、安装	Kg	485.8	16.08	7811.66	3420.03	442.08		
413	031201003038	金属结构刷油	1.除锈级别:轻锈 2.油漆品种:防锈漆、调和漆 3.涂刷遍数、漆膜厚 度:各二遍	kg	485.8	1.96	952.17	446.94	145.74		
414	031201001025	管道刷油	1.油漆品种:调和漆 2.涂刷遍数、漆膜厚 度:二遍 3.标志色方式、品种:浅绿	m2	407.7	8.05	3281.99	1757.19			
415	031002003111	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100	个	7	276.88	1938.16	856.31	236.18		
本页小计							14626.6	6691.62	830.08		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2058 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
416	031002003112	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN50	个	1	194.38	194.38	92.97	18.29		
417	031002003113	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN25	个	2	194.38	388.76	185.94	36.58		
418	031002003114	套管	1.类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN80	个	1	440.8	440.8	159.43	56.51		
419	031003001067	螺纹阀门	1.类型:自动排气阀 2.规格、压力等级:DN20 ZP-I型 3.连接形式:螺纹连接	个	6	74.71	448.26	97.44	0.48		
420	031003001068	螺纹阀门	1.类型:截止阀DN20 2.规格、压力等级:J11T-16K 3.连接形式:螺纹连接	个	6	39.71	238.26	44.7	1.02		
421	031003001069	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN32 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	1	151.17	151.17	11.03	0.44		
422	031003001070	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN40 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	6	196.83	1180.98	110.88	3.24		
本页小计							3042.61	702.39	116.56		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2059 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
423	031003001071	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	6	233	1398	110.88	4.74		
424	031003001072	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN65 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	1	355.05	355.05	27.27	1.05		
425	031003001073	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN80 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	3	532.19	1596.57	110.85	4.02		
426	031003003004	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 Z45T-10 2.连接形式:法兰连接	个	11	834.05	9174.55	753.94	170.5		
427	031003008002	除污器（过滤器）	1.类型:Y型过滤器 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	组	5	916.41	4582.05	342.7	77.5		
428	031003003005	焊接法兰阀门	1.类型:遥控浮球阀 2.规格、压力等级:DN100 3.连接形式:法兰连接	个	5	2781.86	13909.3	387.4	77.5		
本页小计							31015.52	1733.04	335.31		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2060 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
429	031004014028	给、排水附（配）件	1.材质:水龙头（暂定价） 2.型号、规格:DN25 3.安装方式:螺纹连接	个	1	19.39	19.39	2.41		16.09	
		泵房消防系统					464330.64	40243.44	16027.05	158994	
430	030801001001	低压碳钢管	1、安装部位：地下室 2、材质、规格：无缝钢管D159×6；二次安装 3、连接形式：电弧焊 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	176.45	152.51	26910.39	3896.02	1208.68		
431	030801001002	低压碳钢管	1、安装部位：地下室 2、材质、规格：无缝钢管D219×6；二次安装 3、连接形式：电弧焊 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	12.71	206.42	2623.6	321.18	118.84		
432	030801001003	低压碳钢管	1、安装部位：地下室 2、材质、规格：无缝钢管D325×6.5；二次安装 3、连接形式：电弧焊 4、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	23.3	310.62	7237.45	824.82	322.24		
本页小计							36790.83	5044.43	1649.76	16.09	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2061 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
433	030901002034	消火栓钢管	1、安装部位：室内 2、材质、规格：热浸镀锌钢管DN65×4.0 3、连接形式：螺纹连接 4、管件安装 5、压力试验及冲洗设计要求：水压试验、水冲洗	m	10.5	80.83	848.72	221.34	7.56		
434	031206002001	管道喷镀（涂）	1、无缝管道、管件二次镀锌	kg	6701	1.56	10453.56				
435	030810002001	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰DN150 1.6Mpa 2.连接形式:电弧焊	副	63	280.83	17692.29	2271.78	1343.79		
436	030810002002	低压碳钢焊接法兰	1.材质:碳钢平焊法兰DN150 1.6Mpa（阀门处） 2.连接形式:电弧焊	片	86	149.68	12872.48	1892	1118.86		
437	030804001001	低压碳钢管件	1.材质:无缝三通；二次安装 2.规格:DN150 3.连接方式:电弧焊	个	20	314.52	6290.4	1960.8	772.4		
438	030804001002	低压碳钢管件	1.材质:无缝弯头；二次安装 2.规格:DN150 3.连接方式:电弧焊	个	36	277.79	10000.44	3529.44	1390.32		
本页小计							58157.89	9875.36	4632.93		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2062 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
439	030804001003	低压碳钢管件	1.材质:无缝异径管；二次安装 2.规格:DN150 3.连接方式:电弧焊	个	1	238.33	238.33	98.04	38.62		
440	030810002003	低压碳钢焊接法兰	1.名称:碳钢平焊法兰DN200 1.6Mpa 2.连接形式:电弧焊	副	15	437.74	6566.1	844.8	745.05		
441	030810002004	低压碳钢焊接法兰	1.名称:碳钢平焊法兰DN200 1.6Mpa（阀门处） 2.连接形式:电弧焊	片	12	235.78	2829.36	412.32	363.6		
442	030804001004	低压碳钢管件	1.材质:无缝三通；二次镀锌安装 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊	个	3	450.82	1352.46	379.68	160.35		
443	030804001005	低压碳钢管件	1.材质:无缝弯头；二次镀锌安装 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊	个	6	414.82	2488.92	759.36	320.7		
444	030804001006	低压碳钢管件	1.材质:无缝异径管；二次镀锌安装 2.规格:DN200 3.连接方式:电弧焊	个	8	330.8	2646.4	1012.48	427.6		
本页小计							16121.57	3506.68	2055.92		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2063 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
445	030810002005	低压碳钢焊接法兰	1.名称:碳钢平焊法兰DN300 1.6Mpa 2.连接形式:电弧焊	副	23	775.25	17830.75	2172.81	1970.64		
446	030810002006	低压碳钢焊接法兰	1.名称:碳钢平焊法兰DN300 1.6Mpa（阀门处） 2.连接形式:电弧焊	片	23	417.01	9591.23	1325.26	1202.21		
447	031002001028	管道支架	吸水管支座(综合暂定价)	套	4	472	1888			1888	
448	030804001007	低压碳钢管件	1.材质:无缝异径管；二次镀锌安装 2.规格:DN300 3.连接方式:电弧焊	个	6	627.3	3763.8	1204.02	550.38		
449	030804001008	低压碳钢管件	1.材质:无缝弯头；二次镀锌安装 2.规格:DN300 3.连接方式:电弧焊	个	4	920.3	3681.2	802.68	366.92		
450	030804001009	低压碳钢管件	1.材质:无缝三通；二次镀锌安装 2.规格:DN300 3.连接方式:电弧焊	个	5	1005.3	5026.5	1003.35	458.65		
451	030901010020	室内消火栓	1.名称:单出口单阀直角出口型室内消火栓SN65 2.连接方式:螺纹连接	套	4	148.43	593.72	109.08	4.2		
本页小计							42375.2	6617.2	4553	1888	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2064 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
452	030807003001	低压法兰阀门	1.名称:胶胆式水锤吸纳器（暂定价） 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰	个	2	2629.06	5258.12	149	83.16	4424	
453	030807003002	低压法兰阀门	1.名称:泄压/持压阀500X-16 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰	个	2	5251.12	10502.24	178.8	74.76		
454	030807003003	低压法兰阀门	1.名称:Y型过滤器 2.型号、规格:DN150 GL41H-16Q（SY4P-16Q） 3.连接形式:法兰	个	2	1172.12	2344.24	178.8	74.76		
455	030807003004	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 Z41T-16 3.连接形式:法兰	个	3	1720.12	5160.36	268.2	112.14		
456	030807003005	低压法兰阀门	1.类型:蝶阀DN150 ZSXDF7-Q 2.连接形式:法兰连接	个	8	856.12	6848.96	715.2	299.04		
457	030807003006	低压法兰阀门	1.名称:电磁流量计（暂定价） 2.型号、规格:DN150 3.连接形式:法兰	个	1	2103.27	2103.27	53.64	22.43	2000	
本页小计							32217.19	1543.64	666.29	6424	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2065 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
458	030807003007	低压法兰阀门	1.名称:多功能泵浦控制阀DN150(暂定价) 2.连接形式:法兰	个	4	5032.12	20128.48	357.6	149.52	19440	
459	030807003008	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN150 Z41T-16 3.连接形式:法兰	个	7	1720.12	12040.84	625.8	261.66		
460	030807003009	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN200 Z41T-16 3.连接形式:法兰	个	4	2589.52	10358.08	560.84	149.52		
461	030807003010	低压法兰阀门	1.名称:闸阀 2.型号、规格:DN300 Z41T-16 3.连接形式:法兰	个	5	7176.78	35883.9	1257.55	210.85		
462	031003010012	软接头（软管）	1.名称:橡胶接头 2.型号、规格:DN200 KXT-16 3.连接形式:法兰	个	4	1295	5180	677.64	266.6		
463	030601002014	压力仪表	1.名称:压力开关P（暂定价）	台	2	210.39	420.78	130.22	12.98	226	
464	030601002015	压力仪表	1.名称:普通压力表含缓冲管、旋塞 2.型号:0.1~6MPa Y-100	台	5	105.23	526.15	195.95	3.8		
本页小计							84538.23	3805.6	1054.93	19666	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2066 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
465	030109001001	离心式泵	1.名称:喷淋泵（一用一备）Q=50/S　H=160m　N=132Kw（成套暂定价）	台	2	42784.01	85568.02	2617.94	306.98	81416	
466	030109001002	离心式泵	1.名称:消火栓泵（一用一备）Q=40/S　H=160m　N=110Kw（成套暂定价）	台	2	26876.01	53752.02	2617.94	306.98	49600	
467	031002003115	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150	个	3	350.18	1050.54	436.26	116.04		
468	031002003116	套管	1.类型:柔性防水套管制作、安装 2.规格:DN300	个	2	1197.87	2395.74	686.3	270.8		
469	031003006005	减压器	1、类型：防气蚀大压差可调式减压阀安装（法兰连接）　公称直径（mm以内）65含闸阀1个、Y型过滤器1个、泄压阀1个（暂定价）	组	1	7082.49	7082.49	539.83	73.55		
本页小计							149848.81	6898.27	1074.35	131016	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2067 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
470	031003006006	减压器	1、类型：防气蚀大压差可调式减压阀安装（法兰连接） 公称直径（mm以内）150含闸阀1个、Y型过滤器1个、泄压阀1个（暂定价）	组	3	14766.77	44300.31	2954.67	339.87		
		消防水池排水系统					5565.82	1724.66	359.28		
471	031002003117	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN100以内	个	2	276.88	553.76	244.66	67.48		
472	031002003118	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN150	个	6	350.18	2101.08	872.52	232.08		
473	031002003119	套管	1.类型:刚性防水套管制作、安装 2.规格:DN80	个	2	228.4	456.8	210.08	44.96		
474	031001001006	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水（呼吸管、溢流管、通气管等） 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150*4.5 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	9	181.94	1637.46	273.6	10.26		
本页小计							49049.41	4555.53	694.65		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2068 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
475	031001001007	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水（放空管） 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100*4.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	2	112.11	224.22	47.86	1.52		
476	031001001008	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN50*3.8 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	2	63.25	126.5	38.98	1.4		
477	031003001074	螺纹阀门	1.类型:闸阀 2.规格、压力等级:DN50 Z15T-16Q 3.连接形式:螺纹连接	个	2	233	466	36.96	1.58		
		泵房给水系统					749443.47	9083.61	4452.7	17631	
478	030801006001	低压不锈钢管	1.材质:不锈钢管（暂定价） 2.规格:DN100 3.焊接方法:氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗、消毒	m	46.24	217.54	10059.05	621.47	284.38	8813.34	
本页小计							10875.77	745.27	288.88	8813.34	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2069 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
479	030801006002	低压不锈钢管	1.材质:不锈钢管（暂定价） 2.规格:DN150 3.焊接方法:氩弧焊 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求:水冲洗、消毒	m	2.84	334.55	950.12	46.63	22.49	852.45	
480	030804003001	低压不锈钢管件	1.材质:不锈钢弯头 2.规格:DN100 3.焊接方法:氩弧焊	个	8	311.68	2493.44	403.6	199.28		
481	030804003002	低压不锈钢管件	1.材质:不锈钢三通 2.规格:DN100 3.焊接方法:氩弧焊	个	7	351.68	2461.76	353.15	174.37		
482	030804003003	低压不锈钢管件	1.材质:不锈钢弯头 2.规格:DN150 3.焊接方法:氩弧焊	个	2	687.22	1374.44	141.26	90.22		
本页小计							7279.76	944.64	486.36	852.45	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2070 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
483	031006001001	变频给水设备	1.设备名称:酒店低区变频供水设备(成套取定价) 2.型号、规格:系统流量40立方米/小时, 单泵型号WDL15-7,功率7.5KW,扬程67m 配泵三台,两用一备，气压罐80L 3.含控制箱、不锈钢阀门、不锈钢管路、不锈钢管件等 4、品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-7（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器格兰富CUE系列，主元器件施耐德、ABB，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、荏原EVM20（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-HelixFIRS	套	1	107054.81	107054.81	1150.28	427.61		
本页小计							107054.81	1150.28	427.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2071 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			T V1608（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）								
本页小计							107054.81	1150.28	427.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2072 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
484	031006001002	变频给水设备	1.设备名称:酒店中区变频供水设备（成套取定价） 2.型号、规格:系统流量40立方米/小时, 单泵型号WDL20-8,功率11KW,扬程95m 配泵三台,两用一备，气压罐80L 3.含控制箱、不锈钢阀门、不锈钢管路、不锈钢管件等 4、品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-10（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器格兰富CUE系列，主元器件施耐德、ABB，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、荏原EVM20（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，	套	1	122175.5	122175.5	1302.71	919.43		
本页小计							122175.5	1302.71	919.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2073 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-HelixFIRST V1611（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）								
本页小计							122175.5	1302.71	919.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2074 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
485	031006001003	变频给水设备	1.设备名称:酒店高区变频供水设备（成套取定价） 2.型号、规格:系统流量40立方米/小时, 单泵型号WDL15-14功率11KW,扬程134m 配泵三台,两用一备，气压罐80L 3.含控制箱、不锈钢阀门、不锈钢管路、不锈钢管件等 4、品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-14、荏原EVM20（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-HelixFIRST V2209（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，	套	1	154189.5	154189.5	1302.71	919.43		
本页小计							154189.5	1302.71	919.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2075 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）								
本页小计							154189.5	1302.71	919.43		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2076 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
486	031006001004	变频给水设备	1.设备名称:办公低区变频供水设备（成套取定价） 2.型号、规格:系统流量32立方米/小时, 单泵型号WDL15-5,功率7.5KW,扬程57m 配泵三台,两用一备，气压罐80L 3.含控制箱、阀门、管路、管件等成套　　4 、品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-5（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器格兰富CUE系列，主元器件施耐德、ABB，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、茌原EVM15（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-HelixFIRS	套	1	99149.81	99149.81	1150.28	427.61		
本页小计							99149.81	1150.28	427.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2077 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			T V1606（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）								
本页小计							99149.81	1150.28	427.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2078 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
487	031006001005	变频给水设备	1.设备名称:办公中区变频供水设备（成套取定价） 2.型号、规格:系统流量32立方米/小时, 单泵型号WDL15-8,功率7.5KW,扬程91m 配泵三台,两用一备，气压罐80L 3.含控制箱、不锈钢阀门、不锈钢管路、不锈钢管件等 4、品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-8、荏原EVM15（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-HelixFIRST V1609（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，	套	1	112301.81	112301.81	1150.28	427.61		
本页小计							112301.81	1150.28	427.61		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2079 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）								
488	031006015002	水箱	1.材质、类型:装配式316不锈钢水箱(取定价) 2.型号、规格:商业办公水箱7.5×3×2（m），装配式316不锈钢水箱32T 3.品牌：清泓泉、科诚、杭州双辰	台	1	52010.43	52010.43	530.74	253.86		
489	031006015003	水箱	1.材质、类型:装配式316不锈钢水箱(取定价) 2.型号、规格:商业办公水箱7.5×3×2（m），内设水箱自洁消毒设施 3.品牌：清泓泉、科诚、杭州双辰	台	1	76885.71	76885.71	645.77	306.41		
490	031006009001	超声波灭藻设备	1.名称:水箱自洁消毒器WTS-2A N=300W(成套暂定价)	台	3	2779.03	8337.09	284.73		7965	
		机房接地系统					3166.94	357.48	19.37		
491	030409008013	等电位端子箱、 测试板	1.名称:总等电位箱 2.含箱内跨接	台	1	209.98	209.98	56.16	1.27		
本页小计							137443.21	1517.4	561.54	7965	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2080 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
492	030409002019	接地母线	1.名称:接地母线敷设 2.材质、规格:铜排40*4 3.安装部位:沿砖混结构明敷	m	24.8	107.97	2677.66	269.82	18.1		
493	030411004198	配线	1.名称:接地线 2.型号、规格:BVR-450-750V/1×4 3.材质:铜芯聚氧乙烯绝缘电线	m	30	3.92	117.6	15.3			
494	030411004199	配线	1.名称:接地线 2.型号、规格:BVR-450-750V/1×6 3.材质:铜芯聚氧乙烯绝缘电线	m	30	5.39	161.7	16.2			
本页小计							2956.96	301.32	18.1		
合　计							17985824.62	2100620.02	144321.8	4970154.95	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2081 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架					92502.18	22220.12			
1	031301017006	脚手架搭拆	脚手架搭拆-地下室	项	1	92502.18	92502.18	22220.12			
本页小计							92502.18	22220.12			
合　计							92502.18	22220.12			

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2082 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电气系统									
1	030404017204	配电箱	台	1	322.56	3990.21	83.87	79.86	37.85	4514.34	4514
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	3906.54	80.93	71.16	33.73	4374.42	4374
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	1.84	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	140
2	030404017205	配电箱	台	1	335.76	8577.49	84.83	82.7	39.2	9119.98	9120
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	8466.54	80.93	71.16	33.73	8934.42	8934
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.44	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	186
3	030404017206	配电箱	台	2	334.88	4826.67	84.77	82.51	39.11	5367.94	10736
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	2	282.06	4717.54	80.93	71.16	33.73	5185.42	10371
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	4.8	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	365
4	030404017207	配电箱	台	1	334.88	4977.67	84.77	82.51	39.11	5518.94	5519
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	4868.54	80.93	71.16	33.73	5336.42	5336
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
5	030404017208	配电箱	台	1	326.08	30122.48	84.13	80.62	38.21	30651.52	30652
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	30031.54	80.93	71.16	33.73	30499.42	30499
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	152
6	030404017209	配电箱	台	1	326.08	30122.48	84.13	80.62	38.21	30651.52	30652
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	30031.54	80.93	71.16	33.73	30499.42	30499
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	152
7	030404017210	配电箱	台	1	352.49	44425.05	86.05	86.3	40.9	44990.78	44991
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	44279.54	80.93	71.16	33.73	44747.42	44747

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2083 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	3.2	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	243
8	030404017211	配电箱	台	2	334.88	44388.67	84.77	82.51	39.11	44929.94	89860
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	2	282.06	44279.54	80.93	71.16	33.73	44747.42	89495
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	4.8	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	365
9	030404017212	配电箱	台	1	356.89	26735.14	86.37	87.24	41.35	27306.99	27307
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	26580.54	80.93	71.16	33.73	27048.42	27048
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	3.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	259
10	030404017213	配电箱	台	1	352.49	26726.05	86.05	86.3	40.9	27291.78	27292
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	26580.54	80.93	71.16	33.73	27048.42	27048
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	3.2	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	243
11	030404017214	配电箱	台	1	361.3	26744.23	86.69	88.19	41.79	27322.2	27322
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	26580.54	80.93	71.16	33.73	27048.42	27048
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	3.6	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	274
12	030404017215	配电箱	台	1	356.89	26735.14	86.37	87.24	41.35	27306.99	27307
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	26580.54	80.93	71.16	33.73	27048.42	27048
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	3.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	259
13	030404017216	配电箱	台	1	334.88	14027.67	84.77	82.51	39.11	14568.94	14569
	4-4-13	成套配电箱安装 落地式	台	1	282.06	13918.54	80.93	71.16	33.73	14386.42	14386
	4-4-69 换	基础槽钢安装	m	2.4	22.01	45.47	1.6	4.73	2.24	76.05	183
14	030404017217	配电箱	台	1	178.8	5380.35		35.54	16.85	5611.54	5612

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2084 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5380.35		35.54	16.85	5611.54	5612
15	030404017218	配电箱	台	4	178.8	5461.35		35.54	16.85	5692.54	22770
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	4	178.8	5461.35		35.54	16.85	5692.54	22770
16	030404017219	配电箱	台	1	217.54	10246.07	6.2	44.6	21.14	10535.55	10536
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	10246.07	6.2	44.6	21.14	10535.55	10536
17	030404017220	配电箱	台	1	217.54	5405.07	6.2	44.6	21.14	5694.55	5695
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	5405.07	6.2	44.6	21.14	5694.55	5695
18	030404017221	配电箱	台	1	217.54	5151.07	6.2	44.6	21.14	5440.55	5441
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	5151.07	6.2	44.6	21.14	5440.55	5441
19	030404017222	配电箱	台	1	217.54	4763.07	6.2	44.6	21.14	5052.55	5053
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	4763.07	6.2	44.6	21.14	5052.55	5053
20	030404017223	配电箱	台	1	217.54	5115.07	6.2	44.6	21.14	5404.55	5405
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	5115.07	6.2	44.6	21.14	5404.55	5405
21	030404017224	配电箱	台	1	217.54	5405.07	6.2	44.6	21.14	5694.55	5695
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	5405.07	6.2	44.6	21.14	5694.55	5695
22	030404017225	配电箱	台	1	217.54	5405.07	6.2	44.6	21.14	5694.55	5695

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2085 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	5405.07	6.2	44.6	21.14	5694.55	5695
23	030404017226	配电箱	台	1	217.54	5607.07	6.2	44.6	21.14	5896.55	5897
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	5607.07	6.2	44.6	21.14	5896.55	5897
24	030404017227	配电箱	台	1	217.54	6120.07	6.2	44.6	21.14	6409.55	6410
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6120.07	6.2	44.6	21.14	6409.55	6410
25	030404017228	配电箱	台	1	217.54	4703.07	6.2	44.6	21.14	4992.55	4993
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	4703.07	6.2	44.6	21.14	4992.55	4993
26	030404017229	配电箱	台	1	217.54	4703.07	6.2	44.6	21.14	4992.55	4993
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	4703.07	6.2	44.6	21.14	4992.55	4993
27	030404017230	配电箱	台	1	217.54	3446.07	6.2	44.6	21.14	3735.55	3736
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	3446.07	6.2	44.6	21.14	3735.55	3736
28	030404017231	配电箱	台	1	217.54	3446.07	6.2	44.6	21.14	3735.55	3736
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	3446.07	6.2	44.6	21.14	3735.55	3736
29	030404017232	配电箱	台	1	217.54	2462.07	6.2	44.6	21.14	2751.55	2752
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	2462.07	6.2	44.6	21.14	2751.55	2752
30	030404017233	配电箱	台	1	217.54	5607.07	6.2	44.6	21.14	5896.55	5897

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2086 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	5607.07	6.2	44.6	21.14	5896.55	5897
31	030404017234	配电箱	台	1	217.54	5073.07	6.2	44.6	21.14	5362.55	5363
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	5073.07	6.2	44.6	21.14	5362.55	5363
32	030404017235	配电箱	台	1	217.54	3834.07	6.2	44.6	21.14	4123.55	4124
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	3834.07	6.2	44.6	21.14	4123.55	4124
33	030404017236	配电箱	台	1	217.54	3834.07	6.2	44.6	21.14	4123.55	4124
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	3834.07	6.2	44.6	21.14	4123.55	4124
34	030404017237	配电箱	台	1	274.16	14222.06	7.47	56.14	26.61	14586.44	14586
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	1	274.16	14222.06	7.47	56.14	26.61	14586.44	14586
35	030404017238	配电箱	台	1	274.16	14154.06	7.47	56.14	26.61	14518.44	14518
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	1	274.16	14154.06	7.47	56.14	26.61	14518.44	14518
36	030404017239	配电箱	台	1	217.54	12112.07	6.2	44.6	21.14	12401.55	12402
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	12112.07	6.2	44.6	21.14	12401.55	12402
37	030404017240	配电箱	台	2	274.16	8892.06	7.47	56.14	26.61	9256.44	18513
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	2	274.16	8892.06	7.47	56.14	26.61	9256.44	18513
38	030404017241	配电箱	台	2	274.16	9127.06	7.47	56.14	26.61	9491.44	18983

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2087 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	2	274.16	9127.06	7.47	56.14	26.61	9491.44	18983
39	030404017242	配电箱	台	2	274.16	8151.06	7.47	56.14	26.61	8515.44	17031
	4-4-18	成套配电箱安装 悬挂式半周长3.0m	台	2	274.16	8151.06	7.47	56.14	26.61	8515.44	17031
40	030404017243	配电箱	台	1	217.54	6084.07	6.2	44.6	21.14	6373.55	6374
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6084.07	6.2	44.6	21.14	6373.55	6374
41	030404017244	配电箱	台	1	217.54	10030.07	6.2	44.6	21.14	10319.55	10320
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	10030.07	6.2	44.6	21.14	10319.55	10320
42	030404017245	配电箱	台	1	217.54	8030.07	6.2	44.6	21.14	8319.55	8320
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	8030.07	6.2	44.6	21.14	8319.55	8320
43	030404017246	配电箱	台	1	217.54	5978.07	6.2	44.6	21.14	6267.55	6268
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	5978.07	6.2	44.6	21.14	6267.55	6268
44	030404017247	配电箱	台	1	217.54	8679.07	6.2	44.6	21.14	8968.55	8969
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	8679.07	6.2	44.6	21.14	8968.55	8969
45	030404017248	配电箱	台	1	217.54	8640.07	6.2	44.6	21.14	8929.55	8930
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	8640.07	6.2	44.6	21.14	8929.55	8930
46	030404017249	配电箱	台	1	217.54	8688.07	6.2	44.6	21.14	8977.55	8978

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2088 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	8688.07	6.2	44.6	21.14	8977.55	8978
47	030404017250	配电箱	台	1	217.54	11419.07	6.2	44.6	21.14	11708.55	11709
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	11419.07	6.2	44.6	21.14	11708.55	11709
48	030404017251	配电箱	台	1	217.54	9390.07	6.2	44.6	21.14	9679.55	9680
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	9390.07	6.2	44.6	21.14	9679.55	9680
49	030404017252	配电箱	台	1	217.54	6573.07	6.2	44.6	21.14	6862.55	6863
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6573.07	6.2	44.6	21.14	6862.55	6863
50	030404017253	配电箱	台	1	217.54	6884.07	6.2	44.6	21.14	7173.55	7174
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6884.07	6.2	44.6	21.14	7173.55	7174
51	030404017254	配电箱	台	1	217.54	6573.07	6.2	44.6	21.14	6862.55	6863
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6573.07	6.2	44.6	21.14	6862.55	6863
52	030404017255	配电箱	台	1	217.54	7932.07	6.2	44.6	21.14	8221.55	8222
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	7932.07	6.2	44.6	21.14	8221.55	8222
53	030404017256	配电箱	台	1	217.54	7768.07	6.2	44.6	21.14	8057.55	8058
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	7768.07	6.2	44.6	21.14	8057.55	8058
54	030404017257	配电箱	台	1	217.54	6573.07	6.2	44.6	21.14	6862.55	6863

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2089 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6573.07	6.2	44.6	21.14	6862.55	6863
55	030404017258	配电箱	台	1	178.8	5139.35		35.54	16.85	5370.54	5371
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5139.35		35.54	16.85	5370.54	5371
56	030404017259	配电箱	台	1	178.8	5139.35		35.54	16.85	5370.54	5371
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5139.35		35.54	16.85	5370.54	5371
57	030404017260	配电箱	台	1	217.54	11888.07	6.2	44.6	21.14	12177.55	12178
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	11888.07	6.2	44.6	21.14	12177.55	12178
58	030404017261	配电箱	台	1	217.54	6630.07	6.2	44.6	21.14	6919.55	6920
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6630.07	6.2	44.6	21.14	6919.55	6920
59	030404017262	配电箱	台	1	217.54	6941.07	6.2	44.6	21.14	7230.55	7231
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	6941.07	6.2	44.6	21.14	7230.55	7231
60	030404017263	配电箱	台	1	217.54	11660.07	6.2	44.6	21.14	11949.55	11950
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	11660.07	6.2	44.6	21.14	11949.55	11950
61	030404017264	配电箱	台	1	217.54	7900.07	6.2	44.6	21.14	8189.55	8190
	4-4-17	成套配电箱安装 悬挂式半周长2.5m	台	1	217.54	7900.07	6.2	44.6	21.14	8189.55	8190
62	030404017265	配电箱	台	1	178.8	5295.35		35.54	16.85	5526.54	5527

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2090 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5295.35		35.54	16.85	5526.54	5527
63	030411003038	桥架	m	5052	11.68	46.25	0.55	2.42	1.15	62.05	313477
	4-8-27 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤200	m	5052	11.68	46.25	0.55	2.42	1.15	62.05	313477
64	030411003039	桥架	m	278.4	19.46	108.77	1.07	4.05	1.92	135.27	37659
	4-8-28 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤400	m	278.4	19.46	108.77	1.07	4.05	1.92	135.27	37659
65	030411003040	桥架	m	2052.4	31.2	139.24	1.74	6.51	3.09	181.78	373085
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	2052.4	31.2	139.24	1.74	6.51	3.09	181.78	373085
66	030411003041	桥架	m	961.9	31.2	209.94	1.74	6.51	3.09	252.48	242861
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	961.9	31.2	209.94	1.74	6.51	3.09	252.48	242861
67	030411003042	桥架	m	106.9	42.29	333.26	4.5	9.24	4.38	393.67	42083
	4-8-30 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤800	m	106.9	42.29	333.26	4.5	9.24	4.38	393.67	42083
68	030411003043	桥架	m	108.6	53.79	410.1	6.87	11.98	5.68	488.42	53042
	4-8-31 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤1000	m	108.6	53.79	410.1	6.87	11.98	5.68	488.42	53042
69	030413001015	铁构件	kg	5855.5	3.64	4.76	0.38	0.81	0.38	9.97	58379
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	5.8555	3642.6	4758.36	375.86	806.56	382.33	9965.71	58354
70	030411001148	配管	m	294.4	5.4	8.44	0.05	1.08	0.51	15.48	4557
	4-11-34 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤15	m	294.4	5.4	8.44	0.05	1.08	0.51	15.48	4557

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2091 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
71	030411001149	配管	m	4634.4	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	85088
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	4634.4	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	85088
72	030411001150	配管	m	98.6	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	2476
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25	m	98.6	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	2476
73	030411001151	配管	m	236	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	7366
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32	m	236	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	7366
74	030411001152	配管	m	1020.1	11.92	25.39	0.09	2.39	1.13	40.92	41742
	4-11-38 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤40	m	1020.1	11.92	25.39	0.09	2.39	1.13	40.92	41742
75	030411001153	配管	m	234.6	12.71	32.86	0.08	2.54	1.21	49.4	11589
	4-11-39 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤50	m	234.6	12.71	32.86	0.08	2.54	1.21	49.4	11589
76	030411001154	配管	m	41.6	18.44	43.83	0.19	3.71	1.76	67.93	2826
	4-11-40 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤65	m	41.6	18.44	43.83	0.19	3.71	1.76	67.93	2826
77	030411001155	配管	m	235	27.45	50.95	0.19	5.5	2.61	86.7	20375
	4-11-41 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤80	m	235	27.45	50.95	0.19	5.5	2.61	86.7	20375
78	030411001156	配管	m	129.9	29.16	65.83	0.19	5.84	2.77	103.79	13482
	4-11-42 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤100	m	129.9	29.16	65.83	0.19	5.84	2.77	103.79	13482
79	030411006026	接线盒	个	312	3.23	4.23		0.64	0.3	8.4	2621

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2092 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-211 换	开关盒、插座盒安装	个	312	3.23	4.23		0.64	0.3	8.4	2621
80	030411006027	接线盒	个	1763	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	15303
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	1763	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	15303
81	030408001098	电力电缆	m	982.7	7.59	85.97	1.28	1.75	0.83	97.42	95735
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	982.7	7.59	85.97	1.28	1.75	0.83	97.42	95735
82	030408001099	电力电缆	m	2519.5	9.11	247.37	1.53	2.1	0.99	261.1	657841
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35　截面70mm2以下(3芯及3芯以上)的铜或铜合金护套的矿物绝缘电缆敷设	m	2519.5	9.11	247.37	1.53	2.1	0.99	261.1	657841
83	030408001100	电力电缆	m	43.4	9.11	328.95	1.53	2.1	0.99	342.68	14872
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35　截面70mm2以下(3芯及3芯以上)的铜或铜合金护套的矿物绝缘电缆敷设	m	43.4	9.11	328.95	1.53	2.1	0.99	342.68	14872
84	030408001101	电力电缆	m	420.7	9.87	439.95	1.66	2.27	1.08	454.83	191347
	4-8-155 换	矿物绝缘电力电缆3芯及3芯以上 3芯及3芯以上(截面mm2以下)35	m	420.7	9.87	439.95	1.66	2.27	1.08	454.83	191347
85	030408001102	电力电缆	m	768.2	10.25	532.66	0.95	2.21	1.05	547.12	420298
	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)120　其他护套	m	768.2	10.25	532.66	0.95	2.21	1.05	547.12	420298

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2093 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
86	030408001103	电力电缆	m	1730.8	11.82	687.79	2.61	2.83	1.34	706.39	1222620
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185　其他护套	m	1730.8	11.82	687.79	2.61	2.83	1.34	706.39	1222620
87	030408006053	电力电缆头	个	14	31.89	51.49		6.34	3	92.72	1298
	4-8-99	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	14	31.89	51.49		6.34	3	92.72	1298
88	030408006054	电力电缆头	个	64	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	10858
	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	64	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	10858
89	030408006055	电力电缆头	个	28	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	7470
	4-8-101	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	28	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	7470
90	030408001104	电力电缆	m	9001.8	1.88	26.4	0.05	0.38	0.18	28.89	260062
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　10mm2及以下，三芯及以上	m	9001.8	1.88	26.4	0.05	0.38	0.18	28.89	260062
91	030408001105	电力电缆	m	1356.3	4.7	117.36	0.12	0.96	0.45	123.59	167625
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35	m	1356.3	4.7	117.36	0.12	0.96	0.45	123.59	167625
92	030408001106	电力电缆	m	845.8	7.62	163.58	0.78	1.66	0.79	174.43	147533
	4-8-89 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)70	m	845.8	7.62	163.58	0.78	1.66	0.79	174.43	147533
93	030408001107	电力电缆	m	351.5	9.31	311.15	0.95	2.03	0.96	324.4	114027

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2094 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)120	m	351.5	9.31	311.15	0.95	2.03	0.96	324.4	114027
94	030408001108	电力电缆	m	2807.8	9.31	390.11	0.95	2.03	0.96	403.36	1132554
	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)120	m	2807.8	9.31	390.11	0.95	2.03	0.96	403.36	1132554
95	030408001109	电力电缆	m	1953.1	10.74	417.11	2.61	2.61	1.24	434.31	848251
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	1953.1	10.74	417.11	2.61	2.61	1.24	434.31	848251
96	030408001110	电力电缆	m	1128.4	1.88	42.99	0.05	0.38	0.18	45.48	51320
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　10mm2及以下，三芯及以上	m	1128.4	1.88	42.99	0.05	0.38	0.18	45.48	51320
97	030408001111	电力电缆	m	852.7	2.35	62.92	0.06	0.48	0.23	66.04	56312
	4-8-88 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)35　25mm2及以下，三芯及以上	m	852.7	2.35	62.92	0.06	0.48	0.23	66.04	56312
98	030408001112	电力电缆	m	54.9	9.31	365.31	0.95	2.03	0.96	378.56	20783
	4-8-90 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)120	m	54.9	9.31	365.31	0.95	2.03	0.96	378.56	20783
99	030408001113	电力电缆	m	89.2	10.74	442.4	2.61	2.61	1.24	459.6	40996
	4-8-91 换	铜芯电力电缆敷设 电缆(截面mm2以下)185	m	89.2	10.74	442.4	2.61	2.61	1.24	459.6	40996
100	030408006056	电力电缆头	个	300	9.57	15.45		1.9	0.9	27.82	8346
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	300	9.57	15.45		1.9	0.9	27.82	8346

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2095 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
101	030408006057	电力电缆头	个	18	12.75	20.6		2.54	1.2	37.09	668
	4-8-99 换	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	18	12.75	20.6		2.54	1.2	37.09	668
102	030408006058	电力电缆头	个	20	31.89	51.49		6.34	3	92.72	1854
	4-8-99	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)35	个	20	31.89	51.49		6.34	3	92.72	1854
103	030408006059	电力电缆头	个	76	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	12894
	4-8-100	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)120	个	76	52.15	102.23		10.37	4.91	169.66	12894
104	030408006060	电力电缆头	个	34	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	9071
	4-8-101	户内干包式电力电缆头制作、安装 干包终端头(1kV以下截面mm2以下)240	个	34	67.65	179.33		13.45	6.37	266.8	9071
105	030408002025	控制电缆	m	365	1.86	5.1		0.37	0.18	7.51	2741
	4-8-178 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)6	m	365	1.86	5.1		0.37	0.18	7.51	2741
106	030411004161	配线	m	658.7	0.66	1.77		0.13	0.06	2.62	1726
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	658.7	0.66	1.77		0.13	0.06	2.62	1726
107	030411004162	配线	m	895.8	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	3073
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	895.8	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	3073
108	030411004163	配线	m	442.6	0.67	2.67		0.13	0.06	3.53	1562

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2096 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	442.6	0.67	2.67		0.13	0.06	3.53	1562
109	030411004164	配线	m	88.1	0.62	3.73		0.12	0.06	4.53	399
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4	m	88.1	0.62	3.73		0.12	0.06	4.53	399
110	030411004165	配线	m	270.3	0.62	5.46		0.12	0.06	6.26	1692
	4-12-7 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)6	m	270.3	0.62	5.46		0.12	0.06	6.26	1692
111	030411004166	配线	m	288.4	0.64	9.09		0.13	0.06	9.92	2861
	4-12-27 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)10	m	288.4	0.64	9.09		0.13	0.06	9.92	2861
112	030411004167	配线	m	896.9	0.74	13.62		0.15	0.07	14.58	13077
	4-12-28 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)16	m	896.9	0.74	13.62		0.15	0.07	14.58	13077
113	030411004168	配线	m	7607.8	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	23280
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	7607.8	0.67	2.2		0.13	0.06	3.06	23280
114	030411004169	配线	m	3371	0.67	2.4		0.13	0.06	3.26	10989
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	3371	0.67	2.4		0.13	0.06	3.26	10989
115	030411004170	配线	m	3256.9	0.62	3.29		0.12	0.06	4.09	13321
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4	m	3256.9	0.62	3.29		0.12	0.06	4.09	13321
116	030411004171	配线	m	296.2	0.62	4.72		0.12	0.06	5.52	1635

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2097 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-7 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)6	m	296.2	0.62	4.72		0.12	0.06	5.52	1635
117	030411004172	配线	m	32548.9	0.77	2.02		0.15	0.07	3.01	97972
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	32548.9	0.77	2.02		0.15	0.07	3.01	97972
118	030411004173	配线	m	16180.9	0.77	2.21		0.15	0.07	3.2	51779
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	16180.9	0.77	2.21		0.15	0.07	3.2	51779
119	030411004174	配线	m	28097.9	0.94	3.17		0.19	0.09	4.39	123350
	4-12-97 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)6	m	28097.9	0.94	3.17		0.19	0.09	4.39	123350
120	030411004175	配线	m	4260.3	0.94	4.54		0.19	0.09	5.76	24539
	4-12-97 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)6	m	4260.3	0.94	4.54		0.19	0.09	5.76	24539
121	030411004176	配线	m	73.8	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	246
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	73.8	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	246
122	030411004177	配线	m	36.9	0.77	2.45		0.15	0.07	3.44	127
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	36.9	0.77	2.45		0.15	0.07	3.44	127
123	030411004178	配线	m	119.2	0.94	5.24		0.19	0.09	6.46	770
	4-12-97 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)6	m	119.2	0.94	5.24		0.19	0.09	6.46	770
124	030404031013	小电器	个	256	2.19	3.22		0.43	0.21	6.05	1549

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2098 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-34	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤16	个	256	2.19	3.22		0.43	0.21	6.05	1549
125	030404035009	插座	个	155	8.61	9.21		1.71	0.81	20.34	3153
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16	套	155	8.61	9.21		1.71	0.81	20.34	3153
126	030404035010	插座	个	9	8.61	19.77		1.71	0.81	30.9	278
	4-13-325 换	单相带接地暗插座电流(A)≤16	套	9	8.61	19.77		1.71	0.81	30.9	278
127	030404034012	照明开关	个	40	7.3	7.04		1.45	0.69	16.48	659
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	40	7.3	7.04		1.45	0.69	16.48	659
128	030404034013	照明开关	个	117	7.3	9.48		1.45	0.69	18.92	2214
	4-13-301 换	跷板暗开关单控≤3联	套	117	7.3	9.48		1.45	0.69	18.92	2214
129	030412001012	普通灯具	套	35	17.88	77.09		3.55	1.68	100.2	3507
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	35	17.88	77.09		3.55	1.68	100.2	3507
130	030412001013	普通灯具	套	40	17.88	87.19		3.55	1.68	110.3	4412
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	40	17.88	87.19		3.55	1.68	110.3	4412
131	030412001014	普通灯具	套	70	17.88	57.62		3.55	1.68	80.73	5651
	4-13-1 换	吸顶灯具安装 灯罩直径(mm以内)250	套	70	17.88	57.62		3.55	1.68	80.73	5651
132	030412001015	普通灯具	套	4	16.76	36.69		3.33	1.58	58.36	233
	4-13-8 换	其他普通灯具安装 普通壁灯	套	4	16.76	36.69		3.33	1.58	58.36	233
133	030412001016	普通灯具	套	30	22.63	67.56		4.5	2.13	96.82	2905

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2099 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-13-220 换	防尘防水灯安装 吸顶式	套	30	22.63	67.56		4.5	2.13	96.82	2905
134	030412005021	荧光灯	套	79	32.81	153.3		6.52	3.09	195.72	15462
	4-13-210 换	荧光灯具安装 嵌入式四管	套	79	32.81	153.3		6.52	3.09	195.72	15462
135	030412005022	荧光灯	套	1505	15.38	63.15		3.06	1.45	83.04	124975
	4-13-201 换	荧光灯具安装 吊管式单管	套	1505	15.38	51.82		3.06	1.45	71.71	107924
	补充主材002	LED T8日光管16W	套	1505		11.33				11.33	17052
136	030409003006	避雷引下线	m	485.2	5.59	0.69	3.93	1.97	0.93	13.11	6361
	4-9-40	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋引下	m	485.2	5.59	0.69	3.93	1.97	0.93	13.11	6361
137	030409004010	均压环	m	10086.72	2.59	0.63	1.07	0.75	0.36	5.4	54468
	4-9-44	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	m	10086.72	2.59	0.63	1.07	0.75	0.36	5.4	54468
138	030409002016	接地母线	m	25	7.15	5.96	0.67	1.57	0.74	16.09	402
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	25	7.15	5.96	0.67	1.57	0.74	16.09	402
139	030409002017	接地母线	m	68	7.15	8.82	0.67	1.57	0.74	18.95	1289
	4-9-57 换	接地母线敷设 沿砖混结构暗敷	m	68	7.15	8.82	0.67	1.57	0.74	18.95	1289
140	030409002018	接地母线	m	1738	10.88	9.55	0.73	2.32	1.1	24.58	42720
	4-9-56 换	接地母线敷设 沿砖混结构明敷	m	1738	10.88	9.55	0.73	2.32	1.1	24.58	42720
141	030409008012	等电位端子箱、 测试板	台	4	10.28	26.2	1.27	2.32	1.1	41.17	165
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	4	3.07	23.51		0.61	0.29	27.48	110

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2100 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	4	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	55
142	030411001157	配管	m	44	4.87	4.39		0.97	0.46	10.69	470
	4-11-146 换	塑料管敷设 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)32	m	44	4.87	4.39		0.97	0.46	10.69	470
143	030411004179	配线	m	44	0.92	19.29		0.18	0.09	20.48	901
	4-12-29 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)25	m	44	0.92	19.29		0.18	0.09	20.48	901
144	030404031014	小电器	个	88	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	754
	4-4-35	压铜接线端子 导线截面(mm2)≤35	个	88	2.91	4.81		0.58	0.27	8.57	754
145	030414011001	接地装置	系统	4	61.09	1.52	16.38	15.74	7.46	102.19	409
	4-14-47	母线、避雷器、电容器、接地装置调试 独立接地装置6根接地极以内	组	4	61.09	1.52	16.38	15.74	7.46	102.19	409
146	030414002006	送配电装置系统	系统	42	151.98	3.79	23.28	35.32	16.74	231.11	9707
	4-14-12	送配电装置系统调试 1kV以下交流供电(综合)	系统	42	151.98	3.79	23.28	35.32	16.74	231.11	9707
147	030414004006	自动投入装置	套	12	25.81	1.06	23.37	10.26	4.86	65.36	784
	4-14-25 换	自动投入装置调试 备用电源自投装置 低压双电源自动切换装置调试	系统(套)	12	25.81	1.06	23.37	10.26	4.86	65.36	784
		应急照明系统									
148	030404017266	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2101 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
149	030404017267	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
150	030404017268	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
151	030404017269	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
152	030404017270	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
153	030404017271	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
154	030404017272	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
155	030404017273	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
156	030404017274	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2102 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
157	030404017275	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
158	030404017276	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
159	030404017277	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
160	030404017278	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
161	030404017279	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
162	030404017280	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
163	030404017281	配电箱	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
	4-4-16	成套配电箱安装 悬挂式半周长1.5m	台	1	178.8	5024.35		35.54	16.85	5255.54	5256
164	030411001158	配管	m	6605.2	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	121271

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2103 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	6605.2	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	121271
165	030411004180	配线	m	6662.8	0.59	4.53		0.12	0.06	5.3	35313
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5	m	6662.8	0.59	4.53		0.12	0.06	5.3	35313
166	030411006028	接线盒	个	743	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	6449
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	743	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	6449
167	030412004048	装饰灯	套	6	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	797
	4-13-155 换	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	6	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	797
168	030412004049	装饰灯	套	23	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	3054
	4-13-155 换	标志、诱导装饰灯具安装 吊杆式	套	23	21.8	104.62		4.33	2.05	132.8	3054
169	030412004050	装饰灯	套	2	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	219
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	2	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	219
170	030412004051	装饰灯	套	72	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	7890
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	72	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	7890
171	030412004052	装饰灯	套	26	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	2849
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	26	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	2849
172	030412004053	装饰灯	套	252	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	27617
	4-13-156 换	标志、诱导装饰灯具安装 墙壁式	套	252	18.58	85.57		3.69	1.75	109.59	27617

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2104 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
173	030412004054	装饰灯	套	314	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	43389
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	314	18.58	114.16		3.69	1.75	138.18	43389
174	030412004055	装饰灯	套	12	18.58	152.54		3.69	1.75	176.56	2119
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	12	18.58	152.54		3.69	1.75	176.56	2119
175	030412004056	装饰灯	套	36	18.58	145.47		3.69	1.75	169.49	6102
	4-13-154 换	标志、诱导装饰灯具安装 吸顶式	套	36	18.58	145.47		3.69	1.75	169.49	6102
		消防电源监控系统									
176	030411001159	配管	m	2528.1	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	27506
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	2528.1	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	27506
177	030411004181	配线	m	5056.2	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	23208
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	5056.2	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	23208
178	030411004182	配线	m	5056.2	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	17697
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	5056.2	0.67	2.64		0.13	0.06	3.5	17697
179	030904008036	模块（模块箱）	个	31	63.62	671.93	2.78	13.26	6.28	757.87	23494
	9-4-21	消防专用模块	个	31	63.62	671.93	2.78	13.26	6.28	757.87	23494
		电气火灾监控系统									
180	030411001160	配管	m	5087.5	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	55352

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2105 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	5087.5	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	55352
181	030411004183	配线	m	5087.5	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	23352
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	5087.5	0.58	3.83		0.12	0.06	4.59	23352
182	030904008037	模块（模块箱）	个	37	64.22	533.27		12.77	6.05	616.31	22803
	4-4-121	辅助电流(电压)互感器安装	个	37	64.22	533.27		12.77	6.05	616.31	22803
		分项计量系统									
183	030411001161	配管	m	3857.85	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	41973
	4-11-8 换	套接紧定式镀锌钢导管(JDG)敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(mm)20	m	3857.85	4.16	5.43	0.05	0.84	0.4	10.88	41973
184	030411004184	配线	m	7715.7	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	18055
	4-12-4 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)1.5	m	7715.7	0.66	1.49		0.13	0.06	2.34	18055
		送、排风系统									
185	030108003052	轴流通风机	台	2	277.15	3695.03	11	57.47	27.35	4068	8136
	7-1-82 换	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5# 箱体式风机安装	台	2	185.59	3643.73		36.89	17.49	3883.7	7767
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2106 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
186	030108003053	轴流通风机	台	2	277.15	3269.03	11	57.47	27.35	3642	7284
	7-1-82 换	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5# 箱体式风机安装	台	2	185.59	3217.73		36.89	17.49	3457.7	6915
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
187	030108003054	轴流通风机	台	3	277.15	3269.03	11	57.47	27.35	3642	10926
	7-1-82 换	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5# 箱体式风机安装	台	3	185.59	3217.73		36.89	17.49	3457.7	10373
	13-1-43	减振器	个	12	9.39			1.87	0.89	12.15	146
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	30	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	271
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	30	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	136
188	030108003055	轴流通风机	台	2	277.15	2501.03	11	57.47	27.35	2874	5748
	7-1-82 换	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5# 箱体式风机安装	台	2	185.59	2449.73		36.89	17.49	2689.7	5379
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2107 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
189	030108003056	轴流通风机	台	1	277.15	2849.03	11	57.47	27.35	3222	3222
	7-1-82 换	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5# 箱体式风机安装	台	1	185.59	2797.73		36.89	17.49	3037.7	3038
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
190	030108003057	轴流通风机	台	1	277.15	2625.03	11	57.47	27.35	2998	2998
	7-1-82 换	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5# 箱体式风机安装	台	1	185.59	2573.73		36.89	17.49	2813.7	2814
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
191	030108003058	轴流通风机	台	1	315.06	3597.45	13.38	65.5	31.15	4022.54	4023
	7-1-83	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装7#	台	1	223.5	3546.15	2.38	44.92	21.29	3838.24	3838

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2108 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
192	030108003059	轴流通风机	台	1	315.06	3993.45	13.38	65.5	31.15	4418.54	4419
	7-1-83	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装7#	台	1	223.5	3942.15	2.38	44.92	21.29	4234.24	4234
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
193	030108003060	轴流通风机	台	2	315.06	3597.45	13.38	65.5	31.15	4022.54	8045
	7-1-83	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装7#	台	2	223.5	3546.15	2.38	44.92	21.29	3838.24	7676
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
194	030108003061	轴流通风机	台	2	315.06	3597.45	13.38	65.5	31.15	4022.54	8045
	7-1-83	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装7#	台	2	223.5	3546.15	2.38	44.92	21.29	3838.24	7676
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2109 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
195	030108003062	轴流通风机	台	2	315.06	3597.45	13.38	65.5	31.15	4022.54	8045
	7-1-83	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装7#	台	2	223.5	3546.15	2.38	44.92	21.29	3838.24	7676
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
196	030108003063	轴流通风机	台	3	315.06	3170.45	13.38	65.5	31.15	3595.54	10787
	7-1-83	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装7#	台	3	223.5	3119.15	2.38	44.92	21.29	3411.24	10234
	13-1-43	减振器	个	12	9.39			1.87	0.89	12.15	146
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	30	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	271
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	30	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	136
197	030108003064	轴流通风机	台	2	822.41	3996.51	13.38	166.35	78.96	5077.61	10155
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	2	730.85	3945.21	2.38	145.77	69.1	4893.31	9787
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2110 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
198	030108001014	离心式通风机	台	11	3907.45	9203.31	17.97	780.55	370.1	14279.38	157073
	7-1-76	离心式通风机(吊式)安装 风机安装22#	台	11	3815.89	9152.01	6.97	759.97	360.24	14095.08	155046
	13-1-43	减振器	个	44	9.39			1.87	0.89	12.15	535
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	110	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	993
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	110	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	499
199	030108003065	轴流通风机	台	4	246.22	1106.41	11	51.32	24.43	1439.38	5758
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	4	154.66	1055.11		30.74	14.57	1255.08	5020
	13-1-43	减振器	个	16	9.39			1.87	0.89	12.15	194
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	40	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	361
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	40	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	182
200	030108003066	轴流通风机	台	1	246.22	808.41	11	51.32	24.43	1141.38	1141
	7-1-82	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装5#	台	1	154.66	757.11		30.74	14.57	957.08	957
	13-1-43	减振器	个	4	9.39			1.87	0.89	12.15	49

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2111 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
201	030404033011	风扇	台	7	31.29	826.36		6.22	2.95	866.82	6068
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	7	31.29	826.36		6.22	2.95	866.82	6068
202	030404033012	风扇	台	17	31.29	872.36		6.22	2.95	912.82	15518
	4-4-138	风扇安装换气扇	台	17	31.29	872.36		6.22	2.95	912.82	15518
203	030703019006	柔性接口	m2	123	80.16	153.59	1.73	16.32	7.74	259.54	31923
	7-2-163	软管接口	m2	123	80.16	153.59	1.73	16.32	7.74	259.54	31923
204	030702001033	碳钢通风管道	m2	119.3	73.93	42.69	4	15.58	7.39	143.59	17130
	7-2-6 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤320	m2	119.3	73.93	42.69	4	15.58	7.39	143.59	17130
205	030702001034	碳钢通风管道	m2	31.02	53.83	42.65	2.06	11.16	5.29	114.99	3567
	7-2-7 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤450	m2	31.02	53.83	42.65	2.06	11.16	5.29	114.99	3567
206	030702001035	碳钢通风管道	m2	963.1	43.66	54.94	1.08	8.92	4.23	112.83	108667
	7-2-8 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1000	m2	963.1	43.66	54.94	1.08	8.92	4.23	112.83	108667
207	030702001036	碳钢通风管道	m2	310.7	45.88	67.06	0.99	9.34	4.43	127.7	39676

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2112 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-2-9 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤1250	m2	310.7	45.88	67.06	0.99	9.34	4.43	127.7	39676
208	030702001037	碳钢通风管道	m2	199.5	49.13	79.73	0.77	9.94	4.71	144.28	28784
	7-2-10 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤2000	m2	199.5	49.13	79.73	0.77	9.94	4.71	144.28	28784
209	030702001038	碳钢通风管道	m2	50.51	54.16	85.54	0.77	10.94	5.18	156.59	7909
	7-2-11 换	镀锌薄钢板法兰矩形风管(δ=1.2mm以内咬口)长边长(mm)≤4000	m2	50.51	54.16	85.54	0.77	10.94	5.18	156.59	7909
210	030703011099	铝及铝合金风口、散流器	个	10	82.02	1409.76	0.16	16.35	7.75	1516.04	15160
	7-3-48 换	铝合金百叶风口周长(mm)≤6000　带调节阀(过滤器)百叶风口安装、带调节阀散流器安装	个	10	82.02	1409.76	0.16	16.35	7.75	1516.04	15160
211	030703011100	铝及铝合金风口、散流器	个	2	42.47	525.83	0.11	8.47	4.01	580.89	1162
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	2	42.47	525.83	0.11	8.47	4.01	580.89	1162
212	030703011101	铝及铝合金风口、散流器	个	1	42.47	423.38	0.11	8.47	4.01	478.44	478
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	1	42.47	423.38	0.11	8.47	4.01	478.44	478
213	030703011102	铝及铝合金风口、散流器	个	1	42.47	429.19	0.11	8.47	4.01	484.25	484
	7-3-47	铝合金百叶风口周长(mm)≤4800	个	1	42.47	429.19	0.11	8.47	4.01	484.25	484
214	030703011103	铝及铝合金风口、散流器	个	4	32.63	240.34	0.11	6.51	3.09	282.68	1131

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2113 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	4	32.63	240.34	0.11	6.51	3.09	282.68	1131
215	030703001138	碳钢阀门	个	2	55.28	373.14	3.4	11.76	5.58	449.16	898
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	2	55.28	373.14	3.4	11.76	5.58	449.16	898
216	030703001139	碳钢阀门	个	1	27.89	64.17	3.4	6.32	3	104.78	105
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	1	27.89	64.17	3.4	6.32	3	104.78	105
217	030703001140	碳钢阀门	个	1	27.89	67.74	3.4	6.32	3	108.35	108
	7-3-26 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤2800　铝及铝合金阀门安装	个	1	27.89	67.74	3.4	6.32	3	108.35	108
218	030703001141	碳钢阀门	个	2	30.87	167.3	4.48	7.16	3.39	213.2	426
	7-3-27 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤4000　铝及铝合金阀门安装	个	2	30.87	167.3	4.48	7.16	3.39	213.2	426
219	030703001142	碳钢阀门	个	2	30.87	195.18	4.48	7.16	3.39	241.08	482
	7-3-27 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤4000　铝及铝合金阀门安装	个	2	30.87	195.18	4.48	7.16	3.39	241.08	482
220	030703001143	碳钢阀门	个	1	55.28	330.65	3.4	11.76	5.58	406.67	407
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	1	55.28	330.65	3.4	11.76	5.58	406.67	407
221	030703001144	碳钢阀门	个	1	66.08	384.73	5.6	14.38	6.84	477.63	478
	7-3-32	风管防火阀周长(mm)≤2200	个	1	55.28	374.47	3.4	11.76	5.58	450.49	450
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2114 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
222	030703001145	碳钢阀门	个	14	107.35	445.03	6.68	22.83	10.84	592.73	8298
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	14	96.55	434.77	4.48	20.21	9.58	565.59	7918
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	28	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	127
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	28	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	253
223	030703001146	碳钢阀门	个	3	107.35	511.01	6.68	22.83	10.84	658.71	1976
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	3	96.55	500.75	4.48	20.21	9.58	631.57	1895
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	27
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	54
224	030703001147	碳钢阀门	个	2	107.35	593.49	6.68	22.83	10.84	741.19	1482
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	583.23	4.48	20.21	9.58	714.05	1428
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
225	030703001148	碳钢阀门	个	4	107.35	438.85	6.68	22.83	10.84	586.55	2346
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	4	96.55	428.59	4.48	20.21	9.58	559.41	2238
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	36
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	72

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2115 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
226	030703001149	碳钢阀门	个	6	107.35	511.01	6.68	22.83	10.84	658.71	3952
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	6	96.55	500.75	4.48	20.21	9.58	631.57	3789
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	12	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	54
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	12	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	108
227	030703001150	碳钢阀门	个	5	107.35	593.49	6.68	22.83	10.84	741.19	3706
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	5	96.55	583.23	4.48	20.21	9.58	714.05	3570
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
228	030703001151	碳钢阀门	个	4	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	3377
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	4	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	3269
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	36
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	72
229	030703001152	碳钢阀门	个	11	107.35	503.28	6.68	22.83	10.84	650.98	7161
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	11	96.55	493.02	4.48	20.21	9.58	623.84	6862
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	22	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	100
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	22	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	199

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2116 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
230	030703001153	碳钢阀门	个	1	107.35	593.49	6.68	22.83	10.84	741.19	741
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	583.23	4.48	20.21	9.58	714.05	714
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
231	030703001154	碳钢阀门	个	1	107.35	696.59	6.68	22.83	10.84	844.29	844
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	1	96.55	686.33	4.48	20.21	9.58	817.15	817
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
232	030703001155	碳钢阀门	个	3	107.35	825.46	6.68	22.83	10.84	973.16	2919
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	3	96.55	815.2	4.48	20.21	9.58	946.02	2838
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	27
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	6	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	54
233	030703001156	碳钢阀门	个	7	144.16	1102.57	8.47	30.56	14.5	1300.26	9102
	7-3-34	风管防火阀周长(mm)≤5400	个	7	133.36	1092.31	6.27	27.94	13.24	1273.12	8912
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	14	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	64
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	14	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	126

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2117 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
234	030703001157	碳钢阀门	个	2	49.54	245.98	6.68	11.34	5.39	318.93	638
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	2	38.74	235.72	4.48	8.72	4.13	291.79	584
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
235	030703001158	碳钢阀门	个	8	49.54	278.94	6.68	11.34	5.39	351.89	2815
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	8	38.74	268.68	4.48	8.72	4.13	324.75	2598
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	16	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	73
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	16	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	144
236	030703001159	碳钢阀门	个	2	49.54	363.68	6.68	11.34	5.39	436.63	873
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	2	38.74	353.42	4.48	8.72	4.13	409.49	819
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
237	030703001160	碳钢阀门	个	4	49.54	316.6	6.68	11.34	5.39	389.55	1558
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	4	38.74	306.34	4.48	8.72	4.13	362.41	1450
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	36

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2118 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	8	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	72
238	030703001161	碳钢阀门	个	2	49.54	363.68	6.68	11.34	5.39	436.63	873
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	2	38.74	353.42	4.48	8.72	4.13	409.49	819
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
239	030703001162	碳钢阀门	个	2	49.54	422.53	6.68	11.34	5.39	495.48	991
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	2	38.74	412.27	4.48	8.72	4.13	468.34	937
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
240	030703001163	碳钢阀门	个	9	49.54	312.19	6.68	11.34	5.39	385.14	3466
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	9	38.74	301.93	4.48	8.72	4.13	358	3222
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	18	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	82
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	18	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	163
241	030703001164	碳钢阀门	个	1	49.54	363.68	6.68	11.34	5.39	436.63	437
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	1	38.74	353.42	4.48	8.72	4.13	409.49	409

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2119 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
242	030703011104	铝及铝合金风口、散流器	个	9	28.91	254.6	0.11	5.77	2.74	292.13	2629
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	9	28.91	254.6	0.11	5.77	2.74	292.13	2629
243	030703011105	铝及铝合金风口、散流器	个	2	32.63	237.15	0.11	6.51	3.09	279.49	559
	7-3-46	铝合金百叶风口周长(mm)≤3300	个	2	32.63	237.15	0.11	6.51	3.09	279.49	559
244	031201003034	金属结构刷油	kg	7406	0.75	0.38	0.25	0.19	0.09	1.66	12294
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	7406	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	3333
	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	7406	0.18	0.14	0.05	0.04	0.02	0.43	3185
	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	7406	0.17	0.12	0.05	0.04	0.02	0.4	2962
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	7406	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	2814
245	030704001011	通风工程检测、调试	系统	1	3602.28	5813		720.46	335.56	10471.3	10471
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	986.927351	3.65	5.89		0.73	0.34	10.61	10471
		防排烟系统									
246	030108003067	轴流通风机	台	2	822.41	6715.51	13.38	166.35	78.96	7796.61	15593
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	2	730.85	6664.21	2.38	145.77	69.1	7612.31	15225
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2120 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
247	030108003068	轴流通风机	台	2	822.41	6392.51	13.38	166.35	78.96	7473.61	14947
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	2	730.85	6341.21	2.38	145.77	69.1	7289.31	14579
	13-1-43	减振器	个	8	9.39			1.87	0.89	12.15	97
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	181
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	20	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	91
248	030108003069	轴流通风机	台	19	822.41	6121.51	13.38	166.35	78.96	7202.61	136850
	7-1-84	轴流式、斜流式、混流式通风机(吊式)安装10#	台	19	730.85	6070.21	2.38	145.77	69.1	7018.31	133348
	13-1-43	减振器	个	76	9.39			1.87	0.89	12.15	923
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	190	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	1716
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	190	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	863
249	030702008006	柔性接口	m2	34.5	80.16	1336.19	1.73	16.32	7.74	1442.14	49754
	7-2-163 换	软管接口　换为【硅玻钛复合布软接(成品)双层A级长度200mm】	m2	34.5	80.16	1336.19	1.73	16.32	7.74	1442.14	49754
250	030702007022	复合型风管	m2	516.7		232				232	119874

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2121 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合暂定价@6	耐火0.5h钢面镁质复合风管,压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	516.7		232				232	119874
251	030702007023	复合型风管	m2	7015.32		232				232	1627554
	综合暂定价@7	耐火0.5h钢面镁质复合风管,压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	7015.32		232				232	1627554
252	031002003093	套管	个	1	26.88	43.07	3.73	6.16	2.92	82.76	83
	7-2-27 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1000	m2	0.42	64	102.55	8.88	14.67	6.95	197.05	83
253	031002003094	套管	个	6	43.4	71.9	5.95	9.93	4.71	135.89	815
	7-2-28 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤1250	m2	4.2	62	102.71	8.5	14.19	6.73	194.13	815
254	031002003095	套管	个	3	47.84	76.93	5.42	10.7	5.08	145.97	438
	7-2-29 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤2000	m2	2.22	64.65	103.96	7.33	14.46	6.86	197.26	438
255	031002003096	套管	个	3	57.67	92.74	6.54	12.9	6.12	175.96	528
	7-2-29 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤2000	m2	2.676	64.65	103.96	7.33	14.46	6.86	197.26	528
256	031002003097	套管	个	14	64.65	103.96	7.33	14.46	6.86	197.26	2762

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2122 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-2-29 换	薄钢板法兰矩形风管(δ=2mm以内焊接)长边长(mm)≤2000	m2	14	64.65	103.96	7.33	14.46	6.86	197.26	2762
257	030703011106	铝及铝合金风口、散流器	个	44	28.91	189.16	0.11	5.77	2.74	226.69	9974
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	44	28.91	189.16	0.11	5.77	2.74	226.69	9974
258	030703011107	铝及铝合金风口、散流器	个	152	28.91	326.15	0.11	5.77	2.74	363.68	55279
	7-3-45	铝合金百叶风口周长(mm)≤2500	个	152	28.91	326.15	0.11	5.77	2.74	363.68	55279
259	030703001165	碳钢阀门	个	4	30.87	198.52	4.48	7.16	3.39	244.42	978
	7-3-27 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤4000　铝及铝合金阀门安装	个	4	30.87	198.52	4.48	7.16	3.39	244.42	978
260	030703001166	碳钢阀门	个	1	30.87	234.2	4.48	7.16	3.39	280.1	280
	7-3-27 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤4000　铝及铝合金阀门安装	个	1	30.87	234.2	4.48	7.16	3.39	280.1	280
261	030703001167	碳钢阀门	个	3	37.07	281.66	6.27	8.8	4.17	337.97	1014
	7-3-28 换	对开多叶调节阀周长(mm)≤5200　铝及铝合金阀门安装	个	3	37.07	281.66	6.27	8.8	4.17	337.97	1014
262	030703001168	碳钢阀门	个	37	107.35	511.01	6.68	22.83	10.84	658.71	24372
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	37	96.55	500.75	4.48	20.21	9.58	631.57	23368
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	74	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	336
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	74	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	668
263	030703001169	碳钢阀门	个	2	107.35	503.28	6.68	22.83	10.84	650.98	1302
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	493.02	4.48	20.21	9.58	623.84	1248

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2123 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
264	030703001170	碳钢阀门	个	2	107.35	593.49	6.68	22.83	10.84	741.19	1482
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	2	96.55	583.23	4.48	20.21	9.58	714.05	1428
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
265	030703001171	碳钢阀门	个	14	107.35	825.46	6.68	22.83	10.84	973.16	13624
	7-3-33	风管防火阀周长(mm)≤3600	个	14	96.55	815.2	4.48	20.21	9.58	946.02	13244
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	28	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	127
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	28	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	253
266	030703001172	碳钢阀门	个	11	144.16	711.81	8.47	30.56	14.5	909.5	10005
	7-3-34	风管防火阀周长(mm)≤5400	个	11	133.36	701.55	6.27	27.94	13.24	882.36	9706
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	22	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	100
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	22	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	199
267	030703001173	碳钢阀门	个	2	144.16	1102.57	8.47	30.56	14.5	1300.26	2601
	7-3-34	风管防火阀周长(mm)≤5400	个	2	133.36	1092.31	6.27	27.94	13.24	1273.12	2546

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2124 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
268	030703001174	碳钢阀门	个	5	144.16	1344.48	8.47	30.56	14.5	1542.17	7711
	7-3-34	风管防火阀周长(mm)≤5400	个	5	133.36	1334.22	6.27	27.94	13.24	1515.03	7575
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
269	030703001175	碳钢阀门	个	24	144.16	1214.93	8.47	30.56	14.5	1412.62	33903
	7-3-34	风管防火阀周长(mm)≤5400	个	24	133.36	1204.67	6.27	27.94	13.24	1385.48	33252
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	48	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	218
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	48	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	433
270	030703001176	碳钢阀门	个	1	186.17	3059.04	11.47	39.6	18.79	3315.07	3315
	7-3-35	风管防火阀周长(mm)≤8000	个	1	175.37	3048.78	9.27	36.98	17.53	3287.93	3288
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
271	030703001177	碳钢阀门	个	2	49.54	312.19	6.68	11.34	5.39	385.14	770
	7-3-15	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤3200	个	2	38.74	301.93	4.48	8.72	4.13	358	716

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2125 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
272	030703001178	碳钢阀门	个	2	63.84	498.55	6.68	14.18	6.74	589.99	1180
	7-3-16	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤5000	个	2	53.04	488.29	4.48	11.56	5.48	562.85	1126
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
273	030703001179	碳钢阀门	个	1	63.84	719.24	6.68	14.18	6.74	810.68	811
	7-3-16	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤5000	个	1	53.04	708.98	4.48	11.56	5.48	783.54	784
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	9
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	2	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	18
274	030703001180	碳钢阀门	个	11	63.84	366.14	6.68	14.18	6.74	457.58	5033
	7-3-16	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤5000	个	11	53.04	355.88	4.48	11.56	5.48	430.44	4735
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	22	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	100
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	22	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	199
275	030703001181	碳钢阀门	个	2	63.84	723.95	6.68	14.18	6.74	815.39	1631

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2126 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	7-3-16	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤5000	个	2	53.04	713.69	4.48	11.56	5.48	788.25	1577
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	18
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	4	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	36
276	030703001182	碳钢阀门	个	5	63.84	884.02	6.68	14.18	6.74	975.46	4877
	7-3-16	圆、方形风管止回阀周长(mm)≤5000	个	5	53.04	873.76	4.48	11.56	5.48	948.32	4742
	13-1-41	设备支架安装 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.46	0.39	0.73	0.65	0.31	4.54	45
	13-1-39 换	设备支架制作 单件重量(kg)50以下	kg	10	2.94	4.74	0.37	0.66	0.32	9.03	90
277	030702012013	挡烟垂壁	m	164.6		472				472	77691
	综合暂定价@8	金属钢板挡烟垂壁 底距地2.4m（综合暂定价）	m	164.6		472				472	77691
278	030702012014	挡烟垂壁	m	135		330				330	44550
	综合暂定价@9	金属钢板挡烟垂壁 底距地3m（综合暂定价）	m	135		330				330	44550
279	030702012015	挡烟垂壁	m	21.75	25.18	337.55	1.22	5.27	2.5	371.72	8085
	7-2-161 换	固定式挡烟垂壁　电动挡烟垂壁安装	m	21.75	25.18	337.55	1.22	5.27	2.5	371.72	8085
280	030702012016	挡烟垂壁	m	3.35	25.18	612.55	1.22	5.27	2.5	646.72	2167
	7-2-161 换	固定式挡烟垂壁　电动挡烟垂壁安装	m	3.35	25.18	612.55	1.22	5.27	2.5	646.72	2167

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2127 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
281	031201003035	金属结构刷油	kg	11420	0.75	0.38	0.25	0.19	0.09	1.66	18957
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	11420	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	5139
	12-2-53 换	一般钢结构 红丹防锈漆第一遍	kg	11420	0.18	0.14	0.05	0.04	0.02	0.43	4911
	12-2-54 换	一般钢结构 红丹防锈漆增加一遍	kg	11420	0.17	0.12	0.05	0.04	0.02	0.4	4568
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	11420	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	4340
282	030704001012	通风工程检测、调试	系统	1	978.03	1578.25		195.61	91.1	2842.99	2843
	7-5-1	通风空调系统调试费	工日	267.954284	3.65	5.89		0.73	0.34	10.61	2843
		防火门监控系统									
283	030411001162	配管	m	623.1	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	11440
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	623.1	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	11440
284	030411006029	接线盒	个	37	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	321
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	37	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	321
285	030411004185	配线	m	660.1	0.58	2.7		0.12	0.06	3.46	2284
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	660.1	0.58	2.7		0.12	0.06	3.46	2284
286	030411004186	配线	m	2048	0.7	2.93		0.14	0.07	3.84	7864
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5 多芯软导线线槽配线	m	2048	0.7	2.93		0.14	0.07	3.84	7864
287	030411004187	配线	m	1320.2	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	4528

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2128 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-12-5 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1320.2	0.67	2.57		0.13	0.06	3.43	4528
288	030411004188	配线	m	2048	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	6840
	4-12-96 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)2.5	m	2048	0.77	2.35		0.15	0.07	3.34	6840
289	030507001006	入侵探测设备	套	37	12.37	337.02	0.31	2.53	1.2	353.43	13077
	5-6-1	入侵探测器 门磁、窗磁开关有线	个	37	12.37	337.02	0.31	2.53	1.2	353.43	13077
		火灾自动报警系统									
290	030411003044	桥架	m	1637.4	31.2	104.01	1.74	6.51	3.09	146.55	239961
	4-8-29 换	钢制槽式桥架(宽+高mm)≤600	m	1637.4	31.2	104.01	1.74	6.51	3.09	146.55	239961
291	030413001016	铁构件	kg	1982.3	3.64	4.76	0.38	0.81	0.38	9.97	19764
	4-8-83	电缆桥架支撑架安装	t	1.9823	3642.6	4758.36	375.86	806.56	382.33	9965.71	19755
292	030411001163	配管	m	5465.2	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	100341
	4-11-35 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤20	m	5465.2	5.75	10.86	0.05	1.15	0.55	18.36	100341
293	030411001164	配管	m	5484.3	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	137711
	4-11-36 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤25	m	5484.3	6.98	16	0.07	1.4	0.66	25.11	137711
294	030411001165	配管	m	249.6	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	7790
	4-11-37 换	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径(DN)≤32	m	249.6	7.42	21.52	0.07	1.49	0.71	31.21	7790
295	030411006030	接线盒	个	1889	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	16397

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2129 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	4-11-212 换	暗装接线盒	个	1889	3.07	4.71		0.61	0.29	8.68	16397
296	030411004189	配线	m	1758.9	0.58	6.91		0.12	0.06	7.67	13491
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5	m	1758.9	0.58	6.91		0.12	0.06	7.67	13491
297	030411004190	配线	m	1952.5	0.59	4.52		0.12	0.06	5.29	10329
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5	m	1952.5	0.59	4.52		0.12	0.06	5.29	10329
298	030411004191	配线	m	6936.05	0.59	5.8		0.12	0.06	6.57	45570
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5	m	6936.05	0.59	5.8		0.12	0.06	6.57	45570
299	030411004192	配线	m	7076.6	0.62	3.73		0.12	0.06	4.53	32057
	4-12-6 换	穿照明线 铜芯导线截面(mm2以内)4	m	7076.6	0.62	3.73		0.12	0.06	4.53	32057
300	030411004193	配线	m	2339.4	0.7	6.92		0.14	0.07	7.83	18318
	4-12-40 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)1.5　多芯软导线线槽配线	m	2339.4	0.7	6.92		0.14	0.07	7.83	18318
301	030411004194	配线	m	1605	0.71	4.53		0.14	0.07	5.45	8747
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5　多芯软导线线槽配线	m	1605	0.71	4.53		0.14	0.07	5.45	8747
302	030411004195	配线	m	3860.4	0.71	5.81		0.14	0.07	6.73	25980
	4-12-41 换	穿多芯软导线 二芯单芯导线截面(mm2以内)2.5　多芯软导线线槽配线	m	3860.4	0.71	5.81		0.14	0.07	6.73	25980

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2130 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
303	030411004196	配线	m	2339.4	0.84	10.88		0.17	0.08	11.97	28003
	4-12-45 换	穿多芯软导线 四芯单芯导线截面(mm2以内)1.5　多芯软导线线槽配线	m	2339.4	0.84	10.88		0.17	0.08	11.97	28003
304	030411004197	配线	m	6918	0.94	3.59		0.19	0.09	4.81	33276
	4-12-97 换	线槽配线 导线截面(mm2以内)6	m	6918	0.94	3.59		0.19	0.09	4.81	33276
305	030408002026	控制电缆	m	12832.3	2.06	17.92	0.12	0.43	0.2	20.73	266014
	4-8-179 换	控制电缆敷设 电缆(芯以下)14	m	12832.3	2.06	17.92	0.12	0.43	0.2	20.73	266014
306	030904008038	模块（模块箱）	台	16	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	3758
	9-4-22	模块箱/端子箱	台	16	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	3758
307	030904008039	模块（模块箱）	台	46	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	10805
	9-4-22	模块箱/端子箱	台	46	48.87	167.29	3.33	10.45	4.95	234.89	10805
308	030904008040	模块（模块箱）	个	82	63.62	63.85	2.78	13.26	6.28	149.79	12283
	9-4-21	消防专用模块	个	82	63.62	63.85	2.78	13.26	6.28	149.79	12283
309	030904008041	模块（模块箱）	个	16	63.62	59.08	2.78	13.26	6.28	145.02	2320
	9-4-21	消防专用模块	个	16	63.62	59.08	2.78	13.26	6.28	145.02	2320
310	030904008042	模块（模块箱）	个	123	63.62	42.57	2.78	13.26	6.28	128.51	15807
	9-4-21	消防专用模块	个	123	63.62	42.57	2.78	13.26	6.28	128.51	15807
311	030904009006	区域报警控制箱	台	6	145.42	501.9	20.88	33.49	15.87	717.56	4305
	9-4-25	重复显示器	台	6	145.42	501.9	20.88	33.49	15.87	717.56	4305
312	030904003012	按钮	个	88	18.4	44.38	0.09	3.68	1.74	68.29	6010

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2131 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-4-7 换	火灾自动报警系统 按钮	个	88	18.4	44.38	0.09	3.68	1.74	68.29	6010
313	030904003013	按钮	个	191	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	12157
	9-4-7	火灾自动报警系统 按钮	个	191	14.16	45.25	0.07	2.83	1.34	63.65	12157
314	030904005010	声光报警器	个	88	42.47	42.79	0.07	8.46	4.01	97.8	8606
	9-4-8	消防警铃/声光报警器	个	88	42.47	42.79	0.07	8.46	4.01	97.8	8606
315	030904006006	消防报警电话插孔（电话）	个	23	8.2	53.52	0.07	1.65	0.78	64.22	1477
	9-4-15	消防报警电话安装 电话分机	个	23	8.2	53.52	0.07	1.65	0.78	64.22	1477
316	030904007006	消防广播（扬声器）	个	140	18.03	45.93	0.07	3.6	1.71	69.34	9708
	9-4-19	消防广播安装 扬声器吸顶式(3W-5W)	个	140	18.03	45.93	0.07	3.6	1.71	69.34	9708
317	030904001010	点型探测器	个	827	23.99	49.46	0.17	4.81	2.28	80.71	66747
	9-4-1	点型探测器安装 感烟(无吊顶)	个	827	23.99	49.46	0.17	4.81	2.28	80.71	66747
318	030904001011	点型探测器	个	110	23.99	45.92	0.17	4.81	2.28	77.17	8489
	9-4-2	点型探测器安装 感温(无吊顶)	个	110	23.99	45.92	0.17	4.81	2.28	77.17	8489
319	030905003022	防火控制装置联动调试	部	228	8.91	2.17	1.16	2.03	0.96	15.23	3472
	9-5-10	火灾事故广播喇叭及音箱、电话插孔调试	只	228	8.91	2.17	1.16	2.03	0.96	15.23	3472
320	030905003023	防火控制装置联动调试	部	23	10.43	5.42	2.42	2.6	1.23	22.1	508
	9-5-11	消防通信分机调试	部	23	10.43	5.42	2.42	2.6	1.23	22.1	508
321	030905003024	防火控制装置调试	部	2	17.88	7.92	2.96	4.2	1.99	34.95	70

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2132 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	9-5-17	电动防火阀、电动排烟阀、电动正压送风阀调试	点	2	17.88	7.92	2.96	4.2	1.99	34.95	70
322	030905003025	防火控制装置调试	部	35	96.85	0.69	4.78	20.3	9.62	132.24	4628
	9-5-15	防火卷帘门调试	点	35	96.85	0.69	4.78	20.3	9.62	132.24	4628
		喷淋系统									
323	030901001052	水喷淋钢管	m	6675.1	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	259795
	9-1-1 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)25	m	6675.1	17.25	16.12	0.37	3.51	1.67	38.92	259795
324	030901001053	水喷淋钢管	m	4590.12	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	221978
	9-1-2 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)32	m	4590.12	18.25	23.98	0.59	3.76	1.78	48.36	221978
325	030901001054	水喷淋钢管	m	404	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	22523
	9-1-3 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)40	m	404	20.55	28.06	0.84	4.27	2.03	55.75	22523
326	030901001055	水喷淋钢管	m	1154.9	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	77886
	9-1-4 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	m	1154.9	21.02	39.24	0.77	4.35	2.06	67.44	77886
327	030901001056	水喷淋钢管	m	180.84	21.5	56.26	0.76	4.45	2.11	85.08	15386
	9-1-5 换	水喷淋钢管 镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)65	m	180.84	21.5	56.26	0.76	4.45	2.11	85.08	15386
328	030901001057	水喷淋钢管	m	742.94	27.64	71.21	0.34	5.57	2.64	107.4	79792
	9-1-17 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接) 公称直径(mm以内)80	m	742.94	27.64	44.78	0.34	5.57	2.64	80.97	60156
	补充主材002@1	刚性接头DN80 XGQT1	只	338		17.05				17.05	5763

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2133 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材007@1	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	12		29.23				29.23	351
	补充主材004@1	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	117		20.72				20.72	2424
	补充主材003@1	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	25		32.87				32.87	822
	补充主材003@4	沟槽正四通DN80 XGQT03-2.5	只	2		51.31				51.31	103
	补充主材005@1	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	28		33.68				33.68	943
	补充主材006	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	186		49.61				49.61	9227
329	030901001058	水喷淋钢管	m	369.1	29.89	89.37	0.39	6.03	2.86	128.54	47444
	9-1-18 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)100	m	369.1	29.89	57.55	0.39	6.03	2.86	96.72	35699
	补充主材002@2	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	132		19.66				19.66	2595
	补充主材007@3	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	3		37.43				37.43	112
	补充主材004@2	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	41		28.92				28.92	1186
	补充主材003@2	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	8		46.89				46.89	375
	补充主材009	沟槽正四通DN100 XGQT04-2.5	只	1		75.65				75.65	76
	补充主材005@2	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	9		42.65				42.65	384

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2134 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材006@1	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	109		64.36				64.36	7015
330	030901001059	水喷淋钢管	m	50.1	31.14	139.28	0.44	6.29	2.98	180.13	9025
	9-1-19 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)125	m	50.1	31.14	73.12	0.44	6.29	2.98	113.97	5710
	补充主材002@4	刚性接头DN125 XGQT1	只	32		30.73				30.73	983
	补充主材004@4	同心（偏心）大小头DN125×100~20 XGQT07-2.5	只	13		32.54				32.54	423
	补充主材003@5	沟槽正三通DN125 XGQT03-2.5	只	3		75.65				75.65	227
	补充主材005@4	机械开孔三通DN125×80~20 XGQT3S	只	4		55.67				55.67	223
	补充主材006@3	机械开孔四通DN125×80~20 XGQT4S	只	16		91.15				91.15	1458
331	030901001060	水喷淋钢管	m	3080.77	33.85	129.72	3.51	7.46	3.54	178.08	548624
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	3080.77	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	447636
	主材@5	刚性接头DN150 XGQT1	只	1091		37.91				37.91	41360
	补充主材007@2	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	169		77.15				77.15	13038
	补充主材004@3	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	62		47				47	2914
	补充主材003@3	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	72		101				101	7272
	补充主材009@1	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	17		143				143	2431

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2135 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材005@3	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	48		72.53				72.53	3481
	补充主材006@2	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	240		127				127	30480
332	030901001061	水喷淋钢管	m	556.2	33.85	166.99	3.51	7.46	3.54	215.35	119778
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	556.2	33.85	120.67	3.51	7.46	3.54	169.03	94014
	补充主材007	沟槽弯头DN150 XGQT01	个	37		77.15				77.15	2855
	主材@2	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	个	5		101				101	505
	主材@3	沟槽正四通DN150 XGQT03-2.5	个	1		143				143	143
	主材	刚性接头DN150 XGQT1	个	69		37.91				37.91	2616
	补充主材010@1	镀锌费	kg	12592.368		1.56				1.56	19644
333	031002001025	管道支架	Kg	4678.5	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	75230
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	4678.5	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	56095
	13-1-32	一般管架安装	kg	4678.5	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	19135
334	031201003036	金属结构刷油	kg	4678.5	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	9170
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	4678.5	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	2105
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	4678.5	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	1825
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	4678.5	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	1731
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	4678.5	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	1778
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	4678.5	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	1731

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2136 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
335	031201001023	管道刷油	m2	3878.8	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	31224
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	3878.8	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	16058
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	3878.8	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	15166
336	030901003008	水喷淋（雾）喷头	个	4165	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	99210
	9-1-34	水喷淋(雾)喷头 无吊顶公称直径(mm以内)15	个	4165	10.43	10.03	0.23	2.12	1.01	23.82	99210
337	030901003009	水喷淋（雾）喷头	个	127	10.43	10.48	0.23	2.12	1.01	24.27	3082
	9-1-34	水喷淋(雾)喷头 无吊顶公称直径(mm以内)15	个	127	10.43	10.48	0.23	2.12	1.01	24.27	3082
338	031002003098	套管	个	2	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	486
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	2	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	486
339	031002003099	套管	个	14	145.42	110.95	38.68	37.4	17.73	350.18	4903
	13-1-80 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	14	92.38	91.4	38.68	26.86	12.73	262.05	3669
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	14	53.04	19.55		10.54	5	88.13	1234
340	030901007012	减压孔板	个	16	25.48	425.52	1.7	5.44	2.58	460.72	7372
	9-1-69	减压孔板 公称直径(mm以内)150	个	16	25.48	425.52	1.7	5.44	2.58	460.72	7372
341	030901008006	末端试水装置	组	7	92.68	142.05	1.47	18.75	8.89	263.84	1847
	9-1-70	末端试水装置 公称直径(mm以内)25	组	7	92.68	142.05	1.47	18.75	8.89	263.84	1847
342	031003001056	螺纹阀门	个	9	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	471

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2137 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-3	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)25	个	9	8.79	40.46	0.33	1.83	0.87	52.28	471
343	030601002012	压力仪表	台	9	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	947
	6-1-46	压力表就地	台(块)	9	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	947
344	030901006009	水流指示器	个	16	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	12786
	9-1-49	水流指示器 沟槽法兰连接 公称直径(mm以内)150	个	16	128.59	630.35	1.89	25.98	12.31	799.12	12786
345	Z031003018026	沟槽式法兰阀门	个	24	126.36	1073.76	41.52	34.04	16.14	1291.82	31004
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	24	89.4	691.34	37.38	25.78	12.22	856.12	20547
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	48	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	10457
346	030901004002	报警装置	组	16	673.48	2042.59	2.49	134.43	63.72	2916.71	46667
	9-1-41	湿式报警装置 公称直径(mm以内)150	组	16	673.48	2042.59	2.49	134.43	63.72	2916.71	46667
347	031003001057	螺纹阀门	个	31	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	2316
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	31	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	2316
348	031003001058	螺纹阀门	个	31	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	1231
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	31	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	1231
349	Z031003018027	沟槽式法兰阀门	个	8	126.36	1937.76	41.52	34.04	16.14	2155.82	17247
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	8	89.4	1555.34	37.38	25.78	12.22	1720.12	13761

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2138 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	16	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	3486
350	031003001059	螺纹阀门	个	9	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	2097
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	9	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	2097
351	031003006004	减压器	组	12	984.89	10084.33	113.29	220.66	104.6	11507.77	138093
	10-2-205	减压器组成安装(法兰连接)公称直径(mm以内)100	组	12	984.89	10084.33	113.29	220.66	104.6	11507.77	138093
352	030905002011	水灭火系统控制装置调试	点	16	117.86	9.5	13.47	26.39	12.51	179.73	2876
	9-5-13	自动喷水灭火系统调试	点	16	117.86	9.5	13.47	26.39	12.51	179.73	2876
		消火栓系统									
353	030901002031	消火栓钢管	m	1749.7	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	141428
	9-1-25 换	消火栓钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	1749.7	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	141428
354	030901002032		m	2264	33.85	118.81	3.51	7.46	3.54	167.17	378473
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	2264	33.85	96.94	3.51	7.46	3.54	145.3	328959
	补充主材007	沟槽弯头DN150 XGQT01	个	72		77.15				77.15	5555
	主材@2	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	个	61		101				101	6161
	主材@3	沟槽正四通DN150 XGQT03-2.5	个	6		143				143	858
	补充主材004@5	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	个	21		47				47	987

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2139 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	主材	刚性接头DN150 XGQT1	个	868		37.91				37.91	32906
	补充主材004	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	个	42		72.53				72.53	3046
355	030901002033	消火栓钢管	m	485.91	33.85	164.72	3.51	7.46	3.54	213.08	103538
	9-1-20 换	水喷淋钢管 钢管(沟槽连接)公称直径(mm以内)150	m	485.91	33.85	120.67	3.51	7.46	3.54	169.03	82133
	补充主材007	沟槽弯头DN150 XGQT01	个	18		77.15				77.15	1389
	主材@2	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	个	2		101				101	202
	主材	刚性接头DN150 XGQT1	个	70		37.91				37.91	2654
	补充主材010@1	镀锌费	kg	11001.0024		1.56				1.56	17162
356	031002001026	管道支架	Kg	1166.7	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	18761
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	1166.7	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	13989
	13-1-32	一般管架安装	kg	1166.7	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	4772
357	031201003037	金属结构刷油	kg	1166.7	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	2287
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	1166.7	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	525
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	1166.7	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	455
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	1166.7	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	432
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	1166.7	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	443
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	1166.7	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	432
358	031201001024	管道刷油	m2	1840.7	8.55	5.09		1.69	0.81	16.14	29709
	12-2-3 换	管道刷油 防锈漆第一遍	m2	1840.7	2.12	1.4		0.42	0.2	4.14	7621

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2140 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-4 换	管道刷油 防锈漆增加一遍	m2	1840.7	2.12	1.21		0.42	0.2	3.95	7271
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	1840.7	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	7621
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	1840.7	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	7197
359	031002003100	套管	个	11	145.42	110.95	38.68	37.4	17.73	350.18	3852
	13-1-80 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	11	92.38	91.4	38.68	26.86	12.73	262.05	2883
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	11	53.04	19.55		10.54	5	88.13	969
360	031002003101	套管	个	2	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	486
	13-1-112	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)250	个	2	133.21	69.38	1.05	26.71	12.66	243.01	486
361	Z031003018028	沟槽式法兰阀门	个	2	53.94	183.1	1.64	11.09	5.26	255.03	510
	8-3-22	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)65	个	2	38.29	117.12	0.67	7.77	3.68	167.53	335
	10-2-180	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)65	个	2	15.65	65.98	0.97	3.32	1.58	87.5	175
362	Z031003018029	沟槽式法兰阀门	个	89	126.36	644.76	41.52	34.04	16.14	862.82	76791
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	89	89.4	262.34	37.38	25.78	12.22	427.12	38014
	10-2-184	沟槽法兰短管安装 公称直径(mm以内)150	个	178	18.48	191.21	2.07	4.13	1.96	217.85	38777
363	030901010018	室内消火栓	套	182	99.49	900.92	0.51	19.89	9.43	1030.24	187504
	9-1-73 换	室内消火栓(明装)公称直径(mm以内)单栓65　组合式消防柜安装	套	182	99.49	762.34	0.51	19.89	9.43	891.66	162282

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2141 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	补充主材005	手提式ABC干粉灭火器MF4	套	364		69.29				69.29	25222
364	030901010019	室内消火栓	套	7	99.49	943.92	0.51	19.89	9.43	1073.24	7513
	9-1-73 换	室内消火栓(明装)公称直径(mm以内)单栓65　组合式消防柜安装	套	7	99.49	805.34	0.51	19.89	9.43	934.66	6543
	补充主材005	手提式ABC干粉灭火器MF4	套	14		69.29				69.29	970
365	030901013006	灭火器	组	5	35.02	297.44		6.96	3.3	342.72	1714
	9-1-91	室内灭火器安装箱体暗装	套	5	35.02	130.38		6.96	3.3	175.66	878
	主材@4	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	10		83.53				83.53	835
366	030905002012	水灭火系统控制装置调试	点	189	18.77	4.1	3.48	4.5	2.13	32.98	6233
	9-5-12	消火栓灭火系统调试	点	189	18.77	4.1	3.48	4.5	2.13	32.98	6233
		排水系统									
367	031001006076	塑料管	m	151.23		26.56				26.56	4017
	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	151.23		26.56				26.56	4017
368	031001006077	塑料管	m	11.6		41.91				41.91	486
	综合暂定价@2	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	11.6		41.91				41.91	486
369	031001006078	塑料管	m	122.98		83.2				83.2	10232
	综合暂定价	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	122.98		83.2				83.2	10232
370	031001006079	塑料管	m	290.1		86.45				86.45	25079

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2142 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合暂定价@5	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	290.1		86.45				86.45	25079
371	031001006080	塑料管	m	84.11		58.96				58.96	4959
	综合暂定价@3	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	84.11		58.96				58.96	4959
372	031001006081	塑料管	m	119.02		131				131	15592
	综合暂定价@4	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	119.02		131				131	15592
373	031001006082	塑料管	m	60.8	11.09	14.54		2.2	1.04	28.87	1755
	10-1-277 换	室内塑料排水管(粘接) 公称直径(mm以内)75	m	60.8	11.09	14.54		2.2	1.04	28.87	1755
374	031002003102	套管	个	3	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	831
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	3	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	594
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	3	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	237
375	031004014025	给、排水附（配）件	个	19	24.41	23.88		4.85	2.3	55.44	1053
	10-3-81 换	地漏安装 公称直径(mm以内)100	个	19	24.41	23.88		4.85	2.3	55.44	1053
		压力排水系统									
376	031001001001	镀锌钢管	m	88.33	30.4	141.11	1.14	6.3	2.99	181.94	16071
	10-1-158 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)150	m	88.33	30.4	141.11	1.14	6.3	2.99	181.94	16071
377	031001001002	镀锌钢管	m	164.82	26.54	105.58	0.98	5.5	2.61	141.21	23274

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2143 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-1-157 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)125	m	164.82	26.54	105.58	0.98	5.5	2.61	141.21	23274
378	031001001003	镀锌钢管	m	614.55	23.93	80.15	0.76	4.93	2.34	112.11	68897
	10-1-156 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)100	m	614.55	23.93	80.15	0.76	4.93	2.34	112.11	68897
379	031001001004	镀锌钢管	m	825.5	21.08	58.59	0.75	4.36	2.07	86.85	71695
	10-1-155 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)80	m	825.5	21.08	58.59	0.75	4.36	2.07	86.85	71695
380	031001001005	镀锌钢管	m	408.22	19.92	51.22	0.7	4.12	1.95	77.91	31804
	10-1-154 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)65	m	408.22	19.92	51.22	0.7	4.12	1.95	77.91	31804
381	031004014026	给、排水附（配）件	个	5	24.41	23.88		4.85	2.3	55.44	277
	10-3-81 换	地漏安装 公称直径(mm以内)100	个	5	24.41	23.88		4.85	2.3	55.44	277
382	031002003103	套管	个	2	139.61	99.35	36.57	35.79	16.97	328.29	657
	13-1-79 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)125	个	2	86.57	79.8	36.57	25.25	11.97	240.16	480
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	2	53.04	19.55		10.54	5	88.13	176
383	031002003104	套管	个	8	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	2215
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	8	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	1584
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	8	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	631
384	031002003105	套管	个	2	105.04	62.81	22.48	25.82	12.25	228.4	457

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2144 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-77 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)80	个	2	54.68	49.09	22.48	15.81	7.5	149.56	299
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	158
385	031002003106	套管	个	2	194.3	176.87	85.33	57.37	27.19	541.06	1082
	13-1-47 换	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	2	164.35	151.93	85.33	51.42	24.37	477.4	955
	13-1-65	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2	29.95	24.94		5.95	2.82	63.66	127
386	031002003107	套管	个	4	219.63	212.41	90.28	63.5	30.1	615.92	2464
	13-1-48 换	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内)125	个	4	187.59	176.99	90.28	57.13	27.08	539.07	2156
	13-1-66	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	4	32.04	35.42		6.37	3.02	76.85	307
387	031002003108	套管	个	4	247.35	238.41	95.57	70.17	33.26	684.76	2739
	13-1-49 换	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	4	215.31	202.99	95.57	63.8	30.24	607.91	2432
	13-1-66	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	4	32.04	35.42		6.37	3.02	76.85	307
388	031003001060	螺纹阀门	个	224	27.27	318.39	1.05	5.66	2.68	355.05	79531
	10-2-7	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)65	个	224	27.27	318.39	1.05	5.66	2.68	355.05	79531
389	031003001061	螺纹阀门	个	8	36.95	482.62	1.34	7.65	3.63	532.19	4258
	10-2-8	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)80	个	8	36.95	482.62	1.34	7.65	3.63	532.19	4258

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2145 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
390	031003001062	螺纹阀门	个	112	27.27	736.53	1.05	5.66	2.68	773.19	86597
	10-2-7	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)65	个	112	27.27	736.53	1.05	5.66	2.68	773.19	86597
391	031003001063	螺纹阀门	个	4	36.95	774.51	1.34	7.65	3.63	824.08	3296
	10-2-8	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)80	个	4	36.95	774.51	1.34	7.65	3.63	824.08	3296
392	030601002013	压力仪表	台	116	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	12207
	6-1-46	压力表就地	台(块)	116	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	12207
393	030109011001	潜水泵	台	14	86.72	2665.44	15.81	20.05	9.51	2797.53	39165
	1-8-11	泵类设备安装 小型潜水排污泵 固定自耦式设备重量(t以内)0.5	台	14	86.72	2665.44	15.81	20.05	9.51	2797.53	39165
394	030109011002	潜水泵	台	92	86.72	1249.44	15.81	20.05	9.51	1381.53	127101
	1-8-11	泵类设备安装 小型潜水排污泵 固定自耦式设备重量(t以内)0.5	台	92	86.72	1249.44	15.81	20.05	9.51	1381.53	127101
395	030109011003	潜水泵	台	10	86.72	1780.44	15.81	20.05	9.51	1912.53	19125
	1-8-11	泵类设备安装 小型潜水排污泵 固定自耦式设备重量(t以内)0.5	台	10	86.72	1780.44	15.81	20.05	9.51	1912.53	19125
		冲洗给水系统									
396	031001006083	塑料管	m	586.42	8.58	11.59	0.11	1.73	0.82	22.83	13388
	10-1-231 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)25	m	586.42	8.58	11.59	0.11	1.73	0.82	22.83	13388

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2146 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
397	031001006084	塑料管	m	600.42	12.95	35.18	0.18	2.61	1.24	52.16	31318
	10-1-234 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)50	m	600.42	12.95	35.18	0.18	2.61	1.24	52.16	31318
398	031001006085	塑料管	m	81.6	14.07	50.78	0.2	2.84	1.35	69.24	5650
	10-1-235 换	室内塑料给水管(热熔连接)公称直径(mm以内)65	m	81.6	14.07	50.78	0.2	2.84	1.35	69.24	5650
399	031002003109	套管	个	1	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	59
	13-1-109	一般穿墙钢套管制作安装 公称直径(mm以内)100	个	1	27.12	22.39	1.05	5.62	2.66	58.84	59
400	031002003110	套管	个	1	159.43	159.84	56.51	44.11	20.91	440.8	441
	13-1-46 换	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内)80	个	1	129.48	134.9	56.51	38.16	18.09	377.14	377
	13-1-65	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	1	29.95	24.94		5.95	2.82	63.66	64
401	031003001064	螺纹阀门	个	1	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	233
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	1	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	233
402	031003001065	螺纹阀门	个	1	27.27	318.39	1.05	5.66	2.68	355.05	355
	10-2-7	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)65	个	1	27.27	318.39	1.05	5.66	2.68	355.05	355
403	031003001066	螺纹阀门	个	28	8.79	87.08	0.33	1.83	0.87	98.9	2769
	10-2-3 换	螺纹阀门安装 公称直径（mm以内）25	个	28	8.79	87.08	0.33	1.83	0.87	98.9	2769
404	031004014027	给、排水附（配）件	个	28	2.41	16.27		0.48	0.23	19.39	543
	10-3-72 换	水龙头安装 公称直径(mm)25	个	28	2.41	16.27		0.48	0.23	19.39	543

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2147 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		给水系统									
405	031001007034	复合管	m	259.23	24.85	124.73	0.76	5.11	2.42	157.87	40925
	10-1-190 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)100	m	259.23	24.39	124.42	0.76	5.02	2.38	156.97	40691
	10-8-32 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	m	259.23	0.46	0.31		0.09	0.04	0.9	233
406	031001007035	复合管	m	712.2	21.96	89.53	0.75	4.53	2.15	118.92	84695
	10-1-189 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)80	m	712.2	21.5	89.22	0.75	4.44	2.11	118.02	84054
	10-8-32 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	m	712.2	0.46	0.31		0.09	0.04	0.9	641
407	031001007036	复合管	m	180.8	20.78	76.64	0.7	4.29	2.03	104.44	18883
	10-1-188 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)65	m	180.8	20.32	76.33	0.7	4.2	1.99	103.54	18720
	10-8-32 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	m	180.8	0.46	0.31		0.09	0.04	0.9	163
408	031001007037	复合管	m	238.6	20.2	56.63	0.7	4.18	1.98	83.69	19968
	10-1-187 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)50	m	238.6	19.86	56.44	0.7	4.11	1.95	83.06	19818
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	238.6	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	150
409	031001007038	复合管	m	122.1	19.77	41.74	0.67	4.08	1.93	68.19	8326
	10-1-186 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)40	m	122.1	19.43	41.55	0.67	4.01	1.9	67.56	8249

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2148 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	122.1	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	77
410	031001007039	复合管	m	70.5	16.33	37.28	0.62	3.39	1.6	59.22	4175
	10-1-185 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)32	m	70.5	15.99	37.09	0.62	3.32	1.57	58.59	4131
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	70.5	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	44
411	031001007040	复合管	m	12.93	16.33	27.96	0.47	3.35	1.59	49.7	643
	10-1-184 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)25	m	12.93	15.99	27.77	0.47	3.28	1.56	49.07	634
	10-8-31 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)50	m	12.93	0.34	0.19		0.07	0.03	0.63	8
412	031002001027	管道支架	Kg	485.8	7.04	5.77	0.91	1.6	0.76	16.08	7812
	13-1-31 换	一般管架制作	kg	485.8	4.57	5.23	0.64	1.05	0.5	11.99	5825
	13-1-32	一般管架安装	kg	485.8	2.47	0.54	0.27	0.55	0.26	4.09	1987
413	031201003038	金属结构刷油	kg	485.8	0.92	0.4	0.3	0.23	0.11	1.96	952
	12-1-5	手工除锈 一般钢结构轻锈	kg	485.8	0.23	0.02	0.1	0.07	0.03	0.45	219
	12-2-55 换	一般钢结构 防锈漆第一遍	kg	485.8	0.18	0.1	0.05	0.04	0.02	0.39	189
	12-2-56 换	一般钢结构 防锈漆增加一遍	kg	485.8	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	180
	12-2-62 换	一般钢结构 调和漆第一遍	kg	485.8	0.17	0.1	0.05	0.04	0.02	0.38	185
	12-2-63 换	一般钢结构 调和漆增加一遍	kg	485.8	0.17	0.09	0.05	0.04	0.02	0.37	180
414	031201001025	管道刷油	m2	407.7	4.31	2.48		0.85	0.41	8.05	3282
	12-2-8 换	管道刷油 调和漆第一遍	m2	407.7	2.19	1.31		0.43	0.21	4.14	1688

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2149 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	12-2-9 换	管道刷油 调和漆增加一遍	m2	407.7	2.12	1.17		0.42	0.2	3.91	1594
415	031002003111	套管	个	7	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	1938
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	7	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	1386
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	7	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	552
416	031002003112	套管	个	1	92.97	49.94	18.29	22.51	10.67	194.38	194
	13-1-76 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)50	个	1	45.74	39.67	18.29	13.12	6.22	123.04	123
	13-1-95	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)50	个	1	47.23	10.27		9.39	4.45	71.34	71
417	031002003113	套管	个	2	92.97	49.94	18.29	22.51	10.67	194.38	389
	13-1-76 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)50	个	2	45.74	39.67	18.29	13.12	6.22	123.04	246
	13-1-95	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)50	个	2	47.23	10.27		9.39	4.45	71.34	143
418	031002003114	套管	个	1	159.43	159.84	56.51	44.11	20.91	440.8	441
	13-1-46 换	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内)80	个	1	129.48	134.9	56.51	38.16	18.09	377.14	377
	13-1-65	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	1	29.95	24.94		5.95	2.82	63.66	64
419	031003001067	螺纹阀门	个	6	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	448
	10-2-20	自动排气阀安装 公称直径(mm以内)20	个	6	16.24	53.6	0.08	3.25	1.54	74.71	448
420	031003001068	螺纹阀门	个	6	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	238

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2150 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-2	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)20	个	6	7.45	29.85	0.17	1.52	0.72	39.71	238
421	031003001069	螺纹阀门	个	1	11.03	136.32	0.44	2.29	1.09	151.17	151
	10-2-4	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)32	个	1	11.03	136.32	0.44	2.29	1.09	151.17	151
422	031003001070	螺纹阀门	个	6	18.48	172.21	0.54	3.8	1.8	196.83	1181
	10-2-5	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)40	个	6	18.48	172.21	0.54	3.8	1.8	196.83	1181
423	031003001071	螺纹阀门	个	6	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	1398
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	6	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	1398
424	031003001072	螺纹阀门	个	1	27.27	318.39	1.05	5.66	2.68	355.05	355
	10-2-7	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)65	个	1	27.27	318.39	1.05	5.66	2.68	355.05	355
425	031003001073	螺纹阀门	个	3	36.95	482.62	1.34	7.65	3.63	532.19	1597
	10-2-8	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)80	个	3	36.95	482.62	1.34	7.65	3.63	532.19	1597
426	031003003004	焊接法兰阀门	个	11	68.54	724.91	15.5	17.03	8.07	834.05	9175
	10-2-39	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内)100	个	11	68.54	724.91	15.5	17.03	8.07	834.05	9175
427	031003008002	除污器（过滤器）	组	5	68.54	807.27	15.5	17.03	8.07	916.41	4582
	10-2-39 换	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内)100	个	5	68.54	807.27	15.5	17.03	8.07	916.41	4582
428	031003003005	焊接法兰阀门	个	5	77.48	2661.17	15.5	18.8	8.91	2781.86	13909

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2151 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-77 换	遥控浮球阀安装 公称直径(mm以内)100	个	5	77.48	2661.17	15.5	18.8	8.91	2781.86	13909
429	031004014028	给、排水附（配）件	个	1	2.41	16.27		0.48	0.23	19.39	19
	10-3-72 换	水龙头安装 公称直径(mm)25	个	1	2.41	16.27		0.48	0.23	19.39	19
		泵房消防系统									
430	030801001001	低压碳钢管	m	176.45	22.08	114.91	6.85	5.88	2.79	152.51	26910
	8-1-26 换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内)150	m	176.45	22.08	114.91	6.85	5.88	2.79	152.51	26910
431	030801001002	低压碳钢管	m	12.71	25.27	161.42	9.35	7.04	3.34	206.42	2624
	8-1-27 换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内)200	m	12.71	25.27	161.42	9.35	7.04	3.34	206.42	2624
432	030801001003	低压碳钢管	m	23.3	35.4	246.63	13.83	10.01	4.75	310.62	7237
	8-1-29 换	低压管道 碳钢管(电弧焊) 公称直径(mm以内)300	m	23.3	35.4	246.63	13.83	10.01	4.75	310.62	7237
433	030901002034	消火栓钢管	m	10.5	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	849
	9-1-25 换	消火栓钢管 镀锌钢管（螺纹连接） 公称直径（mm以内）65	m	10.5	21.08	52.62	0.72	4.35	2.06	80.83	849
434	031206002001	管道喷镀（涂）	kg	6701		1.56				1.56	10454
	补充主材010@1	镀锌费	kg	6701		1.56				1.56	10454
435	030810002001	低压碳钢焊接法兰	副	63	36.06	206.04	21.33	11.8	5.6	280.83	17692
	8-4-20 换	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内)150	副	63	36.06	206.04	21.33	11.8	5.6	280.83	17692
436	030810002002	低压碳钢焊接法兰	片	86	22	104.06	13.01	7.2	3.41	149.68	12872

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2152 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-4-20 换	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内)150 法兰安装以"片"为单位计算(螺栓数量不变)	副	86	22	104.06	13.01	7.2	3.41	149.68	12872
437	030804001001	低压碳钢管件	个	20	98.04	136.7	38.62	27.92	13.24	314.52	6290
	8-2-26 换	低压管件 碳钢管件 (电弧焊) 公称直径(mm以内)150	个	20	98.04	136.7	38.62	27.92	13.24	314.52	6290
438	030804001002	低压碳钢管件	个	36	98.04	99.97	38.62	27.92	13.24	277.79	10000
	8-2-26 换	低压管件 碳钢管件 (电弧焊) 公称直径(mm以内)150	个	36	98.04	99.97	38.62	27.92	13.24	277.79	10000
439	030804001003	低压碳钢管件	个	1	98.04	60.51	38.62	27.92	13.24	238.33	238
	8-2-26 换	低压管件 碳钢管件 (电弧焊) 公称直径(mm以内)150	个	1	98.04	60.51	38.62	27.92	13.24	238.33	238
440	030810002003	低压碳钢焊接法兰	副	15	56.32	299.31	49.67	22.01	10.43	437.74	6566
	8-4-21 换	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内)200	副	15	56.32	299.31	49.67	22.01	10.43	437.74	6566
441	030810002004	低压碳钢焊接法兰	片	12	34.36	151.34	30.3	13.42	6.36	235.78	2829
	8-4-21 换	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内)200 法兰安装以"片"为单位计算(螺栓数量不变)	副	12	34.36	151.34	30.3	13.42	6.36	235.78	2829
442	030804001004	低压碳钢管件	个	3	126.56	216.49	53.45	36.85	17.47	450.82	1352
	8-2-27 换	低压管件 碳钢管件 (电弧焊) 公称直径(mm以内)200	个	3	126.56	216.49	53.45	36.85	17.47	450.82	1352
443	030804001005	低压碳钢管件	个	6	126.56	180.49	53.45	36.85	17.47	414.82	2489

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2153 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-2-27 换	低压管件 碳钢管件 (电弧焊) 公称直径(mm以内)200	个	6	126.56	180.49	53.45	36.85	17.47	414.82	2489
444	030804001006	低压碳钢管件	个	8	126.56	96.47	53.45	36.85	17.47	330.8	2646
	8-2-27 换	低压管件 碳钢管件 (电弧焊) 公称直径(mm以内)200	个	8	126.56	96.47	53.45	36.85	17.47	330.8	2646
445	030810002005	低压碳钢焊接法兰	副	23	94.47	539.9	85.68	37.45	17.75	775.25	17831
	8-4-23 换	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内)300	副	23	94.47	539.9	85.68	37.45	17.75	775.25	17831
446	030810002006	低压碳钢焊接法兰	片	23	57.62	273.45	52.27	22.84	10.83	417.01	9591
	8-4-23 换	低压法兰 碳钢平焊法兰(电弧焊) 公称直径(mm以内)300 法兰安装以"片"为单位计算(螺栓数量不变)	副	23	57.62	273.45	52.27	22.84	10.83	417.01	9591
447	031002001028	管道支架	套	4		472				472	1888
	综合暂定价@10	吸水管支座(综合暂定价)	套	4		472				472	1888
448	030804001007	低压碳钢管件	个	6	200.67	246.6	91.73	59.9	28.4	627.3	3764
	8-2-29 换	低压管件 碳钢管件 (电弧焊) 公称直径(mm以内)300	个	6	200.67	246.6	91.73	59.9	28.4	627.3	3764
449	030804001008	低压碳钢管件	个	4	200.67	539.6	91.73	59.9	28.4	920.3	3681
	8-2-29 换	低压管件 碳钢管件 (电弧焊) 公称直径(mm以内)300	个	4	200.67	539.6	91.73	59.9	28.4	920.3	3681
450	030804001009	低压碳钢管件	个	5	200.67	624.6	91.73	59.9	28.4	1005.3	5027
	8-2-29 换	低压管件 碳钢管件 (电弧焊) 公称直径(mm以内)300	个	5	200.67	624.6	91.73	59.9	28.4	1005.3	5027
451	030901010020	室内消火栓	套	4	27.27	111.77	1.05	5.66	2.68	148.43	594

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2154 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-2-7	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)65	个	4	27.27	111.77	1.05	5.66	2.68	148.43	594
452	030807003001	低压法兰阀门	个	2	74.5	2477.8	41.58	23.87	11.31	2629.06	5258
	10-2-292	水锤消除器安装(法兰连接)公称直径(mm)150	个	2	74.5	2477.8	41.58	23.87	11.31	2629.06	5258
453	030807003002	低压法兰阀门	个	2	89.4	5086.34	37.38	25.78	12.22	5251.12	10502
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	2	89.4	5086.34	37.38	25.78	12.22	5251.12	10502
454	030807003003	低压法兰阀门	个	2	89.4	1007.34	37.38	25.78	12.22	1172.12	2344
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	2	89.4	1007.34	37.38	25.78	12.22	1172.12	2344
455	030807003004	低压法兰阀门	个	3	89.4	1555.34	37.38	25.78	12.22	1720.12	5160
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	3	89.4	1555.34	37.38	25.78	12.22	1720.12	5160
456	030807003005	低压法兰阀门	个	8	89.4	691.34	37.38	25.78	12.22	856.12	6849
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	8	89.4	691.34	37.38	25.78	12.22	856.12	6849
457	030807003006	低压法兰阀门	个	1	53.64	2004.4	22.43	15.47	7.33	2103.27	2103
	8-3-26 换	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150　直接安装在管道上的仪表流量计	个	1	53.64	2004.4	22.43	15.47	7.33	2103.27	2103
458	030807003007	低压法兰阀门	个	4	89.4	4867.34	37.38	25.78	12.22	5032.12	20128
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	4	89.4	4867.34	37.38	25.78	12.22	5032.12	20128
459	030807003008	低压法兰阀门	个	7	89.4	1555.34	37.38	25.78	12.22	1720.12	12041

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2155 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-3-26	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)150	个	7	89.4	1555.34	37.38	25.78	12.22	1720.12	12041
460	030807003009	低压法兰阀门	个	4	140.21	2359.04	37.38	35.88	17.01	2589.52	10358
	8-3-27	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)200	个	4	140.21	2359.04	37.38	35.88	17.01	2589.52	10358
461	030807003010	低压法兰阀门	个	5	251.51	6796.06	42.17	59.05	27.99	7176.78	35884
	8-3-29	低压阀门 法兰阀门 公称直径(mm以内)300	个	5	251.51	6796.06	42.17	59.05	27.99	7176.78	35884
462	031003010012	软接头（软管）	个	4	169.41	987.76	66.65	48.29	22.89	1295	5180
	10-2-315	法兰式软接头安装 公称直径(mm以内)200	个	4	169.41	987.76	66.65	48.29	22.89	1295	5180
463	030601002014	压力仪表	台	2	65.11	117.61	6.49	14.37	6.81	210.39	421
	6-1-53	压力开关	台(块)	2	65.11	117.61	6.49	14.37	6.81	210.39	421
464	030601002015	压力仪表	台	5	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	526
	6-1-46	压力表就地	台(块)	5	39.19	53.55	0.76	7.96	3.77	105.23	526
465	030109001001	离心式泵	台	2	1308.97	40896.44	153.49	288.4	136.71	42784.01	85568
	1-8-16	泵类设备安装 多级离心泵 设备重量(t以内)3.0	台	2	1308.97	40896.44	153.49	288.4	136.71	42784.01	85568
466	030109001002	离心式泵	台	2	1308.97	24988.44	153.49	288.4	136.71	26876.01	53752
	1-8-16	泵类设备安装 多级离心泵 设备重量(t以内)3.0	台	2	1308.97	24988.44	153.49	288.4	136.71	26876.01	53752
467	031002003115	套管	个	3	145.42	110.95	38.68	37.4	17.73	350.18	1051

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2156 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-80 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	3	92.38	91.4	38.68	26.86	12.73	262.05	786
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	3	53.04	19.55		10.54	5	88.13	264
468	031002003116	套管	个	2	343.15	574.91	135.4	97.97	46.44	1197.87	2396
	13-1-52 换	柔性防水套管制作 公称直径(mm以内)300	个	2	295.17	488.22	135.4	88.43	41.92	1049.14	2098
	13-1-68	柔性防水套管安装 公称直径(mm以内)300	个	2	47.98	86.69		9.54	4.52	148.73	297
469	031003006005	减压器	组	1	539.83	6287.12	73.55	123.47	58.52	7082.49	7082
	10-2-203	减压器组成安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)65	组	1	539.83	6287.12	73.55	123.47	58.52	7082.49	7082
470	031003006006	减压器	组	3	984.89	13343.33	113.29	220.66	104.6	14766.77	44300
	10-2-205	减压器组成安装(法兰连接) 公称直径(mm以内)100	组	3	984.89	13343.33	113.29	220.66	104.6	14766.77	44300
		消防水池排水系统									
471	031002003117	套管	个	2	122.33	74.03	33.74	31.73	15.05	276.88	554
	13-1-78 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)100	个	2	71.97	60.31	33.74	21.72	10.3	198.04	396
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	158
472	031002003118	套管	个	6	145.42	110.95	38.68	37.4	17.73	350.18	2101
	13-1-80 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)150	个	6	92.38	91.4	38.68	26.86	12.73	262.05	1572

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2157 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-97	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)150	个	6	53.04	19.55		10.54	5	88.13	529
473	031002003119	套管	个	2	105.04	62.81	22.48	25.82	12.25	228.4	457
	13-1-77 换	刚性防水套管制作 公称直径(mm以内)80	个	2	54.68	49.09	22.48	15.81	7.5	149.56	299
	13-1-96	刚性防水套管安装 公称直径(mm以内)100	个	2	50.36	13.72		10.01	4.75	78.84	158
474	031001001006	镀锌钢管	m	9	30.4	141.11	1.14	6.3	2.99	181.94	1637
	10-1-158 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)150	m	9	30.4	141.11	1.14	6.3	2.99	181.94	1637
475	031001001007	镀锌钢管	m	2	23.93	80.15	0.76	4.93	2.34	112.11	224
	10-1-156 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)100	m	2	23.93	80.15	0.76	4.93	2.34	112.11	224
476	031001001008	镀锌钢管	m	2	19.49	37.12	0.7	4.03	1.91	63.25	127
	10-1-153 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)50	m	2	19.49	37.12	0.7	4.03	1.91	63.25	127
477	031003001074	螺纹阀门	个	2	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	466
	10-2-6	螺纹阀门安装 公称直径(mm以内)50	个	2	18.48	208.05	0.79	3.85	1.83	233	466
		泵房给水系统									
478	030801006001	低压不锈钢管	m	46.24	13.44	192.01	6.15	4.03	1.91	217.54	10059
	8-1-131 换	低压管道 不锈钢管(氩弧焊)公称直径(mm以内)100	m	46.24	12.98	191.7	6.15	3.94	1.87	216.64	10017
	10-8-32 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	m	46.24	0.46	0.31		0.09	0.04	0.9	42

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2158 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
479	030801006002	低压不锈钢管	m	2.84	16.42	302.83	7.92	5.01	2.37	334.55	950
	8-1-133 换	低压管道 不锈钢管(氩弧焊) 公称直径(mm以内)150	m	2.84	15.84	301.98	7.92	4.9	2.32	332.96	946
	10-8-33 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)200	m	2.84	0.58	0.85		0.11	0.05	1.59	5
480	030804003001	低压不锈钢管件	个	8	50.45	213.24	24.91	15.66	7.42	311.68	2493
	8-2-119 换	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)100	个	8	50.45	213.24	24.91	15.66	7.42	311.68	2493
481	030804003002	低压不锈钢管件	个	7	50.45	253.24	24.91	15.66	7.42	351.68	2462
	8-2-119 换	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)100	个	7	50.45	253.24	24.91	15.66	7.42	351.68	2462
482	030804003003	低压不锈钢管件	个	2	70.63	535.66	45.11	24.3	11.52	687.22	1374
	8-2-121 换	低压管件 不锈钢管件 (氩弧焊) 公称直径(mm以内)150	个	2	70.63	535.66	45.11	24.3	11.52	687.22	1374
483	031006001001	变频给水设备	套	1	1150.28	105014.02	427.61	314.04	148.86	107054.81	107055
	10-4-2	变频给水设备 设备重量(t以内)0.6	套	1	1150.28	105014.02	427.61	314.04	148.86	107054.81	107055
484	031006001002	变频给水设备	套	1	1302.71	119295.3	919.43	446.44	211.62	122175.5	122176
	10-4-3	变频给水设备 设备重量(t以内)0.8	套	1	1302.71	119295.3	919.43	446.44	211.62	122175.5	122176
485	031006001003	变频给水设备	套	1	1302.71	151309.3	919.43	446.44	211.62	154189.5	154190
	10-4-3	变频给水设备 设备重量(t以内)0.8	套	1	1302.71	151309.3	919.43	446.44	211.62	154189.5	154190
486	031006001004	变频给水设备	套	1	1150.28	97109.02	427.61	314.04	148.86	99149.81	99150

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2159 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	10-4-2	变频给水设备 设备重量(t以内)0.6	套	1	1150.28	97109.02	427.61	314.04	148.86	99149.81	99150
487	031006001005	变频给水设备	套	1	1150.28	110261.02	427.61	314.04	148.86	112301.81	112302
	10-4-2	变频给水设备 设备重量(t以内)0.6	套	1	1150.28	110261.02	427.61	314.04	148.86	112301.81	112302
488	031006015002	水箱	台	1	530.74	50991.49	253.86	158.98	75.36	52010.43	52010
	10-4-106	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内)35	台	1	530.74	50991.49	253.86	158.98	75.36	52010.43	52010
489	031006015003	水箱	台	1	645.77	75649.49	306.41	192.7	91.34	76885.71	76886
	10-4-108	整体水箱安装 水箱总容量(m3以内)60	台	1	645.77	75649.49	306.41	192.7	91.34	76885.71	76886
490	031006009001	超声波灭藻设备	台	3	94.91	2656.31		18.87	8.94	2779.03	8337
	10-4-56	水箱自洁器 内置式出水管径(mm)20	台	3	94.91	2656.31		18.87	8.94	2779.03	8337
		机房接地系统									
491	030409008013	等电位端子箱、 测试板	台	1	56.16	135.69	1.27	11.44	5.42	209.98	210
	4-11-207 换	接线箱暗装半周长(mm)≤700	个	1	48.95	133		9.73	4.61	196.29	196
	4-9-60	接地跨接线安装 接地跨接线	处	1	7.21	2.69	1.27	1.71	0.81	13.69	14
492	030409002019	接地母线	m	24.8	10.88	92.94	0.73	2.32	1.1	107.97	2678
	4-9-56 换	接地母线敷设 沿砖混结构明敷	m	24.8	10.88	92.94	0.73	2.32	1.1	107.97	2678
493	030411004198	配线	m	30	0.51	3.26		0.1	0.05	3.92	118
	4-12-25 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)4	m	30	0.51	3.26		0.1	0.05	3.92	118

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2160 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
494	030411004199	配线	m	30	0.54	4.69		0.11	0.05	5.39	162
	4-12-26 换	穿动力线 铜芯导线截面(mm2以内)6	m	30	0.54	4.69		0.11	0.05	5.39	162
合　计：											17985825

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2161 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架									
1	031301017006	脚手架搭拆	项	1	22220.12	63720.41		4438.23	2123.42	92502.18	92502
	13-2-8	脚手架搭拆费第八册	工日	277.479082	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	2150
	13-2-9	脚手架搭拆费第九册	工日	4455.208348	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	34528
	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	工日	930.113619	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	7208
	13-2-6	脚手架搭拆费第六册	工日	35.064	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	217
	13-2-11	脚手架搭拆费第十二册刷油工程	工日	324.93368	2.98	8.54		0.59	0.28	12.39	4026
	13-2-4	脚手架搭拆费第四册	工日	6212.565959	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	38518
	13-2-5	脚手架搭拆费第五册	工日	3.071	1.49	4.27		0.3	0.14	6.2	19
	13-2-7	脚手架搭拆费第七册	工日	1254.881635	1.12	3.2		0.22	0.11	4.65	5835
合　计：											92502

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2162 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		140238.61	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	140238.61	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	2677.1	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2163 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	237616.38	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	34596.31	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	203020.07	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价	1450000	
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）	1450000	明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		1687616.38	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装-地下室　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	34596.31	暂定费用
2	优质工程增加费	元	203020.07	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　　计			237616.38	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-地下室　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	材料暂定价@10	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYS-2×1.5(暂定价)	m	2211.84		2.66	5883.49					
2	材料暂定价@100	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×150+1×95（暂定价）	m	1972.631		412	812723.97					
3	材料暂定价@11	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJS-4×2.5(暂定价)	m	2526.552		10	25265.52					
4	材料暂定价@12	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RVVP-2×1.5(暂定价)	m	4426.164		6.35	28106.14					
5	材料暂定价@13	铜芯多股绝缘电线WDZBN-BYJS-2×2.5(暂定价)	m	3842.1		4.13	15867.87					
6	材料暂定价@14	-1ALE02应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					
7	材料暂定价@15	-1ALE03应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					
8	材料暂定价@16	-1ALE04应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					
9	材料暂定价@17	-1ALE06应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					
10	材料暂定价@18	-1ALE08应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					
11	材料暂定价@19	-1ALE07应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					
12	材料暂定价@2	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	7.07		133	940.31					
13	材料暂定价@20	-1ALE05应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					
14	材料暂定价@21	-1ALE09应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					
15	材料暂定价@22	-1ALE10应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					
合计							933787.3					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-地下室　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
16	材料暂定价@23	-1ALE11应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					
17	材料暂定价@24	-2ALE04应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					材料暂定价
18	材料暂定价@25	-2ALE03应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					材料暂定价
19	材料暂定价@26	-1ALE12应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					
20	材料暂定价@27	-2ALE01应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					材料暂定价
21	材料暂定价@28	-2ALE02应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					材料暂定价
22	材料暂定价@29	水箱自洁消毒器WTS-2A N=300W(成套暂定价)	台	3		2655	7965					
23	材料暂定价@3	-1ALE01应急照明箱(含箱内元器件成套)（暂定价）	台	1		5000	5000					
24	材料暂定价@30	模块箱(暂定价)	台	46		150	6900					
25	材料暂定价@31	楼层消防接线箱(暂定价)	台	16		150	2400					
26	材料暂定价@32	控制模块(暂定价)	个	82		55.92	4585.44					
27	材料暂定价@39	控制电缆WDZBN-KYY-3×1.5(暂定价)	m	370.475		4.74	1756.05					
28	材料暂定价@40	LED嵌入式格栅灯（含光源）4*16W（暂定价）	套	79.79		150	11968.5					
29	材料暂定价@44	集中电源型照明灯(集中控制)6W条形（暂定价）	套	12.12		150	1818					
30	材料暂定价@45	感应延时吸顶灯LED 1x12W(成套暂定价)	套	40.4		85	3434					
31	材料暂定价@46	壁灯LED 1x6W(成套暂定价)（含光源）	套	4.04		35	141.4					
32	材料暂定价@47	防水防尘灯LED 1x12W(成套暂定价)	套	30.3		65	1969.5					
33	材料暂定价@48	感应延时吸顶灯LED 1x6W(成套暂定价)	套	35.35		75	2651.25					
合计							80589.14					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-地下室　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
34	材料暂定价@49	安全阀DN150（暂定价）	个	12		500	6000					
35	材料暂定价@51	单栓窄型组合式消防柜（带伸缩支撑脚）（暂定价）	套	7		800	5600					
36	材料暂定价@56	真空破坏器DN25（暂定价）	个	28.28		80	2262.4					
37	材料暂定价@6	扬声器3W(暂定价)	个	140		45	6300					
38	材料暂定价@62	胶胆式水锤吸纳器DN150（暂定价）	个	2		2212	4424					
39	材料暂定价@63	水嘴 DN25	个	29.29		15.93	466.59					
40	材料暂定价@65	不锈钢管DN100（暂定价）	m	44.06672		200	8813.34					
41	材料暂定价@66	不锈钢管DN150（暂定价）	m	2.66392		320	852.45					
42	材料暂定价@7	消防电话分机(暂定价)	个	23		50	1150					
43	材料暂定价@75	电磁流量计DN150（暂定价）	个	1		2000	2000					
44	材料暂定价@78	压力开关P（暂定价）	台	2		113	226					
45	材料暂定价@79	控制电缆WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	13024.7845		17.33	225719.52					
46	材料暂定价@8	铜芯多股绝缘电线WDZB-RYS-2×1.5(暂定价)	m	712.908		2.45	1746.62					
47	材料暂定价@80	吊顶下设高度不小于600mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	21.75		330	7177.5					材料暂定价
48	材料暂定价@81	吊顶下设高度不小于1100mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	3.35		605	2026.75					材料暂定价
49	材料暂定价@82	-2PmCD2柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1		26549	26549					材料暂定价
50	材料暂定价@83	-2PmCD4柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1		26549	26549					材料暂定价
51	材料暂定价@84	-2PmCD1柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1		26549	26549					材料暂定价
52	材料暂定价@85	-2PmCD3柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1		26549	26549					材料暂定价
53	材料暂定价@86	-2PkCD1柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1		44248	44248					材料暂定价
合计							425209.17					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-地下室　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
54	材料暂定价@87	-2PkCD2.3柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	2		44248	88496					材料暂定价
55	材料暂定价@88	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价)	m	1002.354		81	81190.67					
56	材料暂定价@89	矿物绝缘电缆NG-A-4×150×+1×95(暂定价)	m	1748.108		680	1188713.44					
57	材料暂定价@9	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYS-2×2.5mm2(暂定价)	m	7195.824		4.14	29790.71					
58	材料暂定价@90	多功能泵浦控制阀DN150(暂定价)	个	4		4860	19440					
59	材料暂定价@96	消火栓泵（一用一备）Q=40/S　H=160m N=110Kw（成套暂定价）	台	2		24800	49600					
60	材料暂定价@97	喷淋泵（一用一备）Q=50/S　H=160m　N=132Kw（成套暂定价）	台	2		40708	81416					
61	材料暂定价@98	-1PXsb1柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1		30000	30000					材料暂定价
62	材料暂定价@99	-1PXsb2柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1		30000	30000					
63	综合暂定价	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	122.98		83.2	10231.94					
64	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	151.23		26.56	4016.67					
65	综合暂定价@10	吸水管支座(综合暂定价)	套	4		472	1888					
66	综合暂定价@2	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	11.6		41.91	486.16					
67	综合暂定价@3	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	84.11		58.96	4959.13					
68	综合暂定价@4	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	119.02		131	15591.62					
69	综合暂定价@5	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	290.1		86.45	25079.15					
70	综合暂定价@6	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防	m2	516.7		232	119874.4					
合计							1780773.89					

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-地下室　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
		火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)										
71	综合暂定价@7	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	7015.32		232	1627554.24					
72	综合暂定价@8	金属钢板挡烟垂壁 底距地2.4m（综合暂定价）	m	164.6		472	77691.2					
73	综合暂定价@9	金属钢板挡烟垂壁 底距地3m（综合暂定价）	m	135		330	44550					
合计							1749795.44					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装-地下室　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1	防火封堵		150000	
2	抗震支架	图纸深化设计、采购及施工	500000	
3	2#、3#七氟丙烷气体灭火系统	图纸深化设计、设备采购及管网施工调试	800000	
合　　计			1450000	

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：安装-地下室　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：安装-地下室　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2173 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2174 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	二类人工	工日	14250.329322	149	2123299.07	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2175 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2176 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400 Φ10	kg	16.22628	4.195	68.07	
2	镀锌铁丝 Φ1.2~1.8	kg	199.482895	4.25	847.8	
3	热轧光圆钢筋 HPB300 综合	kg	230.760389	4.399	1015.11	
4	镀锌圆钢 Φ16	m	38.28	8.434	322.85	
5	热轧普碳高速盘条 HPB300综合	kg	1037.784	4.389	4554.83	
6	扁钢 Q235B 综合	kg	1870.012409	4.425	8274.8	
7	镀锌扁钢 综合	kg	133.65276	5.788	773.58	
8	槽钢 Q235B 5~16#	kg	1613.358246	4.106	6624.45	
9	角钢 Q235B 63×63×6	kg	2886.975	4.336	12517.92	
10	角钢 Q235B综合	kg	5657.440373	4.336	24530.66	
11	热轧薄钢板 Q235B 综合	kg	12.12	4.283	51.91	
12	中厚钢板 综合	kg	724.276	4.283	3102.07	
13	镀锌铁丝	kg	169.423899	4.25	720.05	
14	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	178.821029	6.81	1217.77	
15	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	535.809564	6.81	3648.86	
16	低碳钢焊条 J422 综合	kg	11.196	6.81	76.24	
17	低碳钢焊条 综合	kg	381.131168	6.81	2595.5	
18	电焊条	kg	38.9718	6.81	265.4	
19	复合硅酸盐水泥 P·C 32.5R综合	kg	20	0.412	8.24	
20	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	11561.39484	0.482	5572.59	
21	黄砂 净砂	t	72.320064	160	11571.21	
22	黄砂 净砂(中粗砂)	m3	0.005	205.4	1.03	
23	醇酸防锈漆 C53-1	kg	407.1126	9.698	3948.18	
24	溶剂汽油	kg	437.6962	9.37	4101.21	
25	汽油 综合	kg	401.56201	9.37	3762.64	
26	溶剂汽油 200#	kg	2.232	9.37	20.91	
27	碳素结构钢焊接钢管 DN65×4.0	m	2.44	38.711	94.45	
28	碳素结构钢焊接钢管 DN100×4.0	m	45.45	46.893	2131.29	
29	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN20×2.8	m	32	9.403	300.9	
30	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN50×3.8	m	32	28.875	924	
31	截止阀 J11T-16K DN15	个	33.415	20.3	678.32	
32	平焊法兰 1.6MPa DN100	片	20	67.9	1358	
33	弹簧压力表 Y-100 0~1.6MPa	只	32.48	49.56	1609.71	
34	铜芯塑料绝缘线 BV2.5	m	4813.382	1.567	7542.57	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2177 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
35	铜芯塑料绝缘线 BVR4	m	1178.4144	2.738	3226.5	
36	铜芯塑料绝缘线 ZR-BV 1.5	m	354.685	1.133	401.86	
37	铜芯塑料绝缘线 ZR-RVS 2×1.5	m	361.0422	2.487	897.91	
38	铜芯塑料绝缘线 BVR6	m	1833.96536	4.057	7440.4	
39	电	kW·h	6.34608	0.712	4.52	
40	水	m3	1432.664387	4.46	6389.68	
41	标志牌	个	340	0.439	149.26	
42	扣座以及码钉 DN15~32	个	293.21	0.857	251.28	
43	方钢 综合	kg	13.6	4.212	57.28	
44	型钢 综合	kg	7819.66	4.336	33906.05	
45	镀锌薄钢板δ0.5	m2	135.7634	21.559	2926.92	
46	镀锌薄钢板δ0.75	m2	1096.0078	29.448	32275.24	
47	镀锌薄钢板δ1.0	m2	353.5766	38.829	13729.03	
48	镀锌薄钢板δ1.2	m2	284.51138	46.332	13181.98	
49	镀锌薄钢板δ2.0	m2	25.39728	76.345	1938.96	
50	镀锌薄钢板δ0.6	m2	35.30076	23.823	840.97	
51	硅玻钛复合布软接(成品) 双层A级长度200mm	m2	39.675	1044	41420.7	
52	开式洒水喷头直立型ZSTK=80DN 15	套	4206.65	7.08	29783.08	
53	开式洒水喷头边墙直立型Z STK=80DN 15	套	128.27	7.52	964.59	
54	塑料地漏DN100	个	24.24	23.186	562.03	
55	镀锌焊接钢管DN20×2.8	m	17847.737	9.403	167822.27	
56	镀锌焊接钢管DN100×4.0	m	133.797	57.734	7724.64	
57	热浸镀锌钢管DN32×3.5	m	4613.0706	18.653	86047.61	
58	热浸镀锌钢管DN25×3.2	m	6708.4755	13.424	90054.58	
59	热浸镀锌钢管DN40×3.5	m	406.02	21.484	8722.93	
60	热浸镀锌钢管DN50×3.8	m	1160.6745	28.875	33514.48	
61	热浸镀锌钢管DN65×4.0	m	1950.7452	38.711	75515.3	
62	镀锌焊接钢管DN25×3.2	m	5750.387	13.424	77193.2	
63	镀锌焊接钢管DN32×3.5	m	500.168	18.653	9329.63	
64	镀锌焊接钢管DN40×3.5	m	1050.703	21.484	22573.3	
65	镀锌焊接钢管DN50×3.8	m	241.638	28.875	6977.3	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2178 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
66	镀锌焊接钢管DN80×4.0	m	242.05	44.823	10849.41	
67	镀锌焊接钢管DN15×2.8	m	303.232	7.218	2188.73	
68	碳素结构钢焊接钢管 综合	kg	643.44	4.369	2811.19	
69	镀锌焊接钢管DN65×4.0	m	42.848	38.711	1658.69	
70	内外热镀锌钢管DN150×4.5	m	97.52466	97.138	9473.35	
71	内外热镀锌钢管DN125×4.0	m	165.14964	73.242	12095.89	
72	内外热镀锌钢管DN100×4.0	m	617.7831	57.734	35667.09	
73	内外热镀锌钢管DN80×4.0	m	827.151	44.823	37075.39	
74	内外热镀锌钢管DN65×4.0	m	409.03644	38.711	15834.21	
75	碳钢管DN80	m	0.2	36.443	7.29	
76	焊接钢管DN250	m	0.8	209.456	167.56	
77	无缝钢管D219×6	m	11.96011	170.199	2035.6	
78	无缝钢管D325×6.5	m	21.8088	261.058	5693.36	
79	聚丙烯(PP-R)冷水管S4 dn32×3.6	m	595.80272	7.79	4641.3	
80	聚丙烯（PP-R）冷水管S4 dn75×8.4	m	82.9056	31.92	2646.35	
81	聚丙烯（PP-R）冷水管S4 dn63×7.1	m	610.02672	24.9	15189.67	
82	硬聚氯乙烯(PVC-U)排水管dn75×2.3	m	59.584	8.79	523.74	
83	刚性接头DN65 XGQT1	套	2	12.84	25.68	
84	无缝异径管 DN200	个	8	81.98	655.84	
85	无缝异径管 DN150	个	1	50.81	50.81	
86	无缝异径管 DN300	个	6	219	1314	
87	无缝弯头 DN300	个	4	512	2048	
88	无缝三通 DN300	个	5	597	2985	
89	无缝三通 DN150	个	20	127	2540	
90	无缝弯头 DN150	个	36	90.27	3249.72	
91	无缝三通 DN200	个	3	202	606	
92	无缝弯头 DN200	个	6	166	996	
93	不锈钢弯头 DN150	个	2	515	1030	
94	不锈钢弯头 DN100	个	8	201	1608	
95	不锈钢三通 DN100	个	7	241	1687	
96	Y型过滤器DN65	个	1	398	398	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2179 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	GL41H-16Q（SY4P-16Q）					
97	Y型过滤器DN150 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	17	1000	17000	
98	Y型过滤器DN100 GL41H-16Q（SY4P-16Q）	个	5	628	3140	
99	橡胶接头 DN200 KXT-16	个	4	640	2560	
100	蝶阀DN150 D71X-16Q	个	89	255	22695	
101	闸阀DN150 Z41T-16Q	个	32	1548	49536	
102	蝶阀DN150 ZSXDF7-Q	个	32	684	21888	
103	闸阀DN100 Z45T-10	个	11	568	6248	
104	蝶阀DN65 D71X-16Q	个	2	114	228	
105	闸阀 DN300 Z41T-16	个	5	6781	33905	
106	闸阀 DN65 Z41T-16	个	1	712	712	
107	闸阀 DN150 Z41T-16	个	13	1548	20124	
108	闸阀 DN200 Z41T-16	个	4	2350	9400	
109	截止阀DN20 J11T-16K	个	37.37	25.14	939.48	
110	闸阀DN40 Z15T-16Q	个	6.06	160	969.6	
111	闸阀DN32 Z15T-16Q	个	1.01	127	128.27	
112	闸阀DN50 Z15T-16Q	个	18.18	191	3472.38	
113	闸阀DN65 Z15T-16Q	个	228.26	282	64369.32	
114	闸阀DN80 Z15T-16Q	个	11.11	437	4855.07	
115	止回阀DN80 H44X-10/16Q（SFCV-10/16）	个	4.04	726	2933.04	
116	止回阀DN65 H44X-10/16Q（SFCV-10/16）	个	113.12	696	78731.52	
117	单出口单阀直角出口型室内消火栓SN65	个	4.04	77.43	312.82	
118	截止阀DN25 J11T-16K	个	9.09	33.84	307.61	
119	减压阀 DN150	个	12	4566	54792	
120	可调式减压阀DN65 720X-16	个	1	2332	2332	
121	可调式减压阀DN150 720X-16	个	3	4794	14382	
122	平焊法兰DN65 1.6Mpa	片	4	48.8	195.2	
123	平焊法兰DN150 1.6Mpa	片	64	112.03	7169.92	
124	平焊法兰DN200 1.6Mpa	片	8	142.86	1142.88	
125	法兰短管DN150 XGQT08	片	96	131	12576	
126	平焊法兰1.0Mpa DN100	片	22	56.72	1247.84	
127	对开多叶调节阀1600×	个	4	186.97	747.88	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2180 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	320					
128	对开多叶调节阀1600×400	个	1	222.65	222.65	
129	对开多叶调节阀1600×500	个	3	267.26	801.78	
130	对开多叶调节阀1250×320	个	2	155.75	311.5	
131	对开多叶调节阀1250×400	个	2	183.63	367.26	
132	对开多叶调节阀320×120	个	1	54.95	54.95	
133	对开多叶调节阀320×160	个	1	58.52	58.52	
134	电动调节阀500×200	个	2	364.16	728.32	
135	70℃防火阀800×400	个	3	489.2	1467.6	
136	70℃防火阀800×500	个	2	571.68	1143.36	
137	70℃防火阀1000×250	个	4	417.04	1668.16	
138	70℃防火阀1000×320	个	6	489.2	2935.2	
139	70℃防火阀1000×400	个	5	571.68	2858.4	
140	70℃防火阀1000×500	个	4	674.78	2699.12	
141	70℃防火阀1250×250	个	11	481.47	5296.17	
142	70℃防火阀1250×320	个	1	571.68	571.68	
143	70℃防火阀1250×400	个	1	674.78	674.78	
144	70℃防火阀1250×500	个	3	803.65	2410.95	
145	70℃防火阀1600×630	个	7	1077.91	7545.37	
146	280℃防火阀1000×320	个	37	489.2	18100.4	
147	280℃防火阀1250×250	个	2	481.47	962.94	
148	280℃防火阀1250×320	个	2	571.68	1143.36	
149	280℃防火阀1250×500	个	14	803.65	11251.1	
150	280℃防火阀1600×250	个	11	687.15	7558.65	
151	280℃防火阀1600×630	个	2	1077.91	2155.82	
152	280℃防火阀1600×800	个	5	1319.82	6599.1	
153	280℃防火阀2000×500	个	24	1190.27	28566.48	
154	280℃防火阀2000×1600	个	1	3027.43	3027.43	
155	70℃防火阀630×250	个	1	321.67	321.67	
156	70℃防火阀800×250	个	1	365.49	365.49	
157	70℃防火阀800×320	个	14	423.22	5925.08	
158	风管止回阀T303 1250×250	个	11	290.1	3191.1	
159	风管止回阀T303 800×320	个	8	256.85	2054.8	
160	风管止回阀T303 1000×320	个	4	294.51	1178.04	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2181 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
161	风管止回阀T303 1000×400	个	2	341.59	683.18	
162	风管止回阀T303 1000×500	个	2	400.44	800.88	
163	风管止回阀T303 1250×500	个	2	474	948	
164	风管止回阀T303 1250×800	个	1	694.69	694.69	
165	风管止回阀T303 1600×250	个	11	341.59	3757.49	
166	风管止回阀T303 1600×630	个	2	699.4	1398.8	
167	风管止回阀T303 1600×800	个	5	859.47	4297.35	
168	风管止回阀T303 1250×320	个	1	341.59	341.59	
169	风管止回阀T303 800×250	个	2	223.89	447.78	
170	风管止回阀T303 800×500	个	2	341.59	683.18	
171	自动排气阀DN20 ZP-I型	个	37	51.33	1899.21	
172	减压稳压单栓组合型消火栓箱1600×700×240 SG24DA65J-J	套	182	757	137774	
173	法兰水流指示器DN150，1.2MPa	只	16	318	5088	
174	湿式报警阀ZSFZ-150-1.2MPa（法兰式）GB5135.2-2003(含警铃、延时器、压力开关，2个压力表)	套	16	1627	26032	
175	黄铜、不锈钢减压孔板ZSTBC/150	个	16	141.34	2261.44	
176	火灾显示盘 汉字液晶显示	台	6	482	2892	
177	集中电源型照明灯(集中控制)6-9W圆形嵌入式，吸顶式	套	317.14	112	35519.68	
178	LED T8空支架 单管带罩1×16W	套	1520.05	18.41	27984.12	
179	LED吸顶灯10W-12W 平圆罩,PC罩+冷轧板底盘	套	70.7	55.72	3939.4	
180	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具双面吊装式	套	29.29	100	2929	
181	集中电源型标志灯(集中控制)中、小型灯具单面明装壁挂式	套	355.52	83.63	29732.14	
182	集中电源型照明灯(集中控制)10-15W圆形嵌入式、吸顶式	套	36.36	143	5199.48	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2182 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
183	灯具吊杆 Φ15	根	3070.2	13.61	41785.42	
184	一位大翘板单极开关 86型10A	只	40.8	6.19	252.55	
185	两位大翘板单极开关 86型10A	只	119.34	8.58	1023.94	
186	两位两极双用插座 带保护门、接地 86型 10A	套	167.28	8.31	1390.1	
187	手动火灾报警按钮含电话插孔	个	88	40.77	3587.76	
188	消火栓按钮	个	191	42.48	8113.68	
189	镀锌扁钢40*4	m	1896.3	7.292	13827.82	
190	镀锌扁钢25*4	m	26.25	4.575	120.09	
191	铜排40*4	m	26.04	86.71	2257.93	
192	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZBN-RYJS-2×2.5	m	11660.166	5.319	62020.42	
193	低烟无卤铜芯聚氯乙烯绝缘绞形连接用软电线 WDZAN-RYJS-2×1.5	m	10955.196	3.496	38299.37	
194	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-4	m	33085.385	2.982	98660.62	
195	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-6	m	4799.135	4.283	20554.7	
196	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-6	m	422.49	4.956	2093.86	
197	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线WDZBN-BYJ-4	m	15145.07	3.381	51205.48	
198	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-2.5	m	4798.45	2.204	10575.78	
199	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-16	m	941.745	12.938	12184.3	
200	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-10	m	302.82	8.628	2612.73	
201	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZBN-BYJR-2.5	m	552.161	2.292	1265.55	
202	铜芯聚氯乙烯绝缘软电线BVR-25	m	46.2	18.333	846.98	
203	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZAN-BYJ-2.5	m	5865.192	2.265	13284.66	
204	铜芯聚氧乙烯绝缘电线	m	31.5	4.435	139.7	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2183 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	BVR-450-750V/1×6					
205	铜芯聚氧乙烯绝缘电线 BVR-450-750V/1×4	m	31.5	3.073	96.8	
206	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘软电线 WDZB-BYJR-2.5	m	20900.305	2.062	43096.43	
207	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-1.5	m	8950.212	1.274	11402.57	
208	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZB-BYJ-2.5	m	43001.393	1.885	81057.63	
209	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘电线 WDZBN-BYJ-1.5	m	764.092	1.513	1156.07	
210	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×95+1×50	m	355.015	307.584	109196.93	
211	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-5×10	m	1139.684	42.407	48330.58	
212	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-5×16	m	861.227	62.088	53471.86	
213	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×120	m	55.449	361.212	20028.84	
214	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZBN-YJY-0.6/1KV-4×150	m	90.092	437.035	39373.36	
215	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×120+70	m	775.882	526.905	408816.11	
216	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-3×10	m	9091.818	25.982	236223.62	
217	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×35+1×16	m	1369.863	115.788	158613.7	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2184 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
218	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×50+1×25	m	854.258	161.496	137959.25	
219	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×120+1×70	m	2835.878	385.761	1093971.13	
220	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×50+1x25	m	2569.89	238.578	613119.22	
221	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×70+1x35	m	44.268	318.563	14102.15	
222	柔性矿物绝缘电缆NG-A(BTLY)0.6/1KV-4×95+50	m	429.114	427.059	183257	
223	PVC-U穿线管中型Φ32	m	46.64	3.31	154.38	
224	JDG导管20×1.6 G20	m	11817.6535	4.36	51524.97	
225	接线盒（钢制）86HS50	个	4838.88	3.69	17855.47	
226	局部等电位LEB	个	4.08	22.12	90.25	
227	总等电位箱	个	1	133	133	
228	槽式/托盘式直通电缆桥架热镀锌板+喷塑(防火塑粉）300×150×δ1.2 GQJ-C/P	m	1653.774	99.12	163922.08	
229	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P300×150×δ1.2	m	2072.924	134	277771.82	
230	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P200×150×δ1.2	m	281.184	104	29243.14	
231	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P600×200×δ2.0	m	107.969	326	35197.89	
232	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P400×200×δ1.5	m	971.519	204	198189.88	
233	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P800×200×δ2.0	m	109.686	402	44093.77	
234	槽式/托盘式直通电缆桥架(热浸镀锌)GQJ-C/P100×50×δ1.0	m	5102.52	42.12	214918.14	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2185 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
235	铝合金单层百叶风口600*600	个	44	181.24	7974.56	
236	铝合金单层百叶风口800*600	个	2	226.9	453.8	
237	铝合金单层百叶风口600*600（带调节阀）	个	152	318.23	48370.96	
238	补风百叶风口1250*1600（带70℃防火阀）	个	10	1384.96	13849.6	
239	自垂百叶风口1600*630	个	2	512.57	1025.14	
240	自垂百叶风口800*500	个	4	230.09	920.36	
241	自垂百叶风口1000*800	个	1	415.93	415.93	
242	自垂百叶风口1250*630	个	1	410.12	410.12	
243	铝合金单层百叶风口500*500（带调节阀）	个	9	246.68	2220.12	
244	置地型成套干粉灭火器箱XM DDG 322×3kg二氧化碳/6L水基/6kg干粉/6kg洁净气体	套	5	127	635	
245	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN50，内涂层>0.35	m	239.0772	43.27	10344.87	
246	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN25，内涂层>0.3	m	12.81363	20.5	262.68	
247	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.35	m	259.74846	89.38	23216.32	
248	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN80，内涂层>0.35	m	713.6244	68.41	48819.05	
249	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN65，内涂层>0.35	m	181.1616	57.73	10458.46	
250	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN32，内涂层>0.3	m	69.8655	27.77	1940.16	
251	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN40，内涂层>0.35	m	122.3442	31.58	3863.63	
252	无缝钢管D159×6	m	1193.55991	121.204	144664.24	
253	热浸镀锌钢管DN125×4.0	m	49.3986	73.242	3618.05	
254	热浸镀锌钢管DN80×4.0	m	732.53884	44.823	32834.59	
255	热浸镀锌钢管DN100×4.0	m	363.9326	57.734	21011.28	
256	热浸镀锌钢管DN150×4.5	m	5269.94322	97.138	511911.74	
257	内外热镀锌钢管DN50×3.8	m	2.004	28.875	57.87	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2186 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
258	遥控浮球阀DN100 100X-16	个	5	2473	12365	
259	点型复合式感烟感温火灾探测器 含底座电子编码，内置CPU	个	827	46.02	38058.54	
260	点型感温火灾探测器含底座	个	110	42.48	4672.8	
261	火灾声光警报器	个	88	40.71	3582.48	
262	输入模块	个	16	51.15	818.4	
263	短路隔离器	个	123	34.64	4260.72	
264	消防电源监控模块 2路三相交流电压	个	31	664	20584	
265	桥架支撑架	t	7.87699	4336	34154.63	
266	防火门门磁开关一体式含门磁、内置监控模块	套	37	336	12432	
267	法兰短管DN150 XGQT08	个	242	131	31702	
268	法兰短管DN65 XGQT08	个	2	41.84	83.68	
269	普通压力表0.1~6MPa Y-100 含缓冲管、旋塞	台(块)	130	49.56	6442.8	
270	插座用防溅盒	套	9	10.56	95.04	
271	LED T8日光管16W	套	1505	11.33	17051.65	
272	刚性接头DN80 XGQT1	只	338	17.05	5762.9	
273	刚性沟槽接头DN100 XGQT1	只	132	19.66	2595.12	
274	刚性接头DN125 XGQT1	只	32	30.73	983.36	
275	沟槽正三通DN80 XGQT03-2.5	只	25	32.87	821.75	
276	沟槽正三通DN100 XGQT03-2.5	只	8	46.89	375.12	
277	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	只	72	101	7272	
278	沟槽正四通DN80 XGQT03-2.5	只	2	51.31	102.62	
279	沟槽正三通DN125 XGQT03-2.5	只	3	75.65	226.95	
280	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	个	42	72.53	3046.26	
281	同心（偏心）大小头DN80×65~15 XGQT07-2.5	只	117	20.72	2424.24	
282	同心（偏心）大小头DN100×65~15 XGQT07-2.5	只	41	28.92	1185.72	
283	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	只	62	47	2914	
284	同心（偏心）大小头DN125×100~20 XGQT07-2.5	只	13	32.54	423.02	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2187 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
285	同心（偏心）大小头DN150×100~20 XGQT07-2.5	个	21	47	987	
286	手提式ABC干粉灭火器MF4	套	378	69.29	26191.62	
287	机械开孔三通DN80×50~15 XGQT3S	只	28	33.68	943.04	
288	机械开孔三通DN100×65~15 XGQT3S	只	9	42.65	383.85	
289	机械开孔三通DN150×100~20 XGQT3S	只	48	72.53	3481.44	
290	机械开孔三通DN125×80~20 XGQT3S	只	4	55.67	222.68	
291	机械开孔四通DN80×50~15 XGQT4S	只	186	49.61	9227.46	
292	机械开孔四通DN100×65~15 XGQT4S	只	109	64.36	7015.24	
293	机械开孔四通DN150×100~20 XGQT4S	只	240	127	30480	
294	机械开孔四通DN125×80~20 XGQT4S	只	16	91.15	1458.4	
295	沟槽弯头DN150 XGQT01	个	127	77.15	9798.05	
296	沟槽弯头DN80 XGQT01	只	12	29.23	350.76	
297	沟槽弯头DN150 XGQT01	只	169	77.15	13038.35	
298	沟槽弯头DN100 XGQT01	只	3	37.43	112.29	
299	碳钢平焊法兰DN200 1.6Mpa	片	42	142.86	6000.12	
300	沟槽正四通DN100 XGQT04-2.5	只	1	75.65	75.65	
301	沟槽正四通DN150 XGQT04-2.5	只	17	143	2431	
302	镀锌费	kg	30294.3704	1.557	47168.33	
303	碳钢平焊法兰DN300 1.6Mpa	片	69	256.02	17665.38	
304	碳钢平焊法兰DN150 1.6Mpa	片	212	99.142	21018.1	
305	10#基础槽钢	m	39.48	41.09	1622.23	
306	潜水排污泵:q=7L/S, H=15m ,P=3Kw(成套取定价)品牌：丰球排污泵q=5L/S, H=15m ,P=1.5Kw、熊猫50XWQ15-15-1.5、上海凯源50WQ15-15(Q=18m3/h,H=15M,N=1.5KW)	台	10	1770	17700	
307	-1Px09（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（	台	1	7730	7730	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2188 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
308	-1Px08（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7894	7894	
309	-1Px08（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6535	6535	
310	-1Px07（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6846	6846	
311	-1Px06（3）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6535	6535	
312	-1Px06（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	9352	9352	
313	-1Pups电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、	台	1	10208	10208	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2189 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
314	-1Px01（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6046	6046	
315	-1Px01（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	9992	9992	
316	-1Px01（3）配电箱(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7992	7992	
317	潜水排污泵:q=5L/S, H=15m ,P=1.5Kw(成套取定价)品牌：丰球排污泵q=7L/S, H=15m ,P=3Kw、熊猫50XWQ25-18-3、上海凯源65WQ25-15(Q=25m3/h,H=15M,N=2.2KW)	台	92	1239	113988	
318	-1PX01.2配电箱(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	8842	17684	
319	-1Px02（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价)元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中	台	1	5940	5940	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2190 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	低端系列）					
320	-1Px03（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	8641	8641	
321	-1PX03.4配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	9077	18154	
322	-1Px04（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	8602	8602	
323	-1Px05（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	8650	8650	
324	-1Px06（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11381	11381	
325	-1M12配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3408	3408	
326	-1M11配电箱(含箱内元	台	1	3408	3408	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2191 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
327	-1M10配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4665	4665	
328	潜水排污泵:q=10L/S, H=25m ,P=7.5Kw(成套取定价)品牌：熊猫80XWQ40-25-5.5、上海凯泉65WQ/E40-30-5.5、上海凯源65WQ30-30(Q=36m3/h,H=25M,N=5.5KW)	台	14	2655	37170	
329	-1M10y1配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	2424	2424	
330	-1M09配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4665	4665	
331	-1M08配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6082	6082	
332	-1M07配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端	台	1	5569	5569	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2192 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
333	-1MO6配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5367	5367	
334	-1MO5配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5367	5367	
335	-1MO4配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5077	5077	
336	-1MO3配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4725	4725	
337	-1MO2配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5113	5113	
338	-1MO1配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系	台	1	5367	5367	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2193 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
339	-2MO1配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5569	5569	
340	-2MO2配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5035	5035	
341	-2MO3配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3796	3796	
342	-2MO4配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3796	3796	
343	-2Px01（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11850	11850	
344	-2Px01（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中	台	1	6592	6592	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2194 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	低端系列）					
345	-2PX01.2配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	8101	16202	
346	-2Px02（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6903	6903	
347	-2Px02（2）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	11622	11622	
348	-2Px03（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	7862	7862	
349	-2Px04（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5271	5271	
350	-2PZ01配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	12074	12074	
351	PF-B1-06 高效混流式通	台	1	2570	2570	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2195 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	风机箱 风量2600m3/h 260pa 1450rpm 0.55KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新SWF-I-4.5、浙江金盾SWF-I-4.5 加箱体、浙江双阳SWF-I-4.5					
352	静音管道风机1000CMH*220Pa*150W(成套取定价含减震器、垫)品牌：江明新KFV-23DP、浙江金盾GDF2.5-4、浙江双阳GDF3.0-6(壳体消声处理)	台	4	1052	4208	
353	静音管道风机600CMH*220Pa*100W(成套取定价含减震器、垫)品牌：江明新KFV-19DP、浙江金盾GDF2.0-4、双阳GDF2.5-6(壳体消声处理)	台	1	754	754	
354	壁式换气扇 后带70摄氏度防火阀 500CMH*30Pa*40W(成套取定价)品牌：浙江明新DFBZ-2.5# 配70℃防火阀、浙江金盾XBDZ-2.5、浙江双阳T35-11-2.5 带70℃防火阀	台	17	871	14807	
355	壁式换气扇 后带70摄氏度防火阀 1000CMH*40Pa*60W(成套取定价)品牌：浙江明新DFBZ-2.5# 配70℃防火阀、浙江金盾XBDZ-2.8、浙江双阳T35-11-2.8 带70℃防火阀	台	7	825	5775	
356	办公中区变频供水设备(系统流量32立方米/小时,单泵型号WDL15-8,功率7.5KW,扬程91m,配泵三台,两用一备，气压罐80L，含控制柜、阀门、管路、管件等）（成套取定价）品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-8、荏原EVM15（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-HelixFIRST V1609（立式多级不锈	套	1	110162	110162	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2196 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）					
357	酒店低区变频供水设备（系统流量40立方米/小时，单泵型号WDL15-7,功率7.5KW,扬程67m,配泵三台,两用一备，气压罐80L，含控制柜、阀门、管路、管件等）（成套取定价）品牌：格兰富Hydro MPC-E3CR15-7（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器格兰富CUE系列，主元器件施耐德、ABB，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、荏原EVM20（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-HelixFIRST V1608（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）	套	1	104915	104915	
358	酒店高区变频供水设备(系统流量40立方米/小时,单泵型号WDL15-14功率11KW,扬程134m,配泵三台,两用一备，气压罐80L，含控制柜、阀门、管路、管件等）（成套取定价）品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-14、荏原EVM20（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-Helix FIRST V2209（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐	套	1	151165	151165	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2197 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	德，阀门，机组 管路，传感器，底座， 隔膜罐。）					
359	酒店中区变频供水设备(系统流量40立方米/小时, 单泵型号WDL20-8,功率11KW,扬程95m,配泵三台,两用一备，气压罐80L，含控制柜、阀门、管路、管件等）（成套取定价）品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-10（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器格兰富CUE系列，主元器件施耐德、ABB，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、荏原EVM20（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-Helix FIRST V1611（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组 管路，传感器，底座， 隔膜罐。）	套	1	119151	119151	
360	办公低区变频供水设备(系统流量32立方米/小时, 单泵型号WDL15-5,功率7.5KW,扬程57m,配泵三台,两用一备，气压罐80L，含控制柜、阀门、管路、管件等）（成套取定价）品牌：格兰富Hydro MPC-E 3CR15-5（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器格兰富CUE系列，主元器件施耐德、ABB，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）、荏原EVM15（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，	套	1	97010	97010	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2198 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	隔膜罐。）、威乐Siboost-B-3-HelixFIRST V1606（立式多级不锈钢泵，2用1备，配套单变频控制柜，变频器ABB，主元器件施耐德，阀门，机组管路，传感器，底座，隔膜罐。）					
361	酒店生活水箱6×4×3（m）分两隔，装配式316不锈钢水箱54T(取定价) 品牌：清泓泉、科诚、杭州双辰	个	1	75348	75348	
362	商业办公水箱7.5×3×2（m），装配式316不锈钢水箱32T(取定价) 品牌：清泓泉、科诚、杭州双辰	个	1	50783	50783	
363	JY-B1-01 轴流式加压送风机 风量16000m3/h 500pa 1450rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-7、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8	台	1	3541	3541	
364	JY-B1-02~03 轴流式加压送风机 风量18000m3/h 500pa 1450rpm 5.5KW((成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-7、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8	台	2	3541	7082	
365	JY-B1-04~05 轴流式加压送风机 风量15000m3/h 500pa 1450rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-7、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8	台	2	3541	7082	
366	JY-B1-06~09 轴流式加压送风机 风量10000m3/h 500pa 1450rpm 5.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-6、浙江金盾SZF-6.5、浙江双阳HTF-I-6.5	台	3	3114	9342	
367	JY-B2-01 轴流式加压送风机 风量21000m3/h 500pa 1450rpm 7.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-7、浙江金盾	台	2	3541	7082	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2199 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	GXF-8、浙江双阳HTF-I-8					
368	XB-B1-01、XB-B2-02 轴流式加压送风机 风量24000m3/h 350pa 7.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-8A、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8	台	2	3937	7874	
369	XB/SF-B1-03~13、XB/SF-B2-01~04 离心式补风机 风量27000m3/h 300pa 1450rpm 11KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTFC-I-25、浙江金盾HTFC-I-25、浙江双阳HTFC-I-22B	台	11	9119	100309	
370	PY-B1-03、4 轴流式消防排烟风机 风量41000m3/h 600pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№11A、浙江金盾HTF-I-10、浙江双阳HTF-I-11a	台	2	6333	12666	
371	PY-B1-01、2 轴流式消防排烟风机 风量48000m3/h 600pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)浙江明新HTF-I-№11A、浙江金盾HTF-I-11、浙江双阳HTF-I-11a	台	2	6656	13312	
372	PF-B1-04 高效混流式通风机箱 风量2200m3/h 220pa 1450rpm 0.37KW(成套取定价)品牌：浙江明新HL3-2A-3.5A加箱体、浙江金盾SWF-I-4、浙江双阳SWF-I-4.5箱体式	台	2	2446	4892	
373	PF-B1-03 高效混流式通风机箱 风量4000m3/h 300pa 1450rpm 1.1KW(成套取定价)品牌：浙江明新HL3-2A-4.5A加箱体、浙江金盾SWF-I-5、浙江双阳HL3-2A-4.5A箱体式	台	3	3214	9642	
374	PF-B1-02 高效混流式通风机箱 风量4500m3/h 300pa 1450rpm 1.1KW(成套取定价含减震器、垫)浙江明新	台	2	3214	6428	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2200 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	HL3-2A-4.5A加箱体、浙江金盾SWF-I-5、浙江双阳HL3-2A-4.5A箱体式					
375	PF-B1-05 高效混流式通风机箱 风量3000m3/h 300pa 1450rpm 0.75KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HL3-2A-4A加箱体、浙江金盾SWF-I-4.5、浙江双阳HL3-2A-4A箱体式	台	1	2794	2794	
376	PF/PY-B1-01~13、PF/PY-B2-01~06 轴流式消防排烟风机 风量33300m3/h 500pa 1450rpm 15KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-№10A、浙江金盾HTF-I-9、浙江双阳HTF-I-11a	台	19	6062	115178	
377	JY-B2-02 轴流式加压送风机 风量16000m3/h 500pa 1450rpm 7.5KW(成套取定价含减震器、垫)品牌：浙江明新HTF-I-6.3、浙江金盾GXF-8、浙江双阳HTF-I-8	台	1	3937	3937	
378	PF-B1-01 高效混流式通风机箱 风量7000m3/h 350pa 1450rpm 2.2KW(成套取定价含减震器、垫)浙江明新HL3-2A-5A加箱体、浙江金盾SWF-I-5.5、浙江双阳HL3-2A-5A箱体式	台	2	3640	7280	
379	-1MZ2配电柜(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	8435	8435	材料暂定价
380	-1PJX1～2配电柜(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	2	4686	9372	材料暂定价
381	-1PRD1～4地下一层弱电机房供电箱(含箱内元器	台	4	5437	21748	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2201 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
382	-1MZ1配电柜(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	3875	3875	材料暂定价
383	-1PJX3配电柜(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	4837	4837	材料暂定价
384	-1Pft地下一层扶梯供电配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5356	5356	材料暂定价
385	-1Psb地下一层生活泵房供电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	13887	13887	材料暂定价
386	-1Px11（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	5115	5115	材料暂定价
387	-1Px12（1）配电箱(含	台	1	5115	5115	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2202 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）					
388	-1PZ01配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	14172	14172	
389	-1PZ02配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	14104	14104	
390	-1Px10（1）配电箱(含箱内元器件成套取定价) 元器件品牌:西门子（5SY、3VT、3WT等中低端系列）、施耐德（E9、CVS、MVS等中低端系列）、ABB（S、Formular A、Emax1等中低端系列）	台	1	6535	6535	
391	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYS-2×1.5(暂定价)	m	2211.84	2.66	5883.49	
392	低烟无卤铜芯交联聚乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆WDZB-YJY-0.6/1KV-4×150+1×95（暂定价）	m	1972.631	412	812723.97	
393	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYJS-4×2.5(暂定价)	m	2526.552	10	25265.52	
394	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RVVP-2×1.5(暂定价)	m	4426.164	6.35	28106.14	
395	铜芯多股绝缘电线WDZBN-BYJS-2×2.5(暂定价)	m	3842.1	4.13	15867.87	
396	-1ALE02应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2203 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
397	-1ALE03应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
398	-1ALE04应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
399	-1ALE06应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
400	-1ALE08应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
401	-1ALE07应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
402	末端试水装置DN25（成套暂定价）	套	7.07	133	940.31	
403	-1ALE05应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
404	-1ALE09应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
405	-1ALE10应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
406	-1ALE11应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
407	-2ALE04应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	材料暂定价
408	-2ALE03应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	材料暂定价
409	-1ALE12应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
410	-2ALE01应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	材料暂定价
411	-2ALE02应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	材料暂定价
412	水箱自洁消毒器WTS-2A N=300W(成套暂定价)	台	3	2655	7965	
413	-1ALE01应急照明箱(含箱内元器件成套）（暂定价)	台	1	5000	5000	
414	模块箱(暂定价)	台	46	150	6900	
415	楼层消防接线箱(暂定价)	台	16	150	2400	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2204 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
416	控制模块(暂定价)	个	82	55.92	4585.44	
417	控制电缆WDZBN-KYY-3×1.5(暂定价)	m	370.475	4.74	1756.05	
418	LED嵌入式格栅灯（含光源）4*16W（暂定价）	套	79.79	150	11968.5	
419	集中电源型照明灯(集中控制)6W条形（暂定价）	套	12.12	150	1818	
420	感应延时吸顶灯LED 1x12W(成套暂定价)	套	40.4	85	3434	
421	壁灯LED 1x6W(成套暂定价)（含光源）	套	4.04	35	141.4	
422	防水防尘灯LED 1x12W(成套暂定价)	套	30.3	65	1969.5	
423	感应延时吸顶灯LED 1x6W(成套暂定价)	套	35.35	75	2651.25	
424	安全阀DN150（暂定价）	个	12	500	6000	
425	单栓窄型组合式消防柜（带伸缩支撑脚）（暂定价）	套	7	800	5600	
426	真空破坏器 DN25（暂定价）	个	28.28	80	2262.4	
427	扬声器3W(暂定价)	个	140	45	6300	
428	胶胆式水锤吸纳器 DN150（暂定价）	个	2	2212	4424	
429	水嘴 DN25	个	29.29	15.93	466.59	
430	不锈钢管 DN100（暂定价）	m	44.06672	200	8813.34	
431	不锈钢管 DN150（暂定价）	m	2.66392	320	852.45	
432	消防电话分机(暂定价)	个	23	50	1150	
433	电磁流量计 DN150（暂定价）	个	1	2000	2000	
434	压力开关P（暂定价）	台	2	113	226	
435	控制电缆WDZBN-KYJY-7×2.5(暂定价)	m	13024.7845	17.33	225719.52	
436	铜芯多股绝缘电线WDZB-RYS-2×1.5(暂定价)	m	712.908	2.45	1746.62	
437	吊顶下设高度不小于600mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	21.75	330	7177.5	材料暂定价
438	吊顶下设高度不小于1100mm无机防火玻璃丝布挡烟垂壁含电动装置(成套暂定价)	m	3.35	605	2026.75	材料暂定价
439	-2PmCD2柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	26549	26549	材料暂定价
440	-2PmCD4柜(含箱内元器	台	1	26549	26549	材料暂定价

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2205 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	件成套暂定价)					
441	-2PmCD1柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	26549	26549	材料暂定价
442	-2PmCD3柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	26549	26549	材料暂定价
443	-2PkCD1柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	44248	44248	材料暂定价
444	-2PkCD2.3柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	2	44248	88496	材料暂定价
445	柔性矿物绝缘电缆NG-A-0.6/1KV-5x16(暂定价)	m	1002.354	81	81190.67	
446	矿物绝缘电缆NG-A-4×150×+1×95(暂定价)	m	1748.108	680	1188713.44	
447	铜芯多股绝缘电线WDZBN-RYS-2×2.5mm2(暂定价)	m	7195.824	4.14	29790.71	
448	多功能泵浦控制阀DN150(暂定价)	个	4	4860	19440	
449	消火栓泵（一用一备）Q=40/S　H=160m　N=110Kw（成套暂定价）	台	2	24800	49600	
450	喷淋泵（一用一备）Q=50/S　H=160m　N=132Kw（成套暂定价）	台	2	40708	81416	
451	-1PXsb1柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	30000	30000	材料暂定价
452	-1PXsb2柜(含箱内元器件成套暂定价)	台	1	30000	30000	
453	DN150 泄压/持压阀500X-16	个	5	5079	25395	
454	DN65 泄压/持压阀500X-16	个	1	2312	2312	
455	刚性接头DN150 XGQT1	个	1007	37.91	38175.37	
456	沟槽正三通DN150 XGQT03-2.5	个	68	101	6868	
457	沟槽正四通DN150 XGQT03-2.5	个	7	143	1001	
458	手提式ABC干粉灭火器MF5	具	10	83.53	835.3	
459	刚性接头DN150 XGQT1	只	1091	37.91	41359.81	
460	刚性接头DN150 XGQT1	套	242	37.91	9174.22	
461	HDPE单层静音管de110含管件(综合暂定价)	m	122.98	83.2	10231.94	
462	HDPE单层静音管de50含管件(综合暂定价)	m	151.23	26.56	4016.67	
463	吸水管支座(综合暂定价)	套	4	472	1888	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2206 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
464	HDPE单层静音管de75含管件(综合暂定价)	m	11.6	41.91	486.16	
465	HDPE单叶片内螺旋管de110含管件(综合暂定价)	m	84.11	58.96	4959.13	
466	HDPE单叶片内螺旋管de160含管件(综合暂定价)	m	119.02	131	15591.62	
467	HDPE三层复合静音管de110*4.2含管件(综合暂定价)	m	290.1	86.45	25079.15	
468	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤1000(成套暂定价)	m2	516.7	232	119874.4	
469	耐火0.5h钢面镁质复合风管，压花彩钢板外敷14mm厚无泛卤防火板成品复合风管、角钢法兰连接,风管四边用斤字插条装配式插接,不燃A1级,长边长≤2000(综合暂定价)	m2	7015.32	232	1627554.24	
470	金属钢板挡烟垂壁 底距地2.4m（综合暂定价）	m	164.6	472	77691.2	
471	金属钢板挡烟垂壁 底距地3m（综合暂定价）	m	135	330	44550	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：安装-地下室　　标段：　　第 2207 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	198.707062	149	29607.35	
2	汽油(机械)	kg	175.678408	9.37	1646.11	
3	柴油(机械)	kg	2168.809273	7.74	16786.58	
4	电(机械)	kW·h	13556.51406	0.712	9652.24	
5	安拆及场外运输费	元	4585.313225	1.02	4677.02	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2208 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		给水工程					21410.36	2623.15	303.23	3115	
1	031001006086	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网增强聚乙烯复合管dn75 PN1.0MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:管道消毒、冲洗	m	4.32	41.31	178.46	28.38	1.6		
2	031001006087	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网增强聚乙烯复合管dn110 PN1.0MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	105.86	64.02	6777.16	772.78	44.46		
3	031003013013	水表	1.名称:水表组DN65 2.连接形式:法兰连接 3.附件名称、规格、数量:水平旋翼式水表DN65(暂定价)、闸阀DN65 Z41T-16Q、止回阀DN65 H44T-10/-16	组	1	5278.18	5278.18	179.99	15.05	3115	
本页小计							12233.8	981.15	61.11	3115	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2209 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	031003013014	水表	1.名称:水表组DN100 2.连接形式:法兰连接 3.附件名称、规格、数量:水平螺翼式可拆卸干式冷水水表LXLG-100、闸阀DN100 Z41T-16Q、止回阀DN100 H44T-10/-16	组	1	5976.98	5976.98	223.2	18.21		
5	040503002001	混凝土支墩	1、名称：管道支墩(档墩)　每处(m3以内)1　　2、暂按每处500*500*500mm	m3	2.25	842.11	1894.75	588.33	41.2		
6	040101002004	挖沟槽土方	1、基础沟槽土方开挖余方按就地场内消耗不外运 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	78.08	3.48	271.72	31.23	182.71		
7	040103001005	回填方	1.密实度要求:详见图纸 2.填方来源、运距:原土	m3	53.64	19.26	1033.11	799.24			
		消火栓系统					106799.88	11542.13	1511.72		
本页小计							9176.56	1642	242.12		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2210 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	031001006088	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网增强聚乙烯复合管dn110 PN1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	56.1	75.89	4257.43	409.53	23.56		
9	031001006089	塑料管	1.安装部位:室外 2.介质:水 3.材质、规格:钢丝网增强聚乙烯复合管dn160 PN1.6MPa 4.连接形式:电熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	494.64	135.34	66944.58	4184.65	281.94		
10	031003003006	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN100 Z41T-16Q 2.连接形式:法兰连接	个	2	1237.41	2474.82	137.08	31		
11	031003003007	焊接法兰阀门	1.类型:闸阀DN150 Z41T-16Q 2.连接形式:法兰连接	个	4	2001.46	8005.84	416	88.16		
本页小计							81682.67	5147.26	424.66		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2211 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	031003013015	水表	1.名称:水表组DN100 2.连接形式:法兰连接 3.附件名称、规格、数量:水平螺翼式可拆卸干式冷水水表LXLG-100、闸阀DN100 Z41T-16Q、止回阀DN100 H44T-10/-16	组	1	5976.98	5976.98	223.2	18.21		
13	030901011001	室外消火栓	1.安装方式:地上式 2.型号、规格:室外消火栓SS100/65-1.6	套	8	1088.41	8707.28	747.36	30.4		
14	040101002005	挖沟槽土方	1、基础沟槽土方开挖余方按就地场内消耗不外运 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	409.51	3.48	1425.09	163.8	958.25		
15	040103001006	回填方	1.密实度要求:详见图纸 2.填方来源、运距:原土	m3	276.19	19.26	5319.42	4115.23			
16	040503002002	混凝土支墩	1、名称：管道支墩(档墩) 每处(m3以内)1　　2、暂按每处500*500*500mm	m3	4.38	842.11	3688.44	1145.28	80.2		
		水泵接合器					30735.37	6042.79	868.64		
本页小计							25117.21	6394.87	1087.06		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2212 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	031001002001	钢管	1.安装部位:室内 2.介质:水 3.规格、压力等级:无缝钢管D108×5.0 4.连接形式:法兰连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	106.8	126.73	13534.76	2461.74	666.43		
18	031202002001	管道防腐蚀	1.分层内容:冷底子油、石油沥青、玻璃布 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:二道、二道、一道	m2	38.58	51.71	1994.97	699.07			
19	030901012001	消防水泵接合器	1.名称:地上式消防水泵接合器SQS-100-1.6	套	9	1512.89	13616.01	1814.4	36.63		
20	040101002006	挖沟槽土方	1、基础沟槽土方开挖余方按就地场内消耗不外运 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	70.76	3.48	246.24	28.3	165.58		
21	040103001007	回填方	1.密实度要求:详见图纸 2.填方来源、运距:原土	m3	69.75	19.26	1343.39	1039.28			
		污水户内排出管					35168.72	3733.66	522.04	25651	
本页小计							30735.37	6042.79	868.64		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2213 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	031001006090	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de110含管件及不锈钢衬套(综合暂定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其它:填埋层横支管热熔承插不锈钢衬套	m	235.55	90.25	21258.39			21258.39	
23	031001006091	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:废、污水 3.材质、规格:HDPE单层静音管de200含管件及不锈钢衬套(综合暂定价) 4.连接形式:热熔连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:灌水试验 6.其它:填埋层横支管热熔承插不锈钢衬套	m	23.12	190	4392.8			4392.8	
本页小计							25651.19			25651.19	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2214 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	031001001009	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水(压力排水) 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN100*4.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	11.8	112.11	1322.9	282.37	8.97		
25	031001001010	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水(压力排水) 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN125*4.0 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	2.15	141.21	303.6	57.06	2.11		
26	031001001011	镀锌钢管	1.安装部位:室内 2.介质:污水(压力排水) 3.规格、压力等级:内外热镀锌钢管DN150*4.5 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	17.36	181.94	3158.48	527.74	19.79		
27	031202002002	管道防腐蚀	1.分层内容:冷底子油、石油沥青、玻璃布 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:二道、二道、一道	m2	14.33	51.71	741	259.66			
本页小计							5525.98	1126.83	30.87		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2215 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	040101002007	挖沟槽土方	1、基础沟槽土方开挖余方按就地场内消耗不外运 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	209.9	3.48	730.45	83.96	491.17		
29	040103001008	回填方	1.密实度要求:详见图纸 2.填方来源、运距:原土	m3	169.32	19.26	3261.1	2522.87			
		雨水户内排出管					77602.4	14146.63	969.1	4575	
30	031001007041	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	410.03	143.49	58835.2	7999.69	250.12		
本页小计							62826.75	10606.52	741.29		

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2216 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
31	031001007042	复合管	1.安装部位:室内 2.介质:废、雨水 3.材质、规格:给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN200(暂定价) 4.连接形式:螺纹连接 5.压力试验及吹、洗设计要求:水压试验及水冲洗	m	13.92	438.26	6100.58	345.08	11.69	4574.89	
32	031202002003	管道防腐蚀	1.分层内容:冷底子油、石油沥青、玻璃布 2.涂刷（喷）遍数、漆膜厚度:二道、二道、一道	m2	151	51.71	7808.21	2736.12			
33	040101002008	挖沟槽土方	1、基础沟槽土方开挖余方按就地场内消耗不外运 2、土壤类别：三类干土 3、场内运距：由投标单位自行考虑；	m3	302.26	3.48	1051.86	120.9	707.29		
34	040103001009	回填方	1.密实度要求:详见图纸 2.填方来源、运距:原土	m3	197.64	19.26	3806.55	2944.84			
本页小计							18767.2	6146.94	718.98	4574.89	
合　计							271716.73	38088.36	4174.73	33341.08	

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2217 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		脚手架					1509.51	362.48			
1	031301017007	脚手架搭拆	脚手架搭拆-场外	项	1	1509.51	1509.51	362.48			
本页小计							1509.51	362.48			
合　计							1509.51	362.48			

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2218 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		给水工程									
1	031001006086	塑料管	m	4.32	6.57	32.33	0.37	1.39	0.65	41.31	178
	10-1-70 换	室外塑料给水管(电熔连接) 公称直径(mm以内)65　换为【钢丝网骨架塑料复合电熔流体用管件DN65】	m	4.32	6.11	32.02	0.37	1.3	0.61	40.41	175
	10-8-32 换	管道消毒、冲洗 公称直径(mm以内)100	m	4.32	0.46	0.31		0.09	0.04	0.9	4
2	031001006087	塑料管	m	105.86	7.3	54.03	0.42	1.54	0.73	64.02	6777
	10-1-72 换	室外塑料给水管(电熔连接) 公称直径(mm以内)100	m	105.86	7.3	54.03	0.42	1.54	0.73	64.02	6777
3	031003013013	水表	组	1	179.99	5025.52	15.05	39.09	18.53	5278.18	5278
	10-2-225	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内)80	组	1	179.99	5025.52	15.05	39.09	18.53	5278.18	5278
4	031003013014	水表	组	1	223.2	5664.26	18.21	48.38	22.93	5976.98	5977
	10-2-226	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内)100	组	1	223.2	5664.26	18.21	48.38	22.93	5976.98	5977
5	040503002001	混凝土支墩	m3	2.25	261.48	480.57	18.31	55.46	26.29	842.11	1895
	市5-551 换	管道支墩(档墩) 每处(m3以内)1	m3	2.25	261.48	480.57	18.31	55.46	26.29	842.11	1895
6	040101002004	挖沟槽土方	m3	78.08	0.4		2.34	0.5	0.24	3.48	272
	市1-69 换	挖掘机挖土不装车三类土	m3	78.08	0.4		2.34	0.5	0.24	3.48	272
7	040103001005	回填方	m3	53.64	14.9			2.96	1.4	19.26	1033
	13-1-20	人工沟槽原土夯实	m3	53.64	14.9			2.96	1.4	19.26	1033

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2219 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		消火栓系统									
8	031001006088	塑料管	m	56.1	7.3	65.9	0.42	1.54	0.73	75.89	4257
	10-1-72 换	室外塑料给水管(电熔连接) 公称直径(mm以内)100 换为【钢丝网骨架塑料复合电熔流体用管件DN100】	m	56.1	7.3	65.9	0.42	1.54	0.73	75.89	4257
9	031001006089	塑料管	m	494.64	8.46	123.64	0.57	1.81	0.86	135.34	66945
	10-1-74 换	室外塑料给水管(电熔连接) 公称直径(mm以内)150 换为【钢丝网骨架塑料复合电熔流体用管件DN150】	m	494.64	8.46	123.64	0.57	1.81	0.86	135.34	66945
10	031003003006	焊接法兰阀门	个	2	68.54	1128.27	15.5	17.03	8.07	1237.41	2475
	10-2-39	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内)100	个	2	68.54	1128.27	15.5	17.03	8.07	1237.41	2475
11	031003003007	焊接法兰阀门	个	4	104	1837.82	22.04	25.51	12.09	2001.46	8006
	10-2-41	焊接法兰阀门安装 公称直径(mm以内)150	个	4	104	1837.82	22.04	25.51	12.09	2001.46	8006
12	031003013015	水表	组	1	223.2	5664.26	18.21	48.38	22.93	5976.98	5977
	10-2-226	法兰水表组成安装(无旁通管) 公称直径(mm以内)100	组	1	223.2	5664.26	18.21	48.38	22.93	5976.98	5977
13	030901011001	室外消火栓	套	8	93.42	962.58	3.8	19.41	9.2	1088.41	8707
	9-1-83	室外地上式消火栓 公称直径100(mm)	套	8	93.42	962.58	3.8	19.41	9.2	1088.41	8707
14	040101002005	挖沟槽土方	m3	409.51	0.4		2.34	0.5	0.24	3.48	1425
	市1-69 换	挖掘机挖土不装车三类土	m3	409.51	0.4		2.34	0.5	0.24	3.48	1425

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2220 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
15	040103001006	回填方	m3	276.19	14.9			2.96	1.4	19.26	5319
	13-1-20	人工沟槽原土夯实	m3	276.19	14.9			2.96	1.4	19.26	5319
16	040503002002	混凝土支墩	m3	4.38	261.48	480.57	18.31	55.46	26.29	842.11	3688
	市5-551 换	管道支墩(档墩) 每处(m3以内)1	m3	4.38	261.48	480.57	18.31	55.46	26.29	842.11	3688
		水泵接合器									
17	031001002001	钢管	m	106.8	23.05	88.67	6.24	5.95	2.82	126.73	13535
	10-1-164 换	室内钢管(焊接) 公称直径(mm以内)100	m	106.8	23.05	63.43	6.24	5.95	2.82	101.49	10839
	补充主材010	镀锌费	kg	1728.024		1.56				1.56	2696
18	031202002001	管道防腐蚀	m2	38.58	18.12	28.29		3.6	1.7	51.71	1995
	12-2-22	管道刷油 冷底子第一遍	m2	38.58	1.91	1.95		0.38	0.18	4.42	171
	12-2-23	管道刷油 冷底子第二遍	m2	38.58	2.1	1.53		0.42	0.2	4.25	164
	12-3-339 换	管道沥青玻璃布防腐(增加)一油	m2	77.16	4.59	10.87		0.91	0.43	16.8	1296
	12-3-340	管道沥青玻璃布防腐(增加)一布	m2	38.58	4.93	3.07		0.98	0.46	9.44	364
19	030901012001	消防水泵接合器	套	9	201.6	1246.83	4.07	40.97	19.42	1512.89	13616
	9-1-89	消防水泵接合器 地上式DN100	套	9	201.6	1246.83	4.07	40.97	19.42	1512.89	13616
20	040101002006	挖沟槽土方	m3	70.76	0.4		2.34	0.5	0.24	3.48	246
	市1-69 换	挖掘机挖土不装车三类土	m3	70.76	0.4		2.34	0.5	0.24	3.48	246
21	040103001007	回填方	m3	69.75	14.9			2.96	1.4	19.26	1343

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2221 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	13-1-20	人工沟槽原土夯实	m3	69.75	14.9			2.96	1.4	19.26	1343
		污水户内排出管									
22	031001006090	塑料管	m	235.55		90.25				90.25	21258
	综合暂定价	HDPE单层静音管de110含管件及不锈钢衬套(综合暂定价)	m	235.55		90.25				90.25	21258
23	031001006091	塑料管	m	23.12		190				190	4393
	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de200含管件及不锈钢衬套(综合暂定价)	m	23.12		190				190	4393
24	031001001009	镀锌钢管	m	11.8	23.93	80.15	0.76	4.93	2.34	112.11	1323
	10-1-156 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)100	m	11.8	23.93	80.15	0.76	4.93	2.34	112.11	1323
25	031001001010	镀锌钢管	m	2.15	26.54	105.58	0.98	5.5	2.61	141.21	304
	10-1-157 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)125	m	2.15	26.54	105.58	0.98	5.5	2.61	141.21	304
26	031001001011	镀锌钢管	m	17.36	30.4	141.11	1.14	6.3	2.99	181.94	3158
	10-1-158 换	室内镀锌钢管(螺纹连接) 公称直径(mm以内)150	m	17.36	30.4	141.11	1.14	6.3	2.99	181.94	3158
27	031202002002	管道防腐蚀	m2	14.33	18.12	28.29		3.6	1.7	51.71	741
	12-2-22	管道刷油 冷底子第一遍	m2	14.33	1.91	1.95		0.38	0.18	4.42	63
	12-2-23	管道刷油 冷底子第二遍	m2	14.33	2.1	1.53		0.42	0.2	4.25	61
	12-3-339 换	管道沥青玻璃布防腐(增加)一油	m2	28.66	4.59	10.87		0.91	0.43	16.8	481
	12-3-340	管道沥青玻璃布防腐(增加)一布	m2	14.33	4.93	3.07		0.98	0.46	9.44	135

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2222 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
28	040101002007	挖沟槽土方	m3	209.9	0.4		2.34	0.5	0.24	3.48	730
	市1-69 换	挖掘机挖土不装车三类土	m3	209.9	0.4		2.34	0.5	0.24	3.48	730
29	040103001008	回填方	m3	169.32	14.9			2.96	1.4	19.26	3261
	13-1-20	人工沟槽原土夯实	m3	169.32	14.9			2.96	1.4	19.26	3261
		雨水户内排出管									
30	031001007041	复合管	m	410.03	19.51	117.45	0.61	4.02	1.9	143.49	58835
	10-1-190 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)100	m	410.03	19.51	117.45	0.61	4.02	1.9	143.49	58835
31	031001007042	复合管	m	13.92	24.79	405.08	0.84	5.12	2.43	438.26	6101
	10-1-192 换	室内钢塑给水管(螺纹连接)公称直径(mm以内)150	m	13.92	24.79	405.08	0.84	5.12	2.43	438.26	6101
32	031202002003	管道防腐蚀	m2	151	18.12	28.29		3.6	1.7	51.71	7808
	12-2-22	管道刷油 冷底子第一遍	m2	151	1.91	1.95		0.38	0.18	4.42	667
	12-2-23	管道刷油 冷底子第二遍	m2	151	2.1	1.53		0.42	0.2	4.25	642
	12-3-339 换	管道沥青玻璃布防腐(增加)一油	m2	302	4.59	10.87		0.91	0.43	16.8	5074
	12-3-340	管道沥青玻璃布防腐(增加)一布	m2	151	4.93	3.07		0.98	0.46	9.44	1425
33	040101002008	挖沟槽土方	m3	302.26	0.4		2.34	0.5	0.24	3.48	1052
	市1-69 换	挖掘机挖土不装车三类土	m3	302.26	0.4		2.34	0.5	0.24	3.48	1052
34	040103001009	回填方	m3	197.64	14.9			2.96	1.4	19.26	3807
	13-1-20	人工沟槽原土夯实	m3	197.64	14.9			2.96	1.4	19.26	3807
合　计：											271717

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2223 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		脚手架									
1	031301017007	脚手架搭拆	项	1	362.48	1040.13		72.11	34.79	1509.51	1510
	13-2-10	脚手架搭拆费第十册	工日	122.493316	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	949
	13-2-9	脚手架搭拆费第九册	工日	17.193	1.86	5.34		0.37	0.18	7.75	133
	13-2-11	脚手架搭拆费第十二册刷油工程	工日	5.485179	2.98	8.54		0.59	0.28	12.39	68
	13-2-12	脚手架搭拆费第十二册防腐蚀工程	工日	19.310277	4.47	12.81		0.89	0.42	18.59	359
合　计：											1510

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2224 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费		2627.35	
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81	2627.35	
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13	50.16	
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2225 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	3525.37	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费	648.16	明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	2877.21	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		3525.37	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元	648.16	暂定费用
2	优质工程增加费	元	2877.21	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				
合　计			3525.37	

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1	材料暂定价@1	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN200(暂定价)	m	13.94784		328	4574.89					
2	材料暂定价@4	水平旋翼式水表DN65(暂定价)	只	1		3115	3115					
3	综合暂定价	HDPE单层静音管de110含管件及不锈钢衬套(综合暂定价)	m	235.55		90.25	21258.39					
4	综合暂定价@1	HDPE单层静音管de200含管件及不锈钢衬套(综合暂定价)	m	23.12		190	4392.8					

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2231 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2232 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	一类人工	工日	3.083069	138	425.46	
2	二类人工	工日	255.20585	149	38025.67	

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2233 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2234 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	低碳钢焊条 J422 Φ3.2	kg	15.25504	6.81	103.89	
2	低碳钢焊条 J427 Φ3.2	kg	3.658	6.81	24.91	
3	石油沥青	kg	968.36859	4.217	4083.61	
4	碳素结构钢镀锌焊接钢管 DN25×3.2	m	1.71	13.424	22.96	
5	截止阀 J11T-16K DN25	个	9.09	33.84	307.61	
6	平焊法兰 1.6MPa DN100	片	17	67.9	1154.3	
7	电	kW·h	5.41008	0.712	3.85	
8	水	m3	66.668185	4.46	297.34	
9	钢丝网骨架塑料复合电熔流体用管件 DN65	个	1.21392	19.58	23.77	
10	钢丝网骨架塑料复合电熔流体用管件 DN100	个	44.21508	40.12	1773.91	
11	钢丝网骨架塑料复合电熔流体用管件 DN150	个	86.06736	81.11	6980.92	
12	非泵送商品混凝土 C20	m3	6.7626	464	3137.85	
13	玻璃纤维布	m2	285.474	2.11	602.35	
14	内外热镀锌钢管DN100×4.0	m	11.8236	57.734	682.62	
15	内外热镀锌钢管DN125×4.0	m	2.1543	73.242	157.79	
16	内外热镀锌钢管DN150×4.5	m	17.39472	97.138	1689.69	
17	钢丝网增强聚乙烯复合管dn75 PN1.0MPa	m	4.3848	25.83	113.26	
18	钢丝网增强聚乙烯复合管dn110 PN1.0MPa	m	107.4479	41.82	4493.47	
19	钢丝网增强聚乙烯复合管dn110 PN1.6MPa	m	56.9415	53.52	3047.51	
20	钢丝网增强聚乙烯复合管dn160 PN1.6MPa	m	502.0596	107	53720.38	
21	闸阀DN100 Z41T-16Q	个	4	949	3796	
22	闸阀DN150 Z41T-16Q	个	4	1548	6192	
23	平焊法兰DN100 1.6Mpa	片	8	67.9	543.2	
24	平焊法兰DN150 1.6Mpa	片	8	112.03	896.24	
25	平焊法兰DN65 1.6Mpa	片	2	48.8	97.6	
26	地上式室外消火栓SS100/65-1.6	套	8	873	6984	
27	地上式消防水泵接合器SQS-100-1.6	套	9	1119	10071	
28	水平螺翼式可拆卸干式冷水水表LXLG-100	只	2	3894	7788	
29	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN100，内涂层>0.4	m	410.85006	89.38	36721.78	
30	无缝钢管D108×5.0	m	107.868	59.209	6386.76	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2235 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
31	闸阀DN65 Z41T-16Q	个	2	712	1424	
32	止回阀DN100 H44T-10/-16	个	2	616	1232	
33	止回阀DN65 H44T-10/-16	个	1	322	322	
34	镀锌费	kg	1728.024	1.557	2690.53	
35	给水涂塑复合钢管SP-T-(PE)-DN200(暂定价)	m	13.94784	328	4574.89	
36	水平旋翼式水表DN65(暂定价)	只	1	3115	3115	
37	HDPE单层静音管de110含管件及不锈钢衬套(综合暂定价)	m	235.55	90.25	21258.39	
38	HDPE单层静音管de200含管件及不锈钢衬套(综合暂定价)	m	23.12	190	4392.8	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：安装-场外安装工程　　标段：　　第 2236 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	机械人工	工日	2.823281	149	420.67	
2	柴油(机械)	kg	147.136131	7.74	1138.83	
3	电(机械)	kW·h	179.507547	0.712	127.81	
4	安拆及场外运输费	元	86.705466	1.02	88.44	

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2237 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
		电梯工程					9540094				
本页小计											

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2238 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
1	030107001001	交流电梯	1、名称：Q-1#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：5站、速度：1.75m/S (综合取定价) 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-2-F3 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：单控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：18.9 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：1900*1600 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜	部	1	210377	210377				
本页小计							210377				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2239 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							210377				
			面不锈钢 15、扶手：三侧扶手 16、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 17、轿厢地面：防滑地砖 18、开门方向：中分门 19、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300　　20、轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 21、按钮：发纹不锈钢 22、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 23、残疾人操纵箱：304发纹不锈钢_带盲文 24、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 25、层（厅）门：层层 304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 26、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 27、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范								
本页小计							210377				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2240 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			28、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 29、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 30、品牌：日立牌LCA-1350-CO105、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 105-5S/5F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.75m/s 5/5/5								
本页小计							210377				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2241 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
2	030107001002	交流电梯	1、名称：Q-2#货梯 载重量：1600kg、站数：4站、速度：1.0m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-2-F2 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：单控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：14.15 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1600 9、轿厢天花：标配吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	206604	206604				
本页小计							206604				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2242 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							206604				
			15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：防滑地砖 17、开门方向：中分侧开门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1300*2300　19、轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：厂家标配 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月								
本页小计							206604				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2243 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			27、备注："1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 28、品牌：日立牌LF-MRL-1600-4C60、东芝(O-PJ) S-III 侧P21 W(1600)-CO 60-4S/4F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1600kg 1.0m/s 4/4/4								
本页小计							206604				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2244 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
3	030107001003	交流电梯	1、名称：Q-3#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：4站、速度：1.75m/S (综合取定价) 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F3 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：单控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：15.1 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：1900*1600 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜	部	1	221698	221698				
本页小计							221698				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2245 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							221698				
			面不锈钢 15、扶手：三侧扶手 16、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 17、轿厢地面：防滑地砖 18、开门方向：中分门 19、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300　　20、轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 21、按钮：发纹不锈钢 22、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 23、残疾人操纵箱：304发纹不锈钢_带盲文 24、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 25、层（厅）门：层层 304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 26、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 27、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范								
本页小计							221698				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2246 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			28、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 29、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 30、品牌：日立牌LCA-1350-CO105 、东芝(O-PJ)S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 105-4S/4F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.75m/s 4/4/4								
本页小计							221698				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2247 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
4	030107001004	交流电梯	1、名称：Q-4#货梯 载重量：1350kg、站数：4站、速度：1.0m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F3 4、控制方式：VVVF变频调压调速控制 5、操纵方式：单控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度(m)：15.1 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1500 9、轿厢天花：标配吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高2800 11、轿厢前壁：304发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304发纹不锈钢1.2厚　　13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	206604	206604				
本页小计							206604				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2248 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							206604				
			15、轿门：304发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：防滑地砖 17、开门方向：中分侧开门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1300*2300 19、轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：厂家标配 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层_304发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月								
本页小计							206604				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2249 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			27、备注："1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。 28、品牌：日立牌LCA-1350-CO60、东芝(O-PJ) S-III 侧P21 W(1350)-CO60-4S/4F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 4/4/4								
本页小计							206604				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2250 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
5	030107001005	交流电梯	1、名称：1-1#客梯兼无障碍 载重量：1600kg、站数：14站、速度：2.5m/S（综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-2-F12 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度：(m)：55.15 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1750 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高2800 11、轿厢前壁：304发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304:发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304：发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304：发纹不锈钢1.2厚，后中壁	部	1	335849	335849				
本页小计							335849				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2251 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							335849				
			镜面不锈钢 15、扶手：三侧扶手 16、轿门：304发纹不锈钢1.2厚 17、轿厢地面：拼花大理石 18、开门方向：中分门 19、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 20、轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 21、按钮：发纹不锈钢 22、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 23、残疾人操纵箱：304发纹不锈钢_带盲文 24、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 25、层（厅）门：层层_304：发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 26、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 27、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》							
本页小计							335849				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2252 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			GB7588.1-2020等规范 28、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 29、备注："1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。" 30、品牌：日立牌MCA-1600-CO150、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 150-14S/14F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.5m/s 14/14/14									
本页小计							335849				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2253 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
6	030107001006	交流电梯	1、名称：1-2#客梯 载重量：1600kg、站数：14站、速度：2.5m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试及3年质保。 3、服务楼层：-2-F12 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：55.15 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1750 9、轿厢天花：豪华吊顶 10：轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11：轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12：门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13：轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14：轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	333962	333962				
本页小计							333962				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2254 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							333962				
			15：轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 15：轿厢地面：拼花大理石 17：开门方向：中分门 18：开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 19：轿厢操纵箱：开门两侧双操控箱 20：按钮：发纹不锈钢 21：轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 22：门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23：层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24：厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 25：制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26：质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月								
本页小计							333962				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2255 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			27：备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″ 28、品牌：日立牌MCA-1600-CO150、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO150-14S/14F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.5m/s 14/14/14								
本页小计							333962				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2256 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
7	030107001007	交流电梯	1、名称：1-3#客梯 载重量：1600kg、站数：26站、速度：3.0m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-2-F24 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：102.25 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1750 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜	部	1	605660	605660				
本页小计							605660				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2257 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							605660				
			面不锈钢 15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：拼花大理石 17、开门方向：中分门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 19、轿厢操纵箱：开门两侧双操控箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器："发纹不锈钢面板，单色液晶显示" 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合								
本页小计							605660				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2258 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			格之日起不少于36个月 27、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″ 28、品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO180-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 3.0m/s 26/26/26								
本页小计							605660				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2259 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
8	030107001008	交流电梯	1、名称：1-4#客梯兼无障碍 载重量：1600kg、站数：26站、速度：3.0m/S (综合取定价) 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-2-F24 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：102.25 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1750 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜	部	1	607075	607075				
本页小计							607075				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2260 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							607075				
			面不锈钢 15、扶手：三侧扶手 16、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 17、轿厢地面：拼花大理石 18、开门方向：中分门 19、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 20、 轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 21、按钮：发纹不锈钢 22、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 23、残疾人操纵箱：304发纹不锈钢_带盲文 24、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 25、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 26、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 27、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》							
本页小计							607075				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2261 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			GB7588.1-2020等规范 28、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 29、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″ 30、品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III后P21 W(1600)-CO 180-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 3.0m/s 26/26/26									
本页小计							607075				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2262 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
9	030107001009	交流电梯	1、名称：1-5#客梯 载重量：1600kg、站数：26站、速度：3.0m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-2-F24 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：102.25 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1750 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜	部	1	605660	605660				
本页小计							605660				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2263 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							605660				
			面不锈钢 15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 17、轿厢地面：拼花大理石 18、开门方向：中分门 19、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 20、轿厢操纵箱：开门两侧双操控箱 21、按钮：发纹不锈钢 22、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸23、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 24、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 25、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 26、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 27、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合								
本页小计							605660				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2264 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			格之日起不少于36个月28、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″ 29、品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO180-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 3.0m/s 26/26/26								
本页小计							605660				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2265 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
10	030107001010	交流电梯	1、名称：1-6#货梯兼消防电梯 载重量：1800kg、站数：26站、速度：2.0m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-2-F24 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：单控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m):102.25 8、轿内尺寸(宽×深)(mm):2000*1700 9、轿厢天花:标配吊顶 10、轿厢高度(mm):轿内净高 2800 11、轿厢前壁:304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁:304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁:304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁:304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	535849	535849				
本页小计							535849				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2266 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							535849				
			15、轿门:304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面:防滑地砖 17、开门方向:中分侧开门 18、开门尺寸(宽×高)(mm):1300*2300 19、轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 20、按钮:发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器:厂家标配 22、门套:层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门:层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器:"发纹不锈钢面板，单色液晶显示" 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月								
本页小计							535849				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2267 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			27、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″ 28、品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P24 W(1800)-CO120-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1800kg 2.0m/s 26/26/26								
本页小计							535849				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2268 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
11	030107001011	交流电梯	1、名称：2-1#客梯兼无障碍 载重量：1350kg、站数：12站、速度：2.5m/S（综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-2-F11 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：56.9 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1500 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	302830	302830				
本页小计							302830				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2269 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							302830				
			15、扶手：三侧扶手 16、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 17、轿厢地面：防滑地砖 18、开门方向：中分门 19、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 20、 轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 21、按钮：发纹不锈钢 22、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 23、残疾人操纵箱：304发纹不锈钢_带盲文 24、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 25、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 26、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 27、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 28、质保期要求：质保期								
本页小计							302830				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2270 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 29、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″ 30、品牌：日立牌MCA-1350-CO150、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-12S/12F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 12/12/12								
本页小计							302830				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2271 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
12	030107001012	交流电梯	1、名称：2-2#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-2-F11 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：56.9 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1500 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	300000	300000				
本页小计							300000				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2272 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							300000				
			15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：防滑地砖 17、开门方向：中分门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 19、 轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器："发纹不锈钢面板，单色液晶显示" 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 27、备注："1、装修部								
本页小计							300000				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2273 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。〞 28、品牌：日立牌MCA-1350-C0150 、东芝(O-PJ)E-E-PLUS 后P18 W(1350)-C0 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13								
本页小计							300000				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2274 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
13	030107001013	交流电梯	1、名称：2-3#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-2-F11 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：56.9 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1500 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	300000	300000				
本页小计							300000				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2275 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							300000				
			15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：防滑地砖 17、开门方向：中分门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300　　1 9、 轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 27、备注：″1、装修部								
本页小计							300000				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2276 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。〞 28、品牌：日立牌MCA-1350-C0150 、东芝(O-PJ)E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13								
本页小计							300000				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2277 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
14	030107001014	交流电梯	1、名称：2-4#货梯兼消防电梯 载重量：1600kg、站数：13站、速度：2.0m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-2-F11 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：单控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：56.9 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1700 9、轿厢天花：标配吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	308491	308491				
本页小计							308491				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2278 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							308491				
			15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：防滑地砖 17、开门方向：中分侧开门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1300*2300 19、 轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：厂家标配 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月								
本页小计							308491				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2279 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			27、备注："1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。" 28、品牌：日立牌MCA-1600-CO120、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO120-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.0m/s 13/13/13								
本页小计							308491				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2280 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
15	030107001015	交流电梯	1、名称：3-1#客梯兼无障碍 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S（综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试及3年质保。 3、服务楼层：-1-F12 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：66.6 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1500 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	317925	317925				
本页小计							317925				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2281 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							317925				
			15、扶手：三侧扶手 16、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 17、轿厢地面：防滑地砖 18、开门方向：中分门 19、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 20、 轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 21、按钮：发纹不锈钢 22、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 23、残疾人操纵箱：304发纹不锈钢_带盲文 24、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 25、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 26、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 27、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 28、质保期要求：质保期								
本页小计							317925				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2282 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 29、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″ 30、品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ)E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯 1350kg 2.5m/s 13/13/13								
本页小计							317925				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2283 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
16	030107001016	交流电梯	1、名称：3-2#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、电梯要求轿厢净高度2600mm及以上， 3、服务楼层：-1-F12 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：66.6 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1500 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹	部	1	316038	316038				
本页小计							316038				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2284 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							316038				
			不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢 15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：防滑地砖 17、开门方向：中分门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300　　19、 轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合							
本页小计							316038				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2285 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			格之日起不少于36个月 27、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″ 28、品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ)E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13							
本页小计							316038				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2286 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
17	030107001017	交流电梯	1、名称：3-3#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试及3年质保。 3、服务楼层：-1-F12 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：66.6 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1500 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	316038	316038				
本页小计							316038				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2287 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							316038				
			15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：防滑地砖 17、开门方向：中分门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 19、 轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器："发纹不锈钢面板，单色液晶显示" 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 27、备注："1、装修部							
本页小计							316038				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2288 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。〞 28、品牌：日立牌MCA-1350-C0150 、东芝(O-PJ)E-E-PLUS 后P18 W(1350)-C0 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13								
本页小计							316038				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2289 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
18	030107001018	交流电梯	1、名称：3-4#货梯兼消防电梯 载重量：3000kg、站数：13站、速度：2.0m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F12 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：单控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：66.6 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2500*2300 9、轿厢天花：标配吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	514151	514151				
本页小计							514151				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2290 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							514151				
			15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：防滑地砖 17、开门方向：中分侧开门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1500*2300 19、按钮：发纹不锈钢 20、轿厢位置指示器：厂家标配 21、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 22、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 23、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 24、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 25、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 26、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色								
本页小计							514151				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2291 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。〞 27、品牌：日立牌MCA-3000-CO120 、东芝(O-PJ)E-III 后P26 W(2000)-CO 120-13S/13F、上海三菱LEHY-M-G有机房电梯3000kg 2.0m/s 13/13/13								
本页小计							514151				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2292 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
19	030107001019	交流电梯	1、名称：4-1#货梯兼消防电梯 载重量：1600kg、站数：10站、速度：2.0m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F9 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：单控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：40.85 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2200*1500 9、轿厢天花：标配吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	283962	283962				
本页小计							283962				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2293 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							283962				
			15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：防滑地砖 17、开门方向：中分侧开门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1300*2300 19、轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：厂家标配 22、残疾人操纵箱： 23、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 24、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 25、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 26、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 27、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合							
本页小计							283962				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2294 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			格之日起不少于36个月 28、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″ 29、品牌：日立牌MCA-1600-C0120 、东芝(O-PJ)E-III 后P24 W(1600)-CO 120-10S/10F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.0m/s 10/10/10								
本页小计							283962				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2295 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
20	030107001020	交流电梯	1、名称：4-2#客梯 载重量：1350kg、站数：10站、速度：2.5m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F9 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：40.85 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1500 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	276415	276415				
本页小计							276415				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2296 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							276415				
			15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：防滑地砖 17、开门方向：中分门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 19、轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 22、残疾人操纵箱： 23、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 24、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 25、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 26、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 27、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月							
本页小计							276415				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2297 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			28、备注："1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。" 29、品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ)E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-10S/10F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 10/10/10								
本页小计							276415				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2298 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
21	030107001021	交流电梯	1、名称：4-3#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：10站、速度：2.5m/S (综合取定价) 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F9 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：40.85 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1500 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜	部	1	278302	278302				
本页小计							278302				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2299 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							278302				
			面不锈钢 15、扶手：三侧扶手 16、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 17、轿厢地面：防滑地砖 18、开门方向：中分门 19、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 20、轿厢操纵箱：一体化轿厢操纵箱 21、按钮：发纹不锈钢 22、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 23、残疾人操纵箱：304发纹不锈钢_带盲文 24、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 25、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 26、厅外召唤指示器："发纹不锈钢面板，单色液晶显示" 27、制作标准：满足《电								
本页小计							278302				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2300 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 28、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 29、备注："1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。" 30、品牌：日立牌MCA-1350-C0150 、东芝(O-PJ)E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-10S/10F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 10/10/10								
本页小计							278302				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2301 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
22	030107001022	交流电梯	1、名称：5-1#货梯 载重量：1600kg、站数：3站、速度：1.0m/S （综合取定价） 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F2 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：单控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度（m）：15.3 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：2000*1600 9、轿厢天花：标配吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜面不锈钢	部	1	215094	215094				
本页小计							215094				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2302 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							215094				
			15、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 16、轿厢地面：防滑地砖 17、开门方向：中分门 18、开门尺寸(宽×高)(mm)：1200*2300 19、轿厢操纵箱：一体化桥厢操纵操控箱 20、按钮：发纹不锈钢 21、轿厢位置指示器：厂家标配 22、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 23、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 24、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液晶显示″ 25、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 26、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 27、备注：″1、装修部							
本页小计							215094				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2303 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。〞 28、品牌：日立牌LF-MRL-1600-C060、东芝(O-PJ) S-III 侧P21 W(1600)-CO 60-3S/3F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1600kg 1.0m/s 3/3/3								
本页小计							215094				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2304 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
23	030107001023	交流电梯	1、名称：5-2#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价) 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F2 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：15.3 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：1500*2000 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜	部	1	205660	205660				
本页小计							205660				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2305 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							205660				
			面不锈钢 15、扶手：三侧扶手 16、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 17、轿厢地面：拼花大理石 18、开门方向：中分门 19、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 20、轿厢操纵箱：一体化桥厢操控箱 21、按钮：发纹不锈钢 22、轿厢位置指示器：彩色液晶显示　23、残疾人操纵箱：304发纹不锈钢_带盲文 24、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 25、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 26、厅外召唤指示器："发纹不锈钢面板，单色液晶显示"							
本页小计							205660				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2306 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			27、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 28、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 29、备注："1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。" 30、品牌：日立牌LCA-1350-CO60 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 60-3S/3F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 3/3							
本页小计							205660				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2307 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
24	030107001024	交流电梯	1、名称：5-3#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价) 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F2 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：15.3 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：1900*1600 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜	部	1	217925	217925				
本页小计							217925				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2308 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							217925				
			面不锈钢 15、扶手：三侧扶手 16、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 17、轿厢地面：拼花大理石 18、开门方向：中分门 19、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 20、轿厢操纵箱：一体化桥厢操控箱 21、按钮：发纹不锈钢 22、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 23、残疾人操纵箱：304发纹不锈钢_带盲文 24、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 25、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 26、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液							
本页小计							217925				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2309 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			晶显示″ 27、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 28、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 29、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″ 30、品牌：日立牌LCA-1350-CO60 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 60-3S/3F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 3/3								
本页小计							217925				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2310 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
25	030107001025	交流电梯	1、名称：5-4#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价) 2、含制作、运输、安装、调试。 3、服务楼层：-1-F2 4、控制方式：VVVF 变频调压调速控制 5、操纵方式：群控 6、门机系统：变频变压（VVVF）逆变器驱动 7、提升高度 (m)：15.3 8、轿内尺寸(宽×深)(mm)：1900*1600 9、轿厢天花：豪华吊顶 10、轿厢高度(mm)：轿内净高 2800 11、轿厢前壁：304 发纹不锈钢1.2厚 12、门灯横梁：304 发纹不锈钢1.2厚 13、轿厢侧壁：304 发纹不锈钢1.2厚 14、轿厢后壁：304 发纹不锈钢1.2厚，后中壁镜	部	1	217925	217925				
本页小计							217925				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2311 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							217925				
			面不锈钢 15、扶手：三侧扶手 16、轿门：304 发纹不锈钢1.2厚 17、轿厢地面：拼花大理石 18、开门方向：中分门 19、开门尺寸(宽×高)(mm)：1100*2300 20、轿厢操纵箱：一体化桥厢操控箱 21、按钮：发纹不锈钢 22、轿厢位置指示器：彩色液晶显示不小于10寸 23、残疾人操纵箱：304发纹不锈钢_带盲文 24、门套：层层_小门套_304发纹不锈钢 25、层（厅）门：层层_304 发纹不锈钢，耐火等级满足施工图 26、厅外召唤指示器：″发纹不锈钢面板，单色液							
本页小计							217925				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2312 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			晶显示″ 27、制作标准：满足《电梯制造与安装安全规范》GB7588.1-2020等规范 28、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 29、备注：″1、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认；2、提升高度以实际安装为准。″ 30、品牌：日立牌LCA-1350-CO60 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 60-3S/3F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 3/3								
本页小计							217925				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2313 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
26	030107006001	自动扶梯	1、名称：Q-1#~2#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:4.95m、运行速度:0.5m/s、安装宽度：3.2m(综合取定价) 2、含制作、运输、安装、调试。 3、公称宽度：1200 4、梯级净宽度：1000 5、额定速度：30 6、倾斜角度：30 7、提升高度：4950 8、投影长度：13440 9、水平级数：2 10、控制方式：微机变频 11、扶手带颜色：黑色 12、梯级踏板/踢板：304不锈钢 13、梳齿：合成树脂 14、围裙板：304光面不锈钢1.2mm 15、内盖板：304发纹不锈钢1.2mm 16、外盖板：304发纹不锈钢1.2mm 17、警示牌：安装单位负责	部	2	180189	360378				
本页小计							360378				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2314 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			18、楼层板延长情况：按电梯公司标准配置 19、外盖板防爬装置：安装单位负责 20、装饰面要求：三侧采用发纹不锈钢外装饰面 21、制作标准：国标《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 22、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 23、备注：装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认。　　24、品牌：日立牌1200TX-EN 30° 4950mm、东芝TE-S1型自动扶梯S1000TE-S1(30°)-4950、上海三菱KS-SBF（室内）							
本页小计							360378				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2315 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
27	030107006002	自动扶梯	1、名称：Q-3#~4#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:5.25m、运行速度:0.5m/s、安装宽度：3.2m(综合取定价) 2、含制作、运输、安装、调试。 3、公称宽度：1200 4、梯级净宽度：1000 5、额定速度：30 6、倾斜角度：30 7、提升高度：5250 8、投影长度：14046 9、水平级数：2 10、控制方式：微机变频 11、扶手带颜色：黑色 12、梯级踏板/踢板：铝合金 13、梳齿：铝合金 14、围裙板：304光面不锈钢1.2mm 15、内盖板：304发纹不锈钢1.2mm 16、外盖板：304发纹不锈钢1.2mm 17、警示牌：安装单位负	部	2	233962	467924				
本页小计							467924				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2316 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			责 18、楼层板延长情况：按电梯公司标准配置 19、外盖板防爬装置：安装单位负责 20、装饰面要求：三侧采用发纹不锈钢外装饰面 21、制作标准：国标《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 22、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 23、备注：装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认。 24、品牌：日立牌1200TX-EN 30° 5250mm、东芝TE-S1 型自动扶梯S1000TE-S1(30°)-5250、上海三菱KS-SBF（室外）							
本页小计							467924				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2317 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
28	030107006003	自动扶梯	1、名称：D-1#~2#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:5.3m、运行速度:0.5m/s、安装宽度：3.2m(综合取定价) 2、含制作、运输、安装、调试。 3、公称宽度：1200 4、梯级净宽度：1000 5、额定速度：30 6、倾斜角度：30 7、提升高度：5300 8、投影长度：14046 9、水平级数：2 10、控制方式：微机变频 11、扶手带颜色：黑色 12、梯级踏板/踢板：铝合金 13、梳齿：铝合金 14、围裙板：304光面不锈钢1.2mm 15、内盖板：304发纹不锈钢1.2mm 16、外盖板：304发纹不锈钢1.2mm 17、警示牌：安装单位负责	部	2	235849	471698				
本页小计							471698				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2318 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计							471698				
			18、楼层板延长情况：按电梯公司标准配置 19、外盖板防爬装置：安装单位负责 20、装饰面要求：三侧采用发纹不锈钢外装饰面 21、制作标准：国标《自动扶梯和自动人行道的制造与安装安全规范》 22、质保期要求：质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 23、备注：装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认。 24、质保期为质量技术监督局验收合格之日起不少于36个月 25、装修部分，不低于上述标准，色彩、样式等具体效果需经建设单位确认。 26、品牌：日立牌1200TX-EN 30°								
本页小计							471698				

【表10.2.2-16】

分部分项工程清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2319 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
			5300㎜、东芝TE-S1 型自动扶梯S1000TE-S1(30°)-5300、上海三菱KS-SBF（室外）								
本页小计							471698				
合　计							9540094				

【表10.2.2-16】

施工技术措施项目清单与计价表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2320 页　共 2350 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）					备注
						综合单价	合价	其中			
								人工费	机械费	暂估价	
本页小计											
合　计											

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2321 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		电梯工程									
1	030107001001	交流电梯	部	1		210377				210377	210377
	综合取定价@14	Q-1#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：5站、速度：1.75m/S （综合取定价） 品牌：日立牌LCA-1350-CO105、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 105-5S/5F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.75m/s 5/5/5	部	1		210377				210377	210377
2	030107001002	交流电梯	部	1		206604				206604	206604
	综合取定价@15	Q-2#货梯 载重量：1600kg、站数：4站、速度：1.0m/S （综合取定价） 品牌：日立牌LF-MRL-1600-4C60、东芝(O-PJ) S-III 侧P21 W(1600)-CO 60-4S/4F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1600kg 1.0m/s 4/4/4	部	1		206604				206604	206604
3	030107001003	交流电梯	部	1		221698				221698	221698

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2322 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合取定价@16	Q-3#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：4站、速度：1.75m/S (综合取定价)品牌：日立牌LCA-1350-CO105 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 105-4S/4F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.75m/s 4/4/4	部	1		221698				221698	221698
4	030107001004	交流电梯	部	1		206604				206604	206604
	综合取定价@17	Q-4#货梯 载重量：1350kg、站数：4站、速度：1.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌LCA-1350-CO60、东芝(O-PJ) S-III 侧P21 W(1350)-CO 60-4S/4F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 4/4/4	部	1		206604				206604	206604
5	030107001005	交流电梯	部	1		335849				335849	335849
	综合取定价@28	1-1#客梯兼无障碍 载重量：1600kg、站数：14站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO150、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 150-14S/14F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.5m/s 14/14/14	部	1		335849				335849	335849

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2323 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
6	030107001006	交流电梯	部	1		333962				333962	333962
	综合取定价@11	1-2#客梯 载重量：1600kg、站数：14站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO150、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 150-14S/14F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.5m/s 14/14/14	部	1		333962				333962	333962
7	030107001007	交流电梯	部	1		605660				605660	605660
	综合取定价@18	1-3#客梯 载重量：1600kg、站数：26站、速度：3.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 180-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 3.0m/s 26/26/26	部	1		605660				605660	605660
8	030107001008	交流电梯	部	1		607075				607075	607075
	综合取定价@19	1-4#客梯兼无障碍 载重量：1600kg、站数：26站、速度：3.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 180-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 3.0m/s 26/26/26	部	1		607075				607075	607075

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2324 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
9	030107001009	交流电梯	部	1		605660				605660	605660
	综合取定价@20	1-5#客梯 载重量：1600kg、站数：26站、速度：3.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 180-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 3.0m/s 26/26/26	部	1		605660				605660	605660
10	030107001010	交流电梯	部	1		535849				535849	535849
	综合取定价@21	1-6#货梯兼消防电梯 载重量：1800kg、站数：26站、速度：2.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P24 W(1800)-CO 120-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1800kg 2.0m/s 26/26/26	部	1		535849				535849	535849
11	030107001011	交流电梯	部	1		302830				302830	302830

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2325 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合取定价@22	2-1#客梯兼无障碍 载重量：1350kg、站数：12站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-12S/12F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 12/12/12	部	1		302830				302830	302830
12	030107001012	交流电梯	部	1		300000				300000	300000
	综合取定价@23	2-2#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1		300000				300000	300000
13	030107001013	交流电梯	部	1		300000				300000	300000
	综合取定价@24	2-3#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1		300000				300000	300000
14	030107001014	交流电梯	部	1		308491				308491	308491

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2326 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合取定价@1	2-4#货梯兼消防电梯 载重量：1600kg、站数：13站、速度：2.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO120 、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 120-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.0m/s 13/13/13	部	1		308491				308491	308491
15	030107001015	交流电梯	部	1		317925				317925	317925
	综合取定价@2	3-1#客梯兼无障碍 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1		317925				317925	317925
16	030107001016	交流电梯	部	1		316038				316038	316038
	综合取定价@3	3-2#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1		316038				316038	316038

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2327 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
17	030107001017	交流电梯	部	1		316038				316038	316038
	综合取定价@4	3-3#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1		316038				316038	316038
18	030107001018	交流电梯	部	1		514151				514151	514151
	综合取定价@5	3-4#货梯兼消防电梯 载重量：3000kg、站数：13站、速度：2.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-3000-CO120 、东芝(O-PJ) E-III 后P26 W(2000)-CO 120-13S/13F、上海三菱LEHY-M-G有机房电梯3000kg 2.0m/s 13/13/13	部	1		514151				514151	514151
19	030107001019	交流电梯	部	1		283962				283962	283962

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2328 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合取定价@7	4-1#货梯兼消防电梯 载重量：1600kg、站数：10站、速度：2.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO120、东芝(O-PJ) E-III 后P24 W(1600)-CO 120-10S/10F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.0m/s 10/10/10	部	1		283962				283962	283962
20	030107001020	交流电梯	部	1		276415				276415	276415
	综合取定价@6	4-2#客梯 载重量：1350kg、站数：10站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-10S/10F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 10/10/10	部	1		276415				276415	276415
21	030107001021	交流电梯	部	1		278302				278302	278302
	综合取定价@8	4-3#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：10站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-10S/10F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 10/10/10	部	1		278302				278302	278302

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2329 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
22	030107001022	交流电梯	部	1		215094				215094	215094
	综合取定价@9	5-1#货梯 载重量：1600kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌LF-MRL-1600-CO60、东芝(O-PJ) S-III 侧P21 W(1600)-CO 60-3S/3F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1600kg 1.0m/s 3/3/3	部	1		215094				215094	215094
23	030107001023	交流电梯	部	1		205660				205660	205660
	综合取定价@10	5-2#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌LCA-1350-CO60、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 60-3S/3F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 3/3/3	部	1		205660				205660	205660
24	030107001024	交流电梯	部	1		217925				217925	217925

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2330 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合取定价@12	5-3#客梯兼无障碍电梯　载重量：1350kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价)　品牌：日立牌LCA-1350-CO60 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 60-3S/3F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 3/3/3	部	1		217925				217925	217925
25	030107001025	交流电梯	部	1		217925				217925	217925
	综合取定价@13	5-4#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：4站、速度：1.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌LCA-1350-CO60 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 60-4S/4F、上海三菱LEHY-III小机房电梯LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 4/4/4	部	1		217925				217925	217925
26	030107006001	自动扶梯	部	2		180189				180189	360378

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2331 页　共 2350 页

清单序号	项目编码（定额编码）	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合取定价@29	Q-1#~2#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:4.95m、运行速度:0.5m/s、安装宽度:3.2m(综合取定价)品牌：日立牌1200TX-EN 30° 4950mm、东芝TE-S1 型自动扶梯S1000TE-S1(30°)-4950、上海三菱KS-SBF（室内）	部	2		180189				180189	360378
27	030107006002	自动扶梯	部	2		233962				233962	467924
	综合取定价@30	Q-3#~4#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:5.25m、运行速度:0.5m/s、安装宽度:3.2m(综合取定价)品牌：日立牌1200TX-EN 30° 5250mm、东芝TE-S1 型自动扶梯S1000TE-S1(30°)-5250、上海三菱KS-SBF（室外）	部	2		233962				233962	467924
28	030107006003	自动扶梯	部	2		235849				235849	471698

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2332 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合取定价@31	D-1#~2#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:5.3m、运行速度:0.5m/s、安装宽度：3.2m(综合取定价)品牌：日立牌1200TX-EN 30° 5300mm、东芝TE-S1 型自动扶梯S1000TE-S1(30°)-5300、上海三菱KS-SBF（室外）	部	2		235849				235849	471698
合　计：											9540094

【表10.2.2-17】

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2333 页　共 2350 页

清单序号	项目编码(定额编码)	清单(定额)项目名称	计量单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
					人工费	材料(设备)费	机械费	管理费	利润	小计	
合　计：											

【表10.2.2-20】

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2334 页　共 2350 页

序号	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	备注
1	安全文明施工费	定额人工费+定额机械费			
1.1	安全文明施工基本费	定额人工费+定额机械费	6.81		
2	提前竣工增加费	定额人工费+定额机械费	0		
3	二次搬运费	定额人工费+定额机械费	0		
4	冬雨季施工增加费	定额人工费+定额机械费	0.13		
5	行车、行人干扰增加费	定额人工费+定额机械费	0		
6	其他施工组织措施费	按相关规定进行计算	0		
合　　计					

【表10.2.2-21】

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2335 页 共 2350 页

序号	项目名称	金额（元）	备注
1	暂列金额	95400.94	明细表详见表10.2.2-22
1.1	标化工地增加费		明细表详见表10.2.2-22
1.2	优质工程增加费	95400.94	明细表详见表10.2.2-22
1.3	其他暂列金额		明细表详见表10.2.2-22
2	暂估价		
2.1	材料（工程设备）暂估价（结算价）	-	明细表详见表10.2.2-23
2.2	专业工程暂估价（结算价）		明细表详见表10.2.2-24
2.3	专项技术措施暂估价		明细表详见表10.2.2-25
3	计日工		明细表详见表10.2.2-26
4	总承包服务费		明细表详见表10.2.2-27
5	三通一平费		
合　　计		95400.94	

【表10.2.2-22】

暂列金额明细表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	标化工地增加费	元		暂定费用
2	优质工程增加费	元	95400.94	暂定费用
3	其他暂列金额	元		
3.1				

【表10.2.2-23】

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：

序号	编码	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		单价		确认(元)		差额±(元)		备注
				暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	

【表10.2.2-24】

专业工程暂估价表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-25】

专项技术措施暂估价表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：

序号	工程名称	工程内容	暂估金额（元）	备注
1				
合　　计				

【表10.2.2-26】

计日工表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：

编号	项目名称	单位	暂定数量	综合单价(元)	合价（元）
一	人工				
1					
2					
3					
4					
人工小计					
二	材料				
1					
2					
3					
4					
材料小计					
三	施工机械				
1					
2					
3					
4					
施工机械小计					
总计					

【表10.2.2-27】

总承包服务费计价表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2341 页 共 2350 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	费率(%)	金额(元)
1	发包人单独发包专业工程				
1.1		0		0	
1.2		0		0	
2	发包人提供材料（工程设备）				
2.1		0		0	
2.2		0		0	
合　计					

【表10.2.2-29】

主要工日一览表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2342 页　共 2350 页

序号	工日名称（类别）	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注

【表10.2.2-30】

发包人提供材料和设备一览表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2343 页　共 2350 页

序号	材料(设备)名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2344 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	2-4#货梯兼消防电梯 载重量：1600kg、站数：13站、速度：2.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO120 、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 120-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.0m/s 13/13/13	部	1	308491	308491	
2	5-2#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌LCA-1350-CO60 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 60-3S/3F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 3/3/3	部	1	205660	205660	
3	1-2#客梯 载重量：1600kg、站数：14站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO150、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 150-14S/14F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.5m/s 14/14/14	部	1	333962	333962	
4	5-3#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价) 品牌：日立牌LCA-1350-CO60 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 60-3S/3F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 3/3/3	部	1	217925	217925	
5	5-4#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：4站、速度：1.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌LCA-1350-CO60 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 60-4S/4F、上海三菱LEHY-III小机房电梯LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 4/4/4	部	1	217925	217925	
6	Q-1#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：5站、速度：	部	1	210377	210377	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2345 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	1.75m/S (综合取定价) 品牌：日立牌LCA-1350-CO105、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 105-5S/5F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.75m/s 5/5/5					
7	Q-2#货梯 载重量：1600kg、站数：4站、速度：1.0m/S (综合取定价) 品牌：日立牌LF-MRL-1600-4C60、东芝(O-PJ) S-III 侧P21 W(1600)-CO 60-4S/4F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1600kg 1.0m/s 4/4/4	部	1	206604	206604	
8	Q-3#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：4站、速度：1.75m/S (综合取定价)品牌：日立牌LCA-1350-CO105 、东芝(O-PJ) S-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 105-4S/4F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.75m/s 4/4/4	部	1	221698	221698	
9	Q-4#货梯 载重量：1350kg、站数：4站、速度：1.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌LCA-1350-CO60、东芝(O-PJ) S-III 侧P21 W(1350)-CO 60-4S/4F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1350kg 1.0m/s 4/4/4	部	1	206604	206604	
10	1-3#客梯 载重量：1600kg、站数：26站、速度：3.0m/S (综合取定价) 品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 180-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 3.0m/s 26/26/26	部	1	605660	605660	
11	1-4#客梯兼无障碍 载重量：1600kg、站数：26站、速度：3.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P21	部	1	607075	607075	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2346 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	W(1600)-CO 180-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 3.0m/s 26/26/26					
12	3-1#客梯兼无障碍 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1	317925	317925	
13	1-5#客梯 载重量：1600kg、站数：26站、速度：3.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 180-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 3.0m/s 26/26/26	部	1	605660	605660	
14	1-6#货梯兼消防电梯 载重量：1800kg、站数：26站、速度：2.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO180、东芝(O-PJ) E-III 后P24 W(1800)-CO 120-26S/26F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1800kg 2.0m/s 26/26/26	部	1	535849	535849	
15	2-1#客梯兼无障碍 载重量：1350kg、站数：12站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-12S/12F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 12/12/12	部	1	302830	302830	
16	2-2#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO	部	1	300000	300000	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2347 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13					
17	2-3#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1	300000	300000	
18	1-1#客梯兼无障碍 载重量：1600kg、站数：14站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO150、东芝(O-PJ) E-III 后P21 W(1600)-CO 150-14S/14F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1600kg 2.5m/s 14/14/14	部	1	335849	335849	
19	Q-1#~2#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:4.95m、运行速度:0.5m/s、安装宽度：3.2m(综合取定价)品牌：日立牌1200TX-EN 30° 4950mm、东芝TE-S1 型自动扶梯S1000TE-S1(30°)-4950、上海三菱KS-SBF（室内）	部	2	180189	360378	
20	3-2#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1	316038	316038	
21	Q-3#~4#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:5.25m、运行速度:0.5m/s、安装宽度：3.2m(综合取定价)品牌：日立牌1200TX-EN 30° 5250mm、东芝TE-S1 型自动扶梯	部	2	233962	467924	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2348 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	S1000TE-S1(30°)-5250、上海三菱KS-SBF（室外）					
22	D-1#~2#自动扶梯 倾斜角度:30度、提升高度:5.3m、运行速度:0.5m/s、安装宽度：3.2m(综合取定价)品牌：日立牌1200TX-EN 30° 5300mm、东芝TE-S1 型自动扶梯S1000TE-S1(30°)-5300、上海三菱KS-SBF（室外）	部	2	235849	471698	
23	3-3#客梯 载重量：1350kg、站数：13站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-13S/13F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 13/13/13	部	1	316038	316038	
24	3-4#货梯兼消防电梯 载重量：3000kg、站数：13站、速度：2.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-3000-CO120 、东芝(O-PJ) E-III 后P26 W(2000)-CO 120-13S/13F、上海三菱LEHY-M-G有机房电梯3000kg 2.0m/s 13/13/13	部	1	514151	514151	
25	4-2#客梯 载重量：1350kg、站数：10站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-10S/10F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 10/10/10	部	1	276415	276415	
26	4-1#货梯兼消防电梯 载重量：1600kg、站数：10站、速度：2.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1600-CO120 、东芝(O-PJ) E-III 后P24 W(1600)-CO 120-10S/10F、上海三菱LEHY-III小机房电梯	部	1	283962	283962	

【表10.2.2-31】

主要材料和工程设备一览表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2349 页　共 2350 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
	1600kg 2.0m/s 10/10/10					
27	4-3#客梯兼无障碍电梯 载重量：1350kg、站数：10站、速度：2.5m/S (综合取定价)品牌：日立牌MCA-1350-CO150 、东芝(O-PJ) E-E-PLUS 后P18 W(1350)-CO 150-10S/10F、上海三菱LEHY-III小机房电梯1350kg 2.5m/s 10/10/10	部	1	278302	278302	
28	5-1#货梯 载重量：1600kg、站数：3站、速度：1.0m/S (综合取定价)品牌：日立牌LF-MRL-1600-CO60、东芝(O-PJ) S-III 侧P21 W(1600)-CO60-3S/3F、上海三菱LEHY-MRL-II无机房电梯1600kg 1.0m/s 3/3/3	部	1	215094	215094	

【表10.2.2-32】

主要机械台班一览表

工程名称：安装-电梯安装工程　　标段：　　第 2350 页　共 2350 页

序号	机械名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注