

诸暨市城区新建居住小区配
套道路及绿化工程-金鸡山路
延伸(东三路-苕萝东路)建设
工程工程

招 标 控 制 价

招标控制价 (小写)： 4783202元
(大写)： 肆佰柒拾捌万叁仟贰佰零贰元整

招 标 人： (单位盖章) 造价咨询人： (单位资质专用章)

法定代理人 法定代理人
或其授权人： (签字或盖章) 或其授权人： (签字或盖章)

编 制 人： (造价人员签字盖专用章) 复 核 人： (造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间： 复 核 时 间：

招标控制价编制说明

一、工程概况：

诸暨市城区新建居住小区配套道路及绿化工程-金鸡山路延伸(东三路-苎萝东路)建设工程，起于苎萝东路，终于东三路，起终点桩号：K0+011.633~K0+390.048，全长 378.415 米，道路红线宽 24 米。

二、定额使用及清单编制依据：

- 1、建设单位提供的施工图纸
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）
- 3、《浙江省建设工程工程量清单计价指引》
- 4、《市政工程工程量计算规范》（GB 50856-2013）
- 5、《浙江省市政工程预算定额》（2018 版）
- 6、《浙江省建设工程施工取费定额》（2018 版）；
- 7、《浙江省机械台班费用参考单价》（2018 版）；
- 8、《关于增值税调整后我省建设工程计价依据增值税税率及有关计价调整的通知》（浙建建发[2019]92 号）；
- 9、《关于调整建筑工程安全文明施工费的通知》（浙建建发[2022]37 号）；
- 10、《关于绍兴市建筑施工领域安全生产责任保险费用计取的通知》（绍市建设[2022]31 号）；
- 11、国家或省级、行业建设主管部门颁发的计价规定和办法；
- 12、浙江省有关补充规定；
- 13、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

三、编制说明：

- 1、编制范围为：诸暨市城区新建居住小区配套道路及绿化工程-金鸡山路延伸（东三路-苎萝东路）建设工程，起终点桩号：K0+011.633~K0+390.048，全长 378.415 米，道路红线宽 24 米。包括图纸范围内的路基填方、挖方、种植土回填、雨污水工程、水泥稳定碎石层、沥青面层、人行道铺装、道路侧平石、穿线管等工程；绿化、交通设施不计入本工程。
- 2、本工程所计材料信息价按《绍兴造价管理信息》（2023.1 诸暨）、

《绍兴造价管理信息》（2023.1 市区）、《浙江造价信息》（2023.1）、《杭州造价信息》（2023.1），业主签字确认的取定价，暂定价表。以上均为除税价。

3、本工程按道路工程市区取费：企业管理费含安责险按 18.41%、利润 9.99%、规费按 18.75%、安全文明施工基本费（增加疫情常态化防控和“智慧工地”增加费两项费用）为 9.79%、税金按 9%。

4、招标控制价中综合取定价表、取定材料价表明细详见附表。

四、其他说明：

1、芝麻灰花岗岩单价按浙江省芝麻灰花岗岩信息价计入，664#花岗岩单价按浙江省丽水霞红花岗岩信息价计入。

2、排水管道挖方按路基换填完毕后再开挖计入，排水管道的宕渣回填按利用宕渣层开挖方量回填考虑。

3、玻璃钢夹砂管信息价按照浙江造价信息中的连续缠绕玻璃钢夹砂管 FRPM-III-1.0-10000 信息价考虑。

4、 $\phi 700$ 重型钢纤维井盖及 $\phi 720$ 自调试检查井井盖为业主提供的甲供材料，结算时按时调整。

5、总承包服务费应业主要求按甲供材料总价的 1%计入。

6、渠道修复两处，按综合单价 5000 元/处（除税）计入，具体做法详见 SS-6-3；渠道截流费用暂不计入，如实际施工时渠道水流较大，实际产生的费用按实调整。

7、砖砌污水井修复暂按提升考虑，具体依实际发生后的设计变更，按实计取。

8、C30/P6 混凝土的 P6 抗渗费综合考虑，单价按 C30 混凝土信息价计入。

8、暂列金额按 21 万元（除税价）计入。

9、本工程按履带式挖掘机（1m³ 以内）进出场费 1 台次，压路机进出场费 1 台次，沥青混凝土摊铺机进出场费 1 台次计入，实际不同不调整。

10、本工程与东三路交接处，按东三路还未改造施工考虑，以实线线型计算工程量。

11、建设工程中涉及外运部分按如下原则计取：

（1）弃土外运运距暂按以浣东街道盛兆坞二村周家坞渣土消纳场12km 计入。计量方式：按天然密实土方量计算，结算不作调整。

（2）按照渣土办指定的消纳点进行消纳，运距按准运证行驶路径按实调整，渣土消纳费用在发包人的消纳点由发包人承担，非发包人的消纳点由承包人承担，结算时不作调整。

（3）渣土运输费综合暂定价，单价包含：二次翻挖、场内外驳运、回填方挖装场内外驳运、场地清理等。运费计算：运费计算（包含借土费用）方式：运距 10 公里（含 10 公里）以内按 2 元/立方/公里；运距 10-15 公里（含 15 公里）按 1.5 元/立方/公里；运距 15-25 公里（含 25 公里）按 1.2 元/立方/公里，运距 25 公里以上按 1 元/立方/公里（以上价格不含税），工程量按天然密实体积计算，单价根据实际运距区间计算，不分档累进；回填取土挖装运等包含在上述运输费中，回填土符合要求，投标单位自行考虑，结算时不作调整。

（4）结算时按照渣土办指定的消纳点进行消纳，土方外运综合暂定价中暂定运距根据实际运距（运距按准运证行驶路径）按实调整；同时按上述运费计算方式调整单价。单价包含：二次翻挖、场内外驳运、回填方挖装场内外驳运、场地清理等。回填取土挖运等包含在运输费中。

（5）渣土消纳费用在发包人的消纳点由发包人承担；非发包人的消纳点由承包人自行承担，并在投标报价中自行考虑。

其他说明：

（6）综合取定价中相关场外运距不做调整（铺装面层拆除、铺装基层拆除、混凝土路面拆除、沥青路面及基层拆除、混凝土侧石及侧石基础拆除）。

11、其他不详，详见招标控制价。

招标控制价费用表

工程名称：诸暨市城区新建居住小区
配套道路及绿化工程-金鸡山路延伸（
东三路-苧萝东路）建设工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

单项工程招标控制价费用表

工程名称：金鸡山路（东三路-芒罗东路段）建设工程

标段：

第 1 页 共 1 页

序号	费用名称	计算公式	金额（元）	备注
1	分部分项工程费	Σ （分部分项工程数量 $\times$ 综合单价）	4055716.55	
1.1	其中：人工费+机械费	Σ 分部分项（人工费+机械费）	371844.61	
2	措施项目费		51185.26	
2.1	施工技术措施项目	Σ （技术措施工程数量 $\times$ 综合单价）	14059.01	
2.1.1	其中：人工费+机械费	Σ 技措项目（人工费+机械费）	7381.68	
2.2	施工组织措施项目	按实际发生项之和进行计算	37126.25	
2.2.1	其中：安全文明施工基本费		37126.25	
3	其他项目费		210252	
3.1	暂列金额	3.1.1+3.1.2+3.1.3	210000	
3.1.1	标化工地增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.2	优质工程增加费	按招标文件规定额度列计		
3.1.3	其他暂列金额	按招标文件规定额度列计	210000	
3.2	暂估价	3.2.1+3.2.2+3.2.3		
3.2.1	材料（工程设备）暂估价	按招标文件规定额度列计（或计入综合单价）		
3.2.2	专业工程暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.2.3	专项技术措施暂估价	按招标文件规定额度列计		
3.3	计日工	3.3.1+3.3.2+3.3.3		
3.4	施工总承包服务费	3.4.1+3.4.2	252	
3.4.1	专业发包工程管理费			
3.4.2	甲供材料设备管理费		252	
4	规费	Σ 计算基数 $\times$ 费率	71104.93	
5	增值税	Σ 计算基数 $\times$ 费率	394943.29	
招标控制价合计		1+2+3+4+5	4783202.03	

主要材料和工程设备一览表

工程名称：金鸡山路（东三路-芒萝东路段）
建设工程

标段：

第 1 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
1	热轧带肋钢筋 HRB400综合	t	13.291161	3891	51715.91	
2	镀锌铁丝 $\phi 0.7\sim 1.0$	kg	65.006576	4.25	276.28	
3	镀锌铁丝 $\phi 1.2\sim 1.8$	kg	0.744	4.25	3.16	
4	镀锌铁丝 综合	kg	17	4.25	72.25	
5	热轧光圆钢筋 综合	t	0.887482	4266	3786	
6	铁件	kg	568.482033	6.37	3621.23	
7	低碳钢焊条 综合	kg	19.789875	6.81	134.77	
8	镀锌铁丝 10#	kg	31.221398	4.25	132.69	
9	镀锌铁丝 16#	kg	2.94	4.25	12.5	
10	普通硅酸盐水泥 P·O 42.5综合	kg	2425.55138	0.447	1084.22	
11	砂砾石	t	144.7135	117	16931.48	
12	碎石 综合	t	9.290215	117	1086.96	
13	混凝土实心砖 240×115×53 MU15	千块	35.930759	442.5	15899.36	
14	厂拌水泥稳定碎石 5%	m3	1092.41398	310	338648.33	
15	厂拌水泥稳定碎石 3%	m3	1162.97056	292	339587.4	
16	非泵送商品混凝土 C15	m3	119.09829	430	51212.26	
17	非泵送商品混凝土 C20	m3	343.135885	461	158185.64	
18	非泵送商品混凝土 C25	m3	22.04325	476	10492.59	
19	非泵送商品混凝土 C30	m3	40.351655	494	19933.72	
20	非泵送商品混凝土 C30/P6	m3	52.735318	494	26051.25	
21	干混地面砂浆 DS M15.0	kg	119987.394	0.34	40795.71	
22	干混抹灰砂浆 DP M20.0	kg	28759.2987	0.377	10842.26	
23	干混砌筑砂浆 DM M7.5	kg	192.0105	0.32	61.44	
24	干混砌筑砂浆 DM M10.0	kg	24749.6238	0.33	8167.38	
25	细粒式沥青混凝土 AC-13C	m3	263.69585	1049	276616.95	
26	中粒式沥青混凝土 AC-20C	m3	369.17419	963	355514.74	
27	枕木	m3	0.24	1416	339.84	
28	乳化沥青	kg	8351.378112	3.381	28236.01	
29	溶剂汽油	kg	1.30386	9.46	12.33	
30	柴油 0#	kg	433.4011	7.83	3393.53	
31	碳素结构钢焊接钢管 DN40×3.5	m	0.1293	12.8	1.66	
32	碳素结构钢焊接钢管 DN40×3.5	kg	18.438	4.062	74.9	
33	镀锌钢管DN75*4	m	191.58	36.56	7004.16	
34	连续缠绕玻璃钢夹砂管 FRPM-III-1.0-10000 DN300	m	418.4845	247	103365.67	

主要材料和工程设备一览表

工程名称：金鸡山路（东三路-芒罗东路段）
建设工程

标段：

第 2 页 共 3 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	单价（元）	合价(元)	备注
35	PE电线电缆保护套 De63	m	1558.2	7.74	12060.47	
36	钢筋混凝土Ⅱ级管 $\phi 300 \times 4000$	m	94.0815	119	11195.7	
37	钢筋混凝土Ⅱ级管 $\phi 500 \times 4000$	m	36.36	194	7053.84	
38	钢筋混凝土Ⅱ级管 $\phi 600 \times 4000$	m	171.094	230	39351.62	
39	钢筋混凝土Ⅱ级管 $\phi 800 \times 3000$	m	93.5765	350	32751.78	
40	钢筋混凝土Ⅱ级管 $\phi 1000 \times 3000$	m	89.8395	485	43572.16	
41	钢支撑	kg	44.365204	4.6	204.08	
42	水	m ³	681.171164	4.46	3038.02	
43	钢模板	kg	190.356708	5.04	959.4	
44	工具式钢模板	kg	112.592171	5.04	567.46	
45	木模板	m ³	8.339117	1504	12542.03	
46	复合木模板面板	m ²	61.04149	42.48	2593.04	
47	玻璃纤维增强塑料夹砂管套筒(连续缠绕)PN1.0/SN10000 DN300	只口	103	351	36153	
48	芝麻灰花岗岩火烧面 6cm	m ²	113.832	179	20375.93	
49	I级球墨铸铁防沉降水篦 400*600	套	32	322	10304	
50	664#花岗岩火烧面 6cm	m ²	1548.1458	173	267829.22	
51	664#花岗岩火烧面盲道板 6.4cm	m ²	298.452	195	58198.14	
52	芝麻灰花岗岩侧石（机切面侧石倒角、圆弧定制费用）1000×150×150	m	756.894	64.51	48827.23	
53	芝麻灰花岗岩侧石（机切面侧石倒角、圆弧定制费用）1000×250×120	m	523.8062	86.01	45052.57	
54	芝麻灰花岗岩侧石（机切面侧石倒角、圆弧定制费用）500×240×80	m	783.962	55.05	43157.11	
55	树脂复合井盖座 300*300	套	25	53.1	1327.5	
56	芝麻灰花岗岩侧石（机切面侧石倒角、圆弧定制费用）1000×350×150	m	783.962	145	113674.49	
57	现状半刚性基层拆运	m ³	111.29	61.32	6824.3	
58	现状混凝土路面拆运	m ³	1010	94.34	95283.4	
59	现状人行道基层拆运	m ³	40.81	61.32	2502.47	

主要材料和工程设备一览表

工程名称: 金鸡山路 (东三路-芒罗东路段)
建设工程

标段:

第 3 页 共 3 页

[illegible]

单位工程招标控制价费用表

工程名称：金鸡山路（东三路-芒罗东路段）建设工程-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 1 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
		拆除工程										
1	04100100100 1	拆除路面	1、现状混凝土路面拆运（厚度20cm）； 2、单价综合取定，包括切割、破碎、挖除、装车、运距、弃场、清理、弃场等； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑；	m3	1010		94.34				94.34	95283
	综合取定价@1 1	现状混凝土路面拆运		m3	1010		94.34				94.34	95283
2	04100100100 2	拆除路面	1、现状沥青路面拆运（厚度10cm）； 2、单价综合取定，包括切割、破碎、挖除、装车、运距、弃场、清理、弃场等； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑；	m3	30.91		61.32				61.32	1895
	综合取定价	现状沥青路面拆运		m3	30.91		61.32				61.32	1895
3	04100100300 1	拆除基层	1、现状半刚性基层拆运（厚度36cm）； 2、单价综合取定，包括切割、破碎、挖除、装车、运距、弃场、清理、弃场等； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑；	m3	111.29		61.32				61.32	6824

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 2 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	综合取定价@10	现状半刚性基层拆运		m3	111.29		61.32				61.32	6824
4	041001003002	拆除人行道	1、现状人行道面层拆运（厚度6+3cm）； 2、单价综合取定，包括切割、破碎、挖除、装车、运距、弃场、清理、弃场等； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑；	m3	30.61		35.85				35.85	1097
	综合取定价@13	现状人行道面层拆运		m3	30.61		35.85				35.85	1097
5	041001003003	拆除基层	1、现状人行道基层拆运（厚度12cm）； 2、单价综合取定，包括切割、破碎、挖除、装车、运距、弃场、清理、弃场等； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑；	m3	40.81		61.32				61.32	2502
	综合取定价@12	现状人行道基层拆运		m3	40.81		61.32				61.32	2502

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 3 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
6	041001005001	拆除侧、平（缘）石	1、树池侧石拆运； 2、单价综合取定，包括切割、破碎、挖除、装车、运距、弃场、清理、弃场等； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑；	m	19.2		2.83				2.83	54
	综合取定价@16	树池侧石拆运		m	19.2		2.83				2.83	54
7	04B001	砍树挖根	1、砍树挖根； 2、单价综合取定，包括砍树、挖根、装车、运距、弃场、清理、弃场等； 3、场内、外运运距由投标单位自行考虑；	株	4		189				189	756
	综合取定价@17	砍树挖根（大树含挖运）		株	4		189				189	756
		土石方工程										
8	040101001001	挖一般土方	1、一般机械综合土方；	m3	12370.15	0.4		3.91	0.66	0.36	5.33	65933
	1-72	挖掘机挖土装车三类土		m3	12370.15	0.4		3.91	0.66	0.36	5.33	65933

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 4 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
9	H0401030020 01	余方弃置	1、开挖多余土方消纳至 业主指定场地，并按照渣 土办要求执行，渣土消纳 费用在发包人指定的消纳 点由发包人承担，非发包 人的消纳点由承包人承担 ，结算时不作调整。 2、土方外运价格按12km 综合暂定，包括基础土方 外运、弃方装车及外运、 场地清理、借土费用等。 结算时运距按准运证行驶 路径按实调整。	m3	12370.15		18				18	222663
	综合暂定价@5	土方外运（暂按运距 12km，结算依据准运 证路径按实调整）		m3	12370.15		18				18	222663
10	04010300100 1	回填方	路基填方外购： 1、路基塘渣回填，分层 压实 2、路基压实度，填料粒 径大小详见设计图纸及规 范要求 3、单价综合取定，包括购 买、运输、分层回填、碾 压密实等全部工作内容。	m3	7652.3		45.28				45.28	346496
	综合取定价@3	路基塘渣回填		m3	7652.3		45.28				45.28	346496

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 5 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
11	05010100900 1	种植土回（换）填	1、种植土回填；	m3	1224.46		28.3				28.3	34652
	综合取定价@1 5	种植土回填		m3	1224.46		28.3				28.3	34652
		道路工程										
12	04020200100 1	路床(槽)整形	1、行车道路床整形； 2、清单工程量按道路底 基层图示尺寸计算，定额 工程量按道路底层两侧各 加25cm计算；	m2	5834.9	0.3		1.33	0.25	0.13	2.01	11728
	2-1	路床(槽)整形 路床 碾压检验		m2	6028.95	0.29		1.29	0.24	0.13	1.95	11756
13	04020201500 1	水泥稳定碎（砾）石	1、3%水泥稳定碎石层 碾 压成型厚度20cm 2、基层料粒径、颗粒级 配、抗压强度、压实度等 均满足设计及规范要求 3、场内驳运、模板安拆 自行考虑 4、具体要求详见施工图 设计	m2	5757.28	1.1	59.26	1.07	0.34	0.19	61.96	356721
	2-137 换	水泥稳定碎石基层 厂拌沥青摊铺机摊铺 5%水泥稳定碎石基层 厚20cm 换为【厂拌 水泥稳定碎石3%】		m2	5757.28	1.1	59.26	1.07	0.34	0.19	61.96	356721

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 6 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
14	04020201500 2	水泥稳定碎（砾）石	1、5%水泥稳定碎石层 碾压成型厚度20cm 2、基层料粒径、颗粒级配、抗压强度、压实度等均满足设计及规范要求 3、基层养护 4、场内驳运、模板安拆自行考虑 5、具体要求详见施工图设计	m2	5407.99	2.75	63.63	1.4	0.67	0.37	68.82	372178
	2-137 换	水泥稳定碎石基层 厂拌沥青摊铺机摊铺 5%水泥稳定碎石基层厚20cm 换为【厂拌水泥稳定碎石5%】		m2	5407.99	1.1	62.9	1.07	0.34	0.19	65.6	354764
	2-143	顶层多合土养生 洒水车洒水		m2	5407.99	0.06	0.07	0.2	0.04	0.02	0.39	2109
	2-215	水泥混凝土路面 模板		m2	227.13558	37.91	15.63	3	6.85	3.72	67.11	15243
15	04020300300 1	透层	1、透层半刚性基层乳化沥青透层(1.1±0.1L/m2) 2、含油量按1.1L/m2计入	m2	5221.7	0.03	3.78	0.11	0.02	0.01	3.95	20626
	2-163	透层半刚性基层乳化沥青1.1L/m2		m2	5221.7	0.03	3.78	0.11	0.02	0.01	3.95	20626

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 7 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
16	04020300300 2	粘层	1、黏层沥青层乳化沥青(0.5±0.1L/m2) 2、含油量按0.5L/m2计入	m2	5221.7	0.03	1.7	0.04	0.01	0.01	1.79	9347
	2-165	黏层沥青层乳化沥青 0.5L/m2		m2	5221.7	0.03	1.7	0.04	0.01	0.01	1.79	9347
17	04020300600 1	沥青混凝土	1、7cm AC-20C型中粒式 沥青砼 2、沥青混凝土集料质地、强度、尺寸、配合比、压实度等均满足设计及规范要求 3、具体要求详见施工图设计	m2	5221.7	0.98	68.66	2.5	0.54	0.29	72.97	381027
	2-202 换	中粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度(cm) 6 换为【中粒式沥青混凝土 AC-20C】 实际厚度(cm):7		m2	5221.7	0.98	68.66	2.5	0.54	0.29	72.97	381027
18	04020300600 2	沥青混凝土	1、5cm AC-13C型细粒式 沥青砼 2、沥青混凝土集料质地、强度、尺寸、配合比、压实度等均满足设计及规范要求 3、具体要求详见施工图设计	m2	5221.7	1.15	53.63	2.86	0.62	0.34	58.6	305992

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 8 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	2-208 换	细粒式沥青混凝土路面 机械摊铺厚度(cm)3 实际厚度(cm):5 换为【细粒式沥青混凝土AC-13C】		m2	5221.7	1.15	53.63	2.86	0.62	0.34	58.6	305992
		人行道工程										
19	040204001001	人行道整形碾压	1、路床（槽）整形 人行道整形碾压； 2、清单工程量按道路底基层图示尺寸计算，定额工程量按人行道底层单侧加25cm计算；	m2	3778.89	1.44		0.18	0.27	0.14	2.03	7671
	2-2	路床(槽)整形 人行道整形碾压		m2	3908.55	1.39		0.17	0.26	0.14	1.96	7661
20	040204002001	人行道块料铺设	1、15cm厚C20非泵送商品砼垫层，木模安拆； 2、3cm厚DS15干混地面砂浆； 3、6cm芝麻灰花岗岩火烧面人行道板铺设。	m2	111.6	20.76	272.76	0.59	3.57	1.94	299.62	33438
	2-230 换	人行道基础 混凝土厚度10cm 实际厚度(cm):15 换为【非泵送商品混凝土C20】		m2	111.6	3.13	70.26	0.06	0.53	0.29	74.27	8289
	2-215	水泥混凝土路面 模板		m2	3.5154	37.91	15.63	3	6.85	3.72	67.11	236

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 9 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	2-236 换	人行道、广场 实际 石材厚度(cm)(石材 需换算):6 换为【 芝麻灰花岗岩火烧面 6cm】		m2	111.6	16.44	202.01	0.44	2.82	1.53	223.24	24914
21	04020400200 2	人行道块料铺设	1、15cm厚C20非泵送商 品砼垫层，木模安拆； 2、3cm厚DS15干混地面 砂浆； 3、6cm664#花岗岩火烧 面人行道铺设。	m2	1517.79	20.76	266.64	0.59	3.57	1.94	293.5	445471
	2-230 换	人行道基础 混凝土 厚度10cm 实际厚度 (cm):15 换为【非 泵送商品混凝土C20 】		m2	1517.79	3.13	70.26	0.06	0.53	0.29	74.27	112726
	2-215	水泥混凝土路面 模 板		m2	47.810385	37.91	15.63	3	6.85	3.72	67.11	3209
	2-236 换	人行道、广场 实际 石材厚度(cm)(石材 需换算):6 换为【6 64#花岗岩火烧面 6 cm】		m2	1517.79	16.44	195.89	0.44	2.82	1.53	217.12	329543

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 10 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
22	04020400200 3	人行道块料铺设	1、15cm厚C20非泵送商品砼垫层，木模安拆； 2、3cm厚DS15干混地面砂浆； 3、6.4cm664#花岗岩火烧面人行道盲道板铺设。	m2	292.6	21.5	289.08	0.59	3.69	2.01	316.87	92716
	2-230 换	人行道基础 混凝土厚度10cm 实际厚度(cm):15 换为【非泵送商品混凝土C20】		m2	292.6	3.13	70.26	0.06	0.53	0.29	74.27	21731
	2-215	水泥混凝土路面 模板		m2	9.2169	37.91	15.63	3	6.85	3.72	67.11	619
	2-236 换	人行道、广场 实际石材厚度(cm)(石材需换算):6.4 换为【干混地面砂浆 DS M15.0】		m2	292.6	17.18	218.33	0.44	2.94	1.6	240.49	70367
		侧、平石工程										
23	04020400400 1	安砌侧（平、缘）石	主路花岗岩侧石： 1、2cm厚DS15干混地面砂浆基层； 2、100cm*35cm*15cm芝麻灰花岗岩侧石机切面； 3、侧石倒角、圆弧定制 费用投标单位自行综合考虑。	m	776.2	9.94	148.87	0.07	1.67	0.91	161.46	125325

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 11 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	2-248 换	人工铺装砂浆粘结层 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m3	2.3286	122.33	593.58	22.73	24.33	13.2	776.17	1807
	2-250 换	侧石石质 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m	776.2	9.57	147.09		1.6	0.87	159.13	123517
24	040204004002	安砌侧（平、缘）石	主路花岗岩平石： 1、2cm厚DS15干混地面砂浆基层； 2、50cm*24cm*8cm芝麻灰花岗岩平石机切面 3、平石倒角、圆弧定制 费用投标单位自行综合考虑。	m	776.2	5.74	59.01	0.11	0.98	0.53	66.37	51516
	2-248 换	人工铺装砂浆粘结层 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m3	3.72576	122.33	593.58	22.73	24.33	13.2	776.17	2892
	2-252 换	平石石质 换为【干混地面砂浆DS M15.0】		m	776.2	5.15	56.16		0.86	0.47	62.64	48621
25	040204004003	安砌侧（平、缘）石	绿化池花岗岩侧石： 1、2cm厚DS15干混地面砂浆基层； 2、100cm*15cm*15cm芝麻灰花岗岩侧石机切面 3、侧石倒角、圆弧定制 费用投标单位自行综合考虑。	m	749.4	9.94	67.58	0.07	1.67	0.91	80.17	60079

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 12 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	2-248 换	人工铺装砂浆粘结层 换为【干混地面砂 浆DS M15.0】		m3	2.2482	122.33	593.58	22.73	24.33	13.2	776.17	1745
	2-250 换	侧石石质 换为【芝 麻灰花岗岩侧石（机 切面侧石倒角、圆弧 定制费用）1000×15 0×150】		m	749.4	9.57	65.8		1.6	0.87	77.84	58333
26	04020400400 4	安砌侧（平、缘）石	绿化带花岗岩侧石： 1、2cm厚DS15干混地面 砂浆基层； 2、100cm*25cm*12cm芝 麻灰花岗岩侧石机切面 3、侧石倒角、圆弧定制 费用投标单位自行综合考 虑。	m	518.62	9.86	88.93	0.05	1.66	0.9	101.4	52588
	2-248 换	人工铺装砂浆粘结层 换为【干混地面砂 浆DS M15.0】		m3	1.244688	122.33	593.58	22.73	24.33	13.2	776.17	966
	2-250 换	侧石石质 换为【芝 麻灰花岗岩侧石（机 切面侧石倒角、圆弧 定制费用）1000×25 0×120】		m	518.62	9.57	87.51		1.6	0.87	99.55	51629

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 13 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
27	040303002001	混凝土坞塬	1、C20商品非泵送混凝土； 2、主路侧石25cm*10cm底基础、绿化池侧石22cm*7cm底基础、绿化带侧石22cm*9cm底基础； 3、10cm*10cm三角形坞塬； 4、混凝土基础模板安拆	m3	51.44	201.64	527.07	15.63	35.91	19.49	799.74	41139
	2-246 换	人工铺装混凝土垫层 换为【非泵送商品混凝土C20】		m3	51.44	118.9	468.62		19.83	10.76	618.11	31796
	3-190	混凝土基础模板		m2	176.7538	24.08	17.01	4.55	4.68	2.54	52.86	9343
		雨水工程										
		雨水管道										
28	040101002011	挖沟槽土方	1、机械挖土方、外运； 2、土壤类别：土壤类别由投标单位自行考虑	m3	586.7	0.4		3.91	0.66	0.36	5.33	3127
	1-72	挖掘机挖土装车三类土		m3	586.7	0.4		3.91	0.66	0.36	5.33	3127

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 14 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
29	H0401030020 02	余方弃置	1、开挖多余土方消纳至 业主指定场地，并按照渣 土办要求执行，渣土消纳 费用在发包人指定的消纳 点由发包人承担，非发包 人的消纳点由承包人承担 ，结算时不作调整。 2、土方外运价格按12km 综合暂定，包括基础土方 外运、弃方装车及外运、 场地清理、借土费用等。 结算时运距按准运证行驶 路径按实调整。	m3	586.7		18				18	10561
	综合暂定价@5	土方外运（暂按运距 12km，结算依据准运 证路径按实调整）		m3	586.7		18				18	10561
30	04010100200 6	挖沟槽土方	1、机械挖土方、不外运 ； 2、土壤类别：土壤类别 由投标单位自行考虑	m3	1723.55	0.4		2.36	0.42	0.23	3.41	5877
	1-69	挖掘机挖土不装车三 类土		m3	1723.55	0.4		2.36	0.42	0.23	3.41	5877
31	04010300100 6	回填方	1、沟槽原土回填； 2、分层回填，压实度按 设计要求；	m3	1723.55	9.14		2.17	1.94	1.05	14.3	24647
	1-116	机械 填土夯实槽、 坑		m3	1723.55	9.14		2.17	1.94	1.05	14.3	24647

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 15 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
32	040501001007	混凝土管	DN200承插式钢筋混凝土Ⅱ级管铺设（雨水管道） 1、埋设深度见图纸 2、管道采用双“0”型橡胶圈承插连接 3、10cm碎石砂垫层 4、C15非泵送商品混凝土120°管座及平基浇筑 5、模板安拆 6、具体要求详见施工图设计	m	251	23.91	118.01	0.74	4.1	2.23	148.99	37396
	6-26	承插式 人工下管管径(mm以内)200		m	244.1	8.23	79.77		1.37	0.75	90.12	21998
	6-185 换	混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)200		个口	61	11.26	0.27		1.88	1.02	14.43	880
	6-288	渠(管)道垫层 砂砾石天然级配		m3	12.6932	53.37	223.43	2.01	9.28	5.04	293.13	3721
	6-299	混凝土平基混凝土 非泵送商品混凝土 C15		m3	10.2522	51.32	441.88	0.76	8.7	4.72	507.38	5202
	6-1142	管、渠道平基复合木模		m2	48.82	20.81	21.96	1.86	3.75	2.03	50.41	2461
	6-304 换	混凝土管座 泵送商品混凝土 C25 换为【非泵送商品混凝土 C15】		m3	2.1969	55.28	452.14	0.76	9.36	5.08	522.62	1148

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 16 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-1144	管座复合木模		m2	31.733	30.39	22.08	1.86	5.34	2.9	62.57	1986
33	040501001008	混凝土管	DN300承插式钢筋混凝土 II级管铺设（雨水管道） 1、埋设深度见图纸 2、管道采用双“0”型橡胶圈承插连接 3、10cm碎石砂垫层 4、C15非泵送商品混凝土 120°管座及平基浇筑 5、模板安拆 6、具体要求详见施工图设计	m	98	25.95	168.46	2.45	4.72	2.56	204.14	20006
	6-32	承插式 人机配合下 管管径(mm以内)300		m	93.15	7.21	120.19	1.69	1.47	0.8	131.36	12236
	6-186 换	混凝土管胶圈(承插) 接口 管径(mm以内)300		个口	23	12.34	0.37		2.06	1.12	15.89	365
	6-288	渠(管)道垫层 砂砾 石天然级配		m3	5.7753	53.37	223.43	2.01	9.28	5.04	293.13	1693
	6-299	混凝土平基混凝土 非泵送商品混凝土 C15		m3	4.8438	51.32	441.88	0.76	8.7	4.72	507.38	2458
	6-1142	管、渠道平基复合木模		m2	18.63	20.81	21.96	1.86	3.75	2.03	50.41	939

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 17 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-304 换	混凝土管座 泵送商品混凝土 C25 换为【非泵送商品混凝土 C15】		m3	2.4219	55.28	452.14	0.76	9.36	5.08	522.62	1266
	6-1144	管座复合木模		m2	16.767	30.39	22.08	1.86	5.34	2.9	62.57	1049
34	040501001009	混凝土管	DN500承插式钢筋混凝土Ⅱ级管铺（雨水管道） 1、埋设深度见图纸 2、管道采用双“0”型橡胶圈承插连接 3、10cm碎石砂垫层 4、C15非泵送商品混凝土120°管座及平基浇筑 5、模板安拆 6、具体要求详见施工图设计	m	38	37.85	271.06	4.05	6.95	3.77	323.68	12300
	6-34	承插式 人机配合下管管径(mm以内)500		m	36	11.34	195.94	3.07	2.37	1.29	214.01	7704
	6-188 换	混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)500		个口	9	14.57	0.56		2.43	1.32	18.88	170
	6-288	渠(管)道垫层 砂砾石天然级配		m3	3.096	53.37	223.43	2.01	9.28	5.04	293.13	908
	6-299	混凝土平基混凝土 非泵送商品混凝土 C15		m3	2.736	51.32	441.88	0.76	8.7	4.72	507.38	1388

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 18 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-1142	管、渠道平基复合木模		m2	7.2	20.81	21.96	1.86	3.75	2.03	50.41	363
	6-304 换	混凝土管座 泵送商品混凝土 C25 换为【非泵送商品混凝土 C15】		m3	2.088	55.28	452.14	0.76	9.36	5.08	522.62	1091
	6-1144	管座复合木模		m2	10.8	30.39	22.08	1.86	5.34	2.9	62.57	676
35	040501001010	混凝土管	DN600承插式钢筋混凝土Ⅱ级管铺设（雨水管道） 1、埋设深度见图纸 2、管道采用双“0”型橡胶圈承插连接 3、10cm碎石砂垫层 4、C15非泵送商品混凝土120°管座及平基浇筑 5、模板安拆 6、具体要求详见施工图设计	m	180	46.12	325.13	5.2	8.52	4.62	389.59	70126
	6-35	承插式 人机配合下管管径(mm以内)600		m	169.4	15.42	232.3	4.16	3.23	1.75	256.86	43512
	6-189 换	混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)600		个口	42	15.73	0.67		2.63	1.42	20.45	859
	6-288	渠(管)道垫层 砂砾石天然级配		m3	17.1094	53.37	223.43	2.01	9.28	5.04	293.13	5015

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 19 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-299	混凝土平基混凝土 非泵送商品混凝土 C15		m3	15.4154	51.32	441.88	0.76	8.7	4.72	507.38	7821
	6-1142	管、渠道平基复合木模		m2	33.88	20.81	21.96	1.86	3.75	2.03	50.41	1708
	6-304 换	混凝土管座 泵送商品混凝土 C25 换为【非泵送商品混凝土C15】		m3	14.2296	55.28	452.14	0.76	9.36	5.08	522.62	7437
	6-1144	管座复合木模		m2	60.3064	30.39	22.08	1.86	5.34	2.9	62.57	3773
36	040501001011	混凝土管	DN800承插式钢筋混凝土Ⅱ级管铺设（雨水管道） 1、埋设深度见图纸 2、管道采用双“0”型橡胶圈承插连接 3、10cm碎石砂垫层 4、C15非泵送商品混凝土120°管座及平基浇筑 5、模板安拆 6、具体要求详见施工图设计	m	95	61.85	497.93	9.07	11.75	6.37	586.97	55762
	6-37	承插式 人机配合下管管径(mm以内)800		m	92.65	18.68	353.5	7.59	4.32	2.34	386.43	35803
	6-191 换	混凝土管胶圈(承插)接口 管径(mm以内)800		个口	30	18.06	0.96		3.01	1.63	23.66	710

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 20 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-288	渠(管)道垫层 砂砾石天然级配		m3	11.4886	53.37	223.43	2.01	9.28	5.04	293.13	3368
	6-299	混凝土平基混凝土非泵送商品混凝土 C15		m3	11.1874875	51.32	441.88	0.76	8.7	4.72	507.38	5676
	6-1142	管、渠道平基复合木模		m2	19.4565	20.81	21.96	1.86	3.75	2.03	50.41	981
	6-304 换	混凝土管座 泵送商品混凝土 C25 换为【非泵送商品混凝土C15】		m3	12.4382625	55.28	452.14	0.76	9.36	5.08	522.62	6500
	6-1144	管座复合木模		m2	43.5455	30.39	22.08	1.86	5.34	2.9	62.57	2725
37	040501001012	混凝土管	DN1000承插式钢筋混凝土Ⅱ级管铺设（雨水管道） 1、埋设深度见图纸 2、管道采用双“0”型橡胶圈承插连接 3、10cm碎石砂垫层 4、C15非泵送商品混凝土120°管座及平基浇筑 5、模板安拆 6、具体要求详见施工图设计	m	93	80.23	685.13	14.47	15.68	8.51	804.02	74774
	6-39	承插式 人机配合下管管径(mm以内)1000		m	88.95	25.35	489.85	12.97	6.29	3.41	537.87	47844

[illegible]

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 22 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
38	040504001005	砌筑井(沉泥井)	1、雨水检查井750*750 井深H=1.92m 2、10cm厚碎石砂垫层 3、15cm厚C25非泵送商品砼底板，模板安拆 4、24cm厚DM10干混砌筑砂浆，MU15混凝土实心砖砌井壁、井筒 5、20mm厚DP20干混抹灰砂浆内外抹面； 6、预制、安装C30非泵送商品混凝土井室盖板(包括钢筋制作、安装、模板制作、安拆) 7、Φ700（重型）钢纤维井盖、铸铁井座（主材甲供） 8、钢管井字架 井深2m以内 9、安全防护网制作、安装 10、钢筋制作、安装	座	2	635.76	1091.7	31.81	111.14	60.33	1930.74	3861
	6-247	井 垫层砂砾石天然级配		m3	0.42	62.76	223.43	2.01	10.85	5.89	304.94	128
	6-250 换	井 底板混凝土		m3	0.54	72.89	488.3	0.88	12.32	6.69	581.08	314
	6-1090	混凝土基础垫层木模		m2	1.932	10.98	15.76	0.52	1.91	1.04	30.21	58

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 23 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形 换为【混凝土实心砖 240×115×53 MU15 】		m3	2.918	97.73	369.36	9.3	17.8	9.66	503.85	1470
	6-260	砖墙 抹灰井壁		m2	24.31	20.69	13.67	0.88	3.59	1.95	40.78	991
	6-354 换	钢筋混凝土盖板预制 井室盖板 非泵送商 品混凝土 C20 换为 【非泵送商品混凝土 C30】		m3	0.3462	136.8	520.83	0.76	22.96	12.46	693.81	240
	6-365 换	井室盖板安装 矩形 盖板(单块体积:m3)0 .3以内		m3	0.3462	132.88	72.88	34.8	27.62	14.99	283.17	98
	6-1167	预制井盖板木模		m3	0.3462	121.08	123.83	0.35	20.26	11	276.52	96
	6-275 换	检查井盖铸铁井盖安 装 换为【钢纤维井 盖、铸铁井座（甲供 ）φ700 重型】		套	2	44.01	21.62		7.34	3.98	76.95	154
	6-1171	钢管井字架 井深(m 以内)2		座	2	80.91	4.51		13.5	7.32	106.24	212
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋		t	0.0141	802.22	3996.17	24.26	138.51	75.16	5036.32	71
	综合取定价@5	安全防护网制作、安 装		套	2		14.15				14.15	28

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 24 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
39	040504001006	砌筑井(沉泥井)	1、雨水检查井1100*1100 井深H=1.93m 2、15cm厚碎石砂垫层 3、20cm厚C25非泵送商品砼底板，模板安拆 4、24cm厚DM10干混砌筑砂浆，MU15混凝土实心砖砌井壁、井筒 5、20mm厚DP20干混抹灰砂浆内外抹面： 6、预制、安装C30非泵送商品混凝土井室盖板(包括钢筋制作、安装、模板制作、安拆) 7、Φ700（重型）钢纤维井盖、铸铁井座（主材甲供） 8、钢管井字架 井深2m以内 9、安全防护网制作、安装 10、钢筋制作、安装	座	4	924.97	1943.45	46.6	161.79	87.83	3164.64	12659
	6-247	井 垫层砂砾石天然级配		m3	3.28	62.76	223.43	2.01	10.85	5.89	304.94	1000
	6-250 换	井 底板混凝土		m3	3.6	72.89	488.3	0.88	12.32	6.69	581.08	2092
	6-1090	混凝土基础垫层木模		m2	6.592	10.98	15.76	0.52	1.91	1.04	30.21	199

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 25 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形 换为【混凝土实心砖 240×115×53 MU15 】		m3	8.4248	97.73	369.36	9.3	17.8	9.66	503.85	4245
	6-260	砖墙 抹灰井壁		m2	68.5008	20.69	13.67	0.88	3.59	1.95	40.78	2793
	6-354 换	钢筋混凝土盖板预制 井室盖板 非泵送商 品混凝土 C20 换为 【非泵送商品混凝土 C30】		m3	0.9088	136.8	520.83	0.76	22.96	12.46	693.81	631
	6-365 换	井室盖板安装 矩形 盖板(单块体积:m3)0 .3以内		m3	0.9088	132.88	72.88	34.8	27.62	14.99	283.17	257
	6-1167	预制井盖板木模		m3	0.9088	121.08	123.83	0.35	20.26	11	276.52	251
	6-275 换	检查井盖铸铁井盖安 装 换为【钢纤维井 盖、铸铁井座（甲供 ）φ700 重型】		套	4	44.01	21.62		7.34	3.98	76.95	308
	6-1171	钢管井字架 井深(m 以内)2		座	4	80.91	4.51		13.5	7.32	106.24	425
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋		t	0.07952	802.22	3996.17	24.26	138.51	75.16	5036.32	400
	综合取定价@5	安全防护网制作、安 装		套	4		14.15				14.15	57

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 26 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
40	040504001007	砌筑井(沉泥井)	1、雨水检查井1100*1100 井深H=2.04m 2、15cm厚碎石砂垫层 3、20cm厚C25非泵送商品砼底板，模板安拆 4、24cm厚DM10干混砌筑砂浆，MU15混凝土实心砖砌井壁、井筒 5、20mm厚DP20干混抹灰砂浆内外抹面； 6、预制、安装C30非泵送商品混凝土井室盖板(包括钢筋制作、安装、模板制作、安拆)； 7、预制、安装C30非泵送商品混凝土井圈，模板安拆 8、 ϕ 720自调试检查井井盖（主材甲供） 9、钢管井字架 井深4m以内 10、安全防护网制作、安装 11、钢筋制作、安装 12、聚乙烯低发泡填缝板，双级份聚硫密封膏	座	8	1047.51	2019.27	47.91	182.44	99.05	3396.18	27169
	6-247	井 垫层砂砾石天然级配		m3	6.56	62.76	223.43	2.01	10.85	5.89	304.94	2000

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 27 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-250 换	井 底板混凝土		m3	7.2	72.89	488.3	0.88	12.32	6.69	581.08	4184
	6-1090	混凝土基础垫层木模		m2	13.184	10.98	15.76	0.52	1.91	1.04	30.21	398
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形 换为【混凝土实心砖 240×115×53 MU15 】		m3	17.1488	97.73	369.36	9.3	17.8	9.66	503.85	8640
	6-260	砖墙 抹灰井壁		m2	144.6048	20.69	13.67	0.88	3.59	1.95	40.78	5897
	6-354 换	钢筋混凝土盖板预制 井室盖板 非泵送商 品混凝土 C20 换为 【非泵送商品混凝土 C30】		m3	1.8176	136.8	520.83	0.76	22.96	12.46	693.81	1261
	6-365 换	井室盖板安装 矩形 盖板(单块体积:m3)0 .3以内		m3	1.8176	132.88	72.88	34.8	27.62	14.99	283.17	515
	6-1167	预制井盖板木模		m3	1.8176	121.08	123.83	0.35	20.26	11	276.52	503
	6-272 换	井圈制作 非泵送商 品混凝土 C20 换为 【非泵送商品混凝土 C30】		m3	0.34002432	89.74	511.35	0.73	15.11	8.2	625.13	213
	6-278 换	小型构件安装		m3	0.34002432	33.14	27.88		5.53	3	69.55	24
	6-1168	预制井圈木模		m3	0.34002432	254.63	234.62	1.13	42.69	23.17	556.24	189
	6-275 换	检查井盖铸铁井盖安 装 换为【Φ720自 调试检查井井盖（甲 供）】		套	8	44.01	21.62		7.34	3.98	76.95	616

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 28 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-1172	钢管井字架 井深(m以内)4		座	8	158.83	5.48		26.49	14.38	205.18	1641
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋		t	0.17632	802.22	3996.17	24.26	138.51	75.16	5036.32	888
	综合取定价@5	安全防护网制作、安装		套	8		14.15				14.15	113
	3-486	安装沉降缝 发泡聚乙烯		m2	5.667072	4.98	9.21		0.83	0.45	15.47	88

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 29 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
41	040504001008	砌筑井(沉泥井)	1、雨水检查井1100*1400 井深H=2.42m 2、10cm厚碎石砂垫层 3、25cm厚C25非泵送商品砼底板，模板安拆 4、24cm厚DM10干混砌筑砂浆，MU15混凝土实心砖砌井壁、井筒 5、20mm厚DP20干混抹灰砂浆内外抹面； 6、预制、安装C30非泵送商品混凝土井室盖板(包括钢筋制作、安装、模板制作、安拆)； 7、预制、安装C30非泵送商品混凝土井圈，模板安拆 8、Φ720自调试检查井井盖（主材甲供） 9、钢管井字架 井深4m以内 10、安全防护网制作、安装 11、钢筋制作、安装 12、聚乙烯低发泡填缝板，双级份聚硫密封膏	座	3	1459.61	3309.46	64.63	253.94	137.88	5225.52	15677
	6-247	井 垫层砂砾石天然级配		m3	2.4	62.76	223.43	2.01	10.85	5.89	304.94	732

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 30 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-250 换	井 底板混凝土		m3	5.19	72.89	488.3	0.88	12.32	6.69	581.08	3016
	6-1090	混凝土基础垫层木模		m2	7.92	10.98	15.76	0.52	1.91	1.04	30.21	239
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形 换为【混凝土实心砖 240×115×53 MU15 】		m3	11.0592	97.73	369.36	9.3	17.8	9.66	503.85	5572
	6-260	砖墙 抹灰井壁		m2	79.5948	20.69	13.67	0.88	3.59	1.95	40.78	3246
	6-354 换	钢筋混凝土盖板预制 井室盖板 非泵送商 品混凝土 C20 换为 【非泵送商品混凝土 C30】		m3	0.324	136.8	520.83	0.76	22.96	12.46	693.81	225
	6-364 换	井室盖板安装 矩形 盖板(单块体积:m3)0 .1以内		m3	0.324	208.7	88.78	1.05	34.99	18.99	352.51	114
	6-1167	预制井盖板木模		m3	0.324	121.08	123.83	0.35	20.26	11	276.52	90
	6-272 换	井圈制作 非泵送商 品混凝土 C20 换为 【非泵送商品混凝土 C30】		m3	0.12750912	89.74	511.35	0.73	15.11	8.2	625.13	80
	6-278 换	小型构件安装		m3	0.12750912	33.14	27.88		5.53	3	69.55	9
	6-1168	预制井圈木模		m3	0.12750912	254.63	234.62	1.13	42.69	23.17	556.24	71
	6-275 换	检查井盖铸铁井盖安 装 换为【Φ720自 调试检查井井盖（甲 供）】		套	3	44.01	21.62		7.34	3.98	76.95	231

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 31 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-1172	钢管井字架 井深(m以内)4		座	3	158.83	5.48		26.49	14.38	205.18	616
	1-269	普通钢筋制作、安装带肋钢筋		t	0.27039	802.22	3996.17	24.26	138.51	75.16	5036.32	1362
	综合取定价@5	安全防护网制作、安装		套	3		14.15				14.15	42
	3-486	安装沉降缝 发泡聚乙烯		m2	2.125152	4.98	9.21		0.83	0.45	15.47	33
42	040504009003	雨水口	1、单篦式雨水口 600*400 井深H=1.33m 2、10cm碎石垫层 3、10cm厚C25非泵送商品砼垫层，模板安拆 4、DM10水泥砂浆MU15混凝土实心砖砌筑，墙厚24cm 5、井内外壁DP20干混抹灰砂浆抹面 20mm厚 6、400*600 I 级球墨铸铁防降水算 7、预制、安装C30非泵送商品混凝土井圈，模板安拆 8、防坠网安装 9、包括钢筋制作、安装	座	31	348.64	1038.09	13.71	60.39	32.78	1493.61	46302
	6-245	井 垫层碎石		m3	4.278	66.51	212.21	2.01	11.47	6.23	298.43	1277

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 32 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-249 换	井 垫层混凝土 换为【非泵送商品混凝土C25】		m3	3.596	68.35	488.08	0.74	11.54	6.26	574.97	2068
	6-1090	混凝土基础垫层木模		m2	13.392	10.98	15.76	0.52	1.91	1.04	30.21	405
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形 换为【混凝土实心砖240×115×53 MU15】		m3	21.917	97.73	369.36	9.3	17.8	9.66	503.85	11043
	6-260	砖墙 抹灰井壁		m2	182.652	20.69	13.67	0.88	3.59	1.95	40.78	7449
	6-272 换	井圈制作 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土C30】		m3	5.084	89.74	511.35	0.73	15.11	8.2	625.13	3178
	6-278 换	小型构件安装		m3	5.084	33.14	27.88		5.53	3	69.55	354
	6-1168	预制井圈木模		m3	5.084	254.63	234.62	1.13	42.69	23.17	556.24	2828
	1-268	普通钢筋制作、安装 圆钢		t	0.84289	1180.08	4394.67	38.73	204.28	110.85	5928.61	4997
	综合取定价@5	安全防护网制作、安装		套	31		14.15				14.15	439
	6-279 换	雨水井算铸铁井算安装		套	31	41.79	343.15		6.97	3.78	395.69	12266

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 33 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
43	040504009004	雨水口	1、单篦式雨水口 600*800 井深H=1.85m 2、10cm碎石垫层 3、10cm厚C25非泵送商品砼垫层，模板安拆 4、DM10水泥砂浆MU15混凝土实心砖砌筑，墙厚24cm 5、井内外壁DP20干混抹灰砂浆抹面 20mm厚 6、400*600 I 级球墨铸铁防沉降水算 7、预制、安装C30非泵送商品混凝土井圈，模板安拆 8、防坠网安装 9、包括钢筋制作、安装 10、钢管井字架 井深2m以内	座	1	686	1522.83	29.21	119.15	64.68	2421.87	2422
	6-245	井 垫层碎石		m3	0.189	66.51	212.21	2.01	11.47	6.23	298.43	56
	6-249 换	井 垫层混凝土 换为【非泵送商品混凝土C25】		m3	0.163	68.35	488.08	0.74	11.54	6.26	574.97	94
	6-1090	混凝土基础垫层木模		m2	0.512	10.98	15.76	0.52	1.91	1.04	30.21	15
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形 换为【混凝土实心砖240×115×53 MU15】		m3	1.628	97.73	369.36	9.3	17.8	9.66	503.85	820

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 34 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-260	砖墙 抹灰井壁		m2	13.575	20.69	13.67	0.88	3.59	1.95	40.78	554
	6-272 换	井圈制作 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C30】		m3	0.164	89.74	511.35	0.73	15.11	8.2	625.13	103
	6-278 换	小型构件安装		m3	0.164	33.14	27.88		5.53	3	69.55	11
	6-1168	预制井圈木模		m3	0.164	254.63	234.62	1.13	42.69	23.17	556.24	91
	1-268	普通钢筋制作、安装 圆钢		t	0.02719	1180.08	4394.67	38.73	204.28	110.85	5928.61	161
	6-279 换	雨水井算铸铁井算安装		套	1	41.79	343.15		6.97	3.78	395.69	396
	综合取定价@5	安全防护网制作、安装		套	1		14.15				14.15	14
	6-1171	钢管井字架 井深(m以内)2		座	1	80.91	4.51		13.5	7.32	106.24	106
44	040601010003	卸力板	1、预制、安装C30非泵送商品混凝土卸力板(包括钢筋制作、安装) 2、模板安拆 3、其他要求详见设计图纸	m3	11.33	519.1	1611.01	37.85	92.8	50.36	2311.12	26185
	6-354 换	钢筋混凝土盖板预制 井室盖板 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土 C30】		m3	11.33	136.8	520.83	0.76	22.96	12.46	693.81	7861

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 35 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-369 换	井室盖板安装 矩形 盖板(单块体积:m3) 1 .0以外		m3	11.33	73.22	29.85	31.05	17.12	9.29	160.53	1819
	6-1167	预制井盖板木模		m3	11.33	121.08	123.83	0.35	20.26	11	276.52	3133
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋		t	2.65518	802.22	3996.17	24.26	138.51	75.16	5036.32	13372
45	04B004	砼渠道修复	1、现状砼渠道开孔修复 ，增设渠道检查井及井盖 (井盖甲供)，渠道盖板 钢筋混凝土现浇 2、具体做法详见SS-6-3	处	2		5000				5000	10000
	综合取定价@2 1	砼渠道修复		处	2		5000				5000	10000
		污水工程										
		污水管道										
46	04010100201 2	挖沟槽土方	1、机械挖土方、外运； 2、土壤类别：土壤类别 由投标单位自行考虑	m3	901.07	0.4		3.91	0.66	0.36	5.33	4803
	1-72	挖掘机挖土装车三类 土		m3	901.07	0.4		3.91	0.66	0.36	5.33	4803

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 36 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
47	H0401030020 03	余方弃置	1、开挖多余土方消纳至 业主指定场地，并按照渣 土办要求执行，渣土消纳 费用在发包人指定的消纳 点由发包人承担，非发包 人的消纳点由承包人承担 ， 结算时不作调整。 2、土方外运价格按12km 综合暂定，包括基础土方 外运、弃方装车及外运、 场地清理、借土费用等。 结算时运距按准运证行驶 路径按实调整。	m3	901.07		18				18	16219
	综合暂定价@5	土方外运（暂按运距 12km， 结算依据准运 证路径按实调整）		m3	901.07		18				18	16219
48	04010100201 3	挖沟槽土方	1、机械挖土方、不外运 ； 2、土壤类别：土壤类别 由投标单位自行考虑	m3	1487.49	0.4		2.36	0.42	0.23	3.41	5072
	1-69	挖掘机挖土不装车三 类土		m3	1487.49	0.4		2.36	0.42	0.23	3.41	5072
49	04010300100 7	回填方	1、沟槽原土回填； 2、分层回填，压实度按 设计要求；	m3	1487.49	9.14		2.17	1.94	1.05	14.3	21271
	1-116	机械 填土夯实槽、 坑		m3	1487.49	9.14		2.17	1.94	1.05	14.3	21271

[illegible]

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 38 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
52	040504002004	混凝土井	1、1100*1100污水混凝土井 井深H=2.743m 2、10cm厚C15非泵送商品砼垫层 3、20cm厚C30/P6非泵送商品砼底板 4、20cm厚C30/P6非泵送商品砼井壁，井壁高H=2.1m 5、 $\varnothing$ 700预制混凝土井筒 6、预制、安装C30非泵送商品混凝土井室盖板(包括钢筋制作、安装、模板制作、安拆) 7、 $\varnothing$ 700（重型）钢纤维井盖、铸铁井座（主材甲供） 8、钢管井字架 井4m以内 9、安全防护网制作、安装 10、钢筋制作、安装 11、钢爬梯制作安装	座	6	1505.06	4210.69	86.85	264.91	143.76	6211.27	37268
	6-249	井 垫层混凝土		m3	1.944	68.35	441.62	0.74	11.54	6.26	528.51	1027
	6-1090	混凝土基础垫层木模		m2	4.32	10.98	15.76	0.52	1.91	1.04	30.21	131

【表10.2.2-17】

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 39 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-250 换	井 底板混凝土 换为【非泵送商品混凝土C30/P6】		m3	3.468	72.89	506.48	0.88	12.32	6.69	599.26	2078
	6-1090	混凝土基础垫层木模		m2	8.16	10.98	15.76	0.52	1.91	1.04	30.21	247
	6-257 换	井浇筑 井身矩形 换为【非泵送商品混凝土C30/P6】		m3	13.104	35.58	506.86	1.4	6.19	3.36	553.39	7252
	6-1105	矩形池壁木模		m2	131.04	25.96	20.92	2.42	4.7	2.55	56.55	7410
	6-354 换	钢筋混凝土盖板预制 井室盖板 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土C30】		m3	2.16	136.8	520.83	0.76	22.96	12.46	693.81	1499
	6-366 换	井室盖板安装 矩形 盖板(单块体积:m3)0.5以内		m3	2.16	120.06	66.95	34.74	25.47	13.82	261.04	564
	6-1167	预制井盖板木模		m3	2.16	121.08	123.83	0.35	20.26	11	276.52	597
	6-256 换	井浇筑 井身圆形 换为【非泵送商品混凝土C30/P6】		m3	1.6718616	36.65	506.84	1.4	6.37	3.46	554.72	927
	6-1106	圆形池壁木模		m2	16.718616	39.31	27.96	2.26	6.91	3.75	80.19	1341
	6-275 换	检查井盖铸铁井盖安装 换为【钢纤维井盖、铸铁井座（甲供）φ700 重型】		套	6	44.01	21.62		7.34	3.98	76.95	462

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 40 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-1172	钢管井字架 井深(m以内)4		座	6	158.83	5.48		26.49	14.38	205.18	1231
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋		t	2.3532	802.22	3996.17	24.26	138.51	75.16	5036.32	11851
	综合取定价@5	安全防护网制作、安装		套	6		14.15				14.15	85
	综合取定价@20	钢爬梯制作安装		座	6		94.34				94.34	566

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 41 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
53	040504002005	混凝土井	1、1100*1100污水混凝土井 井深H=2.827m 2、10cm厚C15非泵送商品砼垫层 3、20cm厚C30/P6非泵送商品砼底板 4、20cm厚C30/P6非泵送商品砼井壁，井壁高H=2.1m 5、 $\varnothing$ 700预制混凝土井筒 6、预制、安装C30非泵送商品混凝土井室盖板(包括钢筋制作、安装、模板制作、安拆) 7、 $\varnothing$ 720自调试检查井井盖（主材甲供） 8、钢管井字架 井4m以内 9、安全防护网制作、安装 10、钢筋制作、安装 11、聚乙烯低发泡填缝板，双级份聚硫密封膏 12、钢爬梯制作安装	座	11	1530.57	4264.25	88.05	269.36	146.17	6298.4	69282
	6-249	井 垫层混凝土		m3	3.564	68.35	441.62	0.74	11.54	6.26	528.51	1884
	6-1090	混凝土基础垫层木模		m2	7.92	10.98	15.76	0.52	1.91	1.04	30.21	239

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 42 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-250 换	井 底板混凝土 换为【非泵送商品混凝土C30/P6】		m3	6.358	72.89	506.48	0.88	12.32	6.69	599.26	3810
	6-1090	混凝土基础垫层木模		m2	14.96	10.98	15.76	0.52	1.91	1.04	30.21	452
	6-257 换	井浇筑 井身矩形 换为【非泵送商品混凝土C30/P6】		m3	24.024	35.58	506.86	1.4	6.19	3.36	553.39	13295
	6-1105	矩形池壁木模		m2	240.24	25.96	20.92	2.42	4.7	2.55	56.55	13586
	6-354 换	钢筋混凝土盖板预制 井室盖板 非泵送商品混凝土 C20 换为【非泵送商品混凝土C30】		m3	3.96	136.8	520.83	0.76	22.96	12.46	693.81	2747
	6-366 换	井室盖板安装 矩形 盖板(单块体积:m3)0.5以内		m3	3.96	120.06	66.95	34.74	25.47	13.82	261.04	1034
	6-1167	预制井盖板木模		m3	3.96	121.08	123.83	0.35	20.26	11	276.52	1095
	6-256 换	井浇筑 井身圆形 换为【非泵送商品混凝土C30/P6】		m3	3.5873244	36.65	506.84	1.4	6.37	3.46	554.72	1990
	6-1106	圆形池壁木模		m2	35.873244	39.31	27.96	2.26	6.91	3.75	80.19	2877
	6-275 换	检查井盖铸铁井盖安装 换为【Φ720自调试检查井井盖（甲供）】		套	11	44.01	21.62		7.34	3.98	76.95	846

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 43 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	6-1172	钢管井字架 井深(m 以内)4		座	11	158.83	5.48		26.49	14.38	205.18	2257
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋		t	4.3439	802.22	3996.17	24.26	138.51	75.16	5036.32	21877
	综合取定价@5	安全防护网制作、安 装		套	11		14.15				14.15	156
	3-486	安装沉降缝 发泡聚 乙烯		m2	6.49352	4.98	9.21		0.83	0.45	15.47	100
	综合取定价@2 0	钢爬梯制作安装		座	11		94.34				94.34	1038
54	04060101000 5	卸力板	1、预制、安装C30非泵送 商品混凝土卸力板(包括 钢筋制作、安装) 2、模板安拆 3、其他要求详见设计图 纸	m3	13.39	519.1	1611.01	37.85	92.8	50.36	2311.12	30946
	6-354 换	钢筋混凝土盖板预制 井室盖板 非泵送商 品混凝土 C20 换为 【非泵送商品混凝土 C30】		m3	13.39	136.8	520.83	0.76	22.96	12.46	693.81	9290
	6-369 换	井室盖板安装 矩形 盖板(单块体积:m3) 1 .0以外		m3	13.39	73.22	29.85	31.05	17.12	9.29	160.53	2150
	6-1167	预制井盖板木模		m3	13.39	121.08	123.83	0.35	20.26	11	276.52	3703
	1-269	普通钢筋制作、安装 带肋钢筋		t	3.13794	802.22	3996.17	24.26	138.51	75.16	5036.32	15804

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 44 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
55	04B005	污水井修复	1、 ϕ 720自调试检查井井盖更换（主材甲供）	座	2	44.01	21.62		7.34	3.98	76.95	154
	6-275 换	检查井盖铸铁井盖安装 换为【 ϕ 720自调试检查井井盖（甲供）】		套	2	44.01	21.62		7.34	3.98	76.95	154
56	04B006	污水井修复	1、砖砌污水井修复	座	1		189				189	189
	综合取定价@18	砖砌污水井修复		座	1		189				189	189
		预埋管线工程										
57	040101002014	挖沟槽土方	1、机械挖土方、外运； 2、土壤类别：土壤类别由投标单位自行考虑	m3	5.4	0.4		3.91	0.66	0.36	5.33	29
	1-72	挖掘机挖土装车三类土		m3	5.4	0.4		3.91	0.66	0.36	5.33	29

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 45 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
58	H0401030020 04	余方弃置	1、开挖多余土方消纳至 业主指定场地，并按照渣 土办要求执行，渣土消纳 费用在发包人指定的消纳 点由发包人承担，非发包 人的消纳点由承包人承担 ，结算时不作调整。 2、土方外运价格按12km 综合暂定，包括基础土方 外运、弃方装车及外运、 场地清理、借土费用等。 结算时运距按准运证行驶 路径按实调整。	m3	5.4		18				18	97
	综合暂定价@5	土方外运（暂按运距 12km，结算依据准运 证路径按实调整）		m3	5.4		18				18	97
59	04010100201 5	挖沟槽土方	1、机械挖土方、不外运 ； 2、土壤类别由投标单位 自行考虑；	m3	201.6	0.4		2.36	0.42	0.23	3.41	687
	1-69	挖掘机挖土不装车三 类土		m3	201.6	0.4		2.36	0.42	0.23	3.41	687
60	04010300101 0	回填方	1、沟槽原土回填； 2、分层回填，压实度按 设计要求；	m3	201.6	9.14		2.17	1.94	1.05	14.3	2883
	1-116	机械 填土夯实槽、 坑		m3	201.6	9.14		2.17	1.94	1.05	14.3	2883

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 46 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
61	040504001010	小方井	1、300*300砖砌方形检查井 井深H=0.5m 2、井底5cm厚碎石垫层 3、15cm厚C25非泵送商品砼底板 4、DM10干混砌筑砂浆MU15实心砖砌筑12cm厚 5、井墙内外壁2cm厚DP20干混抹灰砂浆抹面 6、模板制作、安拆 7、300*300树脂复合井盖座 8、其他要求详见设计图纸	座	25	94.67	172.99	2.72	16.23	8.81	295.42	7386
	6-245	井 垫层碎石		m3	0.6845	66.51	212.21	2.01	11.47	6.23	298.43	204
	6-250	井 底板混凝土		m3	1.536	72.89	488.3	0.88	12.32	6.69	581.08	893
	6-1090	混凝土基础垫层木模		m2	9.6	10.98	15.76	0.52	1.91	1.04	30.21	290
	6-252 换	井砌筑 砖砌矩形换为【干混砌筑砂浆DM M10.0】		m3	2.52	97.73	369.36	9.3	17.8	9.66	503.85	1270
	6-260	砖墙 抹灰井壁		m2	42	20.69	13.67	0.88	3.59	1.95	40.78	1713
	6-277 换	检查井盖高强模塑料井盖安装		套	25	39.54	70.93		6.6	3.58	120.65	3016
62	040804001002	配管	1. 名称、规格：穿越道路保护管 镀锌钢管DN75*4 2. 配置形式及部位：埋地敷设	m	186	11.43	40.69	0.28	1.96	1.06	55.42	10308

分部分项工程综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段） 建设工程-市政工程

标段：

第 47 页 共 47 页

清单序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设备) 费	机械费	管理费	利润	小计	
	8-258 换	镀锌钢管地埋敷设 钢管公称直径(mm以 内)70		m	186	11.43	40.69	0.28	1.96	1.06	55.42	10308
63	04080400100 3	配管路灯	1. 名称. 规格:PE管 De63 2. 配置形式及部位:埋地 敷设	m	1470	4.08	8.24	1.18	0.86	0.47	14.83	21800
	8-284 换	塑料管地埋敷设 塑 料管公称直径(mm以 内)70		m	1470	4.08	8.24	1.18	0.86	0.47	14.83	21800
合 计:						合 计						4055717

施工技术措施项目综合单价计算表

单位（专业）工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路）
段） 建设工程-市政工程

标段：

第 1 页 共 1 页

清单 序号	项目编码 (定额编码)	清单(定额) 项目名称	项目特征	计量 单位	数量	综合单价（元）						合计(元)
						人工费	材料(设 备)费	机械费	管理费	利润	小计	
		[请输入分部名称]										
1	041106001001	大型机械设备进出场及 安拆	1、场外运输费用 履带式 挖掘机1m3以外 2、场外运输费用 压路机 3、场外运输费用 沥青混 凝土摊铺机	项	1	1937	3454. 3	6571. 32	1358. 97	737. 42	14059. 01	14059
	土3002	场外运输费用 履带式挖 掘机1m3以外		台次	1	596	1326. 32	2385. 84	471. 46	255. 83	5035. 45	5035
	土3010	场外运输费用 压路机		台次	1	447	1023. 51	1546. 75	313. 68	170. 21	3501. 15	3501
	土3012	场外运输费用 沥青混凝 土摊铺机		台次	1	894	1104. 47	2638. 73	573. 83	311. 38	5522. 41	5522
合 计：						合 计						14059

施工组织（总价）措施项目清单与计价表

工程名称：金鸡山路（东三路-苕萝东路段）
建设工程-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金鸡山路(东三路-苕萝东路段) 建设工程-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

暂列金额明细表

工程名称: 金鸡山路(东三路-苕萝东路段) 建设工程-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金鸡山路（东三路-苧萝东路段）建设工程-市政工程 标段：

第 1 页 共 1 页

[illegible]

总承包服务费计价表

工程名称: 金鸡山路 (东三路-苧萝东路段)
建设工程-市政工程

标段:

第 1 页 共 1 页

[illegible]